

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Вознесенської міської ради

Меремчук С.В. Завіслюк
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 11 " 12 2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Послуги по облаштуванню місць для встановлення та експлуатації генераторів Новогригорівської гімназії

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції	м3	2	
2	Планування площ ручним способом, група ґрунту 4	м2	8	
3	Ущільнення ґрунту поливом водою основи площі, що ущільнюється	м2	8	
4	Кріплення дошками стінок котлованів та траншей шириною більше 2 м, глибиною до 3 м в нестійких ґрунтах	м2	9,6	
5	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,162	
6	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	м3	3,2	
7	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	8	
8	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1	
9	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	1	
10	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	10	
11	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	30	
12	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	30	
13	Навантаження сміття вручну	м3	3	
14	Перевезення сміття до 5 км	м3	32	

Склав

Економіст КП "СОМ"

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Коваль А.С.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]