

**Капітальний ремонт приміщення №34 на III поверсі та підвальних приміщень в адміністративній будівлі за адресою: пл.
Героїв Майдану, 1 м. Кропивницький**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

ТД20857562-РП-1-К - ЗК

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)



Черна О.С.
Черна О.С.

1. Пояснювальна записка
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва
3. Підсумкові вартісні параметри
4. Відомість ресурсів. Локальні кошториси. Дефектні акти. Відомість обсягів

Стор.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**Капітальний ремонт приміщення №34 на III поверсі та підвальних приміщень в адміністративній будівлі за адресою: пл. Героїв Майдану, 1 м. Кропивницький**

Будівництво розташоване на території . м.Кропивницький

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

Загальна кошторисна трудомісткість	5,25594	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	4,722	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	463,625	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 3,8	14627,30	грн.
Тарифна сітка для робіт, що виконуються на поверхні шахт, розрізів і на збагачувальних фабриках при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8	16828,79	грн.
Тарифна сітка для підземних гірничо-капітальних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 128,5 люд.год та розряді робіт 3,8	36863,66	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 4	14842,15	грн.
Тарифна сітка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 3,8	14627,30	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

3514,824 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

1933,951 тис.грн.

вартість устаткування -

788,742 тис.грн.

інші витрати -

206,327 тис.грн.

податок на додану вартість -

585,804 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

інженер з ПКР І.П. Болігар

Перевірів:

ГІП О.С. Чернега

Комунальне підприємство по управлінню будинками Кіровоградської обласної ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 3514,824 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Капітальний ремонт приміщення №34 на III поверсі та підвальних приміщень в адміністративній будівлі за адресою: пл. Героїв Майдану,1 м.
Кропивницький**

Складений за поточними цінами станом на 18 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Адміністративна будівля. Літера АЗ	1850,062	770,256	-	2620,318
		-----	-----	-----	-----	-----
		Разом по главі 2:	1850,062	770,256	-	2620,318
		Разом по главах 1-7:	1850,062	770,256	-	2620,318
		Разом по главах 1-8:	1850,062	770,256	-	2620,318
		Разом по главах 1-9:	1850,062	770,256	-	2620,318
2	Додаток 8, Настанова п.46	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %	-	-	27,751	27,751
3	Додаток 8, Настанова п.48	Кошти на проведення процедури закупівлі - 0,2 %	-	-	5,241	5,241

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	32,992	32,992
4	Додаток 8, Настанова п.53	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Додаток 8, Настанова п.54	Вартість проектних робіт	-	-	142,025	142,025
		Вартість експертизи проектної документації	-	-	6,586	6,586
		Разом по главі 12:	-	-	148,611	148,611
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Разом по главах 1-12:	1850,062	770,256	181,603	2801,921
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П)	39,488	-	-	39,488
	Настанова, Дод.28 Табл.3 п.5	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	20,366	20,366
	Настанова [4.43]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	44,401	18,486	4,358	67,245
		Разом	1933,951	788,742	206,327	2929,020
		Податок на додану вартість	-	-	585,804	585,804
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1933,951	788,742	792,131	3514,824

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник Керівник відділу відділу



ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Капітальний ремонт приміщення №34 на III поверсі та підвальних приміщень в адміністративній будівлі за адресою: пл. Героїв Майдану, 1 м. Кропивницький

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	3514,82400
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис. грн.	1933,95100
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн.	788,74200
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн.	792,13100
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	3514,82400
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	3514,82400
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	2929,02000
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	2929,02000
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	2929,02000
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	2801,92100
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис. грн.	1850,06200
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис. грн.	0,00000
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис. грн.	0,00000
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис. грн.	770,25600
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	181,60300
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис. грн.	0,00000
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	0,00000
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	1933,95100
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0,00000
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0,00000
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	1850,06200
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	1850,06200
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0,00000
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0,00000
П1-7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	1850,06200
П1-7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0,00000
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0,00000
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1850,06200
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	770,25600
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	770,25600
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1634,61700
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2404,87300

1	2	3
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	25,03800
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0,00000
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0,00000
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	0,12000
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0,00000
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,16821
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	9,30466
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1,78912
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,31741
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,26228
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4,10000
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	463,62500
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	387,80300
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4,10000
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	391,90300
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	71,72200
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	71,72200
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0,00000

1	2	3
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0,00000
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0,00000
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0,00000
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0,00000
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1,39700
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	134,40000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	84,71000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	1221,77600
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0,00000
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	44,53200
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	54,90667
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	29,40836
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0,00000
П7743	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0,00000
П774П	Прибуток, тис. грн.	39,48800
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	39,48800
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0,00000
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	20,36600
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0,00000
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	44,40100
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	18,48600
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	4,35800
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	0,00000
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0,00000
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0,00000
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	585,80400
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	215,44500

1	2	3
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	215,44500
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0,12718
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	5,25594
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	4,72228
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0,00000
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	5,25594
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	5,25594
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,53366
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	4,67566
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,04662
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00000
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,04662
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0,00000
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0,00000
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,53366
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0,00000
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0,00000
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0,00000
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0,00000
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0,00000
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0,00000

1	2	3
П10М	Трудовістість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0,00000
П10П	Трудовістість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0,11700
П29Б	Трудовістість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П31С	Трудовістість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31Г	Трудовістість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31П	Трудовістість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0,00000
П49Б	Трудовістість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П29Г	Трудовістість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,01457
П49Г	Трудовістість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,60000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,10000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0,00000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,00000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,40000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	108,13800
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графі 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	101,99400
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	4,41100
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0,00000
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	35,58500
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	1,73300
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	10,36974
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П222	Трудовістість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0,00000
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0,00000

1	2	3
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00113
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,09018
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00060
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,04548
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	14627,30000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	172,67000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	1175,97698
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	22,49973
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	22,59814
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	741,40800
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0,00000
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	741,40800
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0,00000
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	22,03900
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	22,03900
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0,00000
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0,00000
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0,00000
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	6,80900
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	6,80900
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0,00000
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0,00000
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0,00000
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0,00000
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000

**Капітальний ремонт приміщення №34 на III поверсі та підвальних приміщень в адміністративній будівлі за адресою: пл.
Героїв Майдану, 1 м. Кропивницький**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

ТД20857562-РП-1-К - ЗК

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)



Чернега О.С.
Чернега О.С.

Капітальний ремонт приміщення №34 на III поверсі та підвальних приміщень в адміністративній будівлі за адресою: пл. Героїв Майдану, 1 м. Кропивницький

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3931,86	81,34				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,4					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	626,8	86,73				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,7					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	117	116,37				
8		персоналу	люд.год	32,05	84,41				
9		Витрати труда робітників, зайнятих							
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8					
		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	люд.год	14,57	95,91				
		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати труда робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	533,66	134,39				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	5255,94					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ201-11 варіант 1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,06	<u>298,72</u> 17,92				
11	+КБМ203-902 варіант 1	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,031557	<u>155,84</u> 4,92				
12	+КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	3,51121638	<u>343,85</u> 1207,33				
13	+КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	20,705146	<u>40,19</u> 832,14				
14	+КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	35,991516	<u>98,41</u> 3541,93				
15	+КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	24,595839	<u>344,41</u> 8471,05				
16	+КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,57293621	<u>53,84</u> 30,85				
17	+КБМ211-901-1 варіант 1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	0,062031	<u>97,08</u> 6,02				
18	+КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	0,2	<u>329,47</u> 65,89				
19	+КБМ215-1302 варіант 2	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	0,04	<u>359,73</u> 14,39				
20	+КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	24,06192	<u>6,33</u> 152,31				
21	+КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,01430715	<u>17,11</u> 0,24				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	+КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	2,0141317	92,81 186,93				
23	+КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	22,654	5,72 129,58				
24	+КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,57293621	11,9 6,82				
25	+С311-30-М варіант 1	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	35,44	292,6 10369,74				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		25038,06				
		Бензин	кг	17,348					
		Дизельне паливо	кг	88,053					
		Електроенергія	кВт-год	657,826					
		Стиснене повітря	м3	1569,922					
		Масильні матеріали	кг	9,694					
		Гідравлічна рідина	кг	0,076					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
26	+КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	4,5632					
27	+КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	18,5936					
28	+КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	12,9268					
29	+КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	1,276					
30	+КБМ203-401 варіант 2	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,2					
31	+КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	18,60780503					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	+КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	2,824968					
33	+КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	35,991516					
34	+КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,13359895					
35	+КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,48046					
36	+КБМ233-301 варіант 2	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,02					
37	+КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	1,386					
38	+КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,989196					
39	+КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,0242					
40	+КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	15,6474					
41	+КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	10,19592356					
42	+КБМ270-106 варіант 2	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,012					
43	+КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	14,35672575					
44	+КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	8,0039625					
45	+КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,01771					
46	+КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	31,60921625					
47	+КБМ270-119 варіант 2	Шуруповерти	маш. год	8,296210416					
48	+КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	36,104908					
49	+КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	4,195278					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
50	+КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	26,934495					
51	+КБМ270-135 варіант 2	Перфоратори електричні	маш. год	45, 659854264					
52	+КБМ270-135 варіант 4	Перфоратори електричні	маш. год	0,123402					
53	+КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	4,636					
54	+КБМ270-158 варіант 2	Насос гідравлічний ручний	маш. год	-0,3312					
55	+КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	1,104					
56	+КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	37,80832					
57	+КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	1,5608					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
58	&C1-1-1-115 варіант 2	Накінецьник мідний луджений для провідників перетином 6 мм ²	шт.	15	<u>4,89</u> 73,35	<u>4,79</u> 71,85	- -	<u>0,1</u> 1,50	<11.09.2023>
59	&C1-1-27-66 варіант 2	Радіатор біметалевий, Alustal 500/100, 8 секцій	шт	3	<u>9384</u> 28152,00	<u>9200,00</u> 27600,00	- -	<u>184</u> 552,00	<10.09.2023>
60	&C1-1-27-67 варіант 2	Кронштейн стіновий для біметалевого радіатора	шт	20	<u>249,05</u> 4981,00	<u>242,00</u> 4840,00	<u>2,17</u> 43,40	<u>4,88</u> 97,60	<10.09.2023>
61	&C1-1-27-68 варіант 2	Електроконвектор EBHA-1.0/230C2M	шт	1	<u>4592,21</u> 4592,21	<u>4500,00</u> 4500,00	<u>2,17</u> 2,17	<u>90,04</u> 90,04	<16.09.2023>
62	&C1-1-27-69 варіант 2	Електроконвектор EBHA-1.5/230C2M	шт	3	<u>5000,21</u> 15000,63	<u>4900,00</u> 14700,00	<u>2,17</u> 6,51	<u>98,04</u> 294,12	<16.09.2023>
63	&C1-1-27-70 варіант 2	Заслінка КРВ 200	шт	2	<u>1889,21</u> 3778,42	<u>1850,00</u> 3700,00	<u>2,17</u> 4,34	<u>37,04</u> 74,08	<10.09.2023>

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
64	&C1-1-27-70 варіант 3	Заслінка КРВ 250	шт	2	<u>2093,21</u> 4186,42	<u>2050,00</u> 4100,00	<u>2,17</u> 4,34	<u>41,04</u> 82,08	<10.09.2023>
65	&C1-1-27-70 варіант 4	Привод заслінки КРВ 200	шт	2	<u>4118,93</u> 8237,86	<u>4036,00</u> 8072,00	<u>2,17</u> 4,34	<u>80,76</u> 161,52	<10.09.2023>
66	&C1-1-27-70 варіант 5	Привод заслінки	шт	2	<u>4934,93</u> 9869,86	<u>4836,00</u> 9672,00	<u>2,17</u> 4,34	<u>96,76</u> 193,52	<10.09.2023>
67	&C1-1-27-71 варіант 2	Фасонні вироби з оцинкованої сталі	комплект	1	<u>5306,21</u> 5306,21	<u>5200,00</u> 5200,00	<u>2,17</u> 2,17	<u>104,04</u> 104,04	<10.09.2023>
68	&C1-1-27-71 варіант 3	Фасонні вироби з оцинкованої сталі	комплект	1	<u>7346,21</u> 7346,21	<u>7200,00</u> 7200,00	<u>2,17</u> 2,17	<u>144,04</u> 144,04	<10.09.2023>
69	&C1-1-27-72 варіант 2	Адаптор з панелью ПКД-9	шт	10	<u>461,21</u> 4612,10	<u>450,00</u> 4500,00	<u>2,17</u> 21,70	<u>9,04</u> 90,40	<10.09.2023>
70	&C1-1-27-72 варіант 3	Дросіль-клапан д. 125 мм	шт	2	<u>1042,61</u> 2085,22	<u>1020,00</u> 2040,00	<u>2,17</u> 4,34	<u>20,44</u> 40,88	<10.09.2023>
71	&C1-1-27-73 варіант 2	Анемостат А125ВРФ	шт	4	<u>359,21</u> 1436,84	<u>350,00</u> 1400,00	<u>2,17</u> 8,68	<u>7,04</u> 28,16	<10.09.2023>
72	&C1-1-27-73 варіант 3	Анемостат А150ВРФ	шт	8	<u>563,21</u> 4505,68	<u>550,00</u> 4400,00	<u>2,17</u> 17,36	<u>11,04</u> 88,32	<10.09.2023>
73	&C1-1-27-73 варіант 4	Дифузор з панелью ПКД-9	шт	10	<u>685,61</u> 6856,10	<u>670,00</u> 6700,00	<u>2,17</u> 21,70	<u>13,44</u> 134,40	<16.09.2023>
74	&C1-1-27-74 варіант 2	Гратка зовнішня 350_350	шт	2	<u>1715,81</u> 3431,62	<u>1680,00</u> 3360,00	<u>2,17</u> 4,34	<u>33,64</u> 67,28	<16.09.2023>
75	&C1-1-27-75 варіант 2	Адаптор для дифгратки зовнішньої	шт	2	<u>695,81</u> 1391,62	<u>680,00</u> 1360,00	<u>2,17</u> 4,34	<u>13,64</u> 27,28	<10.09.2023>
76	&C1-1-27-76 варіант 2	Монтажні матеріали	комплект	1	<u>1532,21</u> 1532,21	<u>1500,00</u> 1500,00	<u>2,17</u> 2,17	<u>30,04</u> 30,04	<10.09.2023>
77	&C1-1-27-76 варіант 3	Монтажні матеріали	комплект	1	<u>2858,21</u> 2858,21	<u>2800,00</u> 2800,00	<u>2,17</u> 2,17	<u>56,04</u> 56,04	<10.09.2023>

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
78	&C1-1-27-76 варіант 4	Монтажні матеріали	комплект	1	<u>3266,21</u> 3266,21	<u>3200,00</u> 3200,00	<u>2,17</u> 2,17	<u>64,04</u> 64,04	<10.09.2023>
79	&C1-1-27-78 варіант 2	Теплоізоляція з фольгованим покриттям (зовнішня)	м2	20,44	<u>400,01</u> 8176,20	<u>390,00</u> 7971,60	<u>2,17</u> 44,35	<u>7,84</u> 160,25	<10.09.2023>
80	&C1-1-27-79 варіант 2	Прихований алюмінієвий плінтус Sinteza P-55	м	38,2588	<u>517,31</u> 19791,66	<u>505,00</u> 19320,69	<u>2,17</u> 83,02	<u>10,14</u> 387,95	<16.09.2023>
81	&C1-1-27-81 варіант 2	Ковролін коротковорсовий	м2	84,3336	<u>685,61</u> 57819,96	<u>670,00</u> 56503,51	<u>2,17</u> 183,00	<u>13,44</u> 1133,45	<12.09.2023>
82	&C1-1-27-82 варіант 2	Лист ДСТУ8540-2015 -- 4x120	т	0,01007	<u>48866,41</u> 492,08	<u>48231,00</u> 485,69	<u>271,64</u> 2,74	<u>363,77</u> 3,65	<13.09.2023>
83	&C1-1-27-83 варіант 2	Кутик 50x5 - ДСТУ2251:2018	т	0,2252924	<u>43157,91</u> 9723,15	<u>42565,00</u> 9589,57	<u>271,64</u> 61,20	<u>321,27</u> 72,38	<13.09.2023>
84	&C1-1-27-84 варіант 2	Труба 120x6 ДСТУ Б В.2.6-8-95	т	0,4212758	<u>45175,94</u> 19031,53	<u>44568,00</u> 18775,42	<u>271,64</u> 114,44	<u>336,3</u> 141,67	<13.09.2023>
85	&C1-1-27-85 варіант 2	Шайба М24	шт	4	<u>132,99</u> 531,96	<u>132,00</u> 528,00	- -	<u>0,99</u> 3,96	<15.09.2023>
86	&C1-1-27-87 варіант 2	Гідроізоляційні рулонні матеріали для ізоляції	м2	1,677	<u>80,39</u> 134,81	<u>78,00</u> 130,81	<u>0,81</u> 1,36	<u>1,58</u> 2,64	<16.09.2023>
87	&C1-1-27-89 варіант 2	Труби сталеві діаметр 60 мм, товщина стілки 3 мм, ДСТУ 8936:2019	т	0,026394	<u>45736,43</u> 1207,17	<u>44568,00</u> 1176,33	<u>271,64</u> 7,17	<u>896,79</u> 23,67	<16.09.2023>
88	&C1-1-27-90 варіант 2	Декоративний екран з перфорованого металу	м2	3,97	<u>1224,14</u> 4859,84	<u>1200,00</u> 4764,00	<u>0,14</u> 0,56	<u>24</u> 95,28	<16.09.2023>
89	&C1-1-339-ФР варіант 2	Смуга стальна 100_100_10 (мм)	т	0,00157	<u>58731,67</u> 92,21	<u>57231,00</u> 89,85	<u>349,07</u> 0,55	<u>1151,6</u> 1,81	<15.09.2023>
90	&C1-9-9 варіант 2	Кабель Promate ProLink4K2-10M HDMI - HDMI	шт	4	<u>1095,5</u> 4382,00	<u>1074,00</u> 4296,00	<u>0,02</u> 0,08	<u>21,48</u> 85,92	<01.03.2023>
91	&C1-9-9 варіант 3	Мікрофонний патч-кабель XLR-f-XLR-m	шт	2	<u>1846,22</u> 3692,44	<u>1810,00</u> 3620,00	<u>0,02</u> 0,04	<u>36,2</u> 72,40	<12.09.2023>

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
92	&C1-9-9 варіант 4	Кабель Speakon-Jack(30м)	шт	2	<u>5783,42</u> 11566,84	<u>5670,00</u> 11340,00	<u>0,02</u> 0,04	<u>113,4</u> 226,80	<12.09.2023>
93	&C1-10-14 варіант 2	Закладна деталь ЗД-1	шт	4	<u>70,32</u> 281,28	<u>70,32</u> 281,28	- -	- -	<16.09.2023>
94	&C1-10-16 варіант 2	Анкер-клин 6,0х40	шт	8	<u>1,2</u> 9,63	<u>1,2042</u> 9,63	- -	- -	<07.10.2021>
95	&C1-10-17 варіант 2	Сітка кладочна д.4 мм 50_50	м2	2,3	<u>100,33</u> 230,75	<u>100,325</u> 230,75	- -	- -	<16.09.2023>
96	&C1-ЛНГ-12 варіант 2	Гайка шестигранна класу точності В М14	шт	6	<u>168,3</u> 1009,80	<u>165,00</u> 990,00	- -	<u>3,3</u> 19,80	<15.09.2023>
97	&C100-204-П- М варіант 2	Розетка HDMI	шт	1	<u>1581,48</u> 1581,48	<u>1550,00</u> 1550,00	<u>0,47</u> 0,47	<u>31,01</u> 31,01	<14.09.2023>
98	+C111-27 варіант 2	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0113462	<u>270529,46</u> 3069,48	<u>270529,46</u> 3069,48	- -	- -	<21.08.2019>
99	+C111-63 варіант 2	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00015	<u>74273,36</u> 11,14	<u>64071,70</u> 9,61	<u>8745,32</u> 1,31	<u>1456,34</u> 0,22	<06.05.2023> 30 км.
100	+C111-88 варіант 2	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00104	<u>57238,69</u> 59,53	<u>55763,76</u> 57,99	<u>352,6</u> 0,37	<u>1122,33</u> 1,17	<01.05.2023> 30 км.
101	&C111-88-3 варіант 2	Саморізи	шт.	3	<u>3,35</u> 10,05	<u>3,35</u> 10,05	- -	- -	<16.09.2023>
102	+C111-89 варіант 2	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,003225	<u>57978,43</u> 186,98	<u>56489,00</u> 182,18	<u>352,6</u> 1,14	<u>1136,83</u> 3,66	<16.09.2023> 30 км.
103	+C111-120 варіант 2	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00052	<u>130114,48</u> 67,66	<u>127210,62</u> 66,15	<u>352,6</u> 0,18	<u>2551,26</u> 1,33	<01.05.2023> 30 км.
104	C111-152 варіант 2	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,00069	<u>65974,4</u> 45,52	<u>64328,18</u> 44,39	<u>352,6</u> 0,24	<u>1293,62</u> 0,89	<01.03.2023> 30 км.
105	C111-175 варіант 2	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0000024	<u>24529,06</u> 0,06	<u>23695,50</u> 0,06	<u>352,6</u> -	<u>480,96</u> -	<01.03.2023> 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
106	+С111-179 варіант 2	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0004813	<u>17175</u> 8,27	<u>16485,64</u> 7,93	<u>352,6</u> 0,17	<u>336,76</u> 0,17	<21.08.2019> 30 км.
107	С111-181 варіант 2	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0017114	<u>28647,43</u> 49,03	<u>27733,12</u> 47,46	<u>352,6</u> 0,60	<u>561,71</u> 0,97	<01.03.2023> 30 км.
108	С111-194 варіант 2	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0,000515	<u>28272,97</u> 14,56	<u>27366,00</u> 14,09	<u>352,6</u> 0,18	<u>554,37</u> 0,29	<01.03.2023> 30 км.
109	&С111-215-12 варіант 2	Піна монтажна	л	4,607	<u>316,88</u> 1459,87	<u>310,00</u> 1428,17	<u>0,67</u> 3,09	<u>6,21</u> 28,61	<11.09.2023>
110	+С111-253 варіант 2	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0002634	<u>14419,45</u> 3,80	<u>13664,00</u> 3,60	<u>472,72</u> 0,12	<u>282,73</u> 0,08	<16.09.2023> 30 км.
111	+С111-254 варіант 2	Вапно хлорне, марка А	т	0,000006	<u>14439,27</u> 0,09	<u>13664,52</u> 0,08	<u>491,63</u> -	<u>283,12</u> 0,01	<21.08.2019> 30 км.
112	+С111-287 варіант 2	Плитки керамічні для підлог	м2	82,04648	<u>439,03</u> 36020,87	<u>400,00</u> 32818,59	<u>30,42</u> 2495,85	<u>8,61</u> 706,43	<15.09.2023>
113	+С111-306 варіант 2	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	10,5672	<u>167,24</u> 1767,26	<u>167,24</u> 1767,26	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<21.08.2019>
114	+С111-324 варіант 2	Кисень технічний газоподібний	м3	4,74679	<u>60,35</u> 286,47	<u>53,31</u> 253,05	<u>5,86</u> 27,82	<u>1,18</u> 5,60	<06.05.2023> 30 км.
115	&С111-327-3 варіант 2	Стрічка - K-FLEX	м.п	38,6792	<u>13,86</u> 536,09	<u>13,56</u> 524,49	<u>0,03</u> 1,16	<u>0,27</u> 10,44	<01.06.2022>
116	+С111-388-1 варіант 2	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000245	<u>38179,93</u> 9,35	<u>36906,58</u> 9,04	<u>524,72</u> 0,13	<u>748,63</u> 0,18	<21.08.2019> 30 км.
117	+С111-605 варіант 2	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,006207	<u>49187,17</u> 305,30	<u>49187,17</u> 305,30	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<21.08.2019>
118	С111-609 варіант 2	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	109,9644	<u>88,24</u> 9703,26	<u>85,98</u> 9454,74	<u>0,53</u> 58,28	<u>1,73</u> 190,24	<01.03.2023> 30 км.
119	+С111-698 варіант 2	Фанера шлифованная 1250х2500х15 мм, сорт 3/4	100м2	0,843336	<u>39263,31</u> 33112,16	<u>38000,00</u> 32046,77	<u>493,44</u> 416,14	<u>769,87</u> 649,25	<15.09.2023> 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
120	&C111-741-X-2 варіант 2	Гіпсокартон стіновий 12.5 мм KNAUF	м2	308,175	<u>167,1</u> 51496,04	<u>160,00</u> 49308,00	<u>3,82</u> 1177,23	<u>3,28</u> 1010,81	<16.09.2023>
121	+C111-783 варіант 2	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,001333	<u>39379,4</u> 52,49	<u>38254,65</u> 50,99	<u>352,6</u> 0,47	<u>772,15</u> 1,03	<16.09.2023> 30 км.
122	+C111-797 варіант 2	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0005	<u>23924,65</u> 11,96	<u>23285,81</u> 11,64	<u>169,73</u> 0,08	<u>469,11</u> 0,24	<06.08.2020>
123	+C111-800 варіант 2	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,00008	<u>220917,15</u> 17,67	<u>216310,06</u> 17,30	<u>275,38</u> 0,02	<u>4331,71</u> 0,35	<06.05.2023> 30 км.
124	+C111-812 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,0007	<u>64540,89</u> 45,18	<u>63000,00</u> 44,10	<u>275,38</u> 0,19	<u>1265,51</u> 0,89	<16.09.2023> 30 км.
125	+C111-816 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,000109	<u>64540,89</u> 7,03	<u>63000,00</u> 6,87	<u>275,38</u> 0,03	<u>1265,51</u> 0,13	<16.09.2023> 30 км.
126	+C111-818-1 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0000545	<u>64540,89</u> 3,52	<u>63000,00</u> 3,43	<u>275,38</u> 0,02	<u>1265,51</u> 0,07	<16.09.2023> 30 км.
127	+C111-822 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,01872	<u>64540,89</u> 1208,21	<u>63000,00</u> 1179,36	<u>275,38</u> 5,16	<u>1265,51</u> 23,69	<16.09.2023> 30 км.
128	&C111-827-1-П-1 варіант 2	Т-профілі металеві основні напрямні, довжиною 3,7	м	76,551	<u>60,11</u> 4601,48	<u>58,90</u> 4508,85	<u>0,03</u> 2,30	<u>1,18</u> 90,33	<08.09.2023>
129	&C111-827-1-П-2 варіант 2	Т-профілі металеві поперечні, довжиною 1,2	м	153,102	<u>60,16</u> 9210,62	<u>58,95</u> 9025,36	<u>0,03</u> 4,59	<u>1,18</u> 180,67	<08.09.2023>
130	&C111-827-1-П-3 варіант 2	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6м	м	76,551	<u>60,16</u> 4605,31	<u>58,95</u> 4512,68	<u>0,03</u> 2,30	<u>1,18</u> 90,33	<08.09.2023>
131	&C111-827-1-П-4 варіант 2	Кутік металевий пристінний	м	76,551	<u>28,8</u> 2204,67	<u>28,21</u> 2159,50	<u>0,03</u> 2,30	<u>0,56</u> 42,87	<06.09.2023>

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
132	&C111-827-1-П-5 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	64	<u>12,51</u> 800,64	<u>12,23</u> 782,72	<u>0,03</u> 1,92	<u>0,25</u> 16,00	<08.09.2023>
133	&C111-827-1-П-6 варіант 2	Тяга підвісу	шт	64	<u>7,08</u> 453,12	<u>6,91</u> 442,24	<u>0,03</u> 1,92	<u>0,14</u> 8,96	<08.09.2023>
134	&C111-827-1-П-7 варіант 2	Підвіси підвісної стелі	шт	64	<u>7,08</u> 453,12	<u>6,91</u> 442,24	<u>0,03</u> 1,92	<u>0,14</u> 8,96	<08.09.2023>
135	+C111-874 варіант 2	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	21,90718	<u>121,25</u> 2656,25	<u>118,57</u> 2597,53	<u>0,3</u> 6,57	<u>2,38</u> 52,15	<16.09.2023> 30 км.
136	C111-1292 варіант 2	Уайт-спірит	т	0,000576	<u>3539,69</u> 2,04	<u>2832,11</u> 1,63	<u>638,17</u> 0,37	<u>69,41</u> 0,04	<01.03.2023> 30 км.
137	+C111-1305 варіант 2	Цемент ПЦ 11/БК-400(25кг)	т	0,041952	<u>4340,1</u> 182,08	<u>3853,98</u> 161,68	<u>401,02</u> 16,82	<u>85,1</u> 3,58	<16.09.2023> 30 км.
138	&C111-1306-2 варіант 2	Ущільнювач для бетонної підлоги кварцовий Teknoser 100	кг	695,25	<u>22,24</u> 15462,36	<u>19,80</u> 13765,95	<u>2</u> 1390,50	<u>0,44</u> 305,91	<12.09.2023>
139	+C111-1356 варіант 2	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,0051	<u>4003,03</u> 20,42	<u>3527,49</u> 17,99	<u>397,05</u> 2,02	<u>78,49</u> 0,41	<16.09.2023> 30 км.
140	&C111-1361-22 варіант 2	Кліпса монтажна	шт	84	<u>4,96</u> 416,64	<u>4,80</u> 403,20	<u>0,06</u> 5,04	<u>0,1</u> 8,40	<06.05.2023>
141	&C111-1361-22 варіант 3	Кліпса монтажна SCP16 з дюбелем СТМ 3А	шт	460	<u>5,01</u> 2304,60	<u>4,85</u> 2231,00	<u>0,06</u> 27,60	<u>0,1</u> 46,00	<11.09.2023>
142	&C111-1375-4 варіант 2	Шпаклевка Кнауф HP FINISH	кг	1039,7	<u>14,76</u> 15345,97	<u>14,00</u> 14555,80	<u>0,47</u> 488,66	<u>0,29</u> 301,51	<08.05.2023>
143	+C111-1480-П варіант 2	Шурупи з плоскою головкою 3,5x35 мм	т	0,001164	<u>52914,78</u> 61,59	<u>51524,64</u> 59,97	<u>352,6</u> 0,41	<u>1037,54</u> 1,21	<16.09.2023> 30 км.
144	+C111-1482 варіант 2	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0009	<u>52914,78</u> 47,62	<u>51524,64</u> 46,37	<u>352,6</u> 0,32	<u>1037,54</u> 0,93	<16.09.2023> 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
145	+С111-1483 варіант 2	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0003964	<u>52914,78</u> 20,98	<u>51524,64</u> 20,42	<u>352,6</u> 0,14	<u>1037,54</u> 0,42	<21.08.2019> 30 км.
146	+С111-1484 варіант 2	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00033289	<u>52914,78</u> 17,61	<u>51524,64</u> 17,15	<u>352,6</u> 0,12	<u>1037,54</u> 0,34	<16.09.2023> 30 км.
147	+С111-1513 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00051805	<u>61070,34</u> 31,64	<u>59513,99</u> 30,83	<u>358,89</u> 0,19	<u>1197,46</u> 0,62	<16.09.2023> 30 км.
148	+С111-1519 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00016	<u>61070,34</u> 9,77	<u>59513,99</u> 9,52	<u>358,89</u> 0,06	<u>1197,46</u> 0,19	<16.09.2023> 30 км.
149	+С111-1521 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0121747	<u>61070,34</u> 743,51	<u>59513,99</u> 724,56	<u>358,89</u> 4,37	<u>1197,46</u> 14,58	<16.09.2023> 30 км.
150	+С111-1522 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00224	<u>61070,34</u> 136,80	<u>59513,99</u> 133,31	<u>358,89</u> 0,80	<u>1197,46</u> 2,69	<16.09.2023> 30 км.
151	+С111-1604 варіант 2	Папір шліфувальний	м2	9,97736	<u>301,94</u> 3012,56	<u>296,02</u> 2953,50	- -	<u>5,92</u> 59,06	<22.12.2022>
152	&С111-1609- Х-2 варіант 2	Стрічка на шви	м	126,205	<u>2,5</u> 315,51	<u>2,50</u> 315,51	- -	- -	<01.06.2022>
153	&С111-1614-2 варіант 2	Герметик сіліконовий	л	0,137	<u>391,52</u> 53,64	<u>383,17</u> 52,49	<u>0,67</u> 0,09	<u>7,68</u> 1,06	<16.09.2023>
154	+С111-1624-2 варіант 2	Грунтовка глибокого проникнення	л	15,04	<u>51</u> 767,04	<u>51,00</u> 767,04	- -	- -	<16.09.2023>
155	+С111-1624-2 варіант 3	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ17	л	60,16005	<u>51</u> 3068,16	<u>51,00</u> 3068,16	- -	- -	<16.09.2023>
156	+С111-1624-2 варіант 4	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ17	л	90,426	<u>51</u> 4611,73	<u>51,00</u> 4611,73	- -	- -	<16.09.2023>
157	+С111-1626-1 варіант 2	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	290,5329	<u>260,79</u> 75768,07	<u>255,08</u> 74109,13	<u>0,6</u> 174,32	<u>5,11</u> 1484,62	<08.09.2023> 30 км.
158	+С111-1638 варіант 2	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	1,27164	<u>108</u> 137,34	<u>105,60</u> 134,29	<u>0,28</u> 0,36	<u>2,12</u> 2,69	<03.12.2019>

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
159	+С111-1639 варіант 2	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,10149	<u>179,72</u> 18,24	<u>175,94</u> 17,86	<u>0,26</u> 0,03	<u>3,52</u> 0,35	<01.06.2022> 30 км.
160	+С111-1641 варіант 2	Клей	т	0,0523364	<u>73528,18</u> 3848,20	<u>71590,09</u> 3746,77	<u>496,36</u> 25,98	<u>1441,73</u> 75,45	<12.09.2023> 30 км.
161	С111-1653 варіант 2	Білило свинцеве	т	0,0001	<u>70406,05</u> 7,04	<u>68505,55</u> 6,85	<u>519,99</u> 0,05	<u>1380,51</u> 0,14	<01.03.2023> 30 км.
162	С111-1680 варіант 2	Стрічка полівінілхлоридна для ізоляції газонафтопродуктопроводів ПВХ-БК [липка], товщина 0,4 мм	м2	0,1	<u>105,07</u> 10,51	<u>102,87</u> 10,29	<u>0,14</u> 0,01	<u>2,06</u> 0,21	<01.03.2023> 30 км.
163	+С111-1683 варіант 2	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,12	<u>263,34</u> 31,60	<u>257,41</u> 30,89	<u>0,77</u> 0,09	<u>5,16</u> 0,62	30 км.
164	+С111-1683 варіант 3	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,29	<u>623,19</u> 180,73	<u>610,20</u> 176,96	<u>0,77</u> 0,22	<u>12,22</u> 3,55	<16.09.2023> 30 км.
165	+С111-1702 варіант 2	Мастика бітумна	т	0,003434	<u>71085,16</u> 244,11	<u>68488,06</u> 235,19	<u>1203,27</u> 4,13	<u>1393,83</u> 4,79	<16.09.2023>
166	&С111-1814-7-С варіант 2	Труби Faber basalt plus з фітінгами d20x2,8	м	14	<u>115,86</u> 1622,04	<u>115,00</u> 1610,00	- -	<u>0,86</u> 12,04	<10.09.2023>
167	&С111-1814-7-С варіант 3	Труби Faber basalt plus з фітінгами d25x3,5	м	38	<u>145,83</u> 5541,54	<u>142,76</u> 5424,88	<u>1,98</u> 75,24	<u>1,09</u> 41,42	<10.09.2023>
168	+С111-1838 варіант 2	Швелери N20 П ДСТУ Б 3436-96	т	0,117024	<u>49994,39</u> 5850,54	<u>49346,84</u> 5774,76	<u>275,38</u> 32,23	<u>372,17</u> 43,55	<16.09.2023> 30 км.
169	+С111-1848 варіант 2	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0247625	<u>57189,36</u> 1416,15	<u>55763,76</u> 1380,85	<u>304,24</u> 7,53	<u>1121,36</u> 27,77	<15.09.2023> 30 км.
170	+С111-1848 варіант 3	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0007065	<u>154698,85</u> 109,29	<u>151361,30</u> 106,94	<u>304,24</u> 0,21	<u>3033,31</u> 2,14	30 км.
171	С111-1849 варіант 2	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0002515	<u>402365,87</u> 101,20	<u>394174,82</u> 99,13	<u>301,52</u> 0,08	<u>7889,53</u> 1,99	<01.03.2023> 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
172	&C111-1849-X-7 варіант 2	Саморіз 3,5x25	шт	2495	<u>3,35</u> 8358,25	<u>3,35</u> 8358,25	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<16.09.2023>
173	C111-1853-4 варіант 2	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,0003045	<u>25789,56</u> 7,85	<u>24979,64</u> 7,61	<u>304,24</u> 0,09	<u>505,68</u> 0,15	<01.03.2023> 30 км.
174	C111-1853-7 варіант 2	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,0000335	<u>25789,56</u> 0,86	<u>24979,64</u> 0,84	<u>304,24</u> 0,01	<u>505,68</u> 0,01	<01.03.2023> 30 км.
175	&C111-1867-1-2Ж варіант 2	Кріплення	кг	10	<u>202,13</u> 2021,30	<u>198,00</u> 1980,00	<u>0,17</u> 1,70	<u>3,96</u> 39,60	<10.09.2023>
176	&C111-1867-1-2Ж варіант 3	Кріплення (болт, гайка, анкер, шпилька, хомути, прокатний метал)	кг	120	<u>202,13</u> 24255,60	<u>198,00</u> 23760,00	<u>0,17</u> 20,40	<u>3,96</u> 475,20	<10.09.2023>
177	&C111-1867-1-2Ж варіант 4	Кріплення (кронштейн, болт, гайка, анкер, дюбель)	кг	10	<u>202,13</u> 2021,30	<u>198,00</u> 1980,00	<u>0,17</u> 1,70	<u>3,96</u> 39,60	<10.09.2023>
178	C111-1881 варіант 2	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,003096	<u>12254,96</u> 37,94	<u>11537,22</u> 35,72	<u>477,45</u> 1,48	<u>240,29</u> 0,74	<01.03.2023> 30 км.
179	C111-1895 варіант 2	Шпаклівка клейова	т	0,0311809	<u>18887,01</u> 588,91	<u>17949,42</u> 559,68	<u>567,26</u> 17,69	<u>370,33</u> 11,54	<01.03.2023> 30 км.
180	C111-1896 варіант 2	Шпаклівка полімерцементна	кг	1,57092	<u>83,5</u> 131,17	<u>81,29</u> 127,70	<u>0,57</u> 0,90	<u>1,64</u> 2,57	<01.03.2023> 30 км.
181	+C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	417,7524	<u>11,48</u> 4795,80	<u>10,75</u> 4490,84	<u>0,5</u> 208,88	<u>0,23</u> 96,08	<16.09.2023> 30 км.
182	+C111-2001-1 варіант 2	Суміш суха Ceresit CE33	кг	36,48327	<u>123,54</u> 4507,14	<u>120,00</u> 4377,99	<u>1,12</u> 40,86	<u>2,42</u> 88,29	<16.09.2023>
183	&C111-2003-9-1 варіант 2	Грунтовка битумная	кг	1,176	<u>91,31</u> 107,38	<u>89,00</u> 104,66	<u>0,52</u> 0,61	<u>1,79</u> 2,11	<16.09.2023>

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
184	&C111-2015-4-X-2 варіант 2	Шпаклівка гіпсова д/швів FUGENFULLER	кг	46,0795	<u>15,38</u> 708,70	<u>14,76</u> 680,13	<u>0,32</u> 14,75	<u>0,3</u> 13,82	<16.09.2023>
185	&C111-14901 варіант 2	Дюбелі	шт	239	<u>2,1</u> 501,90	<u>2,06</u> 492,34	- -	<u>0,04</u> 9,56	<06.09.2023>
186	+C112-25 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,006	<u>10514,88</u> 63,09	<u>10076,19</u> 60,46	<u>232,52</u> 1,40	<u>206,17</u> 1,23	<16.09.2023> 30 км.
187	+C112-28 варіант 2	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,3999	<u>10514,88</u> 4204,90	<u>10076,19</u> 4029,47	<u>232,52</u> 92,98	<u>206,17</u> 82,45	<16.09.2023> 30 км.
188	+C112-53 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,007163	<u>5208,86</u> 37,31	<u>4874,21</u> 34,91	<u>232,52</u> 1,67	<u>102,13</u> 0,73	<16.09.2023> 30 км.
189	+C112-61 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,008205	<u>5208,86</u> 42,74	<u>4874,21</u> 39,99	<u>232,52</u> 1,91	<u>102,13</u> 0,84	<16.09.2023> 30 км.
190	+C112-73 варіант 2	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,000077	<u>5208,86</u> 0,40	<u>4874,21</u> 0,38	<u>232,52</u> 0,02	<u>102,13</u> -	<16.09.2023> 30 км.
191	+C112-78 варіант 2	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0043	<u>5208,86</u> 22,40	<u>4874,21</u> 20,96	<u>232,52</u> 1,00	<u>102,13</u> 0,44	<16.09.2023> 30 км.
192	+C112-82 варіант 2	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,007937	<u>5208,86</u> 41,34	<u>4874,21</u> 38,69	<u>232,52</u> 1,85	<u>102,13</u> 0,80	<16.09.2023> 30 км.
193	+C112-138 варіант 2	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,001727	<u>5208,86</u> 9,00	<u>4874,21</u> 8,42	<u>232,52</u> 0,40	<u>102,13</u> 0,18	<16.09.2023> 30 км.
194	C112-284 варіант 2	Колоди будівельні	м3	0,006148	<u>2753,72</u> 16,93	<u>2429,09</u> 14,93	<u>270,64</u> 1,66	<u>53,99</u> 0,34	<01.03.2023> 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
195	C113-20 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,7176	<u>268,09</u> 192,38	<u>263,79</u> 189,30	<u>2,3</u> 1,65	<u>2</u> 1,43	<01.03.2023> 30 км.
196	&C113-135Л варіант 2	Труба дренажна PN15 3/4" з фітінгами	м	8	<u>39,81</u> 318,48	<u>38,80</u> 310,40	<u>0,23</u> 1,84	<u>0,78</u> 6,24	<10.09.2023>
197	&C113-2106-1 варіант 2	Розетка комп'ютерна LNA4300121 Леона,біла	шт	2	<u>299,96</u> 599,92	<u>294,00</u> 588,00	<u>0,08</u> 0,16	<u>5,88</u> 11,76	<16.09.2023>
198	&C113-2106-31 варіант 2	Рамка на 1 пост, горизонтальна	шт	19	<u>50,01</u> 950,19	<u>49,00</u> 931,00	<u>0,03</u> 0,57	<u>0,98</u> 18,62	<11.09.2023>
199	&C113-2106-32 варіант 2	Рамка на 2 поста, горизонтальна	шт	4	<u>59,61</u> 238,44	<u>58,41</u> 233,64	<u>0,03</u> 0,12	<u>1,17</u> 4,68	<11.09.2023>
200	&C113-2106-33 варіант 2	Рамка на 3 поста, горизонтальна	шт	10	<u>79,59</u> 795,90	<u>78,00</u> 780,00	<u>0,03</u> 0,30	<u>1,56</u> 15,60	<11.09.2023>
201	&C113-2106-34 варіант 2	Рамка на 4 поста, горизонтальна	шт	2	<u>103,05</u> 206,10	<u>101,00</u> 202,00	<u>0,03</u> 0,06	<u>2,02</u> 4,04	<11.09.2023>
202	&C113-2106-35 варіант 2	Рамка на 3 поста, вертикальна	шт	1	<u>80,61</u> 80,61	<u>79,00</u> 79,00	<u>0,03</u> 0,03	<u>1,58</u> 1,58	<11.09.2023>
203	&C113-2125-2 варіант 2	Захисна трубка не горюча з протяжкою /гофрована/ діаметр 16 мм	м	20,2	<u>20,28</u> 409,66	<u>19,80</u> 399,96	<u>0,08</u> 1,62	<u>0,4</u> 8,08	<01.05.2023>
204	&C113-2125-4 варіант 2	Захисна трубка не горюча з протяжкою /гофрована/ діаметр 20 мм	м	515,1	<u>24,56</u> 12650,86	<u>24,00</u> 12362,40	<u>0,08</u> 41,21	<u>0,48</u> 247,25	<11.09.2023>
205	&C113-2125-5 варіант 2	Захисна трубка не горюча з протяжкою /гофрована/ діаметр 25 мм	м	22,22	<u>28,64</u> 636,38	<u>28,00</u> 622,16	<u>0,08</u> 1,78	<u>0,56</u> 12,44	<16.09.2023>
206	&C113-2439-3 варіант 2	Каучукова ізоляція на клейовій основі товщ.6 мм - діам.12x6,0 K-Flex ST	м	10,22	<u>26,86</u> 274,51	<u>26,30</u> 268,79	<u>0,03</u> 0,31	<u>0,53</u> 5,41	<06.05.2023>

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
207	&C113-2439-5 варіант 2	Каучукова ізоляція на клейовій основі товщ.6 мм - діам.19x6,0 K-Flex ST	м	10,22	<u>31,97</u> 326,73	<u>31,31</u> 319,99	<u>0,03</u> 0,31	<u>0,63</u> 6,43	<06.05.2023>
208	&C113-2439-11 варіант 2	Труба D245x5 ДСТУ 8943:2019	м	4,94	<u>1550,45</u> 7659,22	<u>1520,00</u> 7508,80	<u>0,05</u> 0,25	<u>30,4</u> 150,17	<14.09.2023>
209	&C113-2439-12 варіант 2	ТрубаD152x5 ДСТУ 8943:2019	м	0,36	<u>1040,45</u> 374,56	<u>1020,00</u> 367,20	<u>0,05</u> 0,02	<u>20,4</u> 7,34	<14.09.2023>
210	&C114-68-16 варіант 2	Клей	л	0,3976	<u>815,21</u> 324,13	<u>770,73</u> 306,44	<u>28,5</u> 11,33	<u>15,98</u> 6,36	<01.06.2022>
211	&C114-97-K2-1 варіант 2	Плити стельові 600x600	м2	84,609	<u>287,83</u> 24353,01	<u>280,00</u> 23690,52	<u>2,19</u> 185,29	<u>5,64</u> 477,20	<12.09.2023>
212	&C118-80-14 варіант 2	Лампа світлодіодна з цоколем E27, 12-48В, 10Вт	шт	1	<u>85,7</u> 85,70	<u>84,00</u> 84,00	<u>0,02</u> 0,02	<u>1,68</u> 1,68	<11.09.2023>
213	C121-782 варіант 2	Металеві конструкції	т	0,003	<u>56207,62</u> 168,62	<u>55416,05</u> 166,25	<u>373,15</u> 1,12	<u>418,42</u> 1,25	<01.03.2023> 30 км.
214	&C123-3-2 варіант 2	Двері дерев'яні внутрішні глухі, однополотної конструкції, з поворотним відчиненням, каркасні, без порога, лівого виконання; товщина полотна 40 мм. Комплектація: комплект нажимних ручок - ДД Од 10-20 По К Бп Л	м2	2	<u>7162,64</u> 14325,28	<u>6895,16</u> 13790,32	<u>127,04</u> 254,08	<u>140,44</u> 280,88	<16.09.2023>
215	&C123-3-2 варіант 3	Двері дерев'яні внутрішні глухі, однополотної конструкції, з поворотним відчиненням, каркасні, без порога, лівого виконання; товщина полотна 40 мм. Комплектація: комплект нажимних ручок - ДД Од 9-20 По К Бп Л	м2	1,8	<u>7162,64</u> 12892,75	<u>6895,16</u> 12411,29	<u>127,04</u> 228,67	<u>140,44</u> 252,79	<16.09.2023>
216	&C123-3-2 варіант 4	Двері дерев'яні внутрішні глухі, однополотної конструкції, з поворотним відчиненням, каркасні, без порога, правого виконання; товщина полотна 40 мм. Комплектація: комплект нажимних ручок, замок - ДД Од 10-20 По К Бп П	м2	2	<u>7162,64</u> 14325,28	<u>6895,16</u> 13790,32	<u>127,04</u> 254,08	<u>140,44</u> 280,88	<16.09.2023>

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
217	&C123-3-2 варіант 5	Двері дерев'яні внутрішні глухі, однополотної конструкції, з поворотним відчиненням, каркасні, без порога, правого виконання; товщина полотна 40 мм. Комплектація: комплект нажимних ручок, замок - ДД Од 10-21 По К Бп П	м2	2,1	<u>7162,64</u> 15041,54	<u>6895,16</u> 14479,84	<u>127,04</u> 266,78	<u>140,44</u> 294,92	<16.09.2023>
218	&C123-3-2 варіант 6	Двері дерев'яні внутрішні глухі, однополотної конструкції, з поворотним відчиненням, каркасні, без порога, правого виконання; товщина полотна 40 мм. Комплектація: комплект нажимних ручок, замок - ДД Од 8-18 По К Бп	м2	1,44	<u>7162,64</u> 10314,20	<u>6895,16</u> 9929,03	<u>127,04</u> 182,94	<u>140,44</u> 202,23	<16.09.2023>
219	&C123-3-2 варіант 7	Двері дерев'яні внутрішні глухі, однополотної конструкції, з поворотним відчиненням, каркасні, без порога, правого виконання; товщина полотна 40 мм. Комплектація: комплект нажимних ручок, замок - ДД Од 9-18 По К Бп П	м2	1,62	<u>7162,64</u> 11603,48	<u>6895,16</u> 11170,16	<u>127,04</u> 205,80	<u>140,44</u> 227,52	<16.09.2023>
220	&C123-33-1-2 варіант 2	Блоки віконні металопластикові з однокамерним склопакетом, тип 4М1-10- 4М1-10-4М1 (комплектація с фурнітурою та сіткою маскитною)	м2	0,8064	<u>4690,43</u> 3782,36	<u>4580,00</u> 3693,31	<u>18,46</u> 14,89	<u>91,97</u> 74,16	<08.09.2023>
221	&C123-33-5-О варіант 2	Зливи віконні	м	0,97478	<u>105,12</u> 102,47	<u>102,69</u> 100,10	<u>0,37</u> 0,36	<u>2,06</u> 2,01	<21.08.2019>
222	&C123-33-5-О варіант 3	Підвіконня ПВХ 40_650_940	м	0,9635	<u>530,78</u> 511,41	<u>520,00</u> 501,02	<u>0,37</u> 0,36	<u>10,41</u> 10,03	<14.09.2023>
223	&C123-199-15 варіант 2	Двері сталеві внутрішні глухі, двополотної конструкції, з поворотним відчиненням, без порога, правого виконання; клас приведеному опору теплопередачі - Б2; з замкнутою коробкою, з наплавом; товщина полотна 60 мм. Комплектація: комплект нажимних ручок ДСт В Дв 13,5-20 По К Бп П	шт	1	<u>18839,17</u> 18839,17	<u>18450,00</u> 18450,00	<u>19,77</u> 19,77	<u>369,4</u> 369,40	<16.09.2023>

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
224	&C123-199-15 варіант 3	Двері сталеві внутрішні глухі, двополотної конструкції, з поворотним відчиненням, без порога, правого виконання; клас приведеному опору теплопередачі - Б2; з замкнутою коробкою, з наплавом; товщина полотна 60 мм. Комплектація: комплект нажимних ручок - ДСт В Дв 13,5-18,5 По К Б	шт	1	<u>19859,17</u> 19859,17	<u>19450,00</u> 19450,00	<u>19,77</u> 19,77	<u>389,4</u> 389,40	<16.09.2023>
225	&C123-199-15 варіант 4	Двері сталеві зовнішні глухі, однополотної конструкції, з поворотним відчиненням, без порога, правого виконання; клас приведеному опору теплопередачі - Б2; з замкнутою коробкою, з наплавом; товщина полотна 60 мм. Комплектація: комплект нажимних ручок; замок ДСт 3 Од 11-20 По К Бп П	шт	1	<u>26999,17</u> 26999,17	<u>26450,00</u> 26450,00	<u>19,77</u> 19,77	<u>529,4</u> 529,40	<12.09.2023>
226	+C123-514-У варіант 2	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,277298	<u>739,94</u> 205,18	<u>720,09</u> 199,68	<u>5,34</u> 1,48	<u>14,51</u> 4,02	<16.09.2023> 30 км.
227	+C123-515-У варіант 2	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,00504	<u>742,26</u> 3,74	<u>720,09</u> 3,63	<u>7,62</u> 0,04	<u>14,55</u> 0,07	<16.09.2023> 30 км.
228	+C124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0022422	<u>40989</u> 91,91	<u>39909,91</u> 89,49	<u>275,38</u> 0,62	<u>803,71</u> 1,80	<16.09.2023> 30 км.
229	+C124-19 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,0373	<u>40771,78</u> 1520,79	<u>39696,95</u> 1480,70	<u>275,38</u> 10,27	<u>799,45</u> 29,82	<16.09.2023> 30 км.
230	+C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,004545	<u>40321,14</u> 183,26	<u>39255,15</u> 178,41	<u>275,38</u> 1,25	<u>790,61</u> 3,60	<16.09.2023> 30 км.
231	&C130-59-3 варіант 2	Шумоглушник СР 200/600	шт	1	<u>3579,38</u> 3579,38	<u>3506,00</u> 3506,00	<u>3,2</u> 3,20	<u>70,18</u> 70,18	<10.09.2023>
232	&C130-59-3 варіант 3	Шумоглушник СР 250/900	шт	4	<u>4599,38</u> 18397,52	<u>4506,00</u> 18024,00	<u>3,2</u> 12,80	<u>90,18</u> 360,72	<10.09.2023>
233	&C130-60-7 варіант 2	Гнучка вставка ВВГ 200	шт	4	<u>515,12</u> 2060,48	<u>504,00</u> 2016,00	<u>1,02</u> 4,08	<u>10,1</u> 40,40	<16.09.2023>

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
234	&C130-60-7 варіант 3	Гнучка вставка ВВГ 250	шт	4	<u>566,12</u> 2264,48	<u>554,00</u> 2216,00	<u>1,02</u> 4,08	<u>11,1</u> 44,40	<16.09.2023>
235	+C130-1124 варіант 2	Повітроводи гнучкі 5"	м2	77	<u>337,86</u> 26015,22	<u>329,39</u> 25363,03	<u>1,85</u> 142,45	<u>6,62</u> 509,74	<10.09.2023> 30 км.
236	+C130-1124 варіант 3	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,55 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	42,18	<u>643,86</u> 27158,01	<u>629,39</u> 26547,67	<u>1,85</u> 78,03	<u>12,62</u> 532,31	<10.09.2023> 30 км.
237	+C130-1126 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 250 мм	м2	4,71	<u>792,88</u> 3734,46	<u>775,13</u> 3650,86	<u>2,2</u> 10,36	<u>15,55</u> 73,24	<10.09.2023> 30 км.
238	&C153-2-2 варіант 2	Кабель з мідними жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, на напругу 660 В, марки ВВГнгд, число жил та переріз 5х2,5 мм2	м	22,44	<u>89,95</u> 2018,48	<u>88,11</u> 1977,19	<u>0,08</u> 1,80	<u>1,76</u> 39,49	<01.05.2023>
239	&C153-2-3 варіант 2	Кабель з мідними жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, на напругу 660 В, марки ВВГнгд, число жил та переріз 3х2,5 мм2	м	339,9	<u>42,7</u> 14513,73	<u>41,80</u> 14207,82	<u>0,06</u> 20,39	<u>0,84</u> 285,52	<01.05.2023>
240	&C153-2-4 варіант 2	Кабель з мідними жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, на напругу 660 В, марки ВВГнгд, число жил та переріз 3х1,5 мм2	м	185,4	<u>37,32</u> 6919,13	<u>36,53</u> 6772,66	<u>0,06</u> 11,12	<u>0,73</u> 135,35	<01.05.2023>
241	+C157-251 варіант 2	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 6 мм2 жовто-зеленого кольору	1000м	0,0206	<u>10022,49</u> 206,46	<u>9801,95</u> 201,92	<u>24,02</u> 0,49	<u>196,52</u> 4,05	<11.09.2023> 30 км.
242	&C1001-1 варіант 2	Саморіз 3,5х50 мм в комплекті з дюбелем	шт	780	<u>4,59</u> 3580,20	<u>4,49</u> 3502,20	<u>0,01</u> 7,80	<u>0,09</u> 70,20	<11.09.2023>
243	C1110-14 варіант 2	Глухарі	100шт	0,022	<u>725,01</u> 15,95	<u>706,11</u> 15,53	<u>4,68</u> 0,10	<u>14,22</u> 0,32	<01.03.2023> 30 км.
244	+C1110-111 варіант 2	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0002939	<u>64616,05</u> 18,99	<u>63000,00</u> 18,52	<u>349,07</u> 0,10	<u>1266,98</u> 0,37	<16.09.2023> 30 км.
245	+C1110-170 варіант 2	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,0546	<u>44622,54</u> 2436,39	<u>43472,21</u> 2373,58	<u>275,38</u> 15,04	<u>874,95</u> 47,77	<01.05.2023> 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
246	+С1110-171 варіант 2	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,00236	<u>44170,93</u> 104,24	<u>43029,45</u> 101,55	<u>275,38</u> 0,65	<u>866,1</u> 2,04	<01.05.2023> 30 км.
247	+С1110-171 варіант 3	Металоконструкції різного профілю	т	0,01	<u>61510,93</u> 615,11	<u>60029,45</u> 600,29	<u>275,38</u> 2,75	<u>1206,1</u> 12,07	<16.09.2023> 30 км.
248	+С1110-172 варіант 2	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,005	<u>45864,47</u> 229,32	<u>44689,79</u> 223,45	<u>275,38</u> 1,38	<u>899,3</u> 4,49	<25.08.2023> 30 км.
249	+С1113-21 варіант 2	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00185283	<u>98090,75</u> 181,75	<u>95571,77</u> 177,08	<u>595,63</u> 1,10	<u>1923,35</u> 3,57	<13.09.2023> 30 км.
250	С1113-77 варіант 2	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0003088	<u>21514,85</u> 6,64	<u>20615,54</u> 6,37	<u>477,45</u> 0,15	<u>421,86</u> 0,12	<01.03.2023> 30 км.
251	+С1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00782306	<u>125174,9</u> 979,25	<u>122124,86</u> 955,39	<u>595,63</u> 4,66	<u>2454,41</u> 19,20	<13.09.2023> 30 км.
252	+С1113-266 варіант 2	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,05902	<u>2642,72</u> 155,97	<u>2023,64</u> 119,44	<u>567,26</u> 33,48	<u>51,82</u> 3,05	<21.08.2019> 30 км.
253	+С1113-292 варіант 2	Паста антисептична	т	0,0019608	<u>142162,26</u> 278,75	<u>138850,04</u> 272,26	<u>524,72</u> 1,03	<u>2787,5</u> 5,46	<16.09.2023> 30 км.
254	&С1113-115Б варіант 2	Теплоізоляція зі вспіненого каучуку - K-FLEX 22х9,0 мм	м	8,176	<u>20,9</u> 170,88	<u>20,46</u> 167,28	<u>0,03</u> 0,25	<u>0,41</u> 3,35	<01.06.2022>
255	&С1180-55- ИНБ-1 варіант 2	Профіль CD 60	м	264,15	<u>43,85</u> 11582,98	<u>43,85</u> 11582,98	- -	- -	<06.05.2023>
256	&С1180-55- ИНБ-2 варіант 2	Профіль UD 27	м	127,6725	<u>33,91</u> 4329,37	<u>33,91</u> 4329,37	- -	- -	<06.05.2023>
257	+С1421-9474 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-20 мм, марка М200-300	м3	0,0202	<u>1812,13</u> 36,61	<u>1207,00</u> 24,38	<u>569,6</u> 11,51	<u>35,53</u> 0,72	<16.09.2023> 30 км.
258	&С1421-9552- 1-К варіант 2	Пісок	тн	0,25047	<u>261,42</u> 65,48	<u>261,42</u> 65,48	- -	- -	<16.09.2023>

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
259	+C1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	0,53227	<u>1009,47</u> 537,31	<u>500,00</u> 266,14	<u>489,68</u> 260,64	<u>19,79</u> 10,53	<03.10.2019> 30 км.
260	+C1422-10958 варіант 2	Цегла рядова повнотіла М-100 (шт)	1000шт	0,302	<u>11983,39</u> 3618,98	<u>11000,00</u> 3322,00	<u>748,42</u> 226,02	<u>234,97</u> 70,96	<14.09.2023> 30 км.
261	+C1424-11610 варіант 2	Суміш цементно-піщана М150	м3	0,0442	<u>4635,6</u> 204,89	<u>3724,15</u> 164,61	<u>820,56</u> 36,27	<u>90,89</u> 4,01	<16.09.2023> 30 км.
262	+C1424-11611 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,75134	<u>5637,67</u> 9873,48	<u>4706,57</u> 8242,80	<u>820,56</u> 1437,08	<u>110,54</u> 193,60	<12.09.2023> 30 км.
263	+C1424-11612 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, марка W6 F200	м3	0,43645	<u>4485,74</u> 1957,80	<u>3577,22</u> 1561,28	<u>820,56</u> 358,13	<u>87,96</u> 38,39	<16.09.2023> 30 км.
264	+C1425-11680 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,04035	<u>4720,61</u> 190,48	<u>3875,87</u> 156,39	<u>752,18</u> 30,35	<u>92,56</u> 3,74	<16.09.2023> 30 км.
265	+C1425-11683 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0006	<u>4720,61</u> 2,83	<u>3875,87</u> 2,33	<u>752,18</u> 0,45	<u>92,56</u> 0,05	<16.09.2023> 30 км.
266	+C1425-11684 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	5,108058	<u>4720,61</u> 24113,15	<u>3875,87</u> 19798,17	<u>752,18</u> 3842,18	<u>92,56</u> 472,80	<16.09.2023> 30 км.
267	+C1425-11702 варіант 2	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	5,3945	<u>4720,61</u> 25465,33	<u>3875,87</u> 20908,38	<u>752,18</u> 4057,64	<u>92,56</u> 499,31	<16.09.2023> 30 км.
268	+C1425-11704 варіант 2	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	2,04533	<u>4720,61</u> 9655,21	<u>3875,87</u> 7927,43	<u>752,18</u> 1538,46	<u>92,56</u> 189,32	<16.09.2023> 30 км.
269	&C1512-1-B1 варіант 2	Коробка розподільча 100x100x50, IP55	шт	50	<u>83,46</u> 4173,00	<u>81,80</u> 4090,00	<u>0,02</u> 1,00	<u>1,64</u> 82,00	<11.09.2023>
270	&C1512-13-3 варіант 2	Вимикач 1-клавішний, 10А, -250В, IP44, накладного монтажу	шт	1	<u>249</u> 249,00	<u>244,10</u> 244,10	<u>0,02</u> 0,02	<u>4,88</u> 4,88	<16.09.2023>
271	&C1512-14-6 варіант 2	Розетка, 16А, -250В, 2Р+Е, з кришкою, IP44, накладного монтажу	шт	2	<u>210,24</u> 420,48	<u>206,10</u> 412,20	<u>0,02</u> 0,04	<u>4,12</u> 8,24	<16.09.2023>
272	&C1514-10-28 варіант 2	Хомут з шурупом 7x70 (+резина)	шт.	2	<u>73,6</u> 147,20	<u>72,00</u> 144,00	<u>0,16</u> 0,32	<u>1,44</u> 2,88	<11.09.2023>

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
273	&C1515-10-15 варіант 2	Кабель КПВ-ВП (100) 4x2x0,46 U/UTP- cat/5E-SL,CU	м	200	<u>15,32</u> 3064,00	<u>15,00</u> 3000,00	<u>0,02</u> 4,00	<u>0,3</u> 60,00	<12.09.2023>
274	&C1515-19-12 варіант 2	Розетка, 16А, -250В, 2Р+Е, з кришкою, IP44, вбудованого монтажу	шт	24	<u>206,16</u> 4947,84	<u>202,00</u> 4848,00	<u>0,12</u> 2,88	<u>4,04</u> 96,96	<16.09.2023>
275	&C1515-19-13 варіант 2	Розетка, 16А, -250В, 2Р+Е, IP20, вбудованого монтажу	шт	36	<u>208,2</u> 7495,20	<u>204,00</u> 7344,00	<u>0,12</u> 4,32	<u>4,08</u> 146,88	<16.09.2023>
276	&C1515-19-14 варіант 2	Вимикач 1-клавішний, 10А, -250В, IP44, вбудованого монтажу	шт	6	<u>228,6</u> 1371,60	<u>224,00</u> 1344,00	<u>0,12</u> 0,72	<u>4,48</u> 26,88	<16.09.2023>
277	&C1515-19-15 варіант 2	Вимикач 1-клавішний, прохідний, 10А, -250В, IP44, вбудованого монтажу	шт	2	<u>241,86</u> 483,72	<u>237,00</u> 474,00	<u>0,12</u> 0,24	<u>4,74</u> 9,48	<16.09.2023>
278	&C1515-19-16 варіант 2	Вимикач 2-клавішний, 10А, -250В, IP20, вбудованого монтажу	шт	2	<u>288,78</u> 577,56	<u>283,00</u> 566,00	<u>0,12</u> 0,24	<u>5,66</u> 11,32	<16.09.2023>
279	+C1544-89 варіант 2	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	<u>936,72</u> 11,24	<u>917,56</u> 11,01	<u>0,79</u> 0,01	<u>18,37</u> 0,22	30 км.
280	+C1545-4 варіант 2	Бірка маркувальна	100шт	1,01405	<u>137,75</u> 139,69	<u>134,94</u> 136,84	<u>0,11</u> 0,11	<u>2,7</u> 2,74	<15.09.2023> 30 км.
281	+C1545-23 варіант 2	Втулка В54, В59	100шт	0,16386	<u>106,41</u> 17,44	<u>104,08</u> 17,05	<u>0,24</u> 0,04	<u>2,09</u> 0,35	<01.05.2023> 30 км.
282	&C1545-24- 27-35 варіант 2	Вентиль запірний, Ду15	шт	5	<u>153</u> 765,00	<u>150,00</u> 750,00	- -	<u>3</u> 15,00	<10.09.2023>
283	&C1545-24- 27-35 варіант 3	Набір футорок для опалювального приладу (комплект)	шт	5	<u>224,4</u> 1122,00	<u>220,00</u> 1100,00	- -	<u>4,4</u> 22,00	<10.09.2023>
284	&C1545-24- 27-35 варіант 4	Вентиль радіаторний, Ду15	шт	5	<u>224,66</u> 1123,30	<u>220,25</u> 1101,25	- -	<u>4,41</u> 22,05	<10.09.2023>

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
285	&C1545-24-27-35 варіант 5	Радіатор біметалевий, Alustal 500/100, 8 секцій	шт	2	<u>7507,2</u> 15014,40	<u>7360,00</u> 14720,00	<u>-</u> -	<u>147,2</u> 294,40	<10.09.2023>
286	C1545-43 варіант 2	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,21	<u>933,93</u> 196,13	<u>915,20</u> 192,19	<u>0,42</u> 0,09	<u>18,31</u> 3,85	<16.09.2023> 30 км.
287	&C1545-44-1 варіант 2	Дюбель-шуруп	100шт	0,07	<u>664,95</u> 46,55	<u>651,60</u> 45,61	<u>0,31</u> 0,02	<u>13,04</u> 0,92	<16.09.2023>
288	&C1545-44-1 варіант 3	Дюбель-шуруп	100шт	0,48	<u>664,95</u> 319,18	<u>651,60</u> 312,77	<u>0,31</u> 0,15	<u>13,04</u> 6,26	<16.09.2023>
289	&C1545-44-1-Ц варіант 2	Дюбель забивний 6x40	шт	451	<u>2,03</u> 915,53	<u>1,68</u> 757,68	<u>0,31</u> 139,81	<u>0,04</u> 18,04	<06.05.2023>
290	&C1545-90-15 варіант 2	Підрозетник	шт	70	<u>21,44</u> 1500,80	<u>21,00</u> 1470,00	<u>0,02</u> 1,40	<u>0,42</u> 29,40	<11.09.2023>
291	&C1545-92-3 варіант 2	Хрестики для керамічної плитки	100шт	5,8	<u>9,73</u> 56,43	<u>9,50</u> 55,10	<u>0,04</u> 0,23	<u>0,19</u> 1,10	<28.11.2019>
292	+C1545-101 варіант 2	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,074	<u>500,43</u> 37,03	<u>490,18</u> 36,27	<u>0,44</u> 0,03	<u>9,81</u> 0,73	<01.05.2023> 30 км.
293	C1545-112 варіант 2	Металеві прокладки	т	0,002	<u>17890,94</u> 35,78	<u>17166,64</u> 34,33	<u>373,5</u> 0,75	<u>350,8</u> 0,70	<01.03.2023> 30 км.
294	C1545-161 варіант 2	Патрони Д або К довгі	100шт	1,1408	<u>164,77</u> 187,97	<u>160,39</u> 182,97	<u>1,15</u> 1,31	<u>3,23</u> 3,69	<01.03.2023> 30 км.
295	+C1545-169 варіант 2	Перемичка заземлювальна	шт	4	<u>44,16</u> 176,64	<u>43,06</u> 172,24	<u>0,23</u> 0,92	<u>0,87</u> 3,48	<16.09.2023> 30 км.
296	C1545-193 варіант 2	Провід ПРТО-500, переріз 1x1,5 мм2	1000м	0,01	<u>4087,79</u> 40,88	<u>3993,33</u> 39,93	<u>14,31</u> 0,14	<u>80,15</u> 0,81	<01.03.2023> 30 км.
297	C1545-244 варіант 2	Скоби дволапкові K146П	100шт	0,4692	<u>267,72</u> 125,61	<u>260,38</u> 122,17	<u>2,09</u> 0,98	<u>5,25</u> 2,46	<01.03.2023> 30 км.
298	&C1545-264-3 варіант 2	Фреонопровід з мідних труб діам.12,7	м	10	<u>336,62</u> 3366,20	<u>330,00</u> 3300,00	<u>0,02</u> 0,20	<u>6,6</u> 66,00	<10.09.2023>

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
299	&C1545-264-5 варіант 2	Фреонопровід з мідних труб діам.19,05	м	10	<u>455,97</u> 4559,70	<u>447,00</u> 4470,00	<u>0,03</u> 0,30	<u>8,94</u> 89,40	<10.09.2023>
300	C1545-267 варіант 2	Труби полівінілхлоридні	т	0,000166	<u>151715,48</u> 25,18	<u>148356,69</u> 24,63	<u>383,98</u> 0,06	<u>2974,81</u> 0,49	<01.03.2023> 30 км.
301	&C1545-290-6 варіант 2	Шпилька L=500 M24	шт	2	<u>288,95</u> 577,90	<u>283,00</u> 566,00	<u>0,28</u> 0,56	<u>5,67</u> 11,34	<15.09.2023>
302	+C1546-54 варіант 2	Пароніт	т	0,0001	<u>142928,71</u> 14,29	<u>139606,20</u> 13,96	<u>519,99</u> 0,05	<u>2802,52</u> 0,28	<01.06.2022> 30 км.
303	C1546-66 варіант 2	Пропан-бутан технічний	м3	0,91762	<u>53,11</u> 48,73	<u>43,30</u> 39,73	<u>8,77</u> 8,05	<u>1,04</u> 0,95	<01.03.2023> 30 км.
304	&C1547-7-51 варіант 2	Світильник переносний, напругою до 42В	шт	1	<u>938,86</u> 938,86	<u>920,00</u> 920,00	<u>0,45</u> 0,45	<u>18,41</u> 18,41	<16.09.2023>
305	&C1547-7-52 варіант 2	Світильник світлодіодний 595х595, потужністю 40Вт, -250В, IP22	шт	12	<u>1607,98</u> 19295,76	<u>1576,00</u> 18912,00	<u>0,45</u> 5,40	<u>31,53</u> 378,36	<16.09.2023>
306	&C1547-7-53 варіант 2	Світильник світлодіодний настінно- стельовий, потужністю 20Вт, -250В, IP54	шт	6	<u>1633,48</u> 9800,88	<u>1601,00</u> 9606,00	<u>0,45</u> 2,70	<u>32,03</u> 192,18	<16.09.2023>
307	&C1547-7-54 варіант 2	Світильник світлодіодний настінно- стельовий, потужністю 33Вт, -250В, IP65	шт	8	<u>2426,02</u> 19408,16	<u>2378,00</u> 19024,00	<u>0,45</u> 3,60	<u>47,57</u> 380,56	<16.09.2023>
308	&C1547-7-55 варіант 2	Блок аварійного живлення для світлодіодних світильників потужністю до50Вт, час роботи в автономному режимі 1, 5 години	шт	4	<u>3044,14</u> 12176,56	<u>2984,00</u> 11936,00	<u>0,45</u> 1,80	<u>59,69</u> 238,76	<11.09.2023>
309	+C1550-43 варіант 2	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	1350,37	<u>36,98</u> 49936,68	<u>35,77</u> 48302,73	<u>0,48</u> 648,18	<u>0,73</u> 985,77	<16.09.2023> 30 км.
310	+C1555-106 варіант 2	Гідроізоляційна мембрана	м2	19,7455	<u>87,91</u> 1735,83	<u>85,91</u> 1696,34	<u>0,28</u> 5,53	<u>1,72</u> 33,96	<14.09.2023>
311	+C1633-116ВД варіант 2	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик SIKAFLEX PRO-3WF, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	0,28	<u>168,9</u> 47,29	<u>168,90</u> 47,29	- -	- -	<21.08.2019>

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
312	&C10000-46 варіант 2	Кран Маєвського	шт	5	<u>133,92</u> 669,60	<u>128,64</u> 643,20	<u>2,65</u> 13,25	<u>2,63</u> 13,15	<16.09.2023>
313	&C188888-5-1 варіант 2	Тримач оцинкований двосторонній діам. 19-20 мм	шт	340	<u>4,35</u> 1479,00	<u>4,25</u> 1445,00	<u>0,01</u> 3,40	<u>0,09</u> 30,60	<11.09.2023>
314	&C188888-5-1 варіант 3	Тримач оцинкований двосторонній діам. 25-26 мм	шт	50	<u>5,01</u> 250,50	<u>4,90</u> 245,00	<u>0,01</u> 0,50	<u>0,1</u> 5,00	<11.09.2023>
315	+2405-1471 варіант 2	Труба гофрована д. 16 мм	1м	232,3	<u>20,16</u> 4683,17	<u>19,06</u> 4427,64	<u>0,7</u> 162,61	<u>0,4</u> 92,92	<11.09.2023> 30 км.
316	+2405-1471 варіант 3	ПВХ труба жорстка д. 50 мм	1м	4,04	<u>45,66</u> 184,47	<u>44,06</u> 178,00	<u>0,7</u> 2,83	<u>0,9</u> 3,64	<12.09.2023> 30 км.
317	+2405-1471 варіант 4	Мініканал білий ДКС 15x17	1м	60,6	<u>70,07</u> 4246,24	<u>68,00</u> 4120,80	<u>0,7</u> 42,42	<u>1,37</u> 83,02	<11.09.2023> 30 км.
318	+15095-1055 варіант 2	Кабель ПСВВнг 4x0,4 мм	1000м	0,1734	<u>8171,57</u> 1416,95	<u>8000,00</u> 1387,20	<u>11,34</u> 1,97	<u>160,23</u> 27,78	<11.09.2023> 30 км.
319	+15095-1055 варіант 3	Кабель ПСВВнг 4x0,4 мм	1000м	0,1339	<u>8171,57</u> 1094,17	<u>8000,00</u> 1071,20	<u>11,34</u> 1,52	<u>160,23</u> 21,45	<11.09.2023> 30 км.
320	+15095-1055 варіант 4	Кабель JE-H(St) FE 180/E30 1.0x2,0x0,8мм	1000м	0,1224	<u>16244,05</u> 1988,27	<u>16244,05</u> 1988,27	- -	- -	<21.08.2019>
321	+15095-1055 варіант 5	Кабель JE-H(St) FE 180/E30 1.0x2,0x0,8мм	1000м	0,103	<u>16244,05</u> 1673,14	<u>16244,05</u> 1673,14	- -	- -	<21.08.2019>
322	+15096-2021 варіант 2	Кабель (N)HXH FE 180/E30 2x1,5 мм2	1000м	0,0515	<u>29222,28</u> 1504,95	<u>28569,00</u> 1471,30	<u>80,29</u> 4,13	<u>572,99</u> 29,52	<11.09.2023> 30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
323	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	111,1464	<u>4,20755</u> 467,65	<u>4,20755</u> 467,65			
324	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	25,2	<u>0,07223</u> 1,82	<u>0,07223</u> 1,82			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
325	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,6736	<u>184,55</u> 124,30	<u>184,55</u> 124,30			
326	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,5871	<u>186,09</u> 109,26	<u>186,09</u> 109,26			
		Разом	грн.		703,03	703,03			
		Разом по розділу III	грн.		1221777,92	1176679,99	22499,74	22598,18	
		<u>IV. Устаткування</u>							
327	&10-71113-71 варіант 2	Припливно-витяжна установка з рекуператором ВУТ 900 ПЕ ЕС	шт.	1	<u>192289,89</u> 192289,89	<u>185024,00</u> 185024,00	<u>5550,72</u> 5550,72	<u>1715,17</u> 1715,17	<10.09.2023> 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт.	1	<u>192289,89</u> 192289,89	<u>185024,00</u> 185024,00	<u>5550,72</u> 5550,72	<u>1715,17</u> 1715,17	
328	&10-71113-72 варіант 2	Припливно-витяжна установка з рекуператором ВУТ 550 ПБЕ ЕС	шт	1	<u>124712,4</u> 124712,40	<u>120000,00</u> 120000,00	<u>3600,00</u> 3600,00	<u>1112,40</u> 1112,40	<10.09.2023> 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>124712,4</u> 124712,40	<u>120000,00</u> 120000,00	<u>3600,00</u> 3600,00	<u>1112,40</u> 1112,40	
329	&10-71113-73 варіант 2	Ноутбук Acer Aspire 5 A515-56-7860(NX A1GEU 00L) Pure Silver	шт	1	<u>30128,44</u> 30128,44	<u>28990,00</u> 28990,00	<u>869,70</u> 869,70	<u>268,74</u> 268,74	<12.09.2023> 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>30128,44</u> 30128,44	<u>28990,00</u> 28990,00	<u>869,70</u> 869,70	<u>268,74</u> 268,74	
330	&10-71113-74 варіант 2	Підсилювач потужності NRG Power QE-300 (900W)	шт	1	<u>10236,81</u> 10236,81	<u>9850,00</u> 9850,00	<u>295,50</u> 295,50	<u>91,31</u> 91,31	<12.09.2023> 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>10236,81</u> 10236,81	<u>9850,00</u> 9850,00	<u>295,50</u> 295,50	<u>91,31</u> 91,31	
331	&10-71113-75 варіант 2	Пасивна система ARCTIC HB-12H	шт	2	<u>5715,99</u> 11431,98	<u>5500,00</u> 11000,00	<u>165,00</u> 330,00	<u>50,99</u> 101,98	<12.09.2023> 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>5715,99</u> 11431,98	<u>5500,00</u> 11000,00	<u>165,00</u> 330,00	<u>50,99</u> 101,98	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
332	&10-71113-76 варіант 2	Бездротова мікрофонна конференц-система (на 4 мікр)	шт	1	<u>22656,09</u> 22656,09	<u>21800,00</u> 21800,00	<u>654,00</u> 654,00	<u>202,09</u> 202,09	<12.09.2023> 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>22656,09</u> 22656,09	<u>21800,00</u> 21800,00	<u>654,00</u> 654,00	<u>202,09</u> 202,09	
333	&10-71113-77 варіант 2	Матричний коммутатор 4x2 HDMI, 4K Lenkeng LKV422	шт	1	<u>12359</u> 12359,00	<u>11892,00</u> 11892,00	<u>356,76</u> 356,76	<u>110,24</u> 110,24	<12.09.2023> 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>12359</u> 12359,00	<u>11892,00</u> 11892,00	<u>356,76</u> 356,76	<u>110,24</u> 110,24	
334	&10-71113-78 варіант 2	Моторизований екран ПРО-ЭКРАН МС-Н300, 300x169 см (16:9), 136 дюймов	шт	1	<u>28735,82</u> 28735,82	<u>27650,00</u> 27650,00	<u>829,50</u> 829,50	<u>256,32</u> 256,32	<12.09.2023> 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>28735,82</u> 28735,82	<u>27650,00</u> 27650,00	<u>829,50</u> 829,50	<u>256,32</u> 256,32	
335	&10-71113-79 варіант 2	Блок фантомного живлення	шт	1	<u>3325,66</u> 3325,66	<u>3200,00</u> 3200,00	<u>96,00</u> 96,00	<u>29,66</u> 29,66	<14.09.2023> 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3325,66</u> 3325,66	<u>3200,00</u> 3200,00	<u>96,00</u> 96,00	<u>29,66</u> 29,66	
336	&10-71113-80 варіант 2	Проектор ASUS A1 (90LJ00G0-B00270)	шт	1	<u>66499,77</u> 66499,77	<u>63987,00</u> 63987,00	<u>1919,61</u> 1919,61	<u>593,16</u> 593,16	<12.09.2023> 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>66499,77</u> 66499,77	<u>63987,00</u> 63987,00	<u>1919,61</u> 1919,61	<u>593,16</u> 593,16	
337	&10-71113-81 варіант 2	Блок живлення 5V mikro USB	шт	6	<u>239,03</u> 1434,18	<u>230,00</u> 1380,00	<u>6,90</u> 41,40	<u>2,13</u> 12,78	<14.09.2023> 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>239,03</u> 1434,18	<u>230,00</u> 1380,00	<u>6,90</u> 41,40	<u>2,13</u> 12,78	
338	&10-71113-82 варіант 2	Кронштейн для веб-камери настінний PIPO PP	шт	2	<u>821,02</u> 1642,04	<u>790,00</u> 1580,00	<u>23,70</u> 47,40	<u>7,32</u> 14,64	<14.09.2023> 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>821,02</u> 1642,04	<u>790,00</u> 1580,00	<u>23,70</u> 47,40	<u>7,32</u> 14,64	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
339	&10-71113-83 варіант 2	Крісло Samba GTP Tilt CHR10	шт	5	<u>3949,23</u> 19746,15	<u>3800,00</u> 19000,00	<u>114,00</u> 570,00	<u>35,23</u> 176,15	<14.09.2023> 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	<u>3949,23</u> 19746,15	<u>3800,00</u> 19000,00	<u>114,00</u> 570,00	<u>35,23</u> 176,15	
340	&1517-2341-1 варіант 2	Ящик с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП-0,25	шт	1	<u>4365,97</u> 4365,97	<u>4201,00</u> 4201,00	<u>126,03</u> 126,03	<u>38,94</u> 38,94	<11.09.2023> 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>4365,97</u> 4365,97	<u>4201,00</u> 4201,00	<u>126,03</u> 126,03	<u>38,94</u> 38,94	
341	&1517-3146-28 варіант 2	Щит розподільний ЩРп, вбудованого виконання, на 36 модулів, ступінь захисту IP40, що складається з : - автоматичний вимикач на вводі RESI9/3p, Ip =20A -1 шт; - диференційний автоматичний вимикач RESI9/2p, Ip =16 A -7 шт; - автоматичний вимикач іC60N/1p, Ip =16 A - 1 шт; - автоматичний вимикач RESI9/1p, Ip =6 A - 3 шт; - незалежний розцеплювач iMX +OF, 100-415B- 1 шт.	компл.	1	<u>16401,97</u> 16401,97	<u>15782,20</u> 15782,20	<u>473,47</u> 473,47	<u>146,30</u> 146,30	<12.09.2023> 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	компл.	1	<u>16401,97</u> 16401,97	<u>15782,20</u> 15782,20	<u>473,47</u> 473,47	<u>146,30</u> 146,30	
342	&1517-3146-30 варіант 2	Щит розподільний ЩРкф, вбудованого виконання, на 24 модуля, ступінь захисту IP40, що складається з : - автоматичний вимикач на вводі RESI9/3p, Ip =25A -1 шт; - автоматичний вимикач RESI9/3p, Ip =16 A - 1 шт; - диференційний автоматичний вимикач RESI9/2p, Ip =16 A -4 шт; - автоматичний вимикач іC60N/1p, Ip =20 A - 1 шт; - автоматичний вимикач RESI9/1p, Ip =6 A - 2 шт; - незалежний розцеплювач iMX +OF, 100-415B- 1 шт.	компл.	1	<u>8532,41</u> 8532,41	<u>8210,00</u> 8210,00	<u>246,30</u> 246,30	<u>76,11</u> 76,11	<11.09.2023> 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	компл.	1	<u>8532,41</u> 8532,41	<u>8210,00</u> 8210,00	<u>246,30</u> 246,30	<u>76,11</u> 76,11	
343	+1602-30068 варіант 2	Модуль реле МРЛ-2.1	шт	2	<u>1247,37</u> 2494,74	<u>1200,00</u> 2400,00	<u>36,00</u> 72,00	<u>11,37</u> 22,74	<11.09.2023> 3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>1247,37</u> 2494,74	<u>1200,00</u> 2400,00	<u>36,00</u> 72,00	<u>11,37</u> 22,74	
344	+1602-30076 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	1	<u>231,8</u> 231,80	<u>223,00</u> 223,00	<u>6,69</u> 6,69	<u>2,11</u> 2,11	<11.09.2023> 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>231,8</u> 231,80	<u>223,00</u> 223,00	<u>6,69</u> 6,69	<u>2,11</u> 2,11	
345	+1602-30076 варіант 3	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	10	<u>273</u> 2730,00	<u>273,00</u> 2730,00	- -	- -	<11.09.2023>
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	10	<u>273</u> 2730,00	<u>273,00</u> 2730,00	- -	- -	
346	+1602-30087 варіант 2	Оповіщувач світовий "ВИХІД"	шт	1	<u>1235</u> 1235,00	<u>1235,00</u> 1235,00	- -	- -	<11.09.2023>
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1235</u> 1235,00	<u>1235,00</u> 1235,00	- -	- -	
347	+1602-30087 варіант 3	Оповіщувач світо-звуковий "ВИХІД"	шт	2	<u>1435</u> 2870,00	<u>1435,00</u> 2870,00	- -	- -	<11.09.2023>
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>1435</u> 2870,00	<u>1435,00</u> 2870,00	- -	- -	
348	+1602-30087 варіант 4	Оповіщувач світо-звуковий "ПОЖЕЖА"	шт	1	<u>1491,65</u> 1491,65	<u>1435,00</u> 1435,00	<u>43,05</u> 43,05	<u>13,60</u> 13,60	<11.09.2023> 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1491,65</u> 1491,65	<u>1435,00</u> 1435,00	<u>43,05</u> 43,05	<u>13,60</u> 13,60	
349	&2405-1691-3 варіант 2	Ролети на вікна 1500x2200	шт	2	<u>6006,98</u> 12013,96	<u>5780,00</u> 11560,00	<u>173,40</u> 346,80	<u>53,58</u> 107,16	<14.09.2023> 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>6006,98</u> 12013,96	<u>5780,00</u> 11560,00	<u>173,40</u> 346,80	<u>53,58</u> 107,16	
350	&2405-1691-4 варіант 2	Бренд-волл с баннером 5300_2700	шт	1	<u>16399,68</u> 16399,68	<u>15780,00</u> 15780,00	<u>473,40</u> 473,40	<u>146,28</u> 146,28	<14.09.2023> 3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>16399,68</u> 16399,68	<u>15780,00</u> 15780,00	<u>473,40</u> 473,40	<u>146,28</u> 146,28	
351	&2405-2016-4 варіант 2	Телевізор Samsung 55" або аналог	шт	1	<u>28984,2</u> 28984,20	<u>27889,00</u> 27889,00	<u>836,67</u> 836,67	<u>258,53</u> 258,53	<12.09.2023> 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>28984,2</u> 28984,20	<u>27889,00</u> 27889,00	<u>836,67</u> 836,67	<u>258,53</u> 258,53	
352	&2405-2016-5 варіант 2	Кронштейн настінний поворотний Gembird WM-80RT-01	шт	1	<u>2182,47</u> 2182,47	<u>2100,00</u> 2100,00	<u>63,00</u> 63,00	<u>19,47</u> 19,47	<12.09.2023> 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2182,47</u> 2182,47	<u>2100,00</u> 2100,00	<u>63,00</u> 63,00	<u>19,47</u> 19,47	
353	&17141-2153-1 варіант 2	Стіл оператора СП12 1600_800_760мм	шт	1	<u>15059,02</u> 15059,02	<u>14490,00</u> 14490,00	<u>434,70</u> 434,70	<u>134,32</u> 134,32	<14.09.2023> 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>15059,02</u> 15059,02	<u>14490,00</u> 14490,00	<u>434,70</u> 434,70	<u>134,32</u> 134,32	
354	&17141-2153-2 варіант 2	Стіл президії СП12 3200_800_900мм	шт	1	<u>30294,72</u> 30294,72	<u>29150,00</u> 29150,00	<u>874,50</u> 874,50	<u>270,22</u> 270,22	<14.09.2023> 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>30294,72</u> 30294,72	<u>29150,00</u> 29150,00	<u>874,50</u> 874,50	<u>270,22</u> 270,22	
355	+241996-20307 варіант 2	Стілець Samba T Wood Chrome зі столиком	шт	30	<u>3325,66</u> 99769,80	<u>3200,00</u> 96000,00	<u>96,00</u> 2880,00	<u>29,66</u> 889,80	<14.09.2023> 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	30	<u>3325,66</u> 99769,80	<u>3200,00</u> 96000,00	<u>96,00</u> 2880,00	<u>29,66</u> 889,80	
		Разом по розділу IV	грн.		770255,62	741408,20	22037,20	6810,22	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		770255,62	741408,20	22037,20	6810,22	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	768,972					
		Стиснене повітря	м3	1595,122					
		Мастильні матеріали	кг	10,367					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Гідравлічна рідина	кг	0,663					
		Бензин	л	23,443					
		Дизельне паливо	л	103,592					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	35,4106432					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 вересня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.



Склав інженер з ПКР _____ І.П. Болігар
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП _____ О.С. Чернега
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт приміщення №34 на III поверсі та підвальних приміщень в адміністративній будівлі за адресою: пл. Героїв Майдану, 1 м. Кропивницький
ТД20857562-РП-1-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Загальнобудівельні роботи (ТД20857562-РП-1-1-АБ.С)
Адміністративна будівля. Літера А3

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1207,767 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,77075 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 329,406 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. ПІДВАЛ</u>									
		ПІДВАЛ									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
		Демонтажні роботи									
1	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	1,4172	563,72	-	799	799	-	8,0600	11,42
					563,72	-			-	-	-
2	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,9051	3701,92	-	7053	7053	-	52,9300	100,84
					3701,92	-			-	-	-
3	КР3-38-2	(Демонтаж) Обшивання каркасних стін плитами ДВП	100 м2	0,1799	1847,47	-	332	332	-	24,2800	4,37
					1847,47	-			-	-	-
4	КР3-1-4	Розбирання каркасу	100 м2	0,1799	6765,30	-	1217	1217	-	96,7300	17,4
					6765,30	-			-	-	-
5	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,9003	6083,93	733,59	5477	4817	660	74,3000	66,89
					5350,34	207,50			187	2,4495	2,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP3-38-3	(Демонтаж) Обшивання стін фанерою	100 м2	0,3362	<u>2325,84</u>	-	782	782	-	<u>29,5120</u>	<u>9,92</u>
					2325,84	-			-	-	-
7	KP3-1-4	Розбирання каркасу	100 м2	0,3362	<u>6765,30</u>	-	2274	2274	-	<u>96,7300</u>	<u>32,52</u>
					6765,30	-			-	-	-
8	KP12-46-4	Оклеювання стін тканинами	100м2	0,4002	<u>2379,86</u>	-	952	952	-	<u>23,8320</u>	<u>9,54</u>
					2379,86	-			-	-	-
9	KP3-1-4	Розбирання каркасу	100 м2	0,4002	<u>6765,30</u>	-	2707	2707	-	<u>96,7300</u>	<u>38,71</u>
					6765,30	-			-	-	-
10	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	1,0429	<u>7128,74</u>	-	7435	7435	-	<u>92,8100</u>	<u>96,79</u>
					7128,74	-			-	-	-
11	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,9576	<u>397,30</u>	-	380	378	-	<u>5,1360</u>	<u>4,92</u>
					394,50	-			-	-	-
12	KP1-1-2	Розробка ґрунту всередині будівлі	100 м3	0,008379	<u>50516,81</u>	-	423	379	-	<u>605,2000</u>	<u>5,07</u>
					45226,60	-			-	-	-
13	KP4-2-1	Розбирання монолітних перекриттів	1 м3	1,75	<u>3292,90</u>	<u>1806,67</u>	5763	2332	<u>3162</u>	<u>17,3500</u>	<u>30,36</u>
					1332,65	514,61			901	6,0888	10,66
14	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	2,6	<u>2502,93</u>	<u>1834,68</u>	6508	1737	<u>4771</u>	<u>8,7000</u>	<u>22,62</u>
					668,25	522,59			1359	6,1832	16,08
15	KB10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,022425	<u>14733,76</u>	-	330	330	-	<u>164,7940</u>	<u>3,7</u>
					14727,64	-			-	-	-
16	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,08	<u>13541,78</u>	-	1083	1082	-	<u>184,3700</u>	<u>14,75</u>
					13527,23	-			-	-	-
17	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,15902	<u>3185,68</u>	-	507	507	-	<u>44,6800</u>	<u>7,11</u>
					3185,68	-			-	-	-
18	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1m	0,31802	<u>4125,20</u>	<u>859,28</u>	1312	1039	<u>273</u>	<u>33,6000</u>	<u>10,69</u>
					3265,92	10,85			3	0,1250	0,04
19	KB34-58-2	(Демонтаж) стельової плитки з пінопласту	100м2	0,5164	<u>2345,39</u>	-	1211	1211	-	<u>29,7600</u>	<u>15,37</u>
					2345,39	-			-	-	-
20	KP12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,7274	<u>3766,97</u>	-	2740	2740	-	<u>53,8600</u>	<u>39,18</u>
					3766,97	-			-	-	-
21	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>11722,74</u>	-	117	117	-	<u>159,5800</u>	<u>1,6</u>
					11708,38	-			-	-	-
22	KP6-2-2	Знімання зашкелених віконних рам	100 м2	0,0054	<u>4095,93</u>	-	22	22	-	<u>56,8800</u>	<u>0,31</u>
					4095,93	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					49424	40242	<u>8866</u>		<u>544,08</u>
									2450		28,99
		Разом будівельні роботи, грн.					49424				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					316				
		всього заробітна плата, грн.					42692				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					25641 68,74 9241 75065 75065				
		Розділ 2. ФМ1									
23	KP1-1-2	ФМ1 Розробка ґрунту всередині будівлі	100 м3	0,0028	<u>50516,81</u> 45226,60	-	141	127	-	<u>605,2000</u>	<u>1,69</u>
24	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,02	<u>839,20</u> 422,46	<u>416,74</u> 117,88	17	8	<u>9</u> 2	<u>5,5000</u> 1,3915	<u>0,11</u> 0,03
25	C1421-9474 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-20 мм, марка М200-300	м3	0,0202	<u>1812,13</u> -	-	37	-	-	-	-
26	KB6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0014	<u>485861,54</u> 22882,62	<u>1918,26</u> 134,13	680	32	<u>3</u> -	<u>286,8215</u> 1,6727	<u>0,4</u> -
27	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,004545	<u>40321,14</u> -	-	183	-	-	-	-
28	C124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0022422	<u>40989,00</u> -	-	92	-	-	-	-
29	KP2-6-2	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	0,0027	<u>13926,43</u> 2124,90	-	38	6	-	<u>25,9800</u>	<u>0,07</u>
30	& C111- 2003-9-1 варіант 2	Грунтовка битумная	кг	0,216	<u>91,31</u> -	-	20	-	-	-	-
31	& C1-1-27-87 варіант 2	Гідроізоляційні рулонні матеріали для ізоляції	м2	0,297	<u>80,39</u> -	-	24	-	-	-	-
32	KP2-6-5	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	0,012	<u>18620,19</u> 5402,48	-	223	65	-	<u>63,0100</u>	<u>0,76</u>
33	& C1-1-27-87 варіант 2	Гідроізоляційні рулонні матеріали для ізоляції	м2	1,38	<u>80,39</u> -	-	111	-	-	-	-
34	& C111- 2003-9-1 варіант 2	Грунтовка битумная	кг	0,96	<u>91,31</u> -	-	88	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару	м3	0,01	<u>5230,14</u> 493,12	-	52	5	-	<u>6,4200</u>	<u>0,06</u>
36	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 ВБ1	100 м3	0,0009	<u>12127,60</u> 12127,60	-	11	11	-	<u>173,4000</u>	<u>0,16</u>
37	KБ6-11-4	Установлення фундаментних болтів	т	0,00579	<u>3464,75</u> 3164,99	<u>116,55</u> 5,05	20	18	<u>1</u>	<u>37,8000</u> 0,0580	<u>0,22</u>
38	& C1-1-339-ФР	Смуга стальна 100_100_10 (мм)	т	0,00157	<u>58731,67</u>	-	92	-	-	-	-
39	& C1-ЛНГ-12	Гайка шестигранна класу точності В М14	шт	6	<u>168,30</u>	-	1010	-	-	-	-
40	& C1-1-27-85	Шайба М24	шт	4	<u>132,99</u>	-	532	-	-	-	-
41	& C1545-290-6	Шпилька L=500 М24	шт	2	<u>288,95</u>	-	578	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					3949	272	<u>13</u> 2		<u>3,47</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3949 3664 274 161 0,43 57 4110				

		Всього по розділу 2					4110				
		Розділ 3. Сходи металеві									
42	KБ9-73-2	Сходи металеві Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,68972	<u>22639,85</u> 16648,32	<u>4896,10</u> 190,08	15615	11483	<u>3377</u> 131	<u>192,0000</u> 2,2300	<u>132,43</u> 1,54
43	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,68972	<u>6285,96</u> 4665,60	<u>1227,54</u> 15,49	4336	3218	<u>847</u> 11	<u>48,0000</u> 0,1785	<u>33,11</u> 0,12
44	& C1-1-27-82	Лист ДСТУ8540-2015 -- 4x120	т	0,01007	<u>48866,41</u>	-	492	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	& C1-1-27-83 варіант 2	Кутик 50x5 - ДСТУ2251:2018	т	0, 2252924	<u>43157,91</u> -	- -	9723	-	- -	- -	- -
46	& C1-1-27-84 варіант 2	Труба 120x6 ДСТУ Б В.2.6-8-95	т	0,37206	<u>45175,94</u> -	- -	16808	-	- -	- -	- -
47	C111-1838 варіант 2	Швелери N20 П ДСТУ Б 3436-96	т	0,117024	<u>49994,39</u> -	- -	5851	-	- -	- -	- -
48	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,17243	<u>1527,15</u> 527,22	<u>84,67</u> 4,43	263	91	<u>15</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0515	<u>0,95</u> 0,01
49	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,17243	<u>5652,90</u> 787,72	<u>98,28</u> 5,14	975	136	<u>17</u> 1	<u>8,3260</u> 0,0598	<u>1,44</u> 0,01
50	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,0029	<u>195704,97</u> 89602,05	<u>844,34</u> 89,51	568	260	<u>2</u> -	<u>1109,4855</u> 1,1631	<u>3,22</u> -
51	C124-19 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,0373	<u>40771,78</u> -	- -	1521	-	- -	- -	- -
52	C1424-11612 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, марка W6 F200	м3	0,29435	<u>4485,74</u> -	- -	1320	-	- -	- -	- -
53	КР3-9-3	Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах	1 м3	0,034	<u>4683,21</u> 4683,21	- -	159	159	- -	<u>63,8300</u> -	<u>2,17</u> -
54	C1424-11610 варіант 2	Суміш цементно-піщана М150	м3	0,034	<u>4635,60</u> -	- -	158	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							57789	15347	<u>4258</u> 144		<u>173,32</u> 1,68
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							57789 38184 15491 8388 20,93 2811 66177				

Всього по розділу 3							66177				
Розділ 4. Огородження сходів											
55	КБ9-73-2	Огородження сходів Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,0712	<u>22639,85</u> 16648,32	<u>4896,10</u> 190,08	1612	1185	<u>349</u> 14	<u>192,0000</u> 2,2300	<u>13,67</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1m	0,0712	<u>6285,96</u> 4665,60	<u>1227,54</u> 15,49	448	332	<u>87</u> 1	<u>48,0000</u> 0,1785	<u>3,42</u> 0,01
57	& C1-1-27-89 варіант 2	Труби сталеві діаметр 60 мм, товщина стінки 3 мм, ДСТУ 8936:2019	т	0,026394	<u>45736,43</u> -	-	1207	-	-	-	-
58	& C1-1-27-84 варіант 2	Труба 120х6 ДСТУ Б В.2.6-8-95	т	0,0492158	<u>45175,94</u> -	-	2223	-	-	-	-
59	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,03344	<u>1527,15</u> 527,22	<u>84,67</u> 4,43	51	18	<u>3</u> -	<u>5,4970</u> 0,0515	<u>0,18</u> -
60	KB13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,03344	<u>5652,90</u> 787,72	<u>98,28</u> 5,14	189	26	<u>3</u> -	<u>8,3260</u> 0,0598	<u>0,28</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					5730	1561	<u>442</u> 15		<u>17,55</u> 0,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5730 3727 1576 850 2,11 283 6580				

		Всього по розділу 4					6580				
		Розділ 5. Перегородки									
61	KB8-6-3	Перегородки Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0606	<u>20484,63</u> 20484,63	-	1241	1241	-	<u>244,6510</u> -	<u>14,83</u> -
62	C1422-10958 варіант 2	Цегла рядова повнотіла М-100 (шт)	1000шт	0,302	<u>11983,39</u> -	-	3619	-	-	-	-
63	& C1-10-17 варіант 2	Сітка кладочна д.4 мм 50_50	м2	2,3	<u>100,33</u> -	-	231	-	-	-	-
64	KP20-17-5	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 100	100м3	0,00138	<u>28443,39</u> 24079,64	<u>4363,75</u> 3625,22	39	33	<u>6</u> 5	<u>344,2900</u> 47,1975	<u>0,48</u> 0,07
65	C111-1305 варіант 2	Цемент ПЦ 11/БК-400(25кг)	т	0,041952	<u>4340,10</u> -	-	182	-	-	-	-
66	& C1421-9552-1-К варіант 2	Пісок	тн	0,25047	<u>261,42</u> -	-	65	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& C1-10-14 варіант 2	Закладна деталь ЗД-1	шт	4	<u>70,32</u>	-	281	-	-	-	-
68	& C1-10-16 варіант 2	Анкер-клин 6,0x40	шт	8	<u>1,20</u>	-	10	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					5668	1274	<u>6</u> 5		<u>15,31</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					5668				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4388				
		всього заробітна плата, грн.					1279				
		Загальновиробничі витрати, грн.					720				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					248				
		Всього будівельні роботи, грн.					6388				

		Всього по розділу 5					6388				
		Розділ 6. Гільзи									
69	& C113- 2439-11 варіант 2	Гільзи Труба D245x5 ДСТУ 8943:2019	м	4,94	<u>1550,45</u>	-	7659	-	-	-	-
70	& C113- 2439-12 варіант 2	ТрубаD152x5 ДСТУ 8943:2019	м	0,36	<u>1040,45</u>	-	375	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					8034	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					8034				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8034				
		Всього будівельні роботи, грн.					8034				

		Всього по розділу 6					8034				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Стіни									
		СТІНИ									
		ТИП1 (прим.1,3,6)									
71	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	1,5962	<u>565,81</u> 565,81	-	903	903	-	<u>8,0900</u>	<u>12,91</u>
72	C1550-43 варіант 2	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	558,67	<u>36,98</u> -	-	20660	-	-	-	-
73	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,5962	<u>20707,64</u> 11206,31	-	33054	17888	-	<u>127,3300</u>	<u>203,24</u>
74	KB15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,5962	<u>6395,58</u> 3940,80	-	10209	6290	-	<u>45,4480</u>	<u>72,54</u>
75	KB15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 5 мм	100 м2	1,5962	<u>14140,51</u> 7262,83	-	22571	11593	-	<u>83,7600</u>	<u>133,7</u>
76	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	1,5962	<u>565,81</u> 565,81	-	903	903	-	<u>8,0900</u>	<u>12,91</u>
77	C111-1624-2 варіант 4	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ17	л	31,924	<u>51,00</u> -	-	1628	-	-	-	-
78	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,5962	<u>20105,21</u> 3584,86	-	32092	5722	-	<u>43,8300</u>	<u>69,96</u>
79	KP12-66-1	ТИП2 (прим.2,5) Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,7091	<u>565,81</u> 565,81	-	401	401	-	<u>8,0900</u>	<u>5,74</u>
80	C1550-43 варіант 2	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	248,185	<u>36,98</u> -	-	9178	-	-	-	-
81	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,7091	<u>20707,64</u> 11206,31	-	14684	7946	-	<u>127,3300</u>	<u>90,29</u>
82	KP12-66-1	ТИП3 (прим.4) Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,5091	<u>565,81</u> 565,81	-	288	288	-	<u>8,0900</u>	<u>4,12</u>
83	C1550-43 варіант 2	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	178,185	<u>36,98</u> -	-	6589	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,5091	<u>20707,64</u> 11206,31	-	10542	5705	-	<u>127,3300</u>	<u>64,82</u>
85	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,5091	<u>565,81</u> 565,81	-	288	288	-	<u>8,0900</u>	<u>4,12</u>
86	C111-1624-2 варіант 4	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ17	л	10,182	<u>51,00</u> -	-	519	-	-	-	-
87	KP12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,5091	<u>23699,10</u> 6052,46	-	12065	3081	-	<u>74,0000</u>	<u>37,67</u>
		Разом прямі витрати по розділу 7					176574	61008	-		<u>712,02</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					176574 115566 61008 33716 85,44 11481 210290		-		-

		Всього по розділу 7					210290				
		Розділ 8. Стеля									
		СТЕЛЯ ТИП1 (прим.1,3,4)									
88	KP11-25-6	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	100м2	0,9485	<u>20585,84</u> 11352,07	-	19526	10767	-	<u>130,9200</u>	<u>124,18</u>
89	KB15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,9485	<u>9596,99</u> 6282,14	-	9103	5959	-	<u>72,4500</u>	<u>68,72</u>
90	KB15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм вилучати до 1 мм	100 м2	-0,9485	<u>2176,11</u> 1316,26	-	-2064	-1248	-	<u>15,1800</u>	<u>-14,4</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,9485	<u>565,81</u> 565,81	-	537	537	-	<u>8,0900</u>	<u>7,67</u>
92	C111-1624-2 варіант 4	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ17	л	18,97	<u>51,00</u> -	-	967	-	-	-	-
93	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ТИП2 (прим.2,5)	100м2	0,9485	<u>22233,55</u> 4035,52	-	21089	3828	-	<u>49,3400</u>	<u>46,8</u>
94	KP11-25-6	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	100м2	0,2476	<u>20585,84</u> 11352,07	-	5097	2811	-	<u>130,9200</u>	<u>32,42</u>
		Разом прямі витрати по розділу 8					54255	22654	-		<u>265,39</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					54255 31601 22654 12547 31,85 4280 66802				-

		Всього по розділу 8					66802				
		Розділ 9. Підлога									
		ПІДЛОГА ТИП1 (прим.1,3,6)									
95	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,752	<u>565,81</u> 565,81	-	425	425	-	<u>8,0900</u>	<u>6,08</u>
96	C1550-43 варіант 2	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	263,2	<u>36,98</u> -	-	9733	-	-	-	-
97	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,752	<u>15132,66</u> 5479,63	-	11380	4121	-	<u>71,3400</u>	<u>53,65</u>
98	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 40 мм	100м2	0,752	<u>10293,68</u> 663,64	-	7741	499	-	<u>8,6400</u>	<u>6,5</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,752	<u>17050,05</u> 15882,95	-	12822	11944	-	<u>189,6925</u>	<u>142,65</u>
100	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	391,04	<u>11,48</u>	-	4489	-	-	-	-
101	C111-2001-1 варіант 2	Суміш суха Ceresit CE33	кг	34,1408	<u>123,54</u>	-	4218	-	-	-	-
102	C111-287 варіант 2	Плитки керамічні для підлог	м2	76,704	<u>439,03</u>	-	33675	-	-	-	-
103	& C1545-92-3 варіант 2	Хрестики для керамічної плитки	100шт	5,43	<u>9,73</u>	-	53	-	-	-	-
104	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	5,137	<u>856,99</u> 831,94	-	4402	4274	-	<u>9,9360</u>	<u>51,04</u>
105	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	26,7124	<u>11,48</u>	-	307	-	-	-	-
106	C111-2001-1 варіант 2	Суміш суха Ceresit CE33	кг	2,342472	<u>123,54</u>	-	289	-	-	-	-
107	C111-287 варіант 2	Плитки керамічні для підлог	м2	5,34248	<u>439,03</u>	-	2346	-	-	-	-
108	& C1545-92-3 варіант 2	Хрестики для керамічної плитки	100шт	0,37	<u>9,73</u>	-	4	-	-	-	-
109	КР12-66-1	ТИП2 (прим.2,4) Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,2918	<u>565,81</u> 565,81	-	165	165	-	<u>8,0900</u>	<u>2,36</u>
110	C1550-43 варіант 2	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	102,13	<u>36,98</u>	-	3777	-	-	-	-
111	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,2918	<u>15132,66</u> 5479,63	-	4416	1599	-	<u>71,3400</u>	<u>20,82</u>
112	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 45 мм	100м2	0,2918	<u>12867,11</u> 829,55	-	3755	242	-	<u>10,8000</u>	<u>3,15</u>
113	КР7-34-1	Залізнення цементних покриттів	м2	29,18	<u>19,94</u> 19,94	-	582	582	-	<u>0,2300</u>	<u>6,71</u>
114	& C111-1306-2 варіант 2	Ущільнювач для бетонної підлоги кварцовий Teknoser 100	кг	437,7	<u>22,24</u>	-	9734	-	-	-	-
115	КР7-16-4	ТИП3 (прим.5) Улаштування підстильного шару бетонного	м3	1,717	<u>6707,35</u> 493,12	-	11517	847	-	<u>6,4200</u>	<u>11,02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,1717	<u>608,68</u> 523,86	-	105	90	-	<u>7,1400</u>	<u>1,23</u>
117	С1555-106 варіант 2	Гідроізоляційна мембрана	м2	19,7455	<u>87,91</u>	-	1736	-	-	-	-
118	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1717	<u>15132,66</u> 5479,63	-	2598	941	-	<u>71,3400</u>	<u>12,25</u>
119	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 40 мм	100м2	0,1717	<u>10293,68</u> 663,64	-	1767	114	-	<u>8,6400</u>	<u>1,48</u>
120	КР7-34-1	Залізнення цементних покриттів	м2	17,17	<u>19,94</u>	-	342	342	-	<u>0,2300</u>	<u>3,95</u>
121	& С111-1306-2 варіант 2	Ущільнювач для бетонної підлоги кварцовий Teknoser 100	кг	257,55	<u>22,24</u>	-	5728	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9							138106	26185	-		<u>322,89</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							138106				-
-----							111921				
							26185				
							14944				
							38,75				
							5208				
							153050				
Всього по розділу 9							153050				
Розділ 10. Прорізи											
122	КБ10-20-1	Прорізи Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,008064	<u>19494,49</u> 19364,80	-	157	156	-	<u>220,0295</u>	<u>1,77</u>
123	& С111-1614-2 варіант 2	Герметик сіліконовий	л	0,137	<u>391,52</u>	-	54	-	-	-	-
124	& С111-215-12 варіант 2	Піна монтажна	л	0,45	<u>316,88</u>	-	143	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	& C123-33-1-2 варіант 2	Блоки віконні металопластикові з однокамерним склопакетом, тип 4М1-10-4М1-10-4М1 (комплектція с фурнітурою та сіткою маскитною)	м2	0,8064	<u>4690,43</u>	-	3782	-	-	-	-
126	& C1545-44-1 варіант 2	Дюбель-шуруп	100шт	0,07	<u>664,95</u>	-	47	-	-	-	-
127	КБ10-25-2	Установлення підвіконних дошок на піні монтажній	100м	0,0094	<u>2856,70</u> 2856,70	-	27	27	-	<u>36,2480</u>	<u>0,34</u>
128	& C111-215-12 варіант 2	Піна монтажна	л	0,131	<u>316,88</u>	-	42	-	-	-	-
129	& C123-33-5-О варіант 3	Підвіконня ПВХ 40_650_940	м	0,9635	<u>530,78</u>	-	511	-	-	-	-
130	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,0094	<u>2482,18</u> 2474,24	-	23	23	-	<u>31,3950</u>	<u>0,3</u>
131	& C123-33-5-О варіант 2	Зливи віконні	м	0,97478	<u>105,12</u>	-	102	-	-	-	-
132	C1633-116ВД варіант 2	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик SIKAFLEX PRO-3WF, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	0,28	<u>168,90</u>	-	47	-	-	-	-
133	& C111-88-3 варіант 2	Саморізи	шт.	3	<u>3,35</u>	-	10	-	-	-	-
134	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен - Д1, Д2, Д3	100м2	0,073975	<u>25811,63</u> 24195,41	-	1909	1790	-	<u>270,7330</u>	<u>20,03</u>
135	& C123-199-15 варіант 4	Двері сталеві зовнішні глухі, однопототної конструкції, з поворотним відчиненням, без порога, правого виконання; клас приведеному опору теплопередачі - Б2; з замкнутою коробкою, з наплавом; товщина полотна 60 мм. Комплектція: комплект нажимних ручок; замок ДСт 3 Од 11-20 По К Бп П	шт	1	<u>26999,17</u>	-	26999	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	& С123-199-15 варіант 2	Двері сталеві внутрішні глухі, двополотної конструкції, з поворотним відчиненням, без порога, правого виконання; клас приведеному опору теплопередачі - Б2; з замкнутою коробкою, з наплавом; товщина полотна 60 мм. Комплектація: комплект нажимних ручок ДСт В Дв 13,5-20 По К Бп П	шт	1	<u>18839,17</u> -	- -	18839	-	- -	- -	- -
137	& С123-199-15 варіант 3	Двері сталеві внутрішні глухі, двополотної конструкції, з поворотним відчиненням, без порога, правого виконання; клас приведеному опору теплопередачі - Б2; з замкнутою коробкою, з наплавом; товщина полотна 60 мм. Комплектація: комплект нажимних ручок - ДСт В Дв 13,5-18,5 По К Б	шт	1	<u>19859,17</u> -	- -	19859	-	- -	- -	- -
138	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни - Д4,Д5,Д6,Д7	1 блок	4	<u>514,06</u> 490,99	- -	2056	1964	- -	<u>6,0030</u> -	<u>24,01</u> -
139	& С123-3-2 варіант 2	Двері дерев'яні внутрішні глухі, однополотної конструкції, з поворотним відчиненням, каркасні, без порога, лівого виконання; товщина полотна 40 мм. Комплектація: комплект нажимних ручок - ДД Од 10-20 По К Бп Л	м2	2	<u>7162,64</u> -	- -	14325	-	- -	- -	- -
140	& С123-3-2 варіант 4	Двері дерев'яні внутрішні глухі, однополотної конструкції, з поворотним відчиненням, каркасні, без порога, правого виконання; товщина полотна 40 мм. Комплектація: комплект нажимних ручок, замок - ДД Од 10-20 По К Бп П	м2	2	<u>7162,64</u> -	- -	14325	-	- -	- -	- -
141	& С123-3-2 варіант 5	Двері дерев'яні внутрішні глухі, однополотної конструкції, з поворотним відчиненням, каркасні, без порога, правого виконання; товщина полотна 40 мм. Комплектація: комплект нажимних ручок, замок - ДД Од 10-21 По К Бп П	м2	2,1	<u>7162,64</u> -	- -	15042	-	- -	- -	- -
142	& С123-3-2 варіант 3	Двері дерев'яні внутрішні глухі, однополотної конструкції, з поворотним відчиненням, каркасні, без порога, лівого виконання; товщина полотна 40 мм. Комплектація: комплект нажимних ручок - ДД Од 9-20 По К Бп Л	м2	1,8	<u>7162,64</u> -	- -	12893	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	& С1545-44-1	Дюбель-шуруп	100шт	0,32	<u>664,95</u>	-	213	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
144	& С111-215-12	Піна монтажна	л	2,184	<u>316,88</u>	-	692	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					132097	3960	-		<u>46,45</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					132097		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					128137				
		всього заробітна плата, грн.					3960				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2196				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					749				
		Всього будівельні роботи, грн.					134293				

		Всього по розділу 10					134293				
		Разом прямі витрати по відділу 1					631626	172503	<u>13585</u>		<u>2100,48</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					631626		2616		30,94
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					445538				
		всього заробітна плата, грн.					175119				
		Загальновиробничі витрати, грн.					99162				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					255,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34358				
		Всього будівельні роботи, грн.					730788				

		Всього по відділу 1					730788				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 2. Приміщення №34									
		Приміщення №34									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
		Демонтажні роботи									
145	KP3-38-3	(Демонтаж) Обшивання стін фанерою	100 м2	0,4979	<u>2325,84</u>	-	1158	1158	-	<u>29,5120</u>	<u>14,69</u>
					2325,84	-			-	-	-
146	KP3-1-4	Розбирання каркасу	100 м2	0,4979	<u>6765,30</u>	-	3368	3368	-	<u>96,7300</u>	<u>48,16</u>
					6765,30	-			-	-	-
147	KP12-46-4	Оклеювання стін тканинами	100м2	0,8901	<u>2379,86</u>	-	2118	2118	-	<u>23,8320</u>	<u>21,21</u>
					2379,86	-			-	-	-
148	KP3-1-4	Розбирання каркасу	100 м2	0,8901	<u>6765,30</u>	-	6022	6022	-	<u>96,7300</u>	<u>86,1</u>
					6765,30	-			-	-	-
149	KB15-47-5	(Демонтаж) Установлення профіля дерев'яного (планка стиковочна)	100м	1,3689	<u>1641,25</u>	-	2247	2247	-	<u>18,6484</u>	<u>25,53</u>
					1641,25	-			-	-	-
150	KB15-47-5	(Демонтаж) Установлення профіля металевого(планка стиковочна)	100м	0,844	<u>1436,09</u>	-	1212	1212	-	<u>16,3174</u>	<u>13,77</u>
					1436,09	-			-	-	-
151	KP7-31-5	(Демонтаж) Улаштування багету дерев'яного	100м	0,4047	<u>1039,93</u>	-	421	421	-	<u>11,8160</u>	<u>4,78</u>
					1039,93	-			-	-	-
152	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних	100 шт	0,01	<u>13541,78</u>	-	135	135	-	<u>184,3700</u>	<u>1,84</u>
		стінах з відбиванням штукатурки в укосах			13527,23	-			-	-	-
153	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,036	<u>3185,68</u>	-	115	115	-	<u>44,6800</u>	<u>1,61</u>
					3185,68	-			-	-	-
154	KP7-2-2	Розбирання покриттів підлог з паркетної дошки	100м2	0,8431	<u>4481,06</u>	-	3778	3778	-	<u>64,0700</u>	<u>54,02</u>
					4481,06	-			-	-	-
155	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,329	<u>416,84</u>	-	137	137	-	<u>5,9600</u>	<u>1,96</u>
					416,84	-			-	-	-
156	KB15-77-3	(Демонтаж) Опорядження стель пластиковими панелями	100м2	0,8056	<u>21147,41</u>	-	17036	17005	-	<u>252,1076</u>	<u>203,1</u>
					21108,97	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					37747	37716	-		<u>476,77</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					37747				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31				
		всього заробітна плата, грн.					37716				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21846				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7689				
		Всього будівельні роботи, грн.					59593				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					59593				
		Розділ 2. Стіни									
157	КБ10-9-1	Стіни ТИП1 Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу у 2 шари	100м2	1,4675	<u>18510,00</u> 18449,07	-	27163	27074	-	<u>220,3400</u>	<u>323,35</u>
158	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-1,4675	<u>3085,92</u> 3085,92	-	-4529	-4529	-	<u>39,6750</u>	<u>-58,22</u>
159	& С111-741- Х-2 варіант 2	Гіпсокартон стіновий 12.5 мм KNAUF	м2	308,175	<u>167,10</u> -	-	51496	-	-	-	-
160	& С1180-55- ИНБ-1 варіант 2	Профіль CD 60	м	264,15	<u>43,85</u> -	-	11583	-	-	-	-
161	& С1180-55- ИНБ-2 варіант 2	Профіль UD 27	м	127,6725	<u>33,91</u> -	-	4329	-	-	-	-
162	& С111- 1849-Х-7 варіант 2	Саморіз 3,5х25	шт	2495	<u>3,35</u> -	-	8358	-	-	-	-
163	& С1545-44- 1-Ц варіант 2	Дюбель забивний 6х40	шт	451	<u>2,03</u> -	-	916	-	-	-	-
164	& С111- 2015-4-Х-2 варіант 2	Шпаклівка гіпсова д/швів FUGENFULLER	кг	46,0795	<u>15,38</u> -	-	709	-	-	-	-
165	& С111- 1609-Х-2 варіант 2	Стрічка на шви	м	126,205	<u>2,50</u> -	-	316	-	-	-	-
166	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,4675	<u>6395,58</u> 3940,80	-	9386	5783	-	<u>45,4480</u>	<u>66,69</u>
167	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	1,4675	<u>565,81</u> 565,81	-	830	830	-	<u>8,0900</u>	<u>11,87</u>
168	С111-1624-2 варіант 4	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ17	л	29,35	<u>51,00</u> -	-	1497	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ТИП2	100м2	1,4675	<u>20105,21</u> 3584,86	-	29504	5261	-	<u>43,8300</u>	<u>64,32</u>
170	КБ15-77-2	Опорядження стін декоративними екранами	100м2	0,0397	<u>19752,41</u> 19752,41	-	784	784	-	<u>238,6710</u>	<u>9,48</u>
171	& С1-1-27-90 варіант 2	Декоративний екран з перфорованого металу	м2	3,97	<u>1224,14</u> -	-	4860	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					147202	35203	-		<u>417,49</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					147202 111999 35203 19637 50,09 6732 166839		-		-

		Всього по розділу 2					166839				
		Розділ 3. Стеля									
172	КБ15-76-1	Стеля ТИП1 Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,8058	<u>13195,25</u> 13163,49	-	10633	10607	-	<u>160,9425</u>	<u>129,69</u>
173	& С111-827- 1-П-1 варіант 2	Т-профілі металеві основні напрямні, довжиною 3,7	м	76,551	<u>60,11</u> -	-	4601	-	-	-	-
174	& С111-827- 1-П-2 варіант 2	Т-профілі металеві поперечні, довжиною 1,2	м	153,102	<u>60,16</u> -	-	9211	-	-	-	-
175	& С111-827- 1-П-3 варіант 2	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6м	м	76,551	<u>60,16</u> -	-	4605	-	-	-	-
176	& С111-827- 1-П-4 варіант 2	Кутик металевий пристінний	м	76,551	<u>28,80</u> -	-	2205	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	& C111-827-1-П-5 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	64	<u>12,51</u> -	- -	801	-	- -	- -	- -
178	& C111-827-1-П-6 варіант 2	Тяга підвісу	шт	64	<u>7,08</u> -	- -	453	-	- -	- -	- -
179	& C111-827-1-П-7 варіант 2	Підвіси підвісної стелі	шт	64	<u>7,08</u> -	- -	453	-	- -	- -	- -
180	& C111-14901 варіант 2	Дюбелі	шт	239	<u>2,10</u> -	- -	502	-	- -	- -	- -
181	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,8058	<u>1578,30</u> <u>1578,30</u>	- -	1272	1272	- -	<u>19,2970</u> -	<u>15,55</u> -
182	& C114-97-K2-1 варіант 2	Плити стельові 600х600	м2	84,609	<u>287,83</u> -	- -	24353	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					59089	11879	- -		<u>145,24</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					59089				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47210				
		всього заробітна плата, грн.					11879				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6745				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2342				
		Всього будівельні роботи, грн.					65834				

		Всього по розділу 3					65834				
		Розділ 4. Підлога									
183	КР7-15-6	Стеля Улаштування під покриття підлоги основи із фанери площею основи понад 20 м2	100м2	0,8268	<u>55008,94</u> <u>3220,86</u>	- -	45481	2663	- -	<u>43,1000</u> -	<u>35,64</u> -
184	КБ11-39-1	Улаштування покриттів з ковроліну	100м2	0,8268	<u>10060,50</u> <u>5247,52</u>	- -	8318	4339	- -	<u>64,1585</u> -	<u>53,05</u> -
185	& C1-1-27-81 варіант 2	Ковролін коротковорсовий	м2	84,3336	<u>685,61</u> -	- -	57820	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,3788	<u>1237,43</u>	-	469	466	-	<u>14,1910</u>	<u>5,38</u>
187	& С1-1-27-79 варіант 2	Прихований алюмінієвий плінтус Sintezal P-55	м	38,2588	<u>1230,50</u> <u>517,31</u>	-	19792	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					131880	7468	-		<u>94,07</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					131880				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					124412				
		всього заробітна плата, грн.					7468				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4316				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1517				
		Всього будівельні роботи, грн.					136196				

		Всього по розділу 4					136196				
		Розділ 5. Подіум									
188	КРЗ-36-1	Подіум									
		Установлення елементів каркасу із брусів	1 м3	0,43	<u>4455,68</u>	-	1916	1326	-	<u>40,8800</u>	<u>17,58</u>
					<u>3084,40</u>	-			-	-	-
189	С112-28 варіант 2	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,3999	<u>10514,88</u>	-	4205	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					6121	1326	-		<u>17,58</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6121				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4795				
		всього заробітна плата, грн.					1326				
		Загальновиробничі витрати, грн.					791				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					283				
		Всього будівельні роботи, грн.					6912				

		Всього по розділу 5					6912				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 2					310862 94574 53892 139,57 18757 459328 459328				
195	KP20-40-1	<u>Відділ 3. Сміття</u> Сміття Навантаження сміття вручну	1 т	35,4	<u>114,00</u>	-	4036	4036	-	<u>1,6300</u>	<u>57,7</u>
196	C311-30-M варіант 1	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	35,44	<u>114,00</u> <u>292,60</u> -	- <u>292,60</u> 39,42	10370	-	- <u>10370</u> 1397	- <u>-</u> 0,4110	- <u>-</u> 14,57
		Разом прямі витрати по відділу 3					14406	4036	<u>10370</u> 1397		<u>57,7</u> 14,57
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 3					14406 5433 3244 8,67 1165 17650 17650				
		Разом прямі витрати по кошторису					1051468	271113	<u>23955</u> 4013		<u>3321,34</u> 45,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1051468 756400 275126 156299 403,9 54280 1207767				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1207767				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3770,75				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					329406				



Склад

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.П. Болігар

О.С. Чернега

Капітальний ремонт приміщення №34 на III поверсі та підвальних приміщень в адміністративній будівлі за адресою: пл. Героїв Майдану, 1 м. Кропивницький

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02

Загальнобудівельні - (ТД20857562-1-1-РП-АБ.С) Меблі

Адміністративна будівля. Літера А3

Кошторисна вартість

226,092 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "18 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 17141-2153-1 варіант 2	Стіл оператора СП12 1600_800_760мм; (маса=0,02)	шт	1	14490,00	14490
2	& 17141-2153-2 варіант 2	Стіл президії СП12 3200_800_900мм; (маса=0,04)	шт	1	29150,00	29150
3	241996-20307 варіант 2	Стілець Samba T Wood Chrome зі столиком; (маса=0)	шт	30	3200,00	96000
4	& 2405-1691-3 варіант 2	Ролети на вікна 1500x2200; (маса=0,00029)	шт	2	5780,00	11560
5	& 2405-1691-4 варіант 2	Бренд-волл с баннером 5300_2700; (маса=0,005)	шт	1	15780,00	15780
6	& 2405-2016-4 варіант 2	Телевізор Samsung 55" або аналог; (маса=0,00111)	шт	1	27889,00	27889
7	& 10-71113-82 варіант 2	Кронштейн для веб-камери настінний PIPO PP; (маса=0,005)	шт	2	790,00	1580
8	& 10-71113-83 варіант 2	Крісло Samba GTP Tilt CHR10; (маса=0,005)	шт	5	3800,00	19000
9	& 2405-2016-5 варіант 2	Кронштейн настінний поворотний Gembird WM-80RT-01; (маса=0,00111)	шт	1	2100,00	2100
		Разом				217549
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8543

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				226092



Склад

Перевірів



І.П.Болігар

О.С.Чернега

Капітальний ремонт приміщення №34 на III поверсі та підвальних приміщень в адміністративній будівлі за адресою: пл. Героїв Майдану, 1 м. Кропивницький
ТД20857562-РП-1-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Система автоматичної пожежної сигналізації (ТД 20857562 РП-1-5-ПС.С)
Адміністративна будівля. Літера А3

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 35,788 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12962 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,983 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
		Демонтажні роботи									
1	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків	шт	2	40,19	-	80	80	-	0,4800	0,96
	Вказ. заст.	[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг			40,19	-			-	-	-
	п. 6.1 к=0,3;	(Демонтаж)									
2	КМ10-668-2	(Демонтаж) Монтаж сповіщувача	шт	2	74,23	0,49	148	147	1	0,9600	1,92
		пожежного димового СПД-3			73,74	0,06			-	0,0008	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					228	227	1		2,88
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					228				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					227				
		Загальновиробничі витрати, грн.					108				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30				
		Всього будівельні роботи, грн.					336				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					336				
		Розділ 2. Загальні кола									
3	КМ11-96-1	Загальні кола Монтаж модуля "МРЛ-2.1"	шт	2	<u>133,97</u> 133,97	-	268	268	-	<u>1,6000</u> -	<u>3,2</u> -
4	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,46	<u>2937,09</u> 1626,43	-	1351	748	-	<u>19,2000</u> -	<u>8,83</u> -
5	КР17-7-11	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм	100м	0,04	<u>2822,37</u> 2684,97	-	113	107	-	<u>34,5200</u> -	<u>1,38</u> -
6	2405-1471 варіант 3	ПВХ труба жорстка д. 50 мм	1м	4,04	<u>45,66</u> -	-	184	-	-	-	-
7	15096-2021 варіант 2	Кабель (N)НХН FE 180/E30 2x1,5 мм2	1000м	0,0515	<u>29222,28</u> -	-	1505	-	-	-	-
8	& C1514-10- 28 варіант 2	Хомут з шурупом 7x70 (+резина)	шт.	2	<u>73,60</u> -	-	147	-	-	-	-
9	& C111-215- 12 варіант 2	Піна монтажна	л	0,75	<u>316,88</u> -	-	238	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					3806	1123	-		<u>13,41</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3806				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2683				
		всього заробітна плата, грн.					1123				
		Загальновиробничі витрати, грн.					566				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					167				
		Всього будівельні роботи, грн.					4372				

		Всього по розділу 2					4372				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. СПС. Приміщення №34									
		СПС. Приміщення №34									
10	KM10-668-2	Монтаж сповіщувача пожежного димового СПД-3	шт	2	<u>276,08</u> 245,79	<u>1,65</u> 0,20	552	492	<u>3</u> -	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>6,4</u> 0,01
11	KB21-31-1	Прокладка труби гофрованої	100м	1,3	<u>1172,38</u> 1128,70	<u>43,68</u> 5,31	1524	1467	<u>57</u> 7	<u>13,8000</u> 0,0690	<u>17,94</u> 0,09
12	2405-1471 варіант 2	Труба гофрована д. 16 мм	1м	131,3	<u>20,16</u> -	<u>-</u> -	2647	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	1,3	<u>778,65</u> 602,02	<u>-</u> -	1012	783	<u>-</u> -	<u>7,7400</u> -	<u>10,06</u> -
14	15095-1055 варіант 3	Кабель ПСВВнг 4x0,4 мм	1000м	0,1339	<u>8171,57</u> -	<u>-</u> -	1094	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C111- 1361-22 варіант 3	Кліпса монтажна SCP16 з дюбелем СТМ 3А	шт	260	<u>5,01</u> -	<u>-</u> -	1303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					8132	2742	<u>60</u> 7		<u>34,4</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн.					8132				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5330				
		всього заробітна плата, грн.					2749				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1431				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					434				
		Всього будівельні роботи, грн.					9563				

		Всього по розділу 3					9563				
		Розділ 4. СПС. Підвал									
		СПС. Підвал									
16	KM10-668-2	Монтаж сповіщувача пожежного димового СПД-3	шт	6	<u>276,08</u> 245,79	<u>1,65</u> 0,20	1656	1475	<u>10</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>19,2</u> 0,02
17	KM10-668-1	Монтаж сповіщувача пожежного ручного SPR-1	шт	1	<u>143,92</u> 122,90	<u>6,39</u> 0,78	144	123	<u>6</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>1,6</u> 0,01
18	KB21-31-1	Прокладка кабель-каналов	100м	0,5	<u>1172,38</u> 1128,70	<u>43,68</u> 5,31	586	564	<u>22</u> 3	<u>13,8000</u> 0,0690	<u>6,9</u> 0,03
19	2405-1471 варіант 4	Мініканал білий ДКС 15x17	1м	50,5	<u>70,07</u> -	<u>-</u> -	3539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	KP17-8-6	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	1,7	476,42	-	810	516	-	3,9000	6,63
21	15095-1055 варіант 2	Кабель ПСВВнг 4x0,4 мм	1000м	0,1734	303,34 8171,57	-	1417	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					8152	2678	38 5		34,33 0,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8152 5436 2683 1350 2,96 397 9502				

		Всього по розділу 4					9502				
		Розділ 5. Система світлового оповіщення (СО). Приміщення №34									
		Система світлового оповіщення (СО). Приміщення №34									
22	KB21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом 'вхід', 'вихід', 'в'їзд', 'під'їзд' і т.п.	100шт	0,01	12006,36 11725,34	-	120	117	-	131,2000	1,31
23	KB21-31-1	Прокладка труби гофрованої	100м	1	1172,38 1128,70	43,68 5,31	1172	1129	43 5	13,8000 0,0690	13,8 0,07
24	2405-1471 варіант 2	Труба гофрована д. 16 мм	1м	101	20,16	-	2036	-	-	-	-
25	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	1	778,65 602,02	-	779	602	-	7,7400	7,74
26	& C111-1361-22 варіант 3	Кліпса монтажна SCP16 з дюбелем СТМ 3А	шт	200	5,01	-	1002	-	-	-	-
27	15095-1055 варіант 5	Кабель JE-H(St) FE 180/E30 1.0x2,0x0,8мм	1000м	0,103	16244,05	-	1673	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					6782	1848	43 5		22,85 0,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6782 4891				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1853 977 2,23 299 7759				
		Всього по розділу 5					7759				
		Розділ 6. Система світлового оповіщення (СО). Підвал									
28	KB21-17-12	Система світлового оповіщення (СО). Підвал Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом 'вхід', 'вихід', 'в'їзд', 'під'їзд' і т.п.	100шт	0,03	<u>13765,17</u>	-	413	405	-	<u>150,8800</u>	<u>4,53</u>
					13484,15	-			-	-	-
29	KB21-31-1	Прокладка кабель-каналов	100м	0,1	<u>1172,38</u>	<u>43,68</u>	117	113	<u>4</u>	<u>13,8000</u>	<u>1,38</u>
					1128,70	5,31			1	0,0690	0,01
30	2405-1471 варіант 4	Мініканал білий ДКС 15х17	1м	10,1	<u>70,07</u>	-	708	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	KP17-8-6	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	1,2	<u>476,42</u>	-	572	364	-	<u>3,9000</u>	<u>4,68</u>
					303,34	-			-	-	-
32	15095-1055 варіант 4	Кабель JE-H(St) FE 180/E30 1.0х2,0х0,8мм	1000м	0,1224	<u>16244,05</u>	-	1988	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					3798	882	<u>4</u>		<u>10,59</u>
									1		0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					3798 2912 883 458 1,02 138 4256				
		Всього по розділу 6					4256				
		Разом прямі витрати по кошторису					30898	9500	<u>146</u>		<u>118,46</u>
									18		0,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					30898				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21252				
		всього заробітна плата, грн.					9518				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4890				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1465				
		Всього будівельні роботи, грн.					35788				

		Всього по кошторису					35788				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					129,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10983				



І.П. Болігар

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

О.С. Чернега

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Капітальний ремонт приміщення №34 на III поверсі та підвальних приміщень в адміністративній будівлі за адресою: пл. Героїв Майдану, 1 м. Кропивницький

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04
Система автоматичної пожежної сигналізації -придбання устаткування (ТД 20857562 РП-1-5-ПС.С)
Адміністративна будівля. Літера АЗ

Кошторисна вартість 11,054 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "18 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Загальні кола				
1	1602-30068 варіант 2	Загальні кола Модуль реле МРЛ-2.1; (маса=0,0016) Разом по розділу 1 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 1	шт	2	1200,00	2400 2495
		Розділ 2. СПС. Приміщення №34				
2	1602-30076 варіант 3	СПС. Приміщення №34 Сповіслювач пожежний димовий СПД-3; (маса=0,0004) 10% запас згідно п.7.2.22 ДБН В.2.5-56:2014	шт	2	273,00	546
3	1602-30076 варіант 3	Сповіслювач пожежний димовий СПД-3; (маса=0,0004) Разом по розділу 2 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 2	шт	1	273,00	273 819
		Розділ 3. СПС. Підвал				
		СПС. Підвал				

1	2	3	4	5	6	7
4	1602-30076 варіант 3	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3; (маса=0,0004) 10% запас згідно п.7.2.22 ДБН В.2.5-56:2014	шт	6	273,00	1638
5	1602-30076 варіант 3	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3; (маса=0,0004)	шт	1	273,00	273
6	1602-30076 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1; (маса=0,0004)	шт	1	223,00	223
		Разом по розділу 3				2134
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9
		Всього по розділу 3				2143
		Розділ 4. Система світлового оповіщення (СО) Приміщення №34				
7	1602-30087 варіант 4	Система світлового оповіщення (СО) Приміщення №34 Оповіщувач світо-звуковий "ПОЖЕЖА"; (маса=0,002)	шт	1	1435,00	1435
		Разом по розділу 4				1435
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				57
		Всього по розділу 4				1492
		Розділ 5. Система світлового оповіщення (СО). Підвал				
8	1602-30087 варіант 3	Система світлового оповіщення (СО). Підвал Оповіщувач світо-звуковий "ВИХІД"; (маса=0,002)	шт	2	1435,00	2870
9	1602-30087 варіант 2	Оповіщувач світовий "ВИХІД"; (маса=0,002)	шт	1	1235,00	1235
		Разом по розділу 5				4105
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 5				4105
		Разом				10893
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				161

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				11054



Склад

Перевірив



І.П. Болігар

О.С. Чернега

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Опалення (ТД20857562-РП-1-2-ОВ.С)

Адміністративна будівля. Літера А3

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

89,668 тис. грн.

0,07232 тис.люд.год.

6,542 тис. грн.

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Приміщення №34									
		Приміщення №34									
1	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,05	7948,66	-	397	397	-	105,3500	5,27
					7948,66	-			-	-	-
2	KP15-85-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,447	4111,75	440,32	1838	1641	197	41,7160	18,65
					3671,43	19,06			9	0,2191	0,1
3	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,14	5074,11	-	710	697	-	56,5900	7,92
					4980,49	-			-	-	-
4	& C111-1814-7-С	Труби Faber basalt plus з фітінгами d20x2,8	м	14	115,86	-	1622	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,38	<u>5293,90</u> 5197,87	- -	2012	1975	- -	<u>59,0600</u> -	<u>22,44</u> -
6	& C111-1814-7-С варіант 3	Труби Faber basalt plus з фітінгами d25x3,5	м	38	<u>145,83</u> -	- -	5542	-	- -	- -	- -
7	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,08809	<u>11124,48</u> 9001,51	- -	980	793	- -	<u>111,4600</u> -	<u>9,82</u> -
8	& C1545-24-27-35 варіант 5	Радіатор біметалевий, Alustal 500/100, 8 секцій	шт	2	<u>7507,20</u> -	- -	15014	-	- -	- -	- -
9	& C1-1-27-66 варіант 2	Радіатор біметалевий, Alustal 500/100, 8 секцій	шт	3	<u>9384,00</u> -	- -	28152	-	- -	- -	- -
10	& C1-1-27-67 варіант 2	Кронштейн стіновий для біметалевого радіатора	шт	20	<u>249,05</u> -	- -	4981	-	- -	- -	- -
11	& C111-1867-1-2Ж варіант 2	Кріплення	кг	5	<u>202,13</u> -	- -	1011	-	- -	- -	- -
12	KP15-73-1	Перевірка опалювальних приладів на прогрівання з регулюванням	прилад	5	<u>21,18</u> 21,18	- -	106	106	- -	<u>0,2500</u> -	<u>1,25</u> -
13	& C1545-24-27-35 варіант 3	Набір футорок для опалювального приладу (комплект)	шт	5	<u>224,40</u> -	- -	1122	-	- -	- -	- -
14	& C1545-24-27-35 варіант 2	Вентиль запірний, Ду15	шт	5	<u>153,00</u> -	- -	765	-	- -	- -	- -
15	& C1545-24-27-35 варіант 4	Вентиль радіаторний, Ду15	шт	5	<u>224,66</u> -	- -	1123	-	- -	- -	- -
16	& C10000-46 варіант 2	Кран Маєвського	шт	5	<u>133,92</u> -	- -	670	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					66045	5609	<u>197</u> 9		<u>65,35</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					66045 60239 5618 3019 6,87 924				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					69064				

		Всього по розділу 1					69064				
		Розділ 2. Підвал									
17	& С1-1-27-68	Підвал									
	варіант 2	Електроконвектор ЕВНА-1.0/230С2М	шт	1	4592,21	-	4592	-	-	-	-
18	& С1-1-27-69	Електроконвектор ЕВНА-1.5/230С2М	шт	3	5000,21	-	15001	-	-	-	-
19	& С111-1867-1-2Ж	Кріплення	кг	5	202,13	-	1011	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					20604	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					20604				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20604				
		Всього будівельні роботи, грн.					20604				

		Всього по розділу 2					20604				
		Разом прямі витрати по кошторису					86649	5609	197		65,35
		Разом будівельні роботи, грн.					86649		9		0,1
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80843				
		всього заробітна плата, грн.					5618				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3019				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					924				
		Всього будівельні роботи, грн.					89668				

		Всього по кошторису					89668				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					72,32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6542				



Капітальний ремонт приміщення №34 на III поверсі та підвальних приміщень в адміністративній будівлі за адресою: пл. Героїв Майдану, 1 м. Кропивницький
ТД20857562-РП-1-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на Вентиляція (ТД20857562-РП-1-2-ОВ.С)
Адміністративна будівля. Літера А3

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 255,801 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,57865 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 48,637 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
		Демонтажні роботи									
1	KP15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	1,5	<u>55,19</u>	-	83	82	-	<u>0,6480</u>	<u>0,97</u>
					54,89	-			-	-	-
2	KB20-34-1	(Демонтаж) Установлення агрегатів припливно-витяжних масою до 0,25 т	шт	1	<u>467,51</u>	<u>2,59</u>	468	462	<u>3</u>	<u>5,8650</u>	<u>5,87</u>
					462,22	0,11			-	0,0013	-
3	KP15-114-2	Розбирання сталевих повітроводів периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	0,19	<u>43,93</u>	-	8	8	-	<u>0,6100</u>	<u>0,12</u>
					43,93	-			-	-	-
4	KP15-114-4	Розбирання сталевих повітроводів периметром 2070 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	17,92	<u>30,24</u>	-	542	542	-	<u>0,4200</u>	<u>7,53</u>
					30,24	-			-	-	-
5	KP15-114-3	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 425 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	6,3	<u>34,56</u>	-	218	218	-	<u>0,4800</u>	<u>3,02</u>
					34,56	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP15-115-1	Демонтаж радіальних вентиляторів без напрямних апаратів, маса вентиляторів до 0,05 т	шт	2	<u>544,82</u> 544,78	- -	1090	1090	- -	<u>7,2900</u> -	<u>14,58</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2409	2402	<u>3</u> -		<u>32,09</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2409 4 2402 1367 3,21 433 3776				
		----- Всього по розділу 1					3776				
		Розділ 2. Приміщення №34 Приміщення №34 ==ПВ1									
7	KB20-34-1	Установлення агрегатів припливно-втяжних масою до 0,25 т	шт	1	<u>1225,13</u> 1155,55	<u>6,47</u> 0,28	1225	1156	<u>6</u> -	<u>14,6625</u> 0,0032	<u>14,66</u> -
8	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,36	<u>897,82</u> 886,38	- -	323	319	- -	<u>11,2470</u> -	<u>4,05</u> -
9 & C130-60-7	Гнучка вставка ВВГ 250	шт	4		<u>566,12</u> -	- -	2264	-	- -	- -	- -
10	KB20-15-1	Установлення заслінок повітряних з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	<u>279,89</u> 223,83	- -	560	448	- -	<u>2,7715</u> -	<u>5,54</u> -
11 & C1-1-27-70	Заслінка КРВ 250	шт	2		<u>2093,21</u> -	- -	4186	-	- -	- -	- -
12 & C1-1-27-70	Привод заслінки	шт	2		<u>4934,93</u> -	- -	9870	-	- -	- -	- -
13	KB20-27-1	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	4	<u>128,05</u> 120,19	<u>7,86</u> 0,34	512	481	<u>31</u> 1	<u>1,5065</u> 0,0039	<u>6,03</u> 0,02
14 & C130-59-3	Шумоглушник СР 250/900	шт	4		<u>4599,38</u> -	- -	18398	-	- -	- -	- -
15	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,55 мм	100м2	0,0915	<u>92968,67</u> 23727,33	- -	8507	2171	- -	<u>301,0700</u> -	<u>27,55</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,0471	<u>30149,72</u> 23727,33	<u>104,41</u> 67,97	1420	1118	<u>5</u> 3	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>14,18</u> 0,04
17	C130-1126 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 250 мм	м2	4,71	<u>792,88</u> -	- -	3734	-	- -	- -	- -
18	& C1-1-27-71 варіант 2	Фасонні вироби з оцинкованої сталі	комплект	1	<u>5306,21</u> -	- -	5306	-	- -	- -	- -
19	KP15-121-1	Прокладання повітроводів гнучких діаметром до 5"	100м2	0,77	<u>62368,67</u> 23727,33	- -	48024	18270	- -	<u>301,0700</u> -	<u>231,82</u> -
20	KP15-122-1	Установлення дифузора	грати	10	<u>168,79</u> 168,79	- -	1688	1688	- -	<u>2,0900</u> -	<u>20,9</u> -
21	& C1-1-27-73 варіант 4	Дифузор з панеллю ПКД-9	шт	10	<u>685,61</u> -	- -	6856	-	- -	- -	- -
22	& C1-1-27-72 варіант 2	Адаптор з панеллю ПКД-9	шт	10	<u>461,21</u> -	- -	4612	-	- -	- -	- -
23	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	2	<u>185,45</u> 168,79	<u>8,04</u> 0,35	371	338	<u>16</u> 1	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>4,18</u> 0,01
24	& C1-1-27-74 варіант 2	Ґратка зовнішня 350_350	шт	2	<u>1715,81</u> -	- -	3432	-	- -	- -	- -
25	& C1-1-27-75 варіант 2	Адаптор для дифґратки зовнішньої	шт	2	<u>695,81</u> -	- -	1392	-	- -	- -	- -
26	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,05	<u>6109,71</u> 6109,71	- -	305	305	- -	<u>74,7000</u> -	<u>3,74</u> -
27	& C1-1-27-78 варіант 2	Теплоізоляція з фольгованим покриттям (зовнішня)	м2	5,11	<u>400,01</u> -	- -	2044	-	- -	- -	- -
28	& C111-1867-1-2Ж варіант 3	Кріплення (болт, гайка, анкер, шпилька, хомути, прокатний метал)	кг	50	<u>202,13</u> -	- -	10107	-	- -	- -	- -
29	& C1-1-27-76 варіант 3	Монтажні матеріали	комплект	1	<u>2858,21</u> -	- -	2858	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					137994	26294	<u>58</u> 5		<u>332,65</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					137994				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					111642				
		всього заробітна плата, грн.					26299				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					14690 34,35 4618 152684 152684				
		Розділ 3. Підвал									
		Підвал ==ПВ2									
30	КБ20-34-1	Установлення агрегатів припливно- витяжних масою до 0,25 т	шт	1	<u>1225,13</u> 1155,55	<u>6,47</u> 0,28	1225	1156	<u>6</u> -	<u>14,6625</u> 0,0032	<u>14,66</u> -
31	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,24	<u>897,82</u> 886,38	<u>-</u> -	215	213	<u>-</u> -	<u>11,2470</u> -	<u>2,7</u> -
32	& С130-60-7 варіант 2	Гнучка вставка ВВГ 200	шт	4	<u>515,12</u> -	<u>-</u> -	2060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	<u>279,89</u> 223,83	<u>-</u> -	560	448	<u>-</u> -	<u>2,7715</u> -	<u>5,54</u> -
34	& С1-1-27-70 варіант 2	Заслінка КРВ 200	шт	2	<u>1889,21</u> -	<u>-</u> -	3778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С1-1-27-70 варіант 4	Привод заслінки КРВ 200	шт	2	<u>4118,93</u> -	<u>-</u> -	8238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ20-27-1	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	<u>128,05</u> 120,19	<u>7,86</u> 0,34	128	120	<u>8</u> -	<u>1,5065</u> 0,0039	<u>1,51</u> -
37	& С130-59-3 варіант 2	Шумоглушник СР 200/600	шт	1	<u>3579,38</u> -	<u>-</u> -	3579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,55 мм	100м2	0,3303	<u>92968,67</u> 23727,33	<u>-</u> -	30708	7837	<u>-</u> -	<u>301,0700</u> -	<u>99,44</u> -
39	& С1-1-27-71 варіант 3	Фасонні вироби з оцинкованої сталі	комплект	1	<u>7346,21</u> -	<u>-</u> -	7346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КР15-122-1	Установлення анемостата	грати	12	<u>168,79</u> 168,79	<u>-</u> -	2025	2025	<u>-</u> -	<u>2,0900</u> -	<u>25,08</u> -
41	& С1-1-27-73 варіант 2	Анемостат А125ВРФ	шт	4	<u>359,21</u> -	<u>-</u> -	1437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& С1-1-27-73 варіант 3	Анемостат А150ВРФ	шт	8	<u>563,21</u> -	<u>-</u> -	4506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& С1-1-27-72 варіант 3	Дросіль-кран д.125 мм	шт	2	<u>1042,61</u>	-	2085	-	-	-	-
44	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,15	<u>6109,71</u> 6109,71	-	916	916	-	<u>74,7000</u>	<u>11,21</u>
45	& С1-1-27-78 варіант 2	Теплоізоляція з фольгованим покриттям (зовнішня)	м2	15,33	<u>400,01</u>	-	6132	-	-	-	-
46	& С111- 1867-1-2Ж варіант 3	Кріплення (болт, гайка, анкер, шпилька, хомути, прокатний метал)	кг	70	<u>202,13</u>	-	14149	-	-	-	-
47	& С1-1-27-76 варіант 4	Монтажні матеріали	комплект	1	<u>3266,21</u>	-	3266	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					92353	12715	<u>14</u>		<u>160,14</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					92353 79624 12715 6990 16,14 2170 99343				

		Всього по розділу 3					99343				
		Разом прямі витрати по кошторису					232756	41411	<u>75</u>		<u>524,88</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					232756 191270 41416 23045 53,7 7221 255801		<u>5</u>		<u>0,07</u>

		Всього по кошторису					255801				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					578,65				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					48637				

Склад

І.П. Болігар

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

О.С. Чернега

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт приміщення №34 на III поверсі та підвальних приміщень в адміністративній будівлі за адресою: пл. Героїв Майдану, 1 м. Кропивницький

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07

Вентиляція - придбання устаткування (ТД20857562-РП-1-2-ОВ.С)

Адміністративна будівля. Літера А3

Кошторисна вартість

317,002 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "18 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Приміщення №34						
1	& 10-71113-71 варіант 2	Приміщення №34 ПВ1 Припливно-витяжна установка з рекуператором ВУТ 900 ПЕ ЕС; (маса=0,13) Разом по розділу 1 Транспортні та заготівельно-складські витрати	шт.	1	185024,00	185024 185024 7266 192290
Розділ 2. Підвал						
2	& 10-71113-72 варіант 2	Підвал ПВ2 Припливно-витяжна установка з рекуператором ВУТ 550 ПБЕ ЕС; (маса=0,07) Разом по розділу 2 Транспортні та заготівельно-складські витрати	шт	1	120000,00	120000 120000 4712 124712 Разом 305024 Транспортні та заготівельно-складські витрати
						11978

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				317002



Склад

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
І.П.Болігар[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
О.С.Чернега

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на Кондиціонування (ТД20857562-РП-1-2-ОВ.С)
Адміністративна будівля. Літера А3

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

20,934 тис. грн.
0,05986 тис.люд.год.
5,338 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	КБ20-56-1	Демонтаж (Демонтаж) Установлення блоків внутрішніх	блок	1	<u>489,06</u>	-	489	487	-	<u>5,6166</u>	<u>5,62</u>
					487,02	-			-	-	-
2	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм (Демонтаж)	100 м	0,05	<u>4828,58</u>	<u>382,87</u>	241	222	<u>19</u>	<u>51,2000</u>	<u>2,56</u>
	Вказ. заст. п. 2.8в к=0, 4;				4439,55	125,13			6	1,5600	0,08
3	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм (Демонтаж)	100 м	0,05	<u>5821,45</u>	<u>263,38</u>	291	277	<u>13</u>	<u>64,0000</u>	<u>3,2</u>
	Вказ. заст. п. 2.8в к=0, 4;				5549,44	82,44			4	1,0560	0,05
		Разом прямі витрати по розділу 1					1021	986	<u>32</u>		<u>11,38</u>
									10		0,13
		Разом будівельні роботи, грн.					1021				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					996 455 0,91 123 1476 1476				
		Розділ 2. Приміщення №34									
4	KP19-21-1	Приміщення №34 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,2	<u>7782,75</u> 3222,53	-	1557	645	-	<u>39,4000</u>	<u>7,88</u>
5	& C113- 2439-3 варіант 2	Каучукова ізоляція на клейовій основі товщ.6 мм - діам.12х6,0 K-Flex ST	м	10,22	<u>26,86</u> -	-	275	-	-	-	-
6	& C113- 2439-5 варіант 2	Каучукова ізоляція на клейовій основі товщ.6 мм - діам.19х6,0 K-Flex ST	м	10,22	<u>31,97</u> -	-	327	-	-	-	-
7	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,1	<u>11555,25</u> 11098,88	<u>329,47</u> 99,37	1156	1110	<u>33</u> 10	<u>128,0000</u> 1,3800	<u>12,8</u> 0,14
8	& C1545- 264-3 варіант 2	Фреонопровід з мідних труб діам.12,7	м	10	<u>336,62</u> -	-	3366	-	-	-	-
9	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,1	<u>14698,49</u> 13873,60	<u>329,47</u> 99,37	1470	1387	<u>33</u> 10	<u>160,0000</u> 1,3800	<u>16</u> 0,14
10	& C1545- 264-5 варіант 2	Фреонопровід з мідних труб діам.19,05	м	10	<u>455,97</u> -	-	4560	-	-	-	-
11	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,08	<u>5074,11</u> 4980,49	-	406	398	-	<u>56,5900</u>	<u>4,53</u>
12	& C113-135Л варіант 2	Труба дренажна PN15 3/4" з фітінгами	м	8	<u>39,81</u> -	-	318	-	-	-	-
13	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	-0,08	<u>1210,74</u> 1172,22	-	-97	-94	-	<u>11,1800</u>	<u>-0,89</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,08	<u>7782,75</u>	-	623	258	-	<u>39,4000</u>	<u>3,15</u>
15	& С1113-115Б	Теплоізоляція зі вспіненого каучуку - K-FLEX 22х9,0 мм	м	8,176	<u>3222,53</u>	-	171	-	-	-	-
16	варіант 2				<u>20,90</u>	-			-	-	-
17	& С111-1867-1-2Ж	Кріплення (кронштейн, болт, гайка, анкер, дюбель)	кг	10	<u>202,13</u>	-	2021	-	-	-	-
18	варіант 4				-	-			-	-	-
19	& С1-1-27-76	Монтажні матеріали	комплект	1	<u>1532,21</u>	-	1532	-	-	-	-
20	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					17685	3704	<u>66</u>		<u>43,47</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					17685		20		0,28
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13915				
		всього заробітна плата, грн.					3724				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1773				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					495				
		Всього будівельні роботи, грн.					19458				

		Всього по розділу 2					19458				
		Разом прямі витрати по кошторису					18706	4690	<u>98</u>		<u>54,85</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					18706		30		0,41
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13918				
		всього заробітна плата, грн.					4720				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2228				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					618				
		Всього будівельні роботи, грн.					20934				

		Всього по кошторису					20934				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					59,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5338				



Склад

Перевіряє



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.П. Болігар

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.С. Чернега

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на Електротехнічні рішення (ТД20857562-РП-1-3-ЕТР)
Адміністративна будівля. Літера А3

Основа:
креслення (специфікації) № 1-3-ЕТР.С

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

209,569 тис. грн.
0,40658 тис.люд.год.
36,236 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 вересня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	КР17-4-7	Демонтаж Демонтаж групових щитків	100шт	0,05	<u>3105,43</u>	-	155	155	-	<u>40,4300</u>	<u>2,02</u>
					3105,43	-			-	-	-
2	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,12	<u>1800,43</u>	-	216	216	-	<u>23,4400</u>	<u>2,81</u>
					1800,43	-			-	-	-
3	КБ21-31-1	(Демонтаж) Прокладка кабель-каналов	100м	0,292	<u>468,95</u>	<u>17,47</u>	137	132	<u>5</u>	<u>5,5200</u>	<u>1,61</u>
					451,48	2,13			1	0,0276	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					508	503	<u>5</u>		<u>6,44</u>
									1		0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					508				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					504				
		Загальновиробничі витрати, грн.					271				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					779				

		Всього по розділу 1					779				
		Розділ 2. Щит розподільний підвалу									
4	КМ10-349-3	Щит розподільний підвалу									
		Монтаж щита розподільного	шт	1	4826,98	-	4827	4703	-	50,4000	50,4
					4703,33	-			-	-	-
5 & 1517-3146-28	варіант 2	Щит розподільний ЩРп, вбудованого виконання, на 36 модулів, ступінь захисту IP40, що складається з : - автоматичний вимикач на вводі RESI9/3p, Ip =20A -1 шт; - диференційний автоматичний вимикач RESI9/2p, Ip =16 A -7 шт; - автоматичний вимикач іС60N/1p, Ip =16 A - 1 шт; - автоматичний вимикач RESI9/1p, Ip =6 A - 3 шт; - незалежний розцеплювач іМХ +OF, 100-415В- 1 шт.	компл.	1	15782,20	-	15782	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					20609	4703	-		50,4
									-		-
		Разом устаткування, грн.					15782				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					619				
		Всього устаткування, грн.					16401				
		Разом будівельні роботи, грн.					4827				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					124				
		всього заробітна плата, грн.					4703				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2052				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					522				
		Всього будівельні роботи, грн.					6879				

		Всього по розділу 2					23281				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KM10-349-3	Розділ 3. Щит розподільний конференц-зала Щит розподільний конференц-зала <i>Монтаж щита розподільного</i>	<i>шт</i>	1	<u>4826,98</u> 4703,33	-	4827	4703	-	<u>50,4000</u>	<u>50,4</u>
7	& 1517-3146-30 варіант 2	Щит розподільний ЩРкф, вбудованого виконання, на 24 модуля, ступінь захисту IP40, що складається з : - автоматичний вимикач на вводі RESI9/3p, Ip =25A -1 шт; - автоматичний вимикач RESI9/3p, Ip =16 A -1 шт; - диференційний автоматичний вимикач RESI9/2p, Ip =16 A -4 шт; - автоматичний вимикач iC60N/1p, Ip =20 A -1 шт; - автоматичний вимикач RESI9/1p, Ip =6 A - 2 шт; - незалежний розцеплювач iMX +OF, 100-415B- 1 шт.	компл.	1	<u>8210,00</u> -	-	8210	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					13037	4703	-		<u>50,4</u>
		Разом устаткування, грн.					8210		-		-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					322				
		Всього устаткування, грн.					8532				
		Разом будівельні роботи, грн.					4827				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					124				
		всього заробітна плата, грн.					4703				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2052				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					522				
		Всього будівельні роботи, грн.					6879				

		Всього по розділу 3					15411				
8	KB21-31-1	Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція, труби Кабельно-провідникова продукція, труби <i>Установлення гофрованої труби для проводів діаметром до 25 мм</i>	<i>100м</i>	5,52	<u>1298,01</u> 1298,01	-	7165	7165	-	<u>15,8700</u>	<u>87,6</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& C113-2125-5 варіант 2	Захисна трубка не горюча з протяжкою /гофрована/ діаметр 25 мм	м	22,22	<u>28,64</u> -	- -	636	-	- -	- -	- -
10	& C113-2125-4 варіант 2	Захисна трубка не горюча з протяжкою /гофрована/ діаметр 20 мм	м	515,1	<u>24,56</u> -	- -	12651	-	- -	- -	- -
11	& C113-2125-2 варіант 2	Захисна трубка не горюча з протяжкою /гофрована/ діаметр 16 мм	м	20,2	<u>20,28</u> -	- -	410	-	- -	- -	- -
12	& C188888-5-1 варіант 3	Тримач оцинкований двосторонній діам. 25-26 мм	шт	50	<u>5,01</u> -	- -	251	-	- -	- -	- -
13	& C188888-5-1 варіант 2	Тримач оцинкований двосторонній діам. 19-20 мм	шт	340	<u>4,35</u> -	- -	1479	-	- -	- -	- -
14	& C1001-1 варіант 2	Саморіз 3,5x50 мм в комплекті з дюбелем	шт	780	<u>4,59</u> -	- -	3580	-	- -	- -	- -
15	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	5,32	<u>1109,78</u> <u>1043,63</u>	- -	5904	5552	- -	<u>12,3200</u> -	<u>65,54</u> -
16	& C153-2-2 варіант 2	Кабель з мідними жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, на напругу 660 В, марки ВВГнгд, число жил та переріз 5x2,5 мм2	м	22,44	<u>89,95</u> -	- -	2018	-	- -	- -	- -
17	& C153-2-3 варіант 2	Кабель з мідними жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, на напругу 660 В, марки ВВГнгд, число жил та переріз 3x2,5 мм2	м	339,9	<u>42,70</u> -	- -	14514	-	- -	- -	- -
18	& C153-2-4 варіант 2	Кабель з мідними жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, на напругу 660 В, марки ВВГнгд, число жил та переріз 3x1,5 мм2	м	185,4	<u>37,32</u> -	- -	6919	-	- -	- -	- -
19	& C1-1-1-115 варіант 2	Накінечник мідний луджений для провідників перетином 6 мм 2	шт.	15	<u>4,89</u> -	- -	73	-	- -	- -	- -
20	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	100м	0,2	<u>2383,00</u> <u>2256,18</u>	- -	477	451	- -	<u>28,2800</u> -	<u>5,66</u> -
21	C157-251 варіант 2	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 6 мм2 жовто-зеленого кольору	1000м	0,0206	<u>10022,49</u> -	- -	206	-	- -	- -	- -
22	& C1512-1-B1 варіант 2	Коробка розподільча 100x100x50, IP55	шт	50	<u>83,46</u> -	- -	4173	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					60456	13168	- -		<u>158,8</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					60456				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					47288 13168 6841 15,41 2070 67297 67297				
		Розділ 5. Електрична фурнітура (вимикачі, розетки)									
23	KP17-12-12	Електрична фурнітура (вимикачі, розетки) Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,02	<u>4040,78</u> 4021,77	-	81	80	-	<u>52,3600</u>	<u>1,05</u>
24	& C1512-14-6 варіант 2	Розетка, 16А, -250В, 2Р+Е, з кришкою, IP44, накладного монтажу	шт	2	<u>210,24</u> -	-	420	-	-	-	-
25	KP17-12-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,01	<u>4027,91</u> 4021,77	-	40	40	-	<u>52,3600</u>	<u>0,52</u>
26	& C1512-13-3 варіант 2	Вимикач 1-клавішний, 10А, -250В, IP44, накладного монтажу	шт	1	<u>249,00</u> -	-	249	-	-	-	-
27	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,6	<u>2738,85</u> 2719,84	-	1643	1632	-	<u>35,4100</u>	<u>21,25</u>
28	& C1515-19-12 варіант 2	Розетка, 16А, -250В, 2Р+Е, з кришкою, IP44, вбудованого монтажу	шт	24	<u>206,16</u> -	-	4948	-	-	-	-
29	& C1515-19-13 варіант 2	Розетка, 16А, -250В, 2Р+Е, IP20, вбудованого монтажу	шт	36	<u>208,20</u> -	-	7495	-	-	-	-
30	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,08	<u>2727,33</u> 2708,32	-	218	217	-	<u>35,2600</u>	<u>2,82</u>
31	& C1515-19-14 варіант 2	Вимикач 1-клавішний, 10А, -250В, IP44, вбудованого монтажу	шт	6	<u>228,60</u> -	-	1372	-	-	-	-
32	& C1515-19-15 варіант 2	Вимикач 1-клавішний, прохідний, 10А, -250В, IP44, вбудованого монтажу	шт	2	<u>241,86</u> -	-	484	-	-	-	-
33	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,02	<u>2900,15</u> 2881,14	-	58	58	-	<u>37,5100</u>	<u>0,75</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& C1515-19-16 варіант 2	Вимикач 2-клавішний, 10А, -250В, ІР20, вбудованого монтажу	шт	2	<u>288,78</u> -	- -	578	-	- -	- -	- -
35	& C1545-90-15 варіант 2	Підрозетник	шт	70	<u>21,44</u> -	- -	1501	-	- -	- -	- -
36	& C113-2106-31 варіант 2	Рамка на 1 пост, горизонтальна	шт	19	<u>50,01</u> -	- -	950	-	- -	- -	- -
37	& C113-2106-32 варіант 2	Рамка на 2 поста, горизонтальна	шт	4	<u>59,61</u> -	- -	238	-	- -	- -	- -
38	& C113-2106-33 варіант 2	Рамка на 3 поста, горизонтальна	шт	10	<u>79,59</u> -	- -	796	-	- -	- -	- -
39	& C113-2106-34 варіант 2	Рамка на 4 поста, горизонтальна	шт	2	<u>103,05</u> -	- -	206	-	- -	- -	- -
40	& C113-2106-35 варіант 2	Рамка на 3 поста, вертикальна	шт	1	<u>80,61</u> -	- -	81	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					21358	2027	- -		<u>26,39</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					21358				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19331				
		всього заробітна плата, грн.					2027				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1099				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					345				
		Всього будівельні роботи, грн.					22457				

		Всього по розділу 5					22457				
		Розділ 6. Електроосвітлювальні прилади									
41	KP17-15-1	Електроосвітлювальні прилади Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	<u>466,47</u> 185,56	<u>4,02</u> 0,17	466	186	<u>4</u> -	<u>2,1400</u> 0,0020	<u>2,14</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& 1517-2341-1 варіант 2	Ящик с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП-0,25	шт	1	<u>4201,00</u>	-	4201	-	-	-	-
43	КР17-11-9	Монтаж світильників	100шт	0,26	<u>15423,88</u>	-	4010	3868	-	<u>186,4800</u>	<u>48,48</u>
44	& C1547-7-52 варіант 2	Світильник світлодіодний 595х595, потужністю 40Вт, -250В, IP22	шт	12	<u>1607,98</u>	-	19296	-	-	-	-
45	& C1547-7-53 варіант 2	Світильник світлодіодний настінно-стельовий, потужністю 20Вт, -250В, IP54	шт	6	<u>1633,48</u>	-	9801	-	-	-	-
46	& C1547-7-54 варіант 2	Світильник світлодіодний настінно-стельовий, потужністю 33Вт, -250В, IP65	шт	8	<u>2426,02</u>	-	19408	-	-	-	-
47	& C1547-7-55 варіант 2	Блок аварійного живлення для світлодіодних світильників потужністю до 50Вт, час роботи в автономному режимі 1, 5 години	шт	4	<u>3044,14</u>	-	12177	-	-	-	-
48	& C1547-7-51 варіант 2	Світильник переносний, напругою до 42В	шт	1	<u>938,86</u>	-	939	-	-	-	-
49	& C118-80-14 варіант 2	Лампа світлодіодна з цоколем E27, 12-48В, 10Вт	шт	1	<u>85,70</u>	-	86	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					70384	4054	<u>4</u>		<u>50,62</u>
		Разом устаткування, грн.					4201				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					165				
		Всього устаткування, грн.					4366				
		Разом будівельні роботи, грн.					66183				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62125				
		всього заробітна плата, грн.					4054				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2147				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					660				
		Всього будівельні роботи, грн.					68330				

		Всього по розділу 6					72696				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Заземлення									
50	КМ8-472-3	Заземлення Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,7	<u>2298,69</u> 1761,97	<u>398,68</u> 17,26	1609	1233	<u>279</u> 12	<u>20,8000</u> 0,1984	<u>14,56</u> 0,14
51	С1110-170 варіант 2	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,0546	<u>44622,54</u> -	<u>-</u> -	2436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КМ8-472-3	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	100 м	0,7	<u>2298,69</u> 1761,97	<u>398,68</u> 17,26	1609	1233	<u>279</u> 12	<u>20,8000</u> 0,1984	<u>14,56</u> 0,14
53	С1110-171 варіант 2	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,00236	<u>44170,93</u> -	<u>-</u> -	104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	С1110-171 варіант 3	Металоконструкції різного профілю	т	0,01	<u>61510,93</u> -	<u>-</u> -	615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					6373	2466	<u>558</u> 24		<u>29,12</u> 0,28
		Разом будівельні роботи, грн.					6373				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3349				
		всього заробітна плата, грн.					2490				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1278				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					384				
		Всього будівельні роботи, грн.					7651				

		Всього по розділу 7					7651				
		Разом прямі витрати по кошторису					192725	31624	<u>567</u> 25		<u>372,17</u> 0,29
		Разом устаткування, грн.					28193				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1106				
		Всього устаткування, грн.					29299				
		Разом будівельні роботи, грн.					164532				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					132341				
		всього заробітна плата, грн.					31649				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15737				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4587				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					180269				

		Всього по кошторису					209569				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					406,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					36236				

Склад

І.П. Болігар

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

О.С. Чернега

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт приміщення №34 на III поверсі та підвальних приміщень в адміністративній будівлі за адресою: пл. Героїв Майдану, 1 м. Кропивницький
ТД20857562-РП-1-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на Система зв'язку (ТД20857562-РП-1-4-С3)

Адміністративна будівля. Літера А3

Основа:
креслення (специфікації) № 1-С3.С

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

59,835 тис. грн.
0,23816 тис.люд.год.
26,483 тис. грн.
5,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР17-8-6	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	2	476,42	-	953	607	-	3,9000	7,8
					303,34	-			-	-	-
2	& С1515-10-15	Кабель КРВ-ВГ (100) 4x2x0,46 U/UTP-cat/5E-SL,CU	м	200	15,32	-	3064	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	КМ8-818-5	Підсилювач потужності	шт	1	2843,91	-	2844	2503	-	9,0100	9,01
					2503,02	-			-	-	-
4	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	2	302,61	-	605	523	-	3,2000	6,4
					261,73	-			-	-	-
5	КМ10-184-7	Комутатор міжміський індивідуальний МБ	шт	1	1387,36	-	1387	1387	-	16,0000	16
					1387,36	-			-	-	-
6	КМ11-96-1	Установлення блока фантомного живлення	шт	1	103,16	-	103	103	-	1,2320	1,23
					103,16	-			-	-	-
7	КР17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,03	4040,78	-	121	121	-	52,3600	1,57
					4021,77	-			-	-	-
8	& С113-2106-1	Розетка комп'ютерна LNA4300121 Leona,біла	шт	2	299,96	-	600	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& C100-204-П-М	Розетка HDMI	шт	1	1581,48	-	1581	-	-	-	-
10	варіант 2				-	-					
10	& C1-9-9	Кабель Speakon-Jack(30м)	шт	2	5783,42	-	11567	-	-	-	-
11	варіант 4				-	-					
11	& C1-9-9	Кабель Promate ProLink4K2-10M HDMI - HDMI	шт	4	1095,50	-	4382	-	-	-	-
12	варіант 2				-	-					
12	& C1-9-9	Мікрофонний патч-кабель XLR-f-XLR-m	шт	2	1846,22	-	3692	-	-	-	-
13	варіант 3				-	-					
13	KM31-12-2	Монтаж моторизованого екрана	комплект	1	2707,23	-	2707	2641	-	30,8000	30,8
					2640,79	-					
14	KM10-3-8	Ящик живлення	ящик	6	397,86	-	2387	2356	-	4,8000	28,8
					392,59	-					
15	KП2-13-1	Перевірка та налаштування комутаторів	шт	1	2327,40	-	2327	2327	-	20,0000	20
					2327,40	-					
16	KП2-13-8	Програмування і налагодження системи	шт	1	11287,89	-	11288	11288	-	97,0000	97
					11287,89	-					
Разом прямі витрати по кошторису							49608	23856	-		218,61
Разом будівельні роботи, грн.							49608				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							25752				
всього заробітна плата, грн.							23856				
Загальновиробничі витрати, грн.							10227				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							19,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2627				
Всього будівельні роботи, грн.							59835				

Всього по кошторису							59835				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							238,16				
Кошторисна заробітна плата, грн.							26483				



Перевірів



І.П. Болігар

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.С. Чернега

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщення №34 на III поверсі та підвальних приміщень в адміністративній будівлі за адресою: пл. Героїв Майдану, 1 м. Кропивницький

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011

Система зв'язку (ТД20857562-РП-1-4-С3) - придбання устаткування

Адміністративна будівля. Літера А3

Кошторисна вартість

186,808 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "18 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 10-71113-73 варіант 2	Ноутбук Acer Aspire 5 A515-56-7860(NX A1GEU 00L) Pure Silver; (маса=0,0017)	шт	1	28990,00	28990
2	& 10-71113-74 варіант 2	Підсилювач потужності NRG Power QE-300 (900W); (маса=0,0102)	шт	1	9850,00	9850
3	& 10-71113-75 варіант 2	Пасивна система ARCTIC HB-12H; (маса=0,004)	шт	2	5500,00	11000
4	& 10-71113-76 варіант 2	Бездротова мікрофонна конференц-система (на 4 мікр); (маса=0,004)	шт	1	21800,00	21800
5	& 10-71113-77 варіант 2	Матричний коммутатор 4x2 HDMI, 4K Lenkeng LKV422; (маса=0,00165)	шт	1	11892,00	11892
6	& 10-71113-78 варіант 2	Моторизований екран ПРО-ЭКРАН MC-H300, 300x169 см (16:9), 136 дюймов; (маса=0,01)	шт	1	27650,00	27650
7	& 10-71113-80 варіант 2	Проектор ASUS A1 (90LJ00G0-B00270); (маса=0,005)	шт	1	63987,00	63987
8	& 10-71113-79 варіант 2	Блок фантомного живлення; (маса=0,002)	шт	1	3200,00	3200
9	& 10-71113-81 варіант 2	Блок живлення 5V mikro USB; (маса=0,005)	шт	6	230,00	1380
		Разом				179749
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7059

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				186808



Склад

Перевірив



І.П. Болігар

О.С. Чернега

ЗАТВЕРДЖЕНО

Комунальне підприємство по управлінню
будинками Кіровоградської обласної ради
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Загальнобудівельні роботи (ТД20857562-РП-1-1-АБ.С)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ПІДВАЛ			
	Демонтажні роботи			
1	Розбирання цегляних перегородок	м3	1,4172	
2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	190,51	
3	(Демонтаж) Обшивання каркасних стін плитами ДВП	м2	17,99	
4	Розбирання каркасу	м2	17,99	
5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	90,03	
6	(Демонтаж) Обшивання стін фанерою	м2	33,62	
7	Розбирання каркасу	м2	33,62	
8	Оклеювання стін тканинами	м2	40,02	
9	Розбирання каркасу	м2	40,02	
10	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	104,29	
11	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,9576	
12	Розробка ґрунту всередині будівлі	м3	0,8379	
13	Розбирання монолітних перекриттів	м3	1,75	
14	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	2,6	
15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	2,2425	
16	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	8	
17	Знімання дверних полотен	м2	15,902	
18	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,31802	
19	(Демонтаж) стельової плитки з пінопласту	м2	51,64	
20	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	72,74	
21	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
22	Знімання зашкелених віконних рам ФМ1	м2	0,54	
23	Розробка ґрунту всередині будівлі	м3	0,28	
24	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,02	
25	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	0,14	
26	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	0,27	

1	2	3	4	5
27	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	1,2	
28	Улаштування підстильного шару	м3	0,01	
29	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	0,09	
	ВБ1			
30	Установлення фундаментних болтів	т	0,00579	
	Сходи металеві			
31	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,68972	
32	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,68972	
33	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	17,243	
34	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	17,243	
35	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	0,29	
36	Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах	м3	0,034	
	Огородження сходів			
37	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,0712	
38	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,0712	
39	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3,344	
40	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	3,344	
	Перегородки			
41	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	6,06	
42	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 100	м3	0,138	
	Гільзи			
	СТІНИ			
	ТИП1 (прим.1,3,6)			
43	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	159,62	
44	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	159,62	
45	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	159,62	
46	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 5 мм	м2	159,62	
47	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	159,62	
48	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	159,62	
	ТИП2 (прим.2,5)			
49	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	70,91	
50	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	70,91	
	ТИП3 (прим.4)			
51	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	50,91	

1	2	3	4	5
52	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	50,91	
53	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	50,91	
54	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці СТЕЛЯ ТИП1 (прим.1,3,4)	м2	50,91	
55	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	м2	94,85	
56	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	94,85	
57	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм вилучати до 1 мм	м2	-94,85	
58	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	94,85	
59	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ТИП2 (прим.2,5)	м2	94,85	
60	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі ПІДЛОГА ТИП1 (прим.1,3,6)	м2	24,76	
61	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	75,2	
62	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	75,2	
63	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 40 мм	м2	75,2	
64	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	75,2	
65	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші ТИП2 (прим.2,4)	м2	5,137	
66	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	29,18	
67	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	29,18	
68	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 45 мм	м2	29,18	
69	Залізнення цементних покриттів ТИП3 (прим.5)	м2	29,18	
70	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	1,717	
71	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	17,17	
72	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	17,17	
73	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 40 мм	м2	17,17	
74	Залізнення цементних покриттів Прорізи	м2	17,17	
75	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,8064	

1	2	3	4	5
76	Установлення підвіконних дошок на піні монтажній	м	0,94	
77	Установлення віконних зливів	м	0,94	
78	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен - Д1, Д2,Д3	м2	7,3975	
79	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни - Д4,Д5,Д6,Д7 Приміщення №34 Демонтажні роботи	блок	4	
80	(Демонтаж) Обшивання стін фанерою	м2	49,79	
81	Розбирання каркасу	м2	49,79	
82	Оклеювання стін тканинами	м2	89,01	
83	Розбирання каркасу	м2	89,01	
84	(Демонтаж) Установлення профіля дерев'яного (планка стиковочна)	м	136,89	
85	(Демонтаж) Установлення профіля металевого(планка стиковочна)	м	84,4	
86	(Демонтаж) Улаштування багету дерев'яного	м	40,47	
87	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
88	Знімання дверних полотен	м2	3,6	
89	Розбирання покриттів підлог з паркетної дошки	м2	84,31	
90	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	32,9	
91	(Демонтаж) Опорядження стель пластиковими панелями Стіни ТИП1	м2	80,56	
92	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу у 2 шари	м2	146,75	
93	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-146,75	
94	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	146,75	
95	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	146,75	
96	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ТИП2	м2	146,75	
97	Опорядження стін декоративними екранами Стеля ТИП1	м2	3,97	
98	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	80,58	
99	Укладання плит стельових в каркас стелі Стеля	м2	80,58	
100	Улаштування під покриття підлоги основи із фанери площею основи понад 20 м2	м2	82,68	
101	Улаштування покриттів з ковроліну	м2	82,68	
102	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах Подіум	м	37,88	
103	Установлення елементів каркасу із брусів Прорізи	м3	0,43	
104	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни - Д8,Д9 Сміття	блок	2	
105	Навантаження сміття вручну	т	35,4	

1	2	3	4	5
106	Перевезення будівельного сміття до 30 км	т	35,44	

Склав

І.П. Болігар

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

О.С. Чернега

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ЗАТВЕРДЖЕНО

Комунальне підприємство по управлінню
будинками Кіровоградської обласної ради
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Система автоматичної пожежної сигналізації (ТД 20857562 РП-1-5-ПС.С)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Демонтажні роботи			
1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Демонтаж)	шт	2	
2	(Демонтаж) Монтаж сповіщувача пожежного димового СПД-3	шт	2	
	Загальні кола			
3	Монтаж модуля "МРЛ-2.1"	шт	2	
4	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	м	46	
5	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм	м	4	
	СПС. Приміщення №34			
6	Монтаж сповіщувача пожежного димового СПД-3	шт	2	
7	Прокладка труби гофрованої	м	130	
8	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	130	
	СПС. Підвал			
9	Монтаж сповіщувача пожежного димового СПД-3	шт	6	
10	Монтаж сповіщувача пожежного ручного SPR-1	шт	1	
11	Прокладка кабель-каналов	м	50	
12	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	170	
	Система світлового оповіщення (СО). Приміщення №34			
13	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом 'вхід', 'вихід', 'в'їзд', 'під'їзд' і т.п.	шт	1	
14	Прокладка труби гофрованої	м	100	
15	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	100	
	Система світлового оповіщення (СО). Підвал			
16	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом 'вхід', 'вихід', 'в'їзд', 'під'їзд' і т.п.	шт	3	
17	Прокладка кабель-каналов	м	10	

1	2	3	4	5
18	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	120	

Склад

І.П. Болігар

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

О.С. Чернега

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ЗАТВЕРДЖЕНО

Комунальне підприємство по управлінню
будинками Кіровоградської обласної ради
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Опалення (ТД20857562-РП-1-2-ОВ.С)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Приміщення №34			
1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	5	
2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	44,7	
3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	14	
4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	38	
5	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	8,809	
6	Перевірка опалювальних приладів на прогрівання з регулюванням	прилад	5	
	Підвал			

Склад

І.П. Болігар

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів

О.С.Чернега

(посада, підпис (ініціали, прізвище))



ЗАТВЕРДЖЕНО

Комунальне підприємство по управлінню
будинками Кіровоградської обласної ради
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Вентиляція (ТД20857562-РП-1-2-ОВ.С)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Демонтажні роботи			
1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	1,5	
2	(Демонтаж) Установлення агрегатів припливно- витяжних масою до 0,25 т	шт	1	
3	Розбирання сталевих повітроводів периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	0,19	
4	Розбирання сталевих повітроводів периметром 2070 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	17,92	
5	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 425 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	6,3	
6	Демонтаж радіальних вентиляторів без напрямних апаратів, маса вентиляторів до 0,05 т Приміщення №34 ==ПВ1	шт	2	
7	Установлення агрегатів припливно-витяжних масою до 0,25 т	шт	1	
8	Установлення вставок гнучких	м2	0,36	
9	Установлення заслінок повітряних з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	
10	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	4	
11	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,55 мм	м2	9,15	
12	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	4,71	
13	Прокладання повітроводів гнучких діаметром до 5"	м2	77	
14	Установлення дифузора	грати	10	
15	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	2	
16	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену Підвал ==ПВ2	м2	5	
17	Установлення агрегатів припливно-витяжних масою до 0,25 т	шт	1	
18	Установлення вставок гнучких	м2	0,24	
19	Установлення заслінок повітряних з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	

1	2	3	4	5
20	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
21	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,55 мм	м2	33,03	
22	Установлення анемостата	грати	12	
23	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	15	

Осклав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.П. Болігар

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.С. Чернега



ЗАТВЕРДЖЕНО

Комунальне підприємство по управлінню
будинками Кіровоградської обласної ради
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Кондиціонування (ТД20857562-РП-1-2-ОВ.С)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Демонтаж			
1	(Демонтаж) Установлення блоків внутрішніх	блок	1	
2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм (Демонтаж)	м	5	
3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм (Демонтаж)	м	5	
	Приміщення №34			
4	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	20	
5	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній до 18 мм	м	10	
6	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	м	10	
7	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	8	
8	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	-8	
9	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	8	

Склад

І.П. Болігар

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

О.С.Чернега

(посада, підпис (ініціали, прізвище))



ЗАТВЕРДЖЕНО

Комунальне підприємство по управлінню
будинками Кіровоградської обласної ради
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Електротехнічні рішення (ТД20857562-РП-1-3-ЕТР)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Демонтаж			
1	Демонтаж групових щитків	шт	5	
2	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	12	
3	(Демонтаж) Прокладка кабель-каналов	м	29,2	
	Щит розподільний підвалу			
4	Монтаж щита розподільного	шт	1	
	Щит розподільний конференц-зала			
5	Монтаж щита розподільного	шт	1	
	Кабельно-провідникова продукція, труби			
6	Установлення гофрованої труби для проводів діаметром до 25 мм	м	552	
7	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	532	
8	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	м	20	
	Електрична фурнітура (вимикачі, розетки)			
9	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	2	
10	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	1	
11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	60	
12	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	8	
13	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2	
	Електроосвітлювальні прилади			
14	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	
15	Монтаж світильників	шт	26	
	Заземлення			
16	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	70	

1	2	3	4	5
17	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	м	70	

Склав

І.П. Болігар

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

О.С. Чернега

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ЗАТВЕРДЖЕНО

Комунальне підприємство по управлінню
будинками Кіровоградської обласної ради
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Система зв'язку (ТД20857562-РП-1-4-С3)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	200	
2	Підсилювач потужності	шт	1	
3	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	2	
4	Комутатор міжміський індивідуальний МБ	шт	1	
5	Установлення блока фантомного живлення	шт	1	
6	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	3	
7	Монтаж моторизованого екрана	комплект	1	
8	Ящик живлення	ящик	6	
9	Перевірка та налаштування комутаторів	шт	1	
10	Програмування і налагодження системи	шт	1	

Склав

І.П. Болігар

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

О.С. Чернега

(посада, підпис (ініціали, прізвище))



Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт приміщення №34 на III поверсі та підвальних приміщень в адміністративній будівлі за адресою: пл. Героїв Майдану, 1 м. Кропивницький

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Загальнобудівельні роботи (ТД20857562-РП-1-1-АБ.С.)</u>			
	<u>Відділ 1. ПІДВАЛ</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Розбирання цегляних перегородок	м3	1,4172	
2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	190,51	
3	(Демонтаж) Обшивання каркасних стін плитами ДВП	м2	17,99	
4	Розбирання каркасу	м2	17,99	
5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	90,03	
6	(Демонтаж) Обшивання стін фанерою	м2	33,62	
7	Розбирання каркасу	м2	33,62	
8	Оклеювання стін тканинами	м2	40,02	
9	Розбирання каркасу	м2	40,02	
10	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	104,29	
11	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,9576	
12	Розробка ґрунту всередині будівлі	м3	0,8379	
13	Розбирання монолітних перекриттів	м3	1,75	
14	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	2,6	
15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	2,2425	
16	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	8	
17	Знімання дверних полотен	м2	15,902	
18	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,31802	
19	(Демонтаж) стельової плитки з пінопласту	м2	51,64	
20	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	72,74	
21	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
22	Знімання зашкелених віконних рам	м2	0,54	
	<u>Розділ 2. ФМ1</u>			
23	Розробка ґрунту всередині будівлі	м3	0,28	
24	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,02	
25	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	0,14	
26	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	0,27	
27	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	1,2	
28	Улаштування підстильного шару	м3	0,01	

1	2	3	4	5
29	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	0,09	
30	Установлення фундаментних болтів <u>Розділ 3. Сходи металеві</u>	т	0,00579	
31	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,68972	
32	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,68972	
33	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	17,243	
34	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	17,243	
35	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	0,29	
36	Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах <u>Розділ 4. Огородження сходів</u>	м3	0,034	
37	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,0712	
38	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,0712	
39	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3,344	
40	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази <u>Розділ 5. Перегородки</u>	м2	3,344	
41	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	6,06	
42	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 100 <u>Розділ 6. Гільзи</u> <u>Розділ 7. Стіни</u>	м3	0,138	
43	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	159,62	
44	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	159,62	
45	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	159,62	
46	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 5 мм	м2	159,62	
47	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	159,62	
48	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	159,62	
49	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	70,91	
50	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	70,91	
51	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	50,91	
52	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	50,91	

1	2	3	4	5
53	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	50,91	
54	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці <u>Розділ 8. Стеля</u>	м2	50,91	
55	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	м2	94,85	
56	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	94,85	
57	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм вилучати до 1 мм	м2	-94,85	
58	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	94,85	
59	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	94,85	
60	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі <u>Розділ 9. Підлога</u>	м2	24,76	
61	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	75,2	
62	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	75,2	
63	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 40 мм	м2	75,2	
64	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	75,2	
65	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	5,137	
66	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	29,18	
67	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	29,18	
68	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 45 мм	м2	29,18	
69	Залізнення цементних покриттів	м2	29,18	
70	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	1,717	
71	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	м2	17,17	
72	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	17,17	
73	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 40 мм	м2	17,17	
74	Залізнення цементних покриттів <u>Розділ 10. Прорізи</u>	м2	17,17	
75	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,8064	
76	Установлення підвіконних дошок на піні монтажній	м	0,94	
77	Установлення віконних зливів	м	0,94	
78	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен - Д1, Д2, Д3	м2	7,3975	

1	2	3	4	5
79	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни - Д4,Д5,Д6,Д7 <u>Відділ 2. Приміщення №34</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	блок	4	
80	(Демонтаж) Обшивання стін фанерою	м2	49,79	
81	Розбирання каркасу	м2	49,79	
82	Оклеювання стін тканинами	м2	89,01	
83	Розбирання каркасу	м2	89,01	
84	(Демонтаж) Установлення профіля дерев'яного (планка стиковочна)	м	136,89	
85	(Демонтаж) Установлення профіля металевого(планка стиковочна)	м	84,4	
86	(Демонтаж) Улаштування багету дерев'яного	м	40,47	
87	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
88	Знімання дверних полотен	м2	3,6	
89	Розбирання покриттів підлог з паркетної дошки	м2	84,31	
90	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	32,9	
91	(Демонтаж) Опорядження стель пластиковими панелями <u>Розділ 2. Стіни</u>	м2	80,56	
92	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу у 2 шари	м2	146,75	
93	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-146,75	
94	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	146,75	
95	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	146,75	
96	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	146,75	
97	Опорядження стін декоративними екранами <u>Розділ 3. Стеля</u>	м2	3,97	
98	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	80,58	
99	Укладання плит стельових в каркас стелі <u>Розділ 4. Підлога</u>	м2	80,58	
100	Улаштування під покриття підлоги основи із фанери площею основи понад 20 м2	м2	82,68	
101	Улаштування покриттів з ковроліну	м2	82,68	
102	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах <u>Розділ 5. Подіум</u>	м	37,88	
103	Установлення елементів каркасу із брусів <u>Розділ 6. Прорізи</u>	м3	0,43	
104	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни - Д8,Д9 <u>Відділ 3. Сміття</u>	блок	2	
105	Навантаження сміття вручну	т	35,4	
106	Перевезення будівельного сміття до 30 км <u>Локальний кошторис 02-01-03 на Система автоматичної пожежної сигналізації (ТД 20857562 РП-1-5-ПС.С)</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	т	35,44	

1	2	3	4	5
107	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Демонтаж)	шт	2	
108	(Демонтаж) Монтаж сповіщувача пожежного димового СПД-3	шт	2	
	<u>Розділ 2. Загальні кола</u>			
109	Монтаж модуля "МРЛ-2.1"	шт	2	
110	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	м	46	
111	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм	м	4	
	<u>Розділ 3. СПС. Приміщення №34</u>			
112	Монтаж сповіщувача пожежного димового СПД-3	шт	2	
113	Прокладка труби гофрованої	м	130	
114	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	130	
	<u>Розділ 4. СПС. Підвал</u>			
115	Монтаж сповіщувача пожежного димового СПД-3	шт	6	
116	Монтаж сповіщувача пожежного ручного SPR-1	шт	1	
117	Прокладка кабель-каналов	м	50	
118	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	170	
	<u>Розділ 5. Система світлового оповіщення (СО). Приміщення №34</u>			
119	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом 'вхід', 'вихід', 'в'їзд', 'під'їзд' і т.п.	шт	1	
120	Прокладка труби гофрованої	м	100	
121	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	100	
	<u>Розділ 6. Система світлового оповіщення (СО). Підвал</u>			
122	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом 'вхід', 'вихід', 'в'їзд', 'під'їзд' і т.п.	шт	3	
123	Прокладка кабель-каналов	м	10	
124	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	120	
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на Система автоматичної пожежної сигналізації -придбання устаткування (ТД 20857562 РП-1-5-ПС.С)</u>			
	<u>Розділ 1. Загальні кола</u>			
	<u>Розділ 2. СПС. Приміщення №34</u>			
	<u>Розділ 3. СПС. Підвал</u>			
	<u>Розділ 4. Система світлового оповіщення (СО) Приміщення №34</u>			
	<u>Розділ 5. Система світлового оповіщення (СО). Підвал</u>			
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на Опалення (ТД20857562-РП-1-2-ОВ.С)</u>			
	<u>Розділ 1. Приміщення №34</u>			
125	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	5	
126	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	44,7	

1	2	3	4	5
127	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	14	
128	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	38	
129	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	8,809	
130	Перевірка опалювальних приладів на прогрівання з регулюванням	прилад	5	
<u>Розділ 2. Підвал</u>				
<u>Локальний кошторис 02-01-06 на Вентиляція (ТД20857562-РП-1-2-ОВ.С)</u>				
<u>Розділ 1. Демонтаж</u>				
131	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	1,5	
132	(Демонтаж) Установлення агрегатів припливно-витяжних масою до 0,25 т	шт	1	
133	Розбирання сталевих повітроводів периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	0,19	
134	Розбирання сталевих повітроводів периметром 2070 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	17,92	
135	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 425 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	6,3	
136	Демонтаж радіальних вентиляторів без напрямних апаратів, маса вентиляторів до 0,05 т	шт	2	
<u>Розділ 2. Приміщення №34</u>				
137	Установлення агрегатів припливно-витяжних масою до 0,25 т	шт	1	
138	Установлення вставок гнучких	м2	0,36	
139	Установлення засліпок повітряних з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	
140	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	4	
141	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,55 мм	м2	9,15	
142	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	4,71	
143	Прокладання повітроводів гнучких діаметром до 5"	м2	77	
144	Установлення дифузора	грати	10	
145	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	2	
146	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	5	
<u>Розділ 3. Підвал</u>				
147	Установлення агрегатів припливно-витяжних масою до 0,25 т	шт	1	
148	Установлення вставок гнучких	м2	0,24	
149	Установлення засліпок повітряних з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	
150	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
151	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,55 мм	м2	33,03	
152	Установлення анемостата	грати	12	
153	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	15	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-07 на Вентиляція - придбання устаткування (ТД20857562-РП-1-2-ОВ.С)</u>			
	<u>Розділ 1. Приміщення №34</u>			
	<u>Розділ 2. Підвал</u>			
	<u>Локальний кошторис 02-01-08 на Кондиціонування (ТД20857562-РП-1-2-ОВ.С)</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтаж</u>			
154	(Демонтаж) Установлення блоків внутрішніх	блок	1	
155	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм (Демонтаж)	м	5	
156	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм (Демонтаж)	м	5	
	<u>Розділ 2. Приміщення №34</u>			
157	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	20	
158	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній до 18 мм	м	10	
159	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	м	10	
160	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	8	
161	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	-8	
162	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	8	
	<u>Локальний кошторис 02-01-09 на Електротехнічні рішення (ТД20857562-РП-1-3-ЕТР)</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтаж</u>			
163	Демонтаж групових щитків	шт	5	
164	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	12	
165	(Демонтаж) Прокладка кабель-каналов	м	29,2	
	<u>Розділ 2. Щит розподільний підвалу</u>			
166	Монтаж щита розподільного	шт	1	
	<u>Розділ 3. Щит розподільний конференц-зала</u>			
167	Монтаж щита розподільного	шт	1	
	<u>Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція, труби</u>			
168	Установлення гофрованої труби для проводів діаметром до 25 мм	м	552	
169	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	532	
170	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	м	20	
	<u>Розділ 5. Електрична фурнітура (вимикачі, розетки)</u>			
171	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	2	
172	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	1	
173	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	60	

1	2	3	4	5
174	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	8	
175	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних <u>Розділ 6. Електроосвітлювальні прилади</u>	шт	2	
176	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	
177	Монтаж світильників <u>Розділ 7. Заземлення</u>	шт	26	
178	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	70	
179	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 160 мм ² <u>Локальний кошторис 02-01-010 на Система зв'язку (ТД20857562-РП-1-4-С3)</u>	м	70	
180	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	200	
181	Підсилювач потужності	шт	1	
182	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	2	
183	Комутатор міжміський індивідуальний МБ	шт	1	
184	Установлення блока фантомного живлення	шт	1	
185	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	3	
186	Монтаж моторизованого екрана	комплект	1	
187	Ящик живлення	ящик	6	
188	Перевірка та налаштування комутаторів	шт	1	
189	Програмування і налагодження системи	шт	1	

Склад інженер з ПКР

І.П. Болігар

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП

О.С. Чернега

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

