

**КИЇВСЬКА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**, що далі іменується «Замовник», в особі голови Сушкова Володимира Михайловича, що діє на підставі Положення, що іменується в подальшому «ЗАМОВНИК», з однієї сторони,

**Приватне підприємство «Спецпожсервіс»**, в особі директора Черноморець Світлани Анатоліївни, яка діє на підставі Статуту підприємства, іменоване надалі «ВИКОНАВЕЦЬ», з іншої сторони, в спільному згадуванні Сторони, уклали між собою цей Договір про нижче наведене:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов'язання щодо надання послуг з обслуговування протипожежної сигналізації (Послуги з технічного обслуговування системи пожежної сигналізації та системи оповіщення людей про пожежу на об'єкті Київської районної адміністрації Одеської міської ради - балансоутримувача будівлі, у якій розташований Центр надання соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс» за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 9) (далі – Послуги), згідно з ДК 021:2015 код 50410000-2 (Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів), «Замовник» зобов'язується приймати та оплачувати ці послуги.

1.2. Зміст та обсяг Послуг:

1.2.1. здійснення технічного нагляду за правильним утриманням та організацією експлуатації систем протипожежного захисту (далі - СПЗ) на об'єкті Замовника;

1.2.2. здійснення технічного обслуговування обладнання та приладів системи протипожежного захисту, системи керування евакуюванням на об'єкті Замовника;

1.2.3. здійснення планових регламентних робіт, необхідних для утримання протипожежного захисту (СПЗ) об'єкту Замовника в належному працездатному стані, згідно з ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту (зі зміною 1), ДСТУ CEN/TS 54-14:2021 Системи пожежної сигналізації та оповіщення. Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтажування, пусконаладжування, введення в експлуатацію, експлуатування та технічного обслуговування (CEN/TS 54-14:2018, IDT), Регламенту Послуг з технічного обслуговування системи пожежної сигналізації та системи оповіщення людей про пожежу на об'єкті Київської районної адміністрації Одеської міської ради - балансоутримувача будівлі, у якій розташований Центр надання соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс» за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 9 (Додаток №2 до Договору), що є невід'ємною частиною Договору;

1.2.4. усунення характерних несправностей за викликом Замовника;

1.2.5. надання технічної допомоги Замовнику в питаннях, що стосуються експлуатації СПЗ (проведення інструктажу, складання інструкцій з експлуатації СПЗ і т.п.);

1.2.6. видання технічних рекомендацій щодо поліпшення роботи СПЗ.

1.3. Послуги надаються протягом 2024 року за адресою Замовника.

1.4. Виконавець гарантує, що має всі документи, передбачені законодавством України, які необхідні для надання зазначених Послуг, згідно з цим Договором.

1.5. Обсяги Послуг можуть бути зменшені з урахуванням фактичного обсягу видатків.

1.6. Фінансування Послуг здійснюється за рахунок бюджетних коштів.

## 2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов'язаний:

2.1.1. надавати Послуги якісно і в строк, в порядку і на умовах, установлених цим Договором;

2.1.2. провести первинне обстеження СПЗ на об'єкті Замовника;

2.1.3. надавати Послуги своїми силами, комплектуючими та витратними матеріалами, крім основних матеріалів;

2.1.4. забезпечити працездатність обладнання СПЗ;

2.1.5. терміново інформувати про погрозу відмови або зниження якості роботи СПЗ;

2.1.6. забезпечити прибуття обслуговуючого персоналу Виконавця на об'єкт Замовника для усунення несправностей в будь-який день дії Договору у термін, що складає не більше 24-х годин після одержання повідомлення від закладу освіти про виявлену несправність в роботі СПЗ;

2.1.7. провести інструктаж з охорони праці для всіх фахівців Виконавця, що проводять роботи під час надання Послуг;

2.1.8. нести відповідальність за якість наданих Послуг відповідно до умов, встановлених цим Договором;

2.1.9. при наданні Послуг дотримуватись вимог нормативних документів з охорони праці, правил пожежної і екологічної безпеки;

2.1.1. виконувати вимоги Правил внутрішнього розпорядку на об'єкті Замовника, Правил електробезпеки і охорони праці;

2.1.11. при виявленні недоліків та/або дефектів у результатах наданих Послуг, допущених з вини Учасника, за власний рахунок та/або власними силами усунути виявлені недоліки та/або дефекти у строк/термін, обумовлений Сторонами;

2.1.12. повідомляти Замовника у письмовій формі про можливу затримку та/або припинення виконання Послуг з вини Замовника, а також з інших, незалежних від Учасника, причин;

2.1.13. належним чином виконувати інші умови цього Договору.

#### **2.2. Виконавець має право:**

2.2.1. своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані Послуги;

2.2.2. у разі невиконання зобов'язань Замовником, Виконавець має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк не пізніше ніж за 20 робочих днів до моменту розірвання.

#### **2.3. Замовник зобов'язаний:**

2.3.1. своєчасно інформувати Виконавця про виявлені дефекти СПЗ на об'єкті Замовника;

2.3.2. визначити уповноважену особу для взаємодії із Виконавцем з питань здійснення протипожежних заходів та надати номери телефону об'єкту та номери телефону відповідальних за СПЗ;

2.3.3. належним чином виконувати інші умови цього Договору.

2.3.4. своєчасно та в повному обсязі сплачувати надані Послуги на умовах і в розмірі, встановлених цим Договором.

#### **2.4. Замовник має право:**

2.4.1. здійснювати контроль за наданням Послуг;

2.4.2. вимагати від Виконавця усунення недоліків та/або дефектів у результатах наданих Послуг, допущених з вини останнього;

2.4.3. у разі невиконання Виконавцем своїх зобов'язань по Договору (не надання Послуг або несвоєчасне надання Послуг та ін.), Замовник має право розірвати Договір. У разі прийняття Замовником рішення про розірвання Договору, він письмово повідомляє про це Виконавця;

2.4.4. вимагати належного виконання умов цього Договору.

### **3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ**

3.1. Загальна вартість Послуг за цим Договором визначається Договірною ціною (Додаток №1 до Договору), що є невід'ємною частиною Договору, та становить **49 920,00 грн.** (Сорок дев'ять тисяч дев'яносто двадцять гривень 00 копійок) без ПДВ.

3.2. Оплата за надані послуги складає щомісяця: **4 160,00 грн.** (Чотири тисячі сто шістдесят гривень 00 копійок) без ПДВ.

3.3. Оплата за надані Виконавцем Послуги здійснюється Замовником протягом 15 банківських днів після надходження відповідних бюджетних коштів на рахунки Замовника на підставі підписаного Замовником та Виконавцем Акту приймання-передачі наданих послуг, шляхом банківського перерахування коштів за реквізитами Виконавця.

3.4. Відповідальність за відповідність вартості Послуг вимогам КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», цін, розцінок, нарахувань, зазначеної в п.3.1 цього Договору, в Акті приймання - передачі наданих послуг, а також вірність та відповідність обсягів фактично наданих послуг покладається на Виконавця.

3.5. Загальна вартість цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

#### **4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ І ПРИЙНЯТТЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАДАНИХ ПОСЛУГ**

4.1. Підтвердженням результатів фактично наданих Послуг за цим Договором є Акт приймання-передачі наданих Послуг (далі - Акт).

4.2. Акт підписується уповноваженими представниками Виконавця та Замовника та завіряється печатками. Акт готує Виконавець у 2-х примірниках і передає для підписання Замовнику. Замовник протягом 3 днів з дня отримання Акта підписує наданий Акт та надсилає Виконавцю підписаний Акт або мотивовану відмову від підписання його.

4.3. У випадку мотивованої відмови Замовника від прийняття результатів фактично наданих Послуг, складається Акт про недоліки, в якому визначається перелік недоліків та строки їх усунення.

#### **5. ГАРАНТІЙНІ УМОВИ**

5.1. Виконавець гарантує належну якість та достовірність результатів наданих Послуг з дня підписання Сторонами Акту при виконанні належних умов щодо експлуатації СПЗ.

5.2. У випадку виявлення Замовником прихованих недоліків та/або дефектів у результаті наданих Послуг, Замовник повинен письмово повідомити про це Виконавця, а останній повинен направити свого представника для складання Акту виявлених недоліків. В Акті виявлених недоліків повинна бути зафіксована дата виявлення зазначених недоліків та/або дефектів та визначено строк їх усунення. Усунення виявлених недоліків та/або дефектів у результатах наданих Послуг здійснюється Виконавцем власними силами та/або за власний рахунок.

#### **6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

6.2. У випадку не надання Послуг, або надання не в повному обсязі, Виконавець повинен сплатити штраф Замовнику в розмірі 10 (десять) % від вартості не наданих послуг або наданих не в повному обсязі послуг.

6.3. Відповідальність за відповідність цін, вартість матеріалів, розцінок, нарахувань, зазначених в Розрахунку вартості послуг, вимогам діючих норм, а також вірність та відповідність обсягів фактично виконаних послуг покладається на Виконавця.

#### **7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ**

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, введення воєнного стану, війна тощо).

7.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 2 (двох) робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це інші Сторони у письмовій формі.

7.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженим органом (МНС та ін.)

7.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 10 робочих днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

#### **8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

8.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

8.2. У разі недосагнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

## 9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Даний Договір вступає в силу з дати підписання його всіма Сторонами і укладається до «31» грудня 2024 р. і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

9.2. Сторони дійшли згоди, що умови договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладення відповідно до ч. 3 ст. 631 Цивільного кодексу України та стосуються безпосередньо предмету цього договору, а саме з 01 січня 2024 року.

9.3. Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

## 10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Усі доповнення та зміни до Договору складаються у письмовій формі та підписуються Сторонами.

10.2. Цей Договір може бути достроково розірваний за ініціативою будь-якої з Сторін за умови письмового попередження іншої Сторони не менше ніж за 20 календарних днів до розірвання.

10.3. Всі додатки, зміни і доповнення до Договору вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.

10.4. Сторони при виконанні Договору керуються діючим законодавством України.

## 11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

| Замовник:                                                                                                                                                                                         | Виконавець:                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>КИЇВСЬКА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ<br/>ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b>                                                                                                                                   | <b>ПП «СПЕЦПОЖСЕРВІС»</b>                                                                                                                                                                                                      |
| 65114, м. Одеса,<br>вул. Академіка Корольова, 9<br>UA 228201720344280014000032313<br>UA 388201720344271014200032313<br>ДКСУ м.Київ<br>Код ЄДРПОУ 26303241                                         | 65078, м. Одеса,<br>вул. В. Терешкової, 15<br>п/р UA393348510000000026002122645<br>в АТ «ПУМБ», м. Київ, МФО 334851<br>код ЄДРПОУ 36155020<br><a href="mailto:svetik0702@gmail.com">svetik0702@gmail.com</a><br>тел.0930067856 |
| Голова<br>М.П.   В.М.Сушков | Директор<br>М.П.   С.А. Черноморець                    |

### РЕГЛАМЕНТ

Послуг з технічного обслуговування системи пожежної сигналізації та системи оповіщення людей про пожежу на об'єкті Київської районної адміністрації Одеської міської ради - балансоутримувача будівлі, у якій розташований Центр надання соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс» за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 9 протягом 2024 року

| №     | Види послуг, що надаються, елементи і вузли системи                                                                                                                                                                                                                                              | Періодичність<br>(кількість<br>обслуговувань<br>на рік) | Примітки |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
| 1.    | <b>Системи пожежної сигналізації</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |          |
| 1.1.  | <b>Регламент 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Щомісяця<br/>(12)</b>                                |          |
| 1.1.1 | Зовнішній огляд. Оцінка рівня пожежної безпеки.                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |          |
| 1.1.2 | Перевірка правильності функціонування сповіщувачів                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |          |
| 1.1.3 | Очищення від бруду, пилу при необхідності                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |          |
| 1.1.4 | Контроль справності плавких запобіжників, номінальних значень напруги в електричних мережах основного і резервного джерел живлення, в шлейфах сигналізації                                                                                                                                       |                                                         |          |
| 1.1.5 | Контроль та перевірка наявності знаку вибухозахисту, надійності кріплення сповіщувачів, перевірка надійності кріплення заземлюючого пристрою, з'єднувальних проводів до клем бази сповіщувача                                                                                                    |                                                         |          |
| 1.1.6 | Зовнішній огляд на відсутність пошкоджень складових частин системи, захаращування вільного доступу до пожежних сповіщувачів. Перевірка забезпечення 10% запасу пожежних сповіщувачів та 10% запасу резервних працездатних шлейфів в ППКП                                                         |                                                         |          |
| 1.1.7 | Контроль стану кабелів та електропроводів, перевірка на наявність вм'ятин, перекручень, пошкоджень чи оголених ділянок ізоляції                                                                                                                                                                  |                                                         |          |
| 1.2.  | <b>Регламент 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Раз в квартал<br/>(4)</b>                            |          |
| 1.2.1 | Профілактичні роботи, перевірка працездатності складових частин та установки в цілому (комплексно).<br>- контроль справності плавких запобіжників, номінальних значень напруги в електричних мережах основного і резервного джерел живлення, в шлейфах сигналізації.                             |                                                         |          |
| 1.2.2 | Профілактичні роботи, перевірка та контроль цілісності і міцності кріплення радіоелементів, пломбування сповіщувача. Контроль електропроводки виносних світлових та звукових індикаторів. Чищення та продування стисненим повітрям продовж 1 хвилини з усіх сторін через отвори для заходу диму. |                                                         |          |
| 1.2.3 | Контроль та перевірка працездатності ППКП в режимах «Пожежа» та «Несправність» шляхом імітації спрацювання сповіщувачів та порушень шлейфів сигналізації. При цьому необхідно контролювати спрацювання виносних світлових та звукових індикаторів.                                               |                                                         |          |

| №     | Види послуг, що надаються, елементи і вузли системи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Періодичність<br>(кількість<br>обслуговувань<br>на рік) | Примітки         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
|       | Контроль та перевірка надходження сигналів «Пожежа» та «Несправність» на ЦПС.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                  |
| 1.3.  | <b>Додаткові послуги</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                  |
| 1.3.1 | Вимір електричного опору ізоляції захисного та робочого заземлення, а також електричного опору ізоляції між електрично не сполученими струмопровідними частинами ППКП, та між ними і його корпусом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Щорічно<br>(1)                                          |                  |
| 1.3.2 | Вимір опору ізоляції електричних ланцюгів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | За<br>необхідністю<br>(1)                               | Раз на<br>3 роки |
| 2.    | <b><u>Системи керування евакуюванням</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                  |
| 2.1.  | <b>Регламент 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Щомісяця<br/>(12)</b>                                |                  |
| 2.1.1 | Зовнішній огляд. Оцінка рівня пожежної безпеки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                  |
| 2.1.2 | Контроль положення вимикачів, перемикачів, тумблерів, а також перевірка справності індикаторів, джерел повідомлень, підсилювачів, блоку комутації, надійності кріплення гучномовців.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                  |
| 2.1.3 | Контроль знаходження системи оповіщення в режимі спокою, відсутності індикації режимів пожежної тривоги, мовного оповіщення, попередження про несправність, вимкнення.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                  |
| 2.1.4 | Контроль та перевірка автоматичного включення резервного живлення блоку мовного оповіщення при зникненні основного.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                  |
| 2.2.  | <b>Регламент 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                  |
| 2.2.1 | Контроль справності плавких запобіжників, вимірювання номінальних значень напруги в електричних мережах основного і резервного джерел живлення, а також в електричних мережах, що з'єднують джерело повідомлення з оповіщувачами. Контроль та перевірка автоматичного включення резервного живлення системи оповіщення у разі зникненні основного. Видалення пилу та бруду на пристроях, що входять до складу системи оповіщення.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Раз в квартал<br/>(4)</b>                            |                  |
| 2.2.2 | Контроль та перевірка працездатності системи оповіщення в режимах «Пожежа» та «Несправність» шляхом імітації спрацювання сповіщувачів та порушень електричних мереж, що з'єднують джерело повідомлення з оповіщувачами, а саме:<br>- спрацювання світлових індикаторів «Пожежа» або «Несправність» на приладі джерела повідомлення;<br>- спрацювання світлових та звукових оповіщувачів об'єкта, що захищається;<br>- якість повідомлень, що передаються (написи на світлових табло повинні легко читатися, а мовні повідомлення бути достатньої гучності та виразності);<br>- можливість зупинки передавання оповіщення;<br>- відповідність номера оповіщення про евакуацію номеру зони об'єкта від якого надійшов сигнал про пожежу. | Щорічно<br>(1)                                          |                  |
| 2.2.3 | Контроль та перевірка надійності з'єднання всіх доступних випадковому доторканню металевих неструмопровідних частин приладів, що входять до складу системи оповіщення, з затискачем «заземлення», а також вимірювання значення опору                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Щорічно<br>(1)                                          |                  |

| №     | Види послуг, що надаються, елементи і вузли системи                                                                                                                                                                                                 | Періодичність<br>(кількість<br>обслуговувань<br>на рік) | Примітки         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
|       | між зазначеними частинами та затискачем «заземлення», на відповідність вимогам технічних умов на цей прилад.                                                                                                                                        |                                                         |                  |
| 2.3.  | <b>Додаткові послуги</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                  |
| 2.3.1 | Вимірювання значення електричного опору ізоляції між електрично не з'єднаними струмопровідними частинами приладів, що входять до складу системи оповіщення, а також між ними та їх корпусами на відповідність вимогам технічних умов на цей прилад. | За<br>необхідністю<br>(1)                               | Раз на 3<br>роки |
| 3.    | <b><u>Система централізованого пожежного спостереження</u></b>                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |
| 3.1.  | <b>Регламент 1</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Щомісяця<br/>(12)</b>                                |                  |
| 3.1.1 | Зовнішній огляд. Оцінка рівня пожежної безпеки                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |
| 3.1.2 | Очищення від бруду, пилу                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                  |
| 3.1.3 | Перевірка працездатності                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                  |

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЗАМОВНИК<br>КИЇВСЬКА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ<br>ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ<br>Голова<br> | ВИКОНАВЕЦЬ<br>ПП «СПЕЦПОЖСЕРВІС»<br>Директор<br> |
| В.М. Сухов                                                                                                                                                          | С.А. Черноморець                                                                                                                     |

### План-графік

Послуг з технічного обслуговування системи пожежної сигналізації та системи оповіщення людей про пожежу на об'єкті Київської районної адміністрації Одеської міської ради - балансоутримувача будівлі, у якій розташований Центр надання соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс» за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 9 протягом 2024 року

| Тип систем, технічних засобів, вузлів            | Вид регламентних робіт | 2024 рік |       |          |         |         |         |        |         |          |         |          |         |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------|-------|----------|---------|---------|---------|--------|---------|----------|---------|----------|---------|
|                                                  |                        | Січень   | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
| Системи пожежної сигналізації                    |                        |          |       |          |         |         |         |        |         |          |         |          |         |
| Пожежні сповіслювачі всіх типів, ППКП            | Регламент 1            | X        | X     | X        | X       | X       | X       | X      | X       | X        | X       | X        | X       |
|                                                  | Регламент 2            |          |       | X        |         |         | X       |        |         | X        |         |          | X       |
| Системи керування евакуаціями                    |                        |          |       |          |         |         |         |        |         |          |         |          |         |
| Блок мовного оповіщення, гучномовці              | Регламент 1            | X        | X     | X        | X       | X       | X       | X      | X       | X        | X       | X        | X       |
|                                                  | Регламент 2            |          |       | X        |         |         | X       |        |         | X        |         |          | X       |
| Системи централізованого пожежного спостереження |                        |          |       |          |         |         |         |        |         |          |         |          |         |
| ППКП                                             | Регламент 1            | X        | X     | X        | X       | X       | X       | X      | X       | X        | X       | X        | X       |

|                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>ЗАМОВНИК</b><br><b>КИЇВСЬКА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ</b><br><b>ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b><br>Голова  |  | <b>ВИКОНАВЕЦЬ</b><br><b>ПП «СПЕЦПОЖСЕРВІС»</b><br>Директор  |  |
| В.М. Суховерхов                                                                                                                                                                        |  | С.А. Черноморець                                                                                                                                |  |



(найменування організації)

Виконавець: Приватне підприємство «СПЕЦПОЖСЕРВІС»

(найменування організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

Послуги з обслуговування протипожежної сигналізації (Послуги з технічного обслуговування системи пожежної сигналізації та системи оповіщення людей про пожежу на об'єкті Київської районної адміністрації Одеської міської ради - балансоутримувача будівлі, у якій розташований Центр надання соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс» за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 9), що здійснюється в 2024 році

| № п/п                                                         | Шифр     | Найменування робіт та витрат                                                                                                                             | Одиниця виміру | Кількість | Ціна, грн. | Вартість, грн. |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|----------------|
| 1                                                             | 2        | 3                                                                                                                                                        | 4              | 5         | 6          | 7              |
|                                                               |          | <u>Розділ 1. Пожежні сповіщувачі всіх типів.</u><br><u>Регламент 1. (Раз в місяць)</u><br>Відділ 1. Системи пожежної сигналізації                        |                |           |            |                |
| 1                                                             | ПЖ2-54-1 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з автоматичними і ручними пожежними, охоронними сповіщувачами багаторазової дії (СПТ, СПР, СМК) та ін. Регламент 1. | 10слов.        | 1,9       | 529,57     | 1006,18        |
| 2                                                             | ПЖ2-60-1 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з димовими [полум'я, комбінованими] сповіщувачами типу СПД та інш. Регламент 1.                                     | 10слов.        | 31,4      | 701,53     | 22028,04       |
| 3                                                             | ПЖ2-64-1 | ТО технічних засобів і систем. Сповіщувач пожежний димовий лінійний (СПДЛ). Регламент 1.                                                                 | сповіщ.        | 2         | 621,40     | 1242,80        |
| 4                                                             | ПЖ2-2-1  | ТО технічних засобів і систем. Пристрої сигнальні СЗП. Регламент 1.                                                                                      | пристрій       | 140       | 68,78      | 9629,20        |
|                                                               |          | Всього по розділу 1                                                                                                                                      |                |           |            | 33906,22       |
|                                                               |          | <u>Розділ 2. Пожежні сповіщувачі всіх типів.</u><br><u>Регламент 2. (Раз в квартал)</u>                                                                  |                |           |            |                |
| 5                                                             | ПЖ2-54-1 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з автоматичними і ручними пожежними, охоронними сповіщувачами багаторазової дії (СПТ, СПР, СМК) та ін. Регламент 1. | 10слов.        | 1,9       | 176,53     | 335,41         |
| 6                                                             | ПЖ2-60-1 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з димовими [полум'я, комбінованими] сповіщувачами типу СПД та інш. Регламент 1.                                     | 10слов.        | 31,4      | 233,84     | 7342,58        |
| 7                                                             | ПЖ2-64-1 | ТО технічних засобів і систем. Сповіщувач пожежний димовий лінійний (СПДЛ). Регламент 1.                                                                 | сповіщ.        | 2         | 204,03     | 408,06         |
| 8                                                             | ПЖ2-2-1  | ТО технічних засобів і систем. Пристрої сигнальні СЗП. Регламент 1.                                                                                      | пристрій       | 140       | 22,93      | 3210,20        |
|                                                               |          | Всього по розділу 2                                                                                                                                      |                |           |            | 11296,25       |
|                                                               |          | <u>Розділ 3. Прилади приймально-контрольні (ППКП).</u><br><u>Регламент 1. (Раз в місяць)</u>                                                             |                |           |            |                |
| 9                                                             | ПЖ2-46-1 | ТО технічних засобів і систем. Прилад: за перший шлейф. Регламент 1.                                                                                     | шлейф          | 3         | 268,23     | 804,69         |
|                                                               |          | Всього по розділу 3                                                                                                                                      |                |           |            | 804,69         |
|                                                               |          | <u>Розділ 4. Прилади приймально-контрольні (ППКП).</u><br><u>Регламент 2. (Раз в квартал)</u>                                                            |                |           |            |                |
| 10                                                            | ПЖ2-46-2 | ТО технічних засобів і систем. Прилад: за перший шлейф. Регламент 2.                                                                                     | шлейф          | 3         | 472,28     | 1416,84        |
|                                                               |          | Всього по розділу 4                                                                                                                                      |                |           |            | 1416,84        |
|                                                               |          | Всього по локальному кошторису                                                                                                                           |                |           |            | 47424,00       |
| Разом вартість робіт, матеріалів та устаткування у тому числі |          |                                                                                                                                                          |                |           |            | 47424,00       |
| Робота                                                        |          |                                                                                                                                                          |                |           |            | 47424,00       |
| Єдиний податок за ставкою 5%                                  |          |                                                                                                                                                          |                |           |            | 2496,00        |
| РАЗОМ з урахуванням Єдиного податку на 12 місяців             |          |                                                                                                                                                          |                |           |            | 49920,00       |
| РАЗОМ з урахуванням Єдиного податку на 1 місяць               |          |                                                                                                                                                          |                |           |            | 4160,00        |

Київська районна адміністрація ОМР

В.М. Сидіков

ПП «Спецпожсервіс»

С.А. Черноморець