

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлово-комунального господарства
Харківської міської ради
(назва організації, що затверджує)

В.о. директора Департаменту житлово-комунального
господарства Харківської міської ради

Ю.В. Клейшмідт

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: вулиця Ковтуна, 14, місто Харків
(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: 1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель, що експлуатуються

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: вулиця Ковтуна, 14, місто Харків			
	Ремонт покрівлі (п.2 кв. 8,10,12)			
1	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2 покрівлі	152	
2	Розбирання коників з листової сталі	м	32	
3	Розбирання затрубників з листової сталі	м	1,6	
4	Розбирання примикань з листової сталі	м	24	
5	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2 покрівлі	152	
6	Укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками з двох боків	м кроквяних ніг	9	
7	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	120	
8	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	м2	32	
9	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	152	
10	Улаштування гідробар'єру	м2	152	
11	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2 покриття	152	
12	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (виключати роботу)	т	-0,0212	
13	Улаштування з листової сталі коників	м	32	
14	Улаштування з листової сталі примикань до димових і вентиляційних труб	м	14	
15	Улаштування снігоутримувачів	м	30	
16	Улаштування з листової сталі примикань до димових і вентиляційних труб (затрубники до оголовків 5м, шир.1000мм)	м	1,6	
17	Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих покрівлях	шт	1	
18	Улаштування слухових вікон	шт	1	
19	Улаштування дверного полотна на слухові вікна	м2 полотна	0,64	

1	2	3	4	5
20	Оббивання дверей покрівельною оцинкованою сталлю по дереву з однієї сторони	м2 прорізів	0,64	
21	Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою (слухове вікно)	м2 стін, фронтонів за вирахуванням прорізів	7	
22	Улаштування з листової сталі примикань до дерев'яних стін (к слуховому вікну)	м	10	
23	Улаштування з листової сталі стикової планки	м	7	
24	Улаштування з листової сталі карнизної планки	м	30	
25	Виправлення кладки оголовків над дахом	шт цегли	100	
26	Очищення та приведення цегли після розбирання конструкцій в придатний для повторного застосування стан	шт	-100	
27	Штукатурення поверхні оголовків	м2 поверхні штукатурення	24	
28	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні (оголовки)	м2 фасаду	24	
	Інші роботи			
29	Готування цементного розчину вручну 1:3	м3 розчину	0,4368	
30	Готування цементного розчину вручну М 25	м3 розчину	0,081	
31	Навантаження сміття вручну	т сміття	4,465	
32	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	4,465	

Склав	Начальник відділу обстеження та планування КП "Жилкомсервіс"	О.П. Купріянов
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	
Перевірив	Директор КП "Жилкомсервіс"	Г.О. Мальований
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	