

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ "Ліцей "Нова українська школа",
бульвар Студентський, 21, м. Кропивницький

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на ремонтні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
1	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням, плануванням (підлоги укриття)	м3	188,85	
2	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах (підлоги укриття санвузлів та техприміщення, перегородки та стіни)	м3	13,65	
3	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	188,855	
4	Перевезення ґрунту до 10 км	т	302,16	
	<u>Розділ 2. Фундамент під перегородки</u>			
5	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	м2	10,5	
6	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під перегородку (бетон С12/15)	м3	7,2	
	<u>Розділ 3. Перегородки</u>			
7	Розбирання цегляних перегородок	м3	6,25	
8	Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	23,4	
9	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	м2	43	
10	Закладення окремих ділянок товщиною 120 мм в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	2,364	
11	Улаштування залізобетонних зовнішніх стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм] (забетонування зовнішніх стін на позначці -2,200)	м3	6,2	
	<u>Розділ 4. Прорізи</u>			
12	Демонтаж пандуса відкидного, маса устаткування 0,05 т	шт	1	
13	Знімання зашкелених віконних рам	м2	1,62	
14	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
15	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2	2	
16	Розбирання відливів з листової сталі	м	1,8	
17	Демонтаж металевих дверних блоку	м2	3,04	
18	Знімання наличників	м	10	
19	Знімання дверних полотен	м2	1,68	

1	2	3	4	5
20	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
21	Розбирання цегляних перегородок під дверний проріз П-1 та розширення прорізів П-2 та П-3	м3	0,9	
22	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2 (за допомогою фрези)	м	12	
23	Виготовлення перемички	т	0,0650208	
24	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	2,28	
25	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	м2	2,28	
26	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю за два рази	м2	2,28	
27	Монтаж перемички	т	0,0650208	
28	Поліпшене штукатурення перемички по сітці без улаштування каркасу	м2	2,4	
29	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,0744	
30	Установлення металевого дверного блоку	м2	9,2	
31	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	9,31	
32	Установлення поручнів для маломобільних людей <u>Розділ 5. Монтаж демонтованого відкидного пандуса</u>	шт	3	
33	Монтаж пандуса відкидного, маса устаткування 0,05 т <u>Розділ 6. Влаштування підйомної платформи для МГН</u>	шт	1	
34	Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю до 500 кг <u>Розділ 7. Підлоги</u>	шт	1	
35	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	41,28	
36	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	412,8	
37	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м різу	132	
38	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,95	
39	Улаштування підстильного шару бетонного товщиною товщиною 80 мм (бетон С8/10)	м3	0,76	
40	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	9,5	
41	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	9,5	
42	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,1938	
43	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт <u>Розділ 8. Оздоблювальні роботи</u>	м2	9,5	
44	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 (після демонтованих повітропроводів)	м3	0,9	
45	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	м3	0,936	
46	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень стель	м2	437	
47	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,14858	
48	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	437	

1	2	3	4	5
49	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	437	
50	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень стін	м2	205,5	
51	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,06987	
52	Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки	м2	144,1	
53	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,5764	
54	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	144,1	
55	Безпіщане накриття поверхонь вертикальних стін розчином із клейового гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	349,6	
56	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	349,6	
57	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	8,04	
58	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,35376	
59	Безпіщане накриття поверхонь вертикальних стін укосів розчином із клейового гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	6,31	
60	Безпіщане накриття поверхонь стель укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	1,73	
61	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	50	
62	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами вертикальних стін укосів, підготовлених під фарбування	м2	6,31	
63	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами (горизонтальних укосів) стель, підготовлених під фарбування	м2	1,73	
	<u>Розділ 9. Улаштування приямку</u>			
64	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	2,25	
65	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	2,25	
66	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,225	
67	Улаштування плит залізобетонних плоских (бетон важкий С12/15 (М 200))	м3	0,225	
68	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,228375	
69	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів	м3	0,6	
70	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,612	
71	Установлення таблички з надписом "Місце для укриття"	шт	1	
72	Навантаження сміття вручну	т	11,08375	
73	Перевезення сміття до 15 км	т	11,08375	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на сантехнічні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Холодне і гаряче водопостачання В1, Т3 (санвузли)</u>			
74	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	23	
75	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	23	
76	Установлення муфтових кульових кранів	шт	7	
77	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	1	

1	2	3	4	5
78	Установлення муфтових кульових кранів і зворотніх клапанів для бойлера	шт	5	
79	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 15 мм для бойлера	фільтр	1	
80	Установлення клапанів запобіжних однавжільних діаметром до 25 мм	клапан	1	
81	Врізування в існуючі трубопроводи трійником діаметром 20 мм	шт	1	
	<u>Розділ 2. Резервне водопостачання</u>			
82	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	12	
83	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	1,5	
84	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	12	
85	Установлення муфтових кранів кульових	шт	8	
	<u>Розділ 3. Побутова каналізація K1</u>			
86	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	8	
87	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	3	
88	Установлення повітряного клапану діаметром до 65 мм	шт	1	
89	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	3	
90	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3	
91	Монтаж насоса перекачування	шт	1	
92	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	6	
93	Установлення муфтових кранів кульових і зворотних клапанів	шт	1	
94	Установлення клапанів зворотних діаметром до 65 мм	шт	1	
95	Установлення клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1	
96	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	1	
	<u>Розділ 4. Перекладання, заміна та демонтаж мереж каналізації</u>			
97	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	22	
98	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	35	
99	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	5	
100	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	10	
101	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	40	
102	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	32	
103	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	72	
104	Уцільнення випусків діаметр 110 мм в місці перетину зовнішніх фундаментів	шт	1	
	<u>Розділ 5. Заміна та демонтаж мереж зливової каналізації. K2</u>			
105	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	30	

1	2	3	4	5
106	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	22	
107	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену <u>Розділ 6. Перекладання, заміна та демонтаж мереж водопостачання</u>	м	22	
108	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	50	
109	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	25	
110	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	30	
111	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	5	
112	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	50	
113	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	25	
114	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	30	
115	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	3	
116	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	105	
117	Установлення муфтових кульових кранів	шт	10	
118	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм <u>Розділ 7. Перекладання, заміна та демонтаж мереж опалення</u>	шт	3	
119	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м	50	
120	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	2,54	
121	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	50	
122	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 50 мм	м	230	
123	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм <u>Розділ 8. Перекладання, заміна та демонтаж радіаторів опалення (сходова клітина)</u>	шт	6	
124	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	30	
125	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	24,24	
126	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	17	
127	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	24,24	
128	Установлення кранів радіаторних	комплект	6	

1	2	3	4	5
129	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 50 мм	м	10	
130	Наклеювання пінофолу на стіну ніші для установки біметалевих радіаторів	м2	3	
131	Установлення муфтових кульових кранів	шт	2	
132	Установлення кранів повітряних <u>Розділ 9. Вентиляція</u>	комплект	3	
133	(Демонтаж) Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	58,22	
134	Прокладання повітроводів діаметром від 500 мм до 560 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	78,54	
135	Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	126,66	
136	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	35	
137	Прокладання повітроводів периметром понад 3200 до 3600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	54	
138	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	
139	Монтаж противибухового пристрою	шт	1	
140	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,21	
141	Монтаж регулятора швидкості однофазного ВЕНТС РС-4, 0-ПС	шт	1	
142	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	фільтр	1	
143	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	2	
144	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	3	
145	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	3	
146	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 600x350 мм	шт	1	
147	Прокладання повітроводів діаметром 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	17,28	
148	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	19,79	
149	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	4,5	
150	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі	зонт	1	
151	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивіренням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	7	
152	Прокладання повітроводів діаметром 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	0,27	
153	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 400 мм	м	3	
154	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 400 мм	м	3	
155	Установлення сітки	м2	0,1	
156	Пробивання отворів в фундаментах 500x500	шт	1	

1	2	3	4	5
157	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,026	
158	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	2	
159	Монтаж противибухового пристрою	шт	2	
160	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,3	
161	Монтаж регулятора швидкості однофазного	шт	2	
162	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	фільтр	2	
163	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	2	
164	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	2	
165	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	19,79	
166	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 500х300 мм	шт	2	
167	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивіренням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	4	
168	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	0,16	
169	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі	зонт	2	
170	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 300 мм	м	6	
171	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 300 мм	м	6	
172	Установлення сітки	м2	0,3	
173	Пробивання отворів в фундаментах 400х400	шт	2	
174	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,052	
175	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	
176	Монтаж противибухового пристрою	шт	1	
177	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,02	
178	Монтаж регулятора швидкості	шт	1	
179	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
180	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
181	Установлення шумоглушників вентиляційних діаметром 150/600 мм	шт	1	
182	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	1,91	
183	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивіренням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	3	
184	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі	зонт	1	
185	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 200 мм	м	3	
186	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм	м	3	
187	Установлення сітки	м2	0,3	
188	Пробивання отворів в фундаментах 300х300	шт	3	
189	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,078	
190	Навантаження сміття вручну	т	1,5186	

1	2	3	4	5
191	Перевезення сміття до 15 км <u>Локальний кошторис 02-01-03 на електромонтажні роботи</u>	т	1,5186	
192	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
193	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
194	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	17	
195	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
196	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	37	
197	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	4	
198	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	17	
199	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	9	
200	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2	
201	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	1	
202	Монтаж світлозвукового оповіщувача	шт	1	
203	Установлення корпусу модульного	шт	1	
204	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	к-т	1	
205	Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	572	
206	Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм	м	41	
207	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	2	
208	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	м	1	
209	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	560	
210	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	41	
211	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм ² до 10 мм ² на скобах	м	23	
212	Монтаж генератора	шт	1	
213	Випробування підвищеною напругою обмотки статора генератора, напруга до 11 кВ, потужність до 10 МВт	вимірюв.	1	
	<u>Устаткування</u>			
	Електрогенераторна установка дизель номінальна потужність - 9,5 кВт, максимальна потужність - 10,0 кВт, трифазний, час безперервної роботи - 12 год., тип запуску - ручний запуск + електричний запуск WarmSof GK9500D3 380V	шт	1	
	Противибуховий пристрій МЗР-500х500 в коробці КЗР-М-500х500-ДН400	шт	1	
	Противибуховий пристрій МЗР-500х500 в коробці КЗР-М-500х500-ДН300	шт	1	
	Противибуховий пристрій МЗР-282х321 в коробці КЗР-С-282х321-ДН150	шт	1	
	Підйомна платформа для МГН фірми ТОВ "ЛІФАН" або аналог	шт	1	

