

310_СД_ВОБ
Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор КПЗ «ДОТ «Старт» КМР
Олена ЗУЄНКО
28.06.2023р.

Відомість обсягів робіт

«Заходи з усунення аварій в бюджетних установах (Поточний ремонт покрівлі та системи водовідведення спального корпусу №4 літера «Г» комунального закладу освіти за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, Софіївська сільська рада, Комплекс будівель і споруд №17 для збереження цілісності будівлі)»

Код ДК 021:2015-45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи»

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	293,6	
2	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі /покриття парапетів/	м	55,5	
3	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,4	
4	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари /парапет/	м2	21,3	
5	(Демонтаж) Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів	м	48,3	
	<u>Розділ 2. Покрівля</u>			
6	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	293,6	
7	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до товщини 40 мм	м2	293,6	
8	Улаштування бетонного бортику	м3	0,6	
9	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки /парапет/	м2	21,3	
10	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати по ухилу 50-100 мм	м2	21,3	
11	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та рихтувань цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм /парапет/	м2	3,3	
12	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів /стіни вентканалів/	м2	6,7	
13	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	м2	293,6	
14	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із	м	48,3	

	застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі		
15	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 100 мм	м	-22,8
16	Виготовлення металевих костилів	т	0,09646

1	2	3	4	5
17	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари /парапет/	м2	21,3	
18	Улаштування з листової сталі крапельників	м	22,8	
19	Встановлення флюгарок покрівельних	л-ка	4	
20	Навішування водостічних ринв	м	22,8	
21	Навішування водостічних труб	м	12,6	
	<u>Розділ 3. Вентиляційні шахти</u>			
22	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли /вентканали/	м3	0,2	
23	Виготовлення вентшахти ВШ-1	т	0,07494	
24	Монтаж вентшахти ВШ-1	т	0,07494	
25	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	2,2	
26	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,2	
27	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	2,2	
28	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	2,22	
29	Улаштування поясів з бетону /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	0,08	
30	Виготовлення вентшахти ВШ-2	т	0,10184	
31	Монтаж вентшахти ВШ-2	т	0,10184	
32	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	3	
33	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3	
34	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	3	
35	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	3,2	
36	Улаштування поясів з бетону /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	0,12	
	<u>Розділ 4. Вимощення</u>			
37	Розбирання асфальтового вимощення	м2	42,41	
38	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита до 250 мм	м2	42,41	
39	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебенево-піщаної суміші С-7	м2	69,6	
40	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 до товщини 3 см	м2	-69,6	
41	Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебенево-піщаної суміші С-7	м2	69,6	
42	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 до товщини 20 см	м2	69,6	
43	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	69,6	
44	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 до товщини 5 см	м2	69,6	
45	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	52,5	
	<u>Розділ 5. Різні роботи</u>			
46	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	5,55858	
47	Перевезення сміття до 15 км	т	5,55858	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]