

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

І ЧЕРГА

Клас наслідків (відповідальності) об'єкту будівництва: СС1

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на демонтажні роботи</u>			
1	Демонтаж існуючих перегородок з гіпсових блоків товщ.80 мм	м3	4,84	
2	Демонтаж перегородок з ГК листів товщ. 120 мм	м2	27,4	
3	Демонтаж існуючих перегородок зі склоблоків	м2	50	
4	Демонтаж дверних блоків з ПВХ профілей	м2	15,54	
5	Демонтаж вікон з ПВХ профілей	м2	118,5	
6	Демонтаж металевих дверей	т	1,4663	
7	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	33	
8	Знімання дверних полотен	м2	61,75	
9	Демонтаж підвіконної цегельної кладки з внутрішньої сторони	м3	2,5	
10	Улаштування підвіконної цегельної кладки з внутрішньої сторони	м3	2,5	
11	Демонтаж металевих ґрат з вікон дворового фасаду (приміщення ЦНАП)	т	0,2	
12	Монтаж металевих ґрат на вікна дворового фасаду (приміщення ЦНАП)	т	0,2	
13	Металеві ґрати на вікна дворового фасаду (приміщення ЦНАП)	т	0,2	
14	Ґрунтування металевої поверхні решіток за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	12	
15	Фарбування нових металевих поверхонь решіток за 2 рази	м2	12	
16	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00312	
17	Демонтаж дверних блоків з ПВХ профілей до 3,0м2	м2	39,7	
18	Демонтаж вікон з ПВХ профілей до 3,0м2	м2	58,74	
19	Демонтаж металевих дверей входів в квартири вручну	т	0,924	
20	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	54	
21	Знімання дверних полотен	м2	96,59	
22	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
23	Знімання зашкленених віконних рам	м2	5,77	
24	Демонтаж водостічного жолобу з оцинкованої сталі	м	14,8	
25	Демонтаж водостічних труб з оцинкованої сталі на фасадах діам.150 мм	м	8	
26	Демонтаж примикань та планок з оцинкованої сталі б=400мм	м	14,8	
27	Демонтаж рекламної вивіски (каркас з кутика, обшивка листи оцинковані)	т	0,025	
28	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	23	
29	Демонтаж стяжки на терасі ось А в осях 3-6	м2	23	
30	Демонтаж утеплювача (шлаку) на терасі ось А в осях 3-6	м2	23	

1	2	3	4	5
31	Демонтаж паро- та гідро- ізоляції на терасі ось А в осях 3-6	м2	23	
32	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	23	
33	Демонтаж балконних з/бетонних плит по металевих балках по осі А в осях 10-13	м3	1,575	
34	Демонтаж з/бетонних перемичок з поверх в осях 9-14 по осі А	шт	5	
35	Демонтаж з/бетонних плит перекриття розмірами 0,5х1, 0(м) між 2 та 3 поверхами осі 10-11	шт	14	
36	Демонтаж цегельної кладки поперечних стін по осі 10, 11	м3	8,5	
37	Демонтаж існуючих перегородок з гіпсових блоків б=80мм	м3	12,104	
38	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	50	
39	Знімання дверних полотен	м2	92,42	
40	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,924	
41	Демонтаж вікон з ПВХ профілей	м2	58,94	
42	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
43	Знімання зашкленених віконних рам	м2	5,77	
44	Демонтаж перегородок з ГК листів товщ. 120 мм	м2	26,1	
	<u>Розділ 1. Інші роботи</u>			
45	Навантаження сміття вручну	т	20	
46	Навантаження сміття вручну	т	58,484	
47	Перевезення сміття до 30 км	т	78,484	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на утеплення горища</u>			
48	Утеплення покриттів плитами теплоізоляційними товщ. 100 мм насухо (на горищі), перший шар	м2	313	
49	Утеплення покриттів плитами теплоізоляційними товщ. 100 мм насухо (на горищі), другий шар	м2	313	
50	Утеплювач плити базальтові, товщиною 200 мм (100+100), з щільністю 140 кг/м3	м2	644,78	
51	Улаштування пароізоляції з паробар'єрної плівки	м2	313	
52	Плівка пароізоляційна	м2	359,95	
53	Кладка цегельних стовпів на кутах та верха вентканалів h=1000мм з керамічної цегли М150 на розчині М100	м3	7	
54	Очищення металевих конструкцій пожежних сходів на покрівлю від корозії металевими щітками	м2	6	
55	Ґрунтування існуючих металевих пожежних сходів на покрівлю за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	6	
56	Фарбування 2 шари емаллю існуючих металевих пожежних сходів на покрівлю	м2	6	
57	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00156	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на вікна, двері</u>			
	<u>Розділ 1. Вікна</u>			
58	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,596	
59	Віконний блок металопластиковий, В-8, склопакет подвійний, розмір 965х710 мм, площею 0,685	шт	2	
60	Віконний блок металопластиковий, В-10, склопакет подвійний, розмір 1215х710 мм, площею 0,863	шт	1	
61	Віконний блок металопластиковий, В-11, склопакет подвійний, розмір 900х880 мм, площею 0,792 м2	шт	1	
62	Віконний блок металопластиковий, В-12, склопакет подвійний, розмір 500х750 мм, площею 0,375 м2	шт	1	

1	2	3	4	5
63	Віконний блок металопластиковий, В-13, склопакет подвійний, круглий діам. 500 мм, площею 0,196 м2	шт	1	
64	Піна монтажна	л	2,02	
65	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	43,627	
66	Віконний блок металопластиковий, В-7, склопакет подвійний, розмір 0,7х1,85 мм, площею 1,295 м2	шт	26	
67	Віконний блок металопластиковий, В-1, склопакет подвійний, розмір 1,05х1,83 мм, площею 1,922 м2	шт	6	
68	Піна монтажна	л	16,36	
69	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	49,996	
70	Віконний блок металопластиковий, В-2, склопакет подвійний, розмір 780х2770 мм, площею 2,161 м2	шт	2	
71	Віконний блок металопластиковий, В-6 склопакет подвійний, розмір 1300х1850 мм, площею 2,405 м2	шт	18	
72	Віконний блок металопластиковий, В-9, склопакет подвійний, розмір 1050х2270 мм, площею 2,384 м2	шт	1	
73	Піна монтажна	л	14,72	
74	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	149,7	
75	Віконний блок металопластиковий, В-1, В1-1, склопакет подвійний, розмір 1800х2770 мм, площею 4,986 м2	шт	6	
76	Віконний блок металопластиковий, В-3, склопакет подвійний, розмір 1800х2600 мм, площею 4,68 м2	шт	2	
77	Віконний блок металопластиковий, В-4, склопакет подвійний, розмір 1980х2770 мм, площею 5,485 м2	шт	9	
78	Віконний блок металопластиковий, В-5, склопакет подвійний, розмір 1,65х1,85 мм, площею 3,053 м2	шт	20	
79	Піна монтажна	л	32,19	
80	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	270,9	
81	Дошки підвіконні пластикові, ширина 300 мм	м	120,666	
82	Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм	м	155,652	
83	Піна монтажна	л	24,61	
84	Установлення віконних зливів	м	93,16	
85	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм (в = 200 мм)	м	96,61	
86	Шурупи самонарізні	шт	329	
87	Гермобутил	кг	27,36	
<u>Розділ 2. Двері</u>				
88	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	60,26	
89	Дверний блок глухий металевий зовнішній 910х2100, площею 1,911 м2	шт	1	
90	Дверний блок глухий металевий зовнішній Дз4, розм.1, 1х2,2h, площа 2,42м2	шт	3	
91	Дверний блок глухий металевий зовнішній Дз5, розм.1000х2100h, площа 2,1м2	шт	18	
92	Дверний блок глухий металевий зовнішній Дз6, розм.1060х2090h, площа 2,2154 м2	шт	6	
93	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	13,65	
94	Дверний блок з металопластику Дз-2 зі склінням, зовнішній, розміром 1400х2500 мм, площа 3,5 м2	шт	2	
95	Дверний блок металопластиковий Дз3 зі склінням, зовнішній, розміром 1900х3500 мм, площа 6,65 м2	шт	1	
96	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	37	

1	2	3	4	5
97	Піна монтажна	л	1,82	
98	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	блок	137	
99	Дверний блок глухий внутрішній МДФ Дв1 розміром 910x2100 h	шт	62	
100	Дверний блок глухий внутрішній МДФ Дв2 розміром 810x2100h	шт	53	
101	Дверний блок глухий внутрішній МДФ Дв3 розміром 710x2100h	шт	15	
102	Дверний блок глухий внутрішній МДФ Дв4 розміром 1010x2100h	шт	1	
103	Дверний блок глухий внутрішній МДФ Дв6 розміром 1100x2100h	шт	6	
104	Дверний блок глухий внутрішній металопластик Дв5 розміром 910x2100h	шт	1	
105	Піна монтажна	л	74,8	
106	Наличники	м	1452,2	
107	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	1096	
108	Замазка сіліконова	кг	12,33	
109	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,911	
110	Дверний блок глухий внутрішній металопластик Дв5 розміром 910x2100h	шт	1	
111	Піна монтажна	л	0,35	
112	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	9	
113	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	73,723	
114	Дверний блок балконний з металопластику Дб-1 зі склінням, озміром 1070x2650 мм, площа 2,836 м2	шт	26	
115	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	шт	267	
116	Піна монтажна	л	11,26	
<u>Розділ 3. Монтажні роботи</u>				
117	Улаштування перегородок товщ. 120 мм на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	368,6	
118	Плити мінераловатні, товщиною 50 мм	м2	379,658	
119	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	774,06	
120	Шпаклівка Knauf FUGENFULLER	кг	224,846	
121	Стрічки армувальні	м	626,62	
122	Саморізи CM1-35	шт	13748,78	
123	Склострічка	м	737,2	
124	Смуга звукоізоляційна з пінополіуретану	м	530,784	
125	Дюбелі з каліброваною головкою 4x100мм	шт	921,5	
126	Шпаклівка клейова	кг	0,044232	
127	Профілі металеві напрямні	м	305,938	
128	Профілі металеві стійкові	м	888,326	
129	Саморізи 9мм	шт	2237,402	
130	Штукатурення укосів товщ.30мм з сухою штукатурной суміші з подальшим шпаклюванням	м2	328,6	
131	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	9858	
132	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	328,6	
133	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	65,72	
134	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	591,48	
135	Поліпшене фарбування полівінілцетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів шириною 30 мм підготовлених під фарбування	м2	28	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на посилення несучих конструкцій стін і прорізів</u>			
136	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	54,2	
137	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	54,2	
138	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,148	
139	Металоконструкції індивідуальні	т	0,148	
140	Шпилька М12 довж. 500 мм	шт	20	
141	Гайка М12	шт	40	
142	Штукатурення стіни цементно-піщаним розчином М150 товщиною 40мм (вузол А)	м2	37,2	
143	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	1,68144	
144	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,1693	
145	Металоконструкції індивідуальні	т	0,1693	
146	Шпилька М12 довж. 500 мм	шт	5	
147	Гайка М12	шт	10	
148	Штукатурення стіни цементно-піщаним розчином М150 товщиною 40мм (вузол Б)	м2	17	
149	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,7684	
150	Зачистка сусідніх цілих елементів кладки	м2	23,9	
151	Грунтування стіни гідрофобним розчином	м2	23,9	
152	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	4,78	
153	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	3,23	
154	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,0089	
155	Сітка армувальна зі сталі ВР-1, діам. 5 мм, 100х100мм	т	0,0089	
156	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	12,75	
157	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,0258	
158	Сітка армувальна зі сталі ВР-1, діам. 5 мм, 100х100мм	т	0,0258	
159	Улаштування посилення стіни по осі А (перетин Б-Б)	т	0,6785	
160	Металоконструкції індивідуальні	т	0,6785	
161	Болт М12 довж. 550 мм	шт	96	
162	Гайка М12	шт	192	
163	Шайба М12	шт	192	
164	Очищення поверхні від пилу, грибкових уражень, сольових плям з бетонних елементів щітками	м2	15,2	
165	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,2165	
166	Металоконструкції індивідуальні	т	0,2165	
167	Болт М12 довж. 450 мм	шт	16	
168	Гайка М12	шт	32	
169	Шайба М12	шт	32	
170	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,4654	
171	Металоконструкції індивідуальні	т	0,4654	
172	Болт М12 довж. 550 мм	шт	3	
173	Гайка М12	шт	6	
174	Шайба М12	шт	6	
175	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,8181	
176	Металоконструкції індивідуальні	т	0,8181	
177	Болт М12 довж. 550 мм	шт	9	
178	Гайка М12	шт	18	
179	Шайба М12	шт	18	
180	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,6948	
181	Металоконструкції індивідуальні	т	0,6948	
182	Болт М12 довж. 550 мм	шт	9	
183	Гайка М12	шт	18	

1	2	3	4	5
184	Шайба М12	шт	18	
185	Проміжки між елементами конструкції посилення, перемичок і цегляної кладки стіни закарбувати жорстким цем-піщаним розчином М150	м3	3,8	
186	Фарбування сталевих конструкцій підсилення емаллю ПФ-115 за 2 рази по шару ГФ-021	м2	52,3	
187	Емаль ПФ-115	т	0,014121	
188	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,004707	
189	Уайт-спірит	т	0,0018828	
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на посилення конструкцій нового перекриття</u>			
190	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 3 м3 до 5 м3	м3	0,012	
191	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00114	
192	Установлення закладних деталей МН1 вагою до 5 кг /6шт.х2,36кг/	т	0,01416	
193	Монтаж металоконструкцій балок перекриття вагою до 0,5 т /38 шт./	т	0,26535	
194	Металоконструкції балок перекриття індивідуальні	т	0,26535	
195	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	м2	7,8	
196	Профнастил Н60-845-0,7	м2	9,75	
197	Саморізи 5,5х32мм	шт	32	
198	Армування конструкцій арматурой 10А400С з кроком 100 мм	м2	7,8	
199	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,047	
200	Укладання бетону товщиною 100 мм по перекриттях	м2	7,8	
201	На кожні 10 мм зміни товщини бетону додавати або виключати до норми 6-10-1	м2	7,8	
202	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20	м3	0,9	
203	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,8	
204	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шари	м2	2,8	
205	Влаштування монолітних поясів ПСм1 під балки горища	м3	0,4	
206	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,05	
207	Установлення закладних деталей МН2 вагою до 5 кг /4шт.х6,04кг/	т	0,04832	
208	Монтаж металоконструкцій балок перекриття вагою до 0,5 т	т	0,958	
209	Металоконструкції балок перекриття індивідуальні	т	0,958	
210	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	м2	29	
211	Профнастил Н60-845-0,7	м2	36,25	
212	Саморізи 5,5х32мм	шт	133	
213	Армування конструкцій арматурой 10А400С з кроком 100 мм	м2	29	
214	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,174	
215	Укладання бетону товщиною 100 мм по перекриттях	м2	29	
216	На кожні 10 мм зміни товщини бетону додавати або виключати до норми 6-10-1	м2	29	
217	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20	м3	3,4	
218	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	9,5	
219	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шари	м2	9,5	
220	Пробивання ніш глибиною 200х200х200h у цегляних стінах вручну для заведення металоконструкцій балок	м2	0,08	

1	2	3	4	5
221	Бетонування ніш	м3	0,08	
222	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20 <u>Розділ 1. Ремонт конструкцій перекриття над підвалом</u>	м3	0,0816	
223	Очищення поверхонь конструкцій за допомогою гідроструминного апарата, залізобетонні конструкції плоскі	м2	62	
224	Очищення арматури від іржі щітками	м2	62	
225	Протравлювання металевих поверхонь антикорозійним розчином Ceresit CD 30	м2	62	
226	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30	кг	63,24	
227	Улаштування поновленого захисного шару горизонтальних бетонних та залізобетонних конструкцій поясу нанесенням Ceresit CD 25 при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм	м2	62	
228	Додавати на кожні наступні 10 мм збільшення товщини одного ремонтного шару горизонтальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій поясу нанесенням Ceresit CD 25, додається 30 мм до товщини шару 40 мм	м2	62	
229	Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста суміш Ceresit CD 25	кг	4960	
230	Нанесення захисного шару Ceresit CT-13 на відновлювальну поверхню	м2	62	
231	Універсальний гідрофобізатор Ceresit CT 13 <u>Розділ 2. Ремонт конструкцій стін підвала в осях "1-4, "9-16"</u>	л	12,65	
232	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	334	
233	Протравлення стін антимікробним розчином	м2	334	
234	Антимікробний розчин Ceresit CT 99	л	26,72	
235	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	334	
236	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	83,5	
237	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	334	
238	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	10020	
239	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	334	
240	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	66,8	
241	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	601,2	
242	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	334	
243	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 <u>Локальний кошторис 02-01-06 на балкони</u> <u>Розділ 1. Посилення балконів</u>	кг	601,2	
244	Установлення закладних деталей МН1 вагою до 5 кг /6шт.х2,36кг/	т	0,01416	
245	Улаштування опорних подушок ОП1 в стіні	м3	0,012	
246	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	кг	0,00414	
247	Монтаж металоконструкцій балок перекриття вагою до 0,5 т /38 шт./	т	0,41646	
248	Металоконструкції балок перекриття індивідуальні	т	0,41646	
249	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	м2	6,3	
250	Профнастил Н60-845-0,7	м2	7,875	
251	Саморізи 5,5х32мм	шт	26	
252	Армування конструкцій арматурой 10А400С з кроком 100 мм	м2	7,8	
253	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,046	

1	2	3	4	5
254	Індивідуальні металоконструкції перекриття (полоса 8х80, L=1450)	т	0,01448	
255	Укладання бетону товщиною 100 мм по перекриттях	м2	6,3	
256	На кожні 10 мм зміни товщини бетону додавати або виключати до норми 6-10-1	м2	6,3	
257	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20	м3	0,71	
258	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,6	
259	Пробивання ніш глибиною 200х150х200h у цегляних стінах вручну	м2	0,06	
260	Посилення конструкцій сталевими балками плити балкона 3-го поверху по осі А	т	4,8626	
261	Металоконструкції балок перекриття Б-2 індивідуальні	т	4,96	
262	Бетонування ніш	м3	0,05	
263	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20	м3	0,051	
264	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шари	м2	2,3	
265	Розбирання цементного покриття плити балкону (верх плити) до бетонної поверхні плити товщ. 30мм після демонтажу опорядження скління балкону	м2	53,1	
266	Очищення поверхонь конструкцій за допомогою гідроструминного апарата ,залізобетонні конструкції плоскі	м2	106,2	
267	Нанесення контактного шару Ceresit CD 30 на поверхні бетонної плити	м2	66,8	
268	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30	кг	136,272	
269	Улаштування поновленого захисного шару горизонтальних бетонних та залізобетонних конструкцій плити балкону при товщині шару ремонтного матеріалу Ceresit CD 22 10 мм	м2	66,8	
270	Додавати на кожні наступні 10 мм збільшення товщини одного ремонтного шару Ceresit CD 22 горизонтальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій плити балкону, додається 20 мм до товщини шару 30 мм	м2	66,8	
271	Ремонтно-відновлювальна крупнозерниста суміш Ceresit CD 22	кг	4008	
272	Нанесення гідроізоляційного шару Ceresit CR 66 товщ. 2 мм на поверхні бетонної плити	м2	66,8	
273	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	204,408	
274	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	53,1	
275	Протравлювання металевих поверхонь антикорозійним розчином Ceresit CD 30	м2	53,1	
276	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30	кг	108,32	
277	Монтаж додаткової арматури 8А400С з кроком 100/100 мм	т	0,212	
278	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм	т	0,212	
279	Улаштування поновленого захисного шару горизонтальних бетонних та залізобетонних конструкцій плити нанесенням Ceresit CD 25 при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм	м2	16,92	
280	Додавати на кожні наступні 10 мм збільшення товщини одного ремонтного шару горизонтальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій плити нанесенням Ceresit CD 25, додається 20 мм до товщини шару 30 мм	м2	53,1	
281	Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста суміш Ceresit CD 25	кг	3249,72	

1	2	3	4	5
282	Нанесення захисного шару Ceresit CT-13 на відновлювальну поверхню	м2	53,1	
283	Універсальний гідрофобізатор Ceresit CT 13	л	16,25	
284	Улаштування поновленого захисного шару горизонтальних бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу Ceresit CD 22 10 мм	м2	53,1	
285	Ремонтно-відновлювальна крупнозерниста суміш Ceresit CD 22	кг	1062	
286	Армування захисного шару сіткою	м2	53,1	
287	Сітка штукатурна №15-1,6	м2	58,41	
	<u>Розділ 2. Опорядження балконів</u>			
288	Демонтаж підшивки стелі балконів пластиковими панелями	м2	72,5	
289	Демонтаж обшивки стін балконів пластиковими панелями	м2	153,9	
290	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	72,5	
291	(Демонтаж) Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном	м2	153,9	
292	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	60	
293	Демонтаж металоконструкцій каркасу скління балкону	т	8,353	
294	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	8,353	
295	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	8,353	
296	Демонтаж віконних блоків з металопластику	м2	222,7	
297	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	40,2	
298	Монтаж металоконструкцій каркасу скління балкону	т	8,353	
299	Металоконструкції каркасу скління балкону індивідуальні	т	8,353	
300	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг - кріплення елементів каркасу	т	0,0023	
301	Обетонування балок і прогонів	м3	0,028	
302	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C16/20	м3	0,029	
303	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,134	
304	Бетонування ніш під монтаж балок	м3	0,25	
305	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C16/20	м3	0,255	
306	Грунтування поверхні з/б плити ґрунтовкою Ceresit CT 17	м2	60	
307	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	12	
308	Нанесення гідроізоляційного шару Ceresit CR 65 товщ. 2 мм на поверхні бетонної плити	м2	60	
309	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	183,6	
310	Улаштування теплоізоляції плити з пінополістиролу товщ. 50 мм	м2	60	
311	Плити пінополістирольні, товщиною 50 мм	м2	61,2	
312	Улаштування покриття із плит OSB площею покриття до 10 м2	м2	60	
313	Плити OSB, товщина 18 мм	м2	61,2	
314	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2	м2	60	
315	Антисептування протигрибковими сумішами стін балкону	м2	197	
316	Антимікробний розчин Ceresit CT 99	л	17,73	
317	Грунтування стін балкону (фасаду) ґрунтовкою Ceresit CT 17	м2	197	
318	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	39,4	
319	Штукатурення стін балкону Ceresit CT 29, товщ. шару 20 мм	м2	197	

1	2	3	4	5
320	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	7233,84	
321	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном	м2	153,9	
322	Профіль напрямний	м	134	
323	Профіль поперечний	м	277	
324	Дюбель-шурупи металеві 6x40мм	шт	472	
325	Монтаж обшивки стін балкону пластиковими панелями	м2	153,9	
326	Панель ПВХ	м2	158,52	
327	Антисептування протигрибковими сумішами стель балкону	м2	72,5	
328	Антимікробний розчин Ceresit CT 99	л	6,53	
329	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	72,5	
330	Гідроізол	м2	83,38	
331	Улаштування підшивки стель плитами OSB	м2	72,5	
332	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	76,13	
333	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	72,5	
334	Профіль UD 28/27	м	65,3	
335	Профіль CD 60/27	м	184,9	
336	Подовжувач профілів 60/27	шт	22	
337	Підвіси в комплекті	шт	51	
338	Тяга підвісу	шт	51	
339	З'єднувач профілів типу краб	шт	123	
340	Стрічка ущільнююча	м	65,3	
341	Дюбель-шурупи металеві 6x40мм	шт	51	
342	Дюбель-шурупи пластмасові 6x40мм	шт	122	
343	Шуруп-саморіз 3,5x9,5 мм	шт	1131	
344	Улаштування підшивки стель балкону пластиковими панелями	м2	72,5	
345	Панель ПВХ	м2	74,68	
346	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	149,74	
347	Блоки віконні В6-2 з металопластику (склопакет двійний), розміром 0,7 x 1,77 м, площа 1,239 м2	шт	54	
348	Блоки віконні В6-3 з металопластику (склопакет двійний), розміром 0,9 x 1,77 м, площа 1,593 м2	шт	52	
349	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	72,96	
350	Блоки віконні В6-1 з металопластику (склопакет двійний), розміром 1,22 x 1,77 м, площа 2,124 м2	шт	32	
351	Блоки віконні В6-4 з металопластику (склопакет двійний), розміром 1,4 x 1,77 м, площа 2,478 м2	шт	2	
352	Дюбель-шурупи 100x10 мм	шт	1039	
353	Піна монтажна 750 мл	шт	78	
354	Герметик силіконовий 280мл	шт	31	
355	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	40,2	
356	Дошки підвіконні пластикові, ширина 300 мм	м	41	
357	Піна монтажна 750 мл	шт	6	
358	Улаштування з листової сталі віконних відливів	м	145,8	
359	Віконні відливи з листової оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм (в = 200 мм)	м	148,716	
360	Обшивка балкону зовні вініловим сайдингом (бежевий колір)	м2	153,9	
361	Сайдинг вініловий (бежевий колір)	м2	181,6	
362	Кронштейни вирівнювальні	шт	616	
363	Прокладки паронитові	шт	616	

1	2	3	4	5
364	Дюбелі 12х100мм	шт	1231	
365	Профіль напрямний	м	616	
366	Нащипинник оцинкований з полімерним покриттям	м	18,5	
367	Кут оцинкований з полімерним покриттям	м	84,6	
368	Саморізи 4,2х16мм	шт	6156	
369	Улаштування козирка покриття балкону з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм (в=500мм)	м2	82,7	
370	Козирки покриття балкону з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм (в=500мм)	м2	82,7	
371	Монтаж профлиста покрівельного ПП20 з полімерним покриттям	м2	86,8	
372	Профліст покрівельний ПП20 з полімерним покриттям	м2	86,8	
373	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	1,4333	
374	Перевезення сміття до 30 км <u>Локальний кошторис 02-01-07 на ремонт сходової клітини під'їзду №1</u> <u>Розділ 1. Опорядження стін</u>	т	1,4333	
375	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби h=1,5м	м2	76	
376	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	76	
377	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	152	
378	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	152	
379	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	4560	
380	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	152	
381	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	38	
382	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	152	
383	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	152	
384	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	30,4	
385	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	547,2	
386	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	98	
387	Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /h=1,8м/	м2	54	
388	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих плінтусів усередині будівлі з розчищенням старої фарби до 35%	м2	2,2	
	<u>Розділ 2. Сходовий марш</u>			
389	Очищення поверхонь конструкцій за допомогою гідроструминного апарата ,залізобетонні конструкції плоскі	м2	31,2	
390	Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного розчину, поверхня горизонтальна, товщина шару 20 мм	м2	15,6	
391	Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного розчину, поверхня горизонтальна, додавати на кожні наступні 10 мм	м2	15,6	
392	Ремонтна суміш Ceresit CD 21	кг	936	
393	Поліпшене фарбування по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	31,2	

1	2	3	4	5
394	Очищення поверхонь конструкцій за допомогою гідроструминного апарата ,залізобетонні конструкції плоскі	м2	18,4	
395	Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного розчину, поверхня стельова, товщина шару 20 мм	м2	4,3	
396	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,09933	
397	Протравлення стель кварц-грунтом	м2	18,4	
398	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	4,6	
399	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	18,4	
400	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,68	
401	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	33,12	
402	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	18,4	
<u>Розділ 3. Сходовий майданчик</u>				
403	Очищення поверхонь конструкцій за допомогою гідроструминного апарата ,залізобетонні конструкції плоскі	м2	21,3	
404	Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного розчину, поверхня горизонтальна, товщина шару 20 мм	м2	10,65	
405	Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного розчину, поверхня горизонтальна, додавати на кожні наступні 10 мм	м2	10,65	
406	Ремонтна суміш Ceresit CD 21	кг	45,6	
407	Поліпшене фарбування по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	21,3	
408	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	21,3	
409	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	21,3	
410	Протравлення стель кварц-грунтом	м2	21,3	
411	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	5,325	
412	Поліпшене штукатурення сходових маршів та площадок без опорядження косоурів та балок	м2	21,3	
413	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	745,5	
414	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	21,3	
415	Зняття штукатурки по дерев'яному накату	м2	13,8	
416	Улаштування підшивки стель плитами OSB	м2	13,8	
417	Плита OSB 3 СВІСС КРОНО 10X1250X2500 мм	м2	14,49	
418	Шпаклювання стель шпаклівкою по дереву	м2	13,8	
419	Гіпсова шпаклівка	кг	20,7	
420	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	13,8	
<u>Розділ 4. Інші роботи</u>				
421	Навантаження сміття вручну	т	6,44	
422	Перевезення сміття до 30 км	т	6,44	
<u>Локальний кошторис 02-01-08 на ремонт сходової клітини під'їзду №2</u>				
<u>Розділ 1. Опорядження стін</u>				

1	2	3	4	5
423	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби h=1,5м	м2	75,8	
424	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	75,8	
425	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	151,6	
426	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	151,6	
427	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	4548	
428	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	151,6	
429	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	37,9	
430	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	151,6	
431	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	151,6	
432	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	30,32	
433	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	545,76	
434	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	97,4	
435	Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /h=1,8м/	м2	54,2	
436	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих плінтусів усередині будівлі з розчищенням старої фарби до 35%	м2	2,15	
<u>Розділ 2. Сходовий марш</u>				
437	Очищення поверхонь конструкцій за допомогою гідроструминного апарата ,залізобетонні конструкції плоскі	м2	31	
438	Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного розчину, поверхня горизонтальна, товщина шару 20 мм	м2	15,5	
439	Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного розчину, поверхня горизонтальна, додавати на кожні наступні 10 мм	м2	15,5	
440	Ремонтна суміш Ceresit CD 21	кг	930	
441	Поліпшене фарбування по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	31	
442	Очищення поверхонь конструкцій за допомогою гідроструминного апарата ,залізобетонні конструкції плоскі	м2	18,4	
443	Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного розчину, поверхня стельова, товщина шару 20 мм	м2	9,2	
444	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,21252	
445	Протравлення стель кварц-грунтом	м2	18,4	
446	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	4,6	
447	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	18,4	
448	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,68	
449	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	33,12	
450	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	18,4	
<u>Розділ 3. Сходовий майданчик</u>				
451	Очищення поверхонь конструкцій за допомогою гідроструминного апарата ,залізобетонні конструкції плоскі	м2	21,3	

1	2	3	4	5
452	Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного розчину, поверхня горизонтальна, товщина шару 20 мм	м2	10,65	
453	Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного розчину, поверхня горизонтальна, додавати на кожні наступні 10 мм	м2	10,65	
454	Ремонтна суміш Ceresit CD 21	кг	45,6	
455	Поліпшене фарбування по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	21,3	
456	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	21,3	
457	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	21,3	
458	Протравлення стель кварц-грунтом	м2	21,3	
459	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	5,325	
460	Поліпшене штукатурення сходових маршів та площадок без опорядження косоурів та балок	м2	21,3	
461	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	745,5	
462	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	21,3	
463	Зняття штукатурки по дерев'яному накату	м2	13,8	
464	Улаштування підшивки стель плитами OSB	м2	13,8	
465	Плита OSB 3 CBICC КРОНО 10X1250X2500 мм	м2	14,49	
466	Шпаклювання стель шпаклівкою по дереву	м2	13,8	
467	Гіпсова шпаклівка	кг	20,7	
468	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	13,8	
<u>Розділ 4. Інші роботи</u>				
469	Навантаження сміття вручну	т	6,43	
470	Перевезення сміття до 30 км	т	6,43	
<u>Локальний кошторис 02-01-09 на ремонт сходової клітини під'їзду №3</u>				
<u>Розділ 1. Опорядження стін</u>				
471	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби h=1,5м	м2	75,8	
472	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	75,8	
473	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	151,6	
474	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	151,6	
475	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	4548	
476	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	151,6	
477	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	37,9	
478	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	151,6	
479	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	151,6	
480	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	30,32	
481	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	545,76	
482	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	97,4	
483	Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /h=1,8м/	м2	54,2	

1	2	3	4	5
484	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих плінтусів усередині будівлі з розчищенням старої фарби до 35%	м2	2,15	
	<u>Розділ 2. Сходовий марш</u>			
485	Очищення поверхонь конструкцій за допомогою гідроструминного апарата ,залізобетонні конструкції плоскі	м2	31	
486	Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного розчину, поверхня горизонтальна, товщина шару 20 мм	м2	15,5	
487	Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного розчину, поверхня горизонтальна, додавати на кожні наступні 10 мм	м2	15,5	
488	Ремонтна суміш Ceresit CD 21	кг	930	
489	Поліпшене фарбування по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	31	
490	Очищення поверхонь конструкцій за допомогою гідроструминного апарата ,залізобетонні конструкції плоскі	м2	18,4	
491	Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного розчину, поверхня стельова, товщина шару 20 мм	м2	9,2	
492	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,21252	
493	Протравлення стель кварц-грунтом	м2	18,4	
494	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	4,6	
495	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	18,4	
496	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,68	
497	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	33,12	
498	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	18,4	
	<u>Розділ 3. Сходовий майданчик</u>			
499	Очищення поверхонь конструкцій за допомогою гідроструминного апарата ,залізобетонні конструкції плоскі	м2	21,3	
500	Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного розчину, поверхня горизонтальна, товщина шару 20 мм	м2	10,65	
501	Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного розчину, поверхня горизонтальна, додавати на кожні наступні 10 мм	м2	10,65	
502	Ремонтна суміш Ceresit CD 21	кг	45,6	
503	Поліпшене фарбування по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	21,3	
504	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	21,3	
505	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	21,3	
506	Протравлення стель кварц-грунтом	м2	21,3	
507	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	5,325	
508	Поліпшене штукатурення сходових маршів та площадок без опорядження косоурів та балок	м2	21,3	
509	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	745,5	

1	2	3	4	5
510	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	21,3	
511	Зняття штукатурки по дерев'яному накату	м2	13,8	
512	Улаштування підшивки стель плитами OSB	м2	13,8	
513	Плита OSB 3 СВІСС КРОНО 10X1250X2500 мм	м2	14,49	
514	Шпаклювання стель шпаклівкою по дереву	м2	13,8	
515	Гіпсова шпаклівка	кг	20,7	
516	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	13,8	
<u>Розділ 4. Інші роботи</u>				
517	Навантаження сміття вручну	т	6,43	
518	Перевезення сміття до 30 км	т	6,43	
<u>Локальний кошторис 02-02-01 на приміщення ЦНАП (1-й поверх)</u>				
<u>Розділ 1. Тамбур</u>				
519	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	6	
520	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	м2	6	
521	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	180	
522	Протравлення стель кварц-грунтом	м2	6	
523	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	1,5	
524	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	6	
525	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,2	
526	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	10,8	
527	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	6	
528	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	10,8	
529	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	6	
530	(Демонтаж) обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	34,9	
531	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	34,9	
532	Профіль UD 28/27	м	30,4	
533	Профіль CD 60/27	м	62,8	
534	Стрічки армувальні	м	7,6	
535	Дюбелі 6x42 мм	шт	107	
536	Шуруп-саморіз 3,5x9,5 мм	шт	593	
537	Шпаклівка Фугенфюлер	кг	10,96	
538	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12,5 мм	м2	36,6	
539	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	34,9	
540	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,98	
541	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	62,82	
542	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	34,9	
543	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	6	
544	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	6	
545	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	6	
546	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	6	
547	Суміш Ceresit CN-69	кг	52,704	
548	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,453	

1	2	3	4	5
549	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,182	
550	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	6	
551	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,2	
552	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	39	
553	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,436	
554	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	25	
555	Плитки керамічні для підлог	м2	6,12	
	<u>Розділ 2. Хол для очікування</u>			
556	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	72,6	
557	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	м2	72,6	
558	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	2178	
559	Протравлення стель кварц-грунтом	м2	72,6	
560	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	18,15	
561	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	72,6	
562	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	14,52	
563	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	130,68	
564	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	72,6	
565	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	130,68	
566	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	72,6	
567	(Демонтаж) обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	92,33	
568	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	92,33	
569	Профіль UD 28/27	м	80,3	
570	Профіль CD 60/27	м	166,2	
571	Стрічки армувальні	м	79,4	
572	Дюбелі 6x42 мм	шт	283	
573	Шуруп-саморіз 3,5x9,5 мм	шт	1570	
574	Шпаклівка Фугенфюлер	кг	29	
575	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12,5 мм	м2	96,9	
576	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	92,33	
577	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	18,466	
578	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	166,194	
579	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	92,33	
580	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	72,6	
581	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	72,6	
582	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	72,6	
583	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	72,6	
584	Суміш Ceresit CN-69	кг	637,718	
585	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	5,481	
586	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	14,302	
587	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	72,6	
588	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	14,52	
589	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	471,9	
590	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	29,476	
591	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	308	
592	Плитки керамічні для підлог	м2	74,052	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 3. Кабінет №1</u>			
593	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	11,2	
594	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	м2	11,2	
595	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	336	
596	Протравлення стель кварц-грунтом	м2	11,2	
597	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	2,8	
598	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	11,2	
599	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,24	
600	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	20,16	
601	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	11,2	
602	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	20,16	
603	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	11,2	
604	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	51,71	
605	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	51,71	
606	Профіль UD 28/27	м	45	
607	Профіль CD 60/27	м	93,1	
608	Стрічки армувальні	м	44,5	
609	Дюбелі 6x42 мм	шт	159	
610	Шуруп-саморіз 3,5x9,5 мм	шт	879	
611	Шпаклівка Фугенфюлер	кг	16,24	
612	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12,5 мм	м2	54,3	
613	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	51,71	
614	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	10,342	
615	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	93,078	
616	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	51,71	
617	(Демонтаж) покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	11,2	
618	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	11,2	
619	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	11,2	
620	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	11,2	
621	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	11,2	
622	Суміш Ceresit CN-69	кг	98,381	
623	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,846	
624	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,206	
625	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	11,2	
626	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	11,424	
627	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	11,2	
628	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,822	
629	Ламінат	м2	11,42	
630	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	11,42	
631	Планка Т-подібна перехідна	м	0,89	
	<u>Розділ 4. Санвузол</u>			
632	(Демонтаж) Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	3,6	

1	2	3	4	5
633	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	3,6	
634	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	3,6	
635	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	1,2	
636	Профіль UD 28/27	м	1,1	
637	Профіль CD 60/27	м	3,1	
638	Підвіси в комплекті	шт	1	
639	Тяга підвісу	шт	1	
640	З'єднувач профілів типу краб	шт	2	
641	Стрічка ущільнююча	м	1,1	
642	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	1	
643	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	2	
644	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	19	
645	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	3,6	
646	Панель ПВХ	м2	3,708	
647	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	28,24	
648	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	28,24	
649	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	28,4	
650	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	852	
651	Грунтування стін перед гідроізоляцією	м2	28,4	
652	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,68	
653	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	м2	28,4	
654	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	142	
655	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	28,4	
656	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,68	
657	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	184,6	
658	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	11,53	
659	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	120	
660	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	28,7	
661	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	3,6	
662	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	3,6	
663	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	м2	3,6	
664	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	м2	3,6	
665	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	18	
666	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,72	
667	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	3,6	
668	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	3,6	
669	Суміш Ceresit CN-69	кг	31,622	
670	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,272	
671	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,709	
672	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	3,6	
673	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,72	
674	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	23,4	
675	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,462	
676	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	15	

1	2	3	4	5
677	Плитки керамічні для підлог	м2	3,672	
678	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
679	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
680	Знімання сифонів	шт	2	
681	Демонтаж змішувачів	шт	2	
	<u>Розділ 5. Туалет</u>			
682	(Демонтаж) Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	1,3	
683	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	1,3	
684	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	1,3	
685	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	1,3	
686	Профіль UD 28/27	м	1,2	
687	Профіль CD 60/27	м	3,3	
688	Підвіси в комплекті	шт	1	
689	Тяга підвісу	шт	1	
690	З'єднувач профілів типу краб	шт	2	
691	Стрічка ущільнююча	м	1,2	
692	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	1	
693	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	2	
694	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	20	
695	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	1,3	
696	Панель ПВХ	м2	1,339	
697	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	9,3	
698	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	9,3	
699	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	9,3	
700	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	279	
701	Грунтування стін перед гідроізоляцією	м2	9,3	
702	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,86	
703	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	м2	9,3	
704	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	46,5	
705	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	9,3	
706	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,86	
707	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	60,45	
708	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,776	
709	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	39	
710	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	9,393	
711	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	1,3	
712	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1,3	
713	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	м2	1,3	
714	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	м2	1,3	
715	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	6,5	
716	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,26	
717	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	1,3	
718	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	1,3	
719	Суміш Ceresit CN-69	кг	11,419	

1	2	3	4	5
720	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,098	
721	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,256	
722	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	1,3	
723	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,26	
724	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	8,45	
725	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,528	
726	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	6	
727	Плитки керамічні для підлог	м2	1,326	
728	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
	<u>Розділ 6. Вмивальня</u>			
729	(Демонтаж) Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	2	
730	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	2	
731	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	2	
732	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	2	
733	Профіль UD 28/27	м	1,8	
734	Профіль CD 60/27	м	5,1	
735	Підвіси в комплекті	шт	1	
736	Тяга підвісу	шт	1	
737	З'єднувач профілів типу краб	шт	3	
738	Стрічка ущільнююча	м	1,8	
739	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	1	
740	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	3	
741	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	31	
742	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	2	
743	Панель ПВХ	м2	2,06	
744	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	13,46	
745	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	13,46	
746	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	13,46	
747	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	403,8	
748	Грунтування стін перед гідроізоляцією	м2	13,46	
749	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,69	
750	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	м2	13,46	
751	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	67,3	
752	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	13,46	
753	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,69	
754	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	87,425	
755	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	5,465	
756	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	57	
757	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	13,6	
758	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2	
759	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	2	
760	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	м2	2	
761	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 2,5 мм, витрата 5 кг/м2)	м2	2	
762	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	10	
763	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,4	

1	2	3	4	5
764	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	2	
765	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	2	
766	Суміш Ceresit CN-69	кг	17,568	
767	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,151	
768	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,394	
769	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	2	
770	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,4	
771	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	13	
772	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,812	
773	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	8	
774	Плитки керамічні для підлог	м2	2,04	
775	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
776	Знімання сифонів	шт	2	
777	Демонтаж змішувачів	шт	2	
	<u>Розділ 7. Коридор</u>			
778	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	4,3	
779	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	м2	4,3	
780	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	129	
781	Протравлення стель кварц-грунтом	м2	4,3	
782	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	1,075	
783	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	4,3	
784	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,86	
785	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	7,74	
786	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	4,3	
787	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	7,74	
788	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,3	
789	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	28,26	
790	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	28,26	
791	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	28,26	
792	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	847,8	
793	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	28,26	
794	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	7,065	
795	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	28,26	
796	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,652	
797	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	50,868	
798	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	28,26	
799	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	50,868	
800	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	28,26	
801	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	4,3	
802	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	4,3	
803	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	4,3	
804	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	4,3	
805	Суміш Ceresit CN-69	кг	37,771	
806	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,325	

1	2	3	4	5
807	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,847	
808	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	4,3	
809	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,86	
810	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	27,95	
811	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,746	
812	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	18	
813	Плитки керамічні для підлог	м2	4,386	
	<u>Розділ 8. Коридор</u>			
814	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	5,4	
815	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	м2	5,4	
816	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	162	
817	Протравлення стель кварц-грунтом	м2	5,4	
818	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	1,35	
819	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	5,4	
820	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,08	
821	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	9,72	
822	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	5,4	
823	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	9,72	
824	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	5,4	
825	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	40,02	
826	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	40,02	
827	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	40,02	
828	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1200,6	
829	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	40,02	
830	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	10,005	
831	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	40,02	
832	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,004	
833	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	72,036	
834	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	40,02	
835	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	72,036	
836	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	40,02	
837	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	5,4	
838	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	5,4	
839	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	5,4	
840	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	5,4	
841	Суміш Ceresit CN-69	кг	47,434	
842	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,408	
843	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,064	
844	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	5,4	
845	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,08	
846	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	35,1	
847	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,192	
848	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	23	
849	Плитки керамічні для підлог	м2	5,508	
	<u>Розділ 9. Кімната персоналу</u>			

1	2	3	4	5
850	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	20,3	
851	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	м2	20,3	
852	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	609	
853	Протравлення стель кварц-грунтом	м2	20,3	
854	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	5,075	
855	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	20,3	
856	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,06	
857	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	36,54	
858	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	20,3	
859	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	36,54	
860	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	20,3	
861	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	60,25	
862	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	60,25	
863	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	9,3	
864	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	279	
865	Протравлення стель кварц-грунтом	м2	4,3	
866	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	1,075	
867	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	60,25	
868	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	12,05	
869	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	108,45	
870	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	60,25	
871	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	108,45	
872	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	60,25	
873	(Демонтаж) покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	20,3	
874	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	20,3	
875	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	20,3	
876	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	20,3	
877	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	20,3	
878	Суміш Ceresit CN-69	кг	178,315	
879	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	1,533	
880	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	3,999	
881	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	20,3	
882	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	20,706	
883	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	20,3	
884	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	3,303	
885	Ламінат	м2	20,71	
886	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	20,71	
887	Планка Т-подібна перехідна	м	1,61	
	<u>Розділ 10. Коридор</u>			
888	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	1,2	

1	2	3	4	5
889	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	м2	1,2	
890	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	36	
891	Протравлення стель кварц-грунтом	м2	1,2	
892	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	0,3	
893	Протравлення стель кварц-грунтом	м2	1,2	
894	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	0,3	
895	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	1,2	
896	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,24	
897	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2,16	
898	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,2	
899	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	2,16	
900	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,2	
901	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	14,9	
902	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	14,9	
903	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	447	
904	Протравлення стель кварц-грунтом	м2	14,9	
905	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,725	
906	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	14,9	
907	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,98	
908	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	26,82	
909	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	14,9	
910	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	26,82	
911	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	14,9	
912	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	1,2	
913	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1,2	
914	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	1,2	
915	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	1,2	
916	Суміш Ceresit CN-69	кг	10,541	
917	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,091	
918	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,236	
919	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	1,2	
920	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,24	
921	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	7,8	
922	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,487	
923	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	5	
924	Плитки керамічні для підлог	м2	1,224	
	<u>Розділ 11. Операційна зала</u>			
925	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	87,7	
926	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	м2	87,7	
927	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	2631	
928	Протравлення стель кварц-грунтом	м2	87,7	
929	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	21,925	
930	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	87,7	
931	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	17,54	
932	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	157,86	

1	2	3	4	5
933	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	87,7	
934	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	157,86	
935	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	87,7	
936	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	166,1	
937	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	166,1	
938	Профіль UD 28/27	м	144,5	
939	Профіль CD 60/27	м	299	
940	Стрічки армувальні	м	142,8	
941	Дюбелі 6x42 мм	шт	510	
942	Шуруп-саморіз 3,5x9,5 мм	шт	2824	
943	Шпаклівка Фугенфюлер	кг	52,16	
944	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12,5 мм (вологостійкий)	м2	174,4	
945	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	166,1	
946	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	33,22	
947	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	298,98	
948	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	166,1	
949	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	298,98	
950	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	166,1	
951	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	87,7	
952	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	87,7	
953	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	87,7	
954	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	87,7	
955	Суміш Ceresit CN-69	кг	770,357	
956	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	6,621	
957	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	17,277	
958	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	87,7	
959	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	17,54	
960	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	57,005	
961	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	35,606	
962	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	372	
963	Плитки керамічні для підлог	м2	89,454	
<u>Розділ 12. Кабінет №2</u>				
964	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	13,9	
965	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	м2	13,9	
966	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	417	
967	Протравлення стель кварц-грунтом	м2	13,9	
968	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,475	
969	Протравлення стель кварц-грунтом	м2	13,9	
970	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,475	
971	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	13,9	
972	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,78	
973	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	25,02	
974	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	13,9	
975	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	25,02	

1	2	3	4	5
976	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	13,9	
977	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	55,8	
978	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	55,8	
979	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1674	
980	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	55,8	
981	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	13,95	
982	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	55,8	
983	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	11,16	
984	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	100,44	
985	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	55,8	
986	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	100,44	
987	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	55,8	
988	(Демонтаж) покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	13,9	
989	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	13,9	
990	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	13,9	
991	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	13,9	
992	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	13,9	
993	Суміш Ceresit CN-69	кг	122,098	
994	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	1,049	
995	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,738	
996	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	13,9	
997	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	14,178	
998	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	13,9	
999	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,262	
1000	Ламінат	м2	14,18	
1001	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	14,18	
1002	Планка Т-подібна перехідна	м	1,1	
<u>Розділ 13. Кабінет №3</u>				
1003	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	м2	17,6	
1004	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	528	
1005	Протравлення стель кварц-грунтом	м2	17,6	
1006	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	4,4	
1007	Протравлення стель кварц-грунтом	м2	17,6	
1008	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	4,4	
1009	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	17,6	
1010	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,52	
1011	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	31,68	
1012	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	17,6	
1013	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	31,68	
1014	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	17,6	
1015	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	61,4	

1	2	3	4	5
1016	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	61,4	
1017	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1842	
1018	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	61,4	
1019	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	12,28	
1020	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	110,52	
1021	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	61,4	
1022	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	110,52	
1023	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	61,4	
1024	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	17,6	
1025	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	17,6	
1026	Суміш Ceresit CN-69	кг	154,598	
1027	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	1,329	
1028	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	3,467	
1029	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	17,6	
1030	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	17,952	
1031	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	17,6	
1032	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,864	
1033	Ламінат	м2	17,95	
1034	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	17,95	
1035	Планка Т-подібна перехідна	м	1,39	
Розділ 14. Кабінет №4				
1036	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	м2	13,9	
1037	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	417	
1038	Протравлення стель кварц-грунтом	м2	13,5	
1039	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,375	
1040	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	13,5	
1041	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,7	
1042	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	24,3	
1043	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	13,5	
1044	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	24,3	
1045	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	13,5	
1046	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	54,1	
1047	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1623	
1048	Протравлення стель кварц-грунтом	м2	54,1	
1049	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	13,525	
1050	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	54,1	
1051	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	10,82	
1052	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	97,38	
1053	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	54,1	
1054	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	97,38	
1055	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	54,1	
1056	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	13,5	
1057	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	13,5	

1	2	3	4	5
1058	Суміш Ceresit CN-69	кг	118,584	
1059	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	1,019	
1060	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,66	
1061	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	13,5	
1062	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	13,77	
1063	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	13,5	
1064	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,196	
1065	Ламінат	м2	13,77	
1066	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	13,77	
1067	Планка Т-подібна перехідна	м	1,07	
<u>Розділ 15. Серверна</u>				
1068	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	м2	10,4	
1069	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	312	
1070	Протравлення стель кварц-грунтом	м2	10,4	
1071	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	2,6	
1072	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	10,4	
1073	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,08	
1074	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	18,72	
1075	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	10,4	
1076	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	18,72	
1077	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	10,4	
1078	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	43,81	
1079	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1314,3	
1080	Протравлення стель кварц-грунтом	м2	43,81	
1081	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	10,953	
1082	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	43,81	
1083	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,762	
1084	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	78,858	
1085	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	43,81	
1086	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	78,858	
1087	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	43,81	
1088	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	10,4	
1089	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	10,4	
1090	Суміш Ceresit CN-69	кг	91,354	
1091	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,785	
1092	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,049	
1093	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	10,4	
1094	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	10,608	
1095	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	10,4	
1096	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,692	
1097	Ламінат	м2	10,61	
1098	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	10,61	
1099	Планка Т-подібна перехідна	м	0,82	
<u>Розділ 16. Допоміжне приміщення</u>				

1	2	3	4	5
1100	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	м2	8,5	
1101	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	255	
1102	Протравлення стель кварц-грунтом	м2	8,5	
1103	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	2,125	
1104	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	8,5	
1105	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,7	
1106	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	15,3	
1107	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	8,5	
1108	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	15,3	
1109	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8,5	
1110	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	44,27	
1111	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1328,1	
1112	Протравлення стель кварц-грунтом	м2	44,27	
1113	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	11,068	
1114	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	44,27	
1115	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,854	
1116	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	79,686	
1117	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	44,27	
1118	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	79,686	
1119	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	44,27	
1120	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	8,5	
1121	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	8,5	
1122	Суміш Ceresit CN-69	кг	74,664	
1123	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,642	
1124	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,675	
1125	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	8,5	
1126	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	8,67	
1127	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	8,5	
1128	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,383	
1129	Ламінат	м2	8,67	
1130	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	8,67	
1131	Планка Т-подібна перехідна	м	0,67	
<u>Розділ 17. Коридор</u>				
1132	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	м2	4,1	
1133	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	123	
1134	Протравлення стель кварц-грунтом	м2	4,1	
1135	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	1,025	
1136	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	4,1	
1137	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,82	
1138	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	7,38	
1139	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	4,1	
1140	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	7,38	
1141	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,1	

1	2	3	4	5
1142	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	27,21	
1143	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	816,3	
1144	Протравлення стель кварц-грунтом	м2	27,21	
1145	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	6,803	
1146	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	27,21	
1147	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,442	
1148	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	48,978	
1149	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	27,21	
1150	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	48,978	
1151	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	27,21	
1152	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	4,1	
1153	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	4,1	
1154	Суміш Ceresit CN-69	кг	36,014	
1155	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,31	
1156	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,808	
1157	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	4,1	
1158	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	4,182	
1159	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	4,1	
1160	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,667	
1161	Ламінат	м2	4,18	
1162	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	4,18	
1163	Планка Т-подібна перехідна	м	0,32	
	<u>Розділ 18. Коридор</u>			
1164	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	м2	6,8	
1165	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	204	
1166	Протравлення стель кварц-грунтом	м2	6,8	
1167	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	1,7	
1168	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	6,8	
1169	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,36	
1170	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	12,24	
1171	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	6,8	
1172	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	12,24	
1173	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	6,8	
1174	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	42,36	
1175	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1270,8	
1176	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	42,36	
1177	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	10,59	
1178	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	42,36	
1179	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,472	
1180	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	76,248	
1181	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	42,36	
1182	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	76,248	
1183	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	42,36	

1	2	3	4	5
1184	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	6,8	
1185	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	6,8	
1186	Суміш Ceresit CN-69	кг	59,731	
1187	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,513	
1188	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,34	
1189	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	6,8	
1190	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	6,936	
1191	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	6,8	
1192	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,106	
1193	Ламінат	м2	6,94	
1194	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	6,94	
1195	Планка Т-подібна перехідна	м	0,54	
<u>Розділ 19. Кабінет №5</u>				
1196	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	м2	11,9	
1197	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	357	
1198	Протравлення стель кварц-грунтом	м2	11,9	
1199	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	2,975	
1200	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	11,9	
1201	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,38	
1202	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	21,42	
1203	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	11,9	
1204	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	21,42	
1205	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	11,9	
1206	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	49,4	
1207	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1482	
1208	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	49,4	
1209	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	12,35	
1210	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	49,4	
1211	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	9,88	
1212	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	88,92	
1213	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	49,4	
1214	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	88,92	
1215	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	49,4	
1216	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	11,9	
1217	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	11,9	
1218	Суміш Ceresit CN-69	кг	104,53	
1219	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,898	
1220	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,344	
1221	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	11,9	
1222	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	12,138	
1223	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	11,9	
1224	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,936	

1	2	3	4	5
1225	Ламінат	м2	12,14	
1226	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	12,14	
1227	Планка Т-подібна перехідна	м	0,94	
	<u>Розділ 20. Кабінет №6</u>			
1228	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	м2	8,2	
1229	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	246	
1230	Протравлення стель кварц-грунтом	м2	8,2	
1231	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	2,05	
1232	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	8,2	
1233	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,64	
1234	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	14,76	
1235	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	8,2	
1236	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	14,76	
1237	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8,2	
1238	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	37,61	
1239	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1128,3	
1240	Протравлення стель кварц-грунтом	м2	37,61	
1241	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	9,403	
1242	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	37,61	
1243	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,522	
1244	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	67,698	
1245	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	37,61	
1246	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	67,698	
1247	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	37,61	
1248	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	8,2	
1249	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	8,2	
1250	Суміш Ceresit CN-69	кг	72,029	
1251	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,619	
1252	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,615	
1253	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	8,2	
1254	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	8,364	
1255	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	8,2	
1256	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,334	
1257	Ламінат	м2	83,64	
1258	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	8,36	
1259	Планка Т-подібна перехідна	м	0,65	
	<u>Розділ 21. Комора</u>			
1260	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	м2	2,4	
1261	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	72	
1262	Протравлення стель кварц-грунтом	м2	2,4	
1263	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	0,6	
1264	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	2,4	
1265	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,48	
1266	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	4,32	
1267	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,4	

1	2	3	4	5
1268	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	4,32	
1269	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,4	
1270	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	37,61	
1271	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1128,3	
1272	Протравлення стель кварц-грунтом	м2	37,61	
1273	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	9,403	
1274	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	37,61	
1275	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,522	
1276	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	67,698	
1277	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	337,61	
1278	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	67,698	
1279	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	37,61	
1280	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	8,2	
1281	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	8,2	
1282	Суміш Ceresit CN-69	кг	72,029	
1283	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,619	
1284	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,615	
1285	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	8,2	
1286	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	8,364	
1287	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	8,2	
1288	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,334	
1289	Ламінат	м2	0,08	
1290	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	0,08	
1291	Планка Т-подібна перехідна	м	0,65	
	<u>Розділ 22. Коридор</u>			
1292	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	м2	1,1	
1293	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	33	
1294	Протравлення стель кварц-грунтом	м2	1,1	
1295	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	0,275	
1296	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	1,1	
1297	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,22	
1298	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	1,98	
1299	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,1	
1300	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	1,98	
1301	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,1	
1302	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	14,2	
1303	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	426	
1304	Протравлення стель кварц-грунтом	м2	14,2	
1305	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,55	
1306	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	14,12	
1307	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,824	
1308	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	25,416	
1309	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	14,12	
1310	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	25,416	

1	2	3	4	5
1311	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	14,12	
1312	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	1,1	
1313	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	1,1	
1314	Суміш Ceresit CN-69	кг	9,662	
1315	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,083	
1316	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,217	
1317	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	1,1	
1318	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	1,122	
1319	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2	м2	1,1	
<u>Розділ 23. Коридор</u>				
1320	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	м2	8,4	
1321	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	252	
1322	Протравлення стель кварц-грунтом	м2	8,4	
1323	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	2,1	
1324	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	8,4	
1325	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,68	
1326	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	15,12	
1327	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	8,4	
1328	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	15,12	
1329	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8,4	
1330	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	36,8	
1331	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1104	
1332	Протравлення стель кварц-грунтом	м2	6	
1333	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	1,5	
1334	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	36,8	
1335	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,36	
1336	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	66,24	
1337	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	36,8	
1338	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	66,24	
1339	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	36,8	
1340	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	8,4	
1341	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	8,4	
1342	Суміш Ceresit CN-69	кг	73,786	
1343	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,634	
1344	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,655	
1345	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	8,4	
1346	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,68	
1347	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	54,6	
1348	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,41	
1349	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	36	
1350	Плитки керамічні для підлог	м2	8,568	
<u>Розділ 24. Інші роботи</u>				

1	2	3	4	5
1351	(Демонтаж) Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	127,7	
1352	Ін'єктування тріщин, швів і порожнин у кам'яних конструкціях полімерними композиціями, площа перерізу тріщини або шва до 2,5 см2, поверхня конструкції вертикальна	м	49	
1353	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	42,1	
1354	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	136,4	
1355	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	127,7	
1356	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12,5 мм (вологостійкий)	м2	134,09	
1357	Штукатурення укосів товщ.30мм з сухої штукатурної суміші з подальшим шпаклюванням	м2	127,7	
1358	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	3831	
1359	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	127,7	
1360	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	25,54	
1361	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	229,86	
1362	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів шириною 30 мм підготовлених під фарбування	м2	127,7	
1363	Установлення умивальників (раніше демонтованих)	к-т	42	
1364	Установлення унітазів (раніше демонтованих)	к-т	2	
1365	Установлення змішувачів	шт	4	
1366	Заміна сифонів	шт	4	
<u>Локальний кошторис 02-02-02 на Квартира №1</u>				
<u>Розділ 1. Кімната №1</u>				
1367	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	38,56	
1368	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	38,56	
1369	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	31,81	
1370	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	954,3	
1371	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	38,56	
1372	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	9,64	
1373	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	38,56	
1374	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,712	
1375	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	69,408	
1376	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	38,56	
1377	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	69,408	
1378	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	38,56	
1379	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	12,97	
1380	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	12,97	
1381	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	13,6185	
1382	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	12,97	
1383	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	14,56	
1384	Шуруп з плоскою головкою	шт.	28	
1385	Натяжка плівкою стелі	м2	12,97	
1386	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	17,5	
1387	Закладна платформа під світильник	шт	1	
1388	Термокільце	шт	1	
1389	Металевий підвіс	шт	2	
1390	Сушіння стелі	м2	12,97	
1391	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	12,97	

1	2	3	4	5
1392	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	12,97	
1393	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	12,97	
1394	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	12,97	
1395	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 5 мм/	м2	12,97	
1396	Суміш Ceresit CN-69	кг	189,881	
1397	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,979	
1398	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,555	
1399	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	12,97	
1400	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	13,2294	
1401	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	12,97	
1402	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,11	
1403	Ламінат	м2	13,23	
1404	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	13,23	
1405	Планка Т-подібна перехідна	м	1,03	
1406	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	13,6	
1407	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	19	
1408	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	12	
<u>Розділ 2. Кімната №2</u>				
1409	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	42,42	
1410	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	42,42	
1411	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	42,42	
1412	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1272,6	
1413	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	42,42	
1414	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	10,605	
1415	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	42,42	
1416	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,484	
1417	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	76,356	
1418	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	42,42	
1419	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	76,356	
1420	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	42,42	
1421	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	17,56	
1422	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	17,56	
1423	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	18,438	
1424	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	17,56	
1425	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	16,9	
1426	Шуруп з плоскою головкою	шт.	36	
1427	Натяжка плівкою стелі	м2	17,56	
1428	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	18,4	
1429	Закладна платформа під світильник	шт	1	
1430	Термокільце	шт	1	
1431	Металевий підвіс	шт	2	
1432	Сушіння стелі	м2	17,56	
1433	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	17,56	
1434	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	17,56	
1435	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	17,56	

1	2	3	4	5
1436	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	17,56	
1437	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	17,56	
1438	Суміш Ceresit CN-69	кг	257,078	
1439	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	1,326	
1440	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	3,459	
1441	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	17,56	
1442	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	17,911	
1443	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	17,56	
1444	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,857	
1445	Ламінат	м2	17,911	
1446	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	17,911	
1447	Планка Т-подібна перехідна	м	1,391	
1448	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	11,2	
1449	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	26	
1450	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	15	
<u>Розділ 3. Кімната №3</u>				
1451	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	35,66	
1452	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	35,66	
1453	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	35,66	
1454	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1069,8	
1455	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	35,66	
1456	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	9,64	
1457	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	35,66	
1458	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,132	
1459	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	64,188	
1460	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	35,66	
1461	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	64,188	
1462	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	35,66	
1463	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	11,45	
1464	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	11,45	
1465	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	12,0225	
1466	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	11,45	
1467	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	12,82	
1468	Шуруп з плоскою головкою	шт.	28	
1469	Натяжка плівкою стелі	м2	11,45	
1470	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	12	
1471	Закладна платформа під світильник	шт	1	
1472	Термокільце	шт	1	
1473	Металевий підвіс	шт	2	
1474	Сушіння стелі	м2	11,45	
1475	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	11,45	
1476	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	11,45	
1477	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	11,45	
1478	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	11,45	

1	2	3	4	5
1479	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	11,45	
1480	Суміш Ceresit CN-69	кг	167,628	
1481	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,864	
1482	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,256	
1483	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	11,45	
1484	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	11,679	
1485	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	11,45	
1486	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,863	
1487	Ламінат	м2	11,68	
1488	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	11,68	
1489	Планка Т-подібна перехідна	м	0,91	
1490	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	12,6	
1491	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	17	
1492	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	12	
<u>Розділ 4. Кухня</u>				
1493	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	18,51	
1494	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	7,93	
1495	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	26,44	
1496	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	26,44	
1497	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	793,2	
1498	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	18,51	
1499	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	4,628	
1500	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	18,51	
1501	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,702	
1502	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	33,318	
1503	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	18,51	
1504	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	33,318	
1505	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	18,51	
1506	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	7,93	
1507	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,586	
1508	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	51,545	
1509	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,22	
1510	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	34	
1511	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	8,0093	
1512	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	6,07	
1513	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	6,07	
1514	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	6,07	
1515	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	6,07	
1516	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	6,07	
1517	Суміш Ceresit CN-69	кг	88,865	
1518	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,458	
1519	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,196	
1520	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	6,07	
1521	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,214	

1	2	3	4	5
1522	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	39,455	
1523	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,464	
1524	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	26	
1525	Плитки керамічні для підлог	м2	6,1914	
1526	(Демонтаж) Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	6,07	
1527	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	6,07	
1528	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	6,07	
1529	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	6,07	
1530	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	6,374	
1531	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	6,07	
1532	Профіль UD 28/27	м	5,5	
1533	Профіль CD 60/27	м	15,5	
1534	Подовжувач профілів 60/27	шт	2	
1535	Підвіси в комплекті	шт	4	
1536	Тяга підвісу	шт	4	
1537	З'єднувач профілів типу краб	шт	10	
1538	Стрічка ущільнююча	м	5,5	
1539	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	4	
1540	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	10	
1541	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	95	
1542	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	6,07	
1543	Панель ПВХ	м2	6,252	
<u>Розділ 5. Коридор</u>				
1544	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	31,81	
1545	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	31,81	
1546	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	31,81	
1547	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	954,3	
1548	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	31,81	
1549	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	7,953	
1550	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	31,81	
1551	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,362	
1552	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	57,258	
1553	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	31,81	
1554	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	57,258	
1555	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	31,81	
1556	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	6,5	
1557	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	6,5	
1558	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	6,825	
1559	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	6,5	
1560	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	10,5	
1561	Шуруп з плоскою головкою	шт.	18	
1562	Натяжка плівкою стелі	м2	6,5	
1563	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	6,8	
1564	Закладна платформа під світильник	шт	1	
1565	Термокільце	шт	1	
1566	Металевий підвіс	шт	2	
1567	Сушіння стелі	м2	6,5	
1568	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	6,5	

1	2	3	4	5
1569	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	6,5	
1570	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	6,5	
1571	Суміш Ceresit CN 178	кг	390	
1572	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	6,5	
1573	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	6,5	
1574	Суміш Ceresit CN-69	кг	95,16	
1575	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,491	
1576	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,281	
1577	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	6,5	
1578	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	6,63	
1579	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	6,5	
1580	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,058	
1581	Ламінат	м2	6,63	
1582	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	6,63	
1583	Планка Т-подібна перехідна	м	0,515	
1584	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	7,8	
1585	Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу	шт	12	
1586	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	10	
<u>Розділ 6. Туалет</u>				
1587	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	11,9	
1588	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	11,9	
1589	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	11,9	
1590	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	357	
1591	Грунтування стін перед гідроізоляцією	м2	11,9	
1592	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,38	
1593	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	м2	11,9	
1594	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	59,5	
1595	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	11,9	
1596	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,38	
1597	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	77,35	
1598	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,831	
1599	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	50	
1600	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	12,019	
1601	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	1,31	
1602	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1,31	
1603	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	м2	1,31	
1604	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	м2	1,31	
1605	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	6,55	
1606	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,262	
1607	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	1,31	
1608	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	1,31	

1	2	3	4	5
1609	Суміш Ceresit CN-69	кг	19,178	
1610	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,099	
1611	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,258	
1612	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	1,31	
1613	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,262	
1614	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	8,515	
1615	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,532	
1616	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	6	
1617	Плитки керамічні для підлог	м2	1,3362	
1618	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	1,31	
1619	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	1,31	
1620	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	1,3755	
1621	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	1,31	
1622	Профіль UD 28/27	м	1,2	
1623	Профіль CD 60/27	м	3,3	
1624	Підвіси в комплекті	шт	1	
1625	Тяга підвісу	шт	1	
1626	З'єднувач профілів типу краб	шт	2	
1627	Стрічка ущільнююча	м	1,1	
1628	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	1	
1629	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	2	
1630	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	20	
1631	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	1,31	
1632	Панель ПВХ	м2	1,349	
<u>Розділ 7. Ванна кімната</u>				
1633	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	17,4	
1634	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	17,4	
1635	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	17,4	
1636	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	522	
1637	Грунтування стін перед гідроізоляцією	м2	17,4	
1638	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,48	
1639	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	м2	17,4	
1640	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	87	
1641	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	17,4	
1642	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,48	
1643	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	113,1	
1644	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	7,064	
1645	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	74	
1646	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	175,74	
1647	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2,83	
1648	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	2,83	
1649	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	м2	2,83	
1650	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	м2	2,83	
1651	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	14,15	
1652	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,566	

1	2	3	4	5
1653	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	2,83	
1654	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	2,83	
1655	Суміш Ceresit CN-69	кг	41,431	
1656	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,214	
1657	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,558	
1658	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	2,83	
1659	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,566	
1660	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	18,395	
1661	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,149	
1662	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	12	
1663	Плитки керамічні для підлог	м2	2,8866	
1664	(Демонтаж) Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	2,83	
1665	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	2,83	
1666	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	2,83	
1667	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	2,83	
1668	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	2,9715	
1669	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	2,83	
1670	Профіль UD 28/27	м	2,5	
1671	Профіль CD 60/27	м	7,2	
1672	Подовжувач профілів 60/27	шт	1	
1673	Підвіси в комплекті	шт	2	
1674	Тяга підвісу	шт	2	
1675	З'єднувач профілів типу краб	шт	5	
1676	Стрічка ущільнююча	м	2,5	
1677	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	2	
1678	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	5	
1679	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	44	
1680	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	2,83	
1681	Панель ПВХ	м2	2,915	
<u>Розділ 8. Інші роботи</u>				
1682	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
1683	Демонтаж ванн чавунних	к-т	1	
1684	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
1685	Демонтаж змішувачів	шт	2	
1686	Установлення ванн купальних чавунних раніше демонтованих	к-т	1	
1687	Установлення умивальників (раніше демонтованих)	к-т	21	
1688	Установлення унітазів (раніше демонтованих)	к-т	1	
1689	Установлення змішувачів	шт	2	
1690	Заміна сифонів	шт	2	
1691	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	11	
1692	Розетка декоративна пластмасова діам. 14х2 мм	шт	11	
1693	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	5	
1694	Вимикач заглиблений для прихованої проводки	шт	5	
1695	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	5	
1696	Світильник НПО20х100/Р20-03УХЛЧ	шт	5	

1	2	3	4	5
1697	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	1,83	
1698	Навантаження сміття вручну	т	14,53	
1699	Перевезення сміття до 30 км	т	14,53	
	<u>Локальний кошторис 02-02-03 на Квартира №2</u>			
	<u>Розділ 1. Кімната №1</u>			
1700	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	38,78	
1701	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	38,78	
1702	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	38,78	
1703	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1163,4	
1704	Протравлення стін кварц-грантом	м2	38,78	
1705	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	9,695	
1706	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	38,78	
1707	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,756	
1708	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	69,804	
1709	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	38,78	
1710	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	69,804	
1711	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	38,78	
1712	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	13,24	
1713	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	13,24	
1714	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	13,902	
1715	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	13,24	
1716	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	15,5	
1717	Шуруп з плоскою головкою	шт.	29	
1718	Натяжка плівкою стелі	м2	13,24	
1719	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	13,9	
1720	Закладна платформа під світильник	шт	1	
1721	Термокільце	шт	1	
1722	Металевий підвіс	шт	2	
1723	Сушіння стелі	м2	13,24	
1724	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	13,24	
1725	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	13,24	
1726	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	13,24	
1727	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	13,24	
1728	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	13,24	
1729	Суміш Ceresit CN-69	кг	193,834	
1730	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	1	
1731	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,608	
1732	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	13,24	
1733	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	13,5048	
1734	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	13,24	
1735	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,154	
1736	Ламінат	м2	13,5	
1737	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	13,5	
1738	Планка Т-подібна перехідна	м	1,05	
1739	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	15,5	

1	2	3	4	5
1740	Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу	шт	20	
1741	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	
	<u>Розділ 2. Кімната №2</u>			
1742	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	41,02	
1743	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	41,02	
1744	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	41,02	
1745	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1230,6	
1746	Протравлення стін кварц-грантом	м2	41,02	
1747	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	10,255	
1748	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	41,02	
1749	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,204	
1750	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	73,836	
1751	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	41,02	
1752	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	73,836	
1753	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	41,02	
1754	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	17,27	
1755	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	17,27	
1756	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	18,1335	
1757	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	17,27	
1758	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	19,86	
1759	Шуруп з плоскою головкою	шт.	36	
1760	Натяжка плівкою стелі	м2	17,27	
1761	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	18,1	
1762	Закладна платформа під світильник	шт	1	
1763	Термокільце	шт	1	
1764	Металевий підвіс	шт	2	
1765	Сушіння стелі	м2	17,27	
1766	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	17,27	
1767	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	17,27	
1768	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	17,27	
1769	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	17,27	
1770	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	17,27	
1771	Суміш Ceresit CN-69	кг	252,833	
1772	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	1,304	
1773	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	3,402	
1774	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	17,27	
1775	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	17,615	
1776	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	17,27	
1777	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,81	
1778	Ламінат	м2	17,615	
1779	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	17,615	
1780	Планка Т-подібна перехідна	м	1,368	
1781	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	15,2	
1782	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	26	
1783	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	15	
	<u>Розділ 3. Кімната №3</u>			

1	2	3	4	5
1784	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	34,4	
1785	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	34,4	
1786	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	34,4	
1787	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1032	
1788	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	34,4	
1789	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	8,6	
1790	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	34,4	
1791	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,88	
1792	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	61,92	
1793	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	34,4	
1794	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	61,92	
1795	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	34,4	
1796	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	11,35	
1797	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	11,35	
1798	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	11,9175	
1799	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	11,35	
1800	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	12,7	
1801	Шуруп з плоскою головкою	шт.	28	
1802	Натяжка плівкою стелі	м2	11,35	
1803	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	11,9	
1804	Закладна платформа під світильник	шт	1	
1805	Термокільце	шт	1	
1806	Металевий підвіс	шт	2	
1807	Сушіння стелі	м2	10,35	
1808	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	11,35	
1809	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	11,35	
1810	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	11,35	
1811	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	11,35	
1812	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	11,35	
1813	Суміш Ceresit CN-69	кг	166,164	
1814	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,857	
1815	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,236	
1816	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	11,35	
1817	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	11,577	
1818	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	11,35	
1819	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,847	
1820	Ламінат	м2	11,58	
1821	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	11,58	
1822	Планка Т-подібна перехідна	м	0,9	
1823	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	11,5	
1824	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	17	
1825	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	12	
<u>Розділ 4. Кухня</u>				
1826	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	17,61	
1827	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	7,55	

1	2	3	4	5
1828	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	25,16	
1829	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	25,16	
1830	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	754,8	
1831	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	25,16	
1832	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	6,29	
1833	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	17,61	
1834	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,522	
1835	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	31,698	
1836	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	17,61	
1837	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	31,698	
1838	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	17,61	
1839	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	7,55	
1840	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,51	
1841	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	49,075	
1842	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,065	
1843	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	32	
1844	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	7,6255	
1845	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	5,9	
1846	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	5,9	
1847	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	5,9	
1848	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	5,9	
1849	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	5,9	
1850	Суміш Ceresit CN-69	кг	86,376	
1851	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,445	
1852	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,162	
1853	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	5,9	
1854	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,18	
1855	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	38,35	
1856	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,395	
1857	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	25	
1858	Плитки керамічні для підлог	м2	6,018	
1859	(Демонтаж) Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	5,9	
1860	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	5,9	
1861	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	5,9	
1862	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	5,9	
1863	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	6,195	
1864	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	5,9	
1865	Профіль UD 28/27	м	5,3	
1866	Профіль CD 60/27	м	15	
1867	Подовжувач профілів 60/27	шт	2	
1868	Підвіси в комплекті	шт	4	
1869	Тяга підвісу	шт	4	
1870	З'єднувач профілів типу краб	шт	10	
1871	Стрічка ущільнююча	м	5,3	
1872	Дюбель-шурупи металеві 6x40мм	шт	4	

1	2	3	4	5
1873	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	10	
1874	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	92	
1875	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	5,9	
1876	Панель ПВХ	м2	6,077	
<u>Розділ 5. Коридор</u>				
1877	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	33,83	
1878	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	33,83	
1879	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	33,83	
1880	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1014,9	
1881	Протравлення стін кварц-грантом	м2	33,83	
1882	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	8,458	
1883	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	33,83	
1884	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,766	
1885	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	60,894	
1886	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	33,83	
1887	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	60,894	
1888	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	33,83	
1889	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	6,72	
1890	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	6,72	
1891	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	7,056	
1892	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	6,72	
1893	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	10,5	
1894	Шуруп з плоскою головкою	шт.	18	
1895	Натяжка плівкою стелі	м2	6,72	
1896	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	7,1	
1897	Закладна платформа під світильник	шт	1	
1898	Термокільце	шт	1	
1899	Металевий підвіс	шт	2	
1900	Сушіння стелі	м2	6,72	
1901	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	6,72	
1902	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	6,72	
1903	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	6,72	
1904	Суміш Ceresit CN 178	кг	403,2	
1905	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	6,72	
1906	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	6,72	
1907	Суміш Ceresit CN-69	кг	98,381	
1908	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,507	
1909	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,324	
1910	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	6,72	
1911	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	6,854	
1912	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	6,72	
1913	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,093	
1914	Ламінат	м2	6,854	
1915	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	6,854	
1916	Планка Т-подібна перехідна	м	0,532	
1917	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	8,1	
1918	Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу	шт	2	

1	2	3	4	5
1919	З'єднувальні елементи для плінтуса <u>Розділ 6. Туалет</u>	шт	11	
1920	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	11,65	
1921	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	11,65	
1922	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	11,65	
1923	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	349,5	
1924	Грунтування стін перед гідроізоляцією	м2	11,65	
1925	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,33	
1926	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	м2	11,65	
1927	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	58,25	
1928	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	11,65	
1929	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,33	
1930	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	75,725	
1931	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,73	
1932	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	49	
1933	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	11,7665	
1934	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	1,23	
1935	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1,23	
1936	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	м2	1,23	
1937	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	м2	1,23	
1938	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	6,15	
1939	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,246	
1940	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	1,23	
1941	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	1,23	
1942	Суміш Ceresit CN-69	кг	18,007	
1943	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,093	
1944	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,242	
1945	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	1,23	
1946	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,246	
1947	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	8,515	
1948	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,499	
1949	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	5	
1950	Плитки керамічні для підлог	м2	1,2546	
1951	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	1,23	
1952	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	1,23	
1953	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	1,2915	
1954	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	1,323	
1955	Профіль UD 28/27	м	1,1	
1956	Профіль CD 60/27	м	3,1	
1957	Підвіси в комплекті	шт	1	
1958	Тяга підвісу	шт	1	
1959	З'єднувач профілів типу краб	шт	2	
1960	Стрічка ущільнююча	м	1,1	
1961	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	1	

1	2	3	4	5
1962	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	2	
1963	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	20	
1964	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	1,23	
1965	Панель ПВХ	м2	1,267	
<u>Розділ 7. Ванна кімната</u>				
1966	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	17,8	
1967	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	17,8	
1968	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	17,8	
1969	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	534	
1970	Грунтування стін перед гідроізоляцією	м2	17,8	
1971	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,56	
1972	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	м2	17,8	
1973	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	89	
1974	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	17,8	
1975	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,56	
1976	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	115,7	
1977	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	7,227	
1978	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	75	
1979	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	179,78	
1980	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2,74	
1981	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	2,74	
1982	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	м2	2,74	
1983	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	м2	2,74	
1984	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	13,7	
1985	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,548	
1986	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	2,74	
1987	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	2,74	
1988	Суміш Ceresit CN-69	кг	40,114	
1989	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,207	
1990	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,54	
1991	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	2,874	
1992	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,548	
1993	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	17,81	
1994	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,112	
1995	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	12	
1996	Плитки керамічні для підлог	м2	2,7948	
1997	(Демонтаж) Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	2,74	
1998	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	2,74	
1999	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	2,74	
2000	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	2,74	
2001	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	2,877	
2002	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	2,74	

1	2	3	4	5
2003	Профіль UD 28/27	м	2,5	
2004	Профіль CD 60/27	м	7	
2005	Подовжувач профілів 60/27	шт	1	
2006	Підвіси в комплекті	шт	2	
2007	Тяга підвісу	шт	2	
2008	З'єднувач профілів типу краб	шт	5	
2009	Стрічка ущільнююча	м	2,5	
2010	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	2	
2011	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	5	
2012	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	43	
2013	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	2,74	
2014	Панель ПВХ	м2	2,822	
<u>Розділ 8. Інші роботи</u>				
2015	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
2016	Демонтаж ванн чавунних	к-т	1	
2017	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
2018	Демонтаж змішувачів	шт	2	
2019	Установлення ванн купальних чавунних раніше демонтованих	к-т	1	
2020	Установлення умивальників (раніше демонтованих)	к-т	21	
2021	Установлення унітазів (раніше демонтованих)	к-т	1	
2022	Установлення змішувачів	шт	2	
2023	Заміна сифонів	шт	2	
2024	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	14	
2025	Розетка декоративна пластмасова діам. 14х2 мм	шт	14	
2026	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	5	
2027	Вимикач заглиблений для прихованої проводки	шт	5	
2028	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	5	
2029	Світильник НПО20х100/Р20-03УХЛЧ	шт	5	
2030	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	1,83	
2031	Навантаження сміття вручну	т	14,43	
2032	Перевезення сміття до 30 км	т	14,43	
<u>Локальний кошторис 02-02-04 на Квартира №3</u>				
<u>Розділ 1. Кімната №1</u>				
2033	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	29,45	
2034	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	29,45	
2035	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	29,45	
2036	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	883,5	
2037	Протравлення стін кварц-грантом	м2	29,45	
2038	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	7,363	
2039	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	29,45	
2040	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,89	
2041	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	53,01	
2042	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	29,45	
2043	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	53,01	
2044	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	29,45	
2045	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	7,96	
2046	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	7,96	

1	2	3	4	5
2047	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	8,358	
2048	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	7,96	
2049	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	11,31	
2050	Шуруп з плоскою головкою	шт.	18	
2051	Натяжка плівкою стелі	м2	7,96	
2052	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	8,4	
2053	Закладна платформа під світильник	шт	1	
2054	Термокільце	шт	1	
2055	Металевий підвіс	шт	2	
2056	Сушіння стелі	м2	7,96	
2057	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	7,96	
2058	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	7,96	
2059	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	7,96	
2060	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	7,96	
2061	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	7,96	
2062	Суміш Ceresit CN-69	кг	116,534	
2063	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,601	
2064	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,568	
2065	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	7,96	
2066	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	8,1192	
2067	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	10,6	
2068	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,295	
2069	Ламінат	м2	8,12	
2070	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	8,12	
2071	Планка Т-подібна перехідна	м	0,63	
2072	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	10,6	
2073	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	12	
2074	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	10	
<u>Розділ 2. Кімната №2</u>				
2075	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	44,78	
2076	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	44,78	
2077	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	44,78	
2078	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1343,4	
2079	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	44,78	
2080	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	11,195	
2081	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	44,78	
2082	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,956	
2083	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	80,604	
2084	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	44,78	
2085	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	80,604	
2086	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	44,78	
2087	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	17,42	
2088	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	17,42	
2089	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	18,291	
2090	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	17,42	
2091	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	16,71	
2092	Шуруп з плоскою головкою	шт.	36	

1	2	3	4	5
2093	Натяжка плівкою стелі	м2	17,42	
2094	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	18,3	
2095	Закладна платформа під світильник	шт	1	
2096	Термокільце	шт	1	
2097	Металевий підвіс	шт	2	
2098	Сушіння стелі	м2	17,42	
2099	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	17,42	
2100	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	17,42	
2101	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	17,42	
2102	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	17,42	
2103	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	17,42	
2104	Суміш Ceresit CN-69	кг	255,029	
2105	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	1,315	
2106	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	3,432	
2107	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	17,42	
2108	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	17,768	
2109	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	17,42	
2110	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,834	
2111	Ламінат	м2	17,768	
2112	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	17,768	
2113	Планка Т-подібна перехідна	м	1,38	
2114	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	15	
2115	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	22	
2116	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	14	
	<u>Розділ 3. Кухня</u>			
2117	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	16,27	
2118	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	6,98	
2119	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	23,25	
2120	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	23,25	
2121	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	697,5	
2122	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	16,27	
2123	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	4,063	
2124	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	16,27	
2125	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,254	
2126	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	29,286	
2127	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	16,27	
2128	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	29,286	
2129	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	16,27	
2130	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	6,98	
2131	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,396	
2132	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	45,37	
2133	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,834	
2134	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	30	
2135	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	7,0498	
2136	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	5,87	

1	2	3	4	5
2137	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	5,87	
2138	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	5,87	
2139	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	5,87	
2140	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	5,87	
2141	Суміш Ceresit CN-69	кг	85,937	
2142	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,443	
2143	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,156	
2144	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	5,87	
2145	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,174	
2146	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	38,155	
2147	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,383	
2148	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	25	
2149	Плитки керамічні для підлог	м2	5,9874	
2150	(Демонтаж) Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	5,87	
2151	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	5,87	
2152	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	5,87	
2153	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	5,87	
2154	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	6,164	
2155	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	5,87	
2156	Профіль UD 28/27	м	5,3	
2157	Профіль CD 60/27	м	15	
2158	Подовжувач профілів 60/27	шт	2	
2159	Підвіси в комплекті	шт	4	
2160	Тяга підвісу	шт	4	
2161	З'єднувач профілів типу краб	шт	10	
2162	Стрічка ущільнююча	м	5,3	
2163	Дюбель-шурупи металеві 6x40мм	шт	4	
2164	Дюбель-шурупи пластмасові 6x40мм	шт	10	
2165	Шуруп-саморіз 3,5x9,5 мм	шт	92	
2166	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	5,87	
2167	Панель ПВХ	м2	6,046	
<u>Розділ 4. Коридор</u>				
2168	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	29,33	
2169	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	29,33	
2170	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	29,33	
2171	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	879,9	
2172	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	29,33	
2173	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	7,333	
2174	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	29,33	
2175	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,866	
2176	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	52,794	
2177	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	29,33	
2178	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	52,794	
2179	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	29,33	
2180	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	7,02	

1	2	3	4	5
2181	Улаштування підшивки стель плити деревностружковими	м2	7,02	
2182	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	7,371	
2183	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	7,02	
2184	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	8,34	
2185	Шуруп з плоскою головкою	шт.	19	
2186	Натяжка плівкою стелі	м2	7,02	
2187	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	7,4	
2188	Закладна платформа під світильник	шт	1	
2189	Термокільце	шт	1	
2190	Металевий підвіс	шт	2	
2191	Сушіння стелі	м2	7,02	
2192	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	7,02	
2193	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	6,72	
2194	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	7,02	
2195	Суміш Ceresit CN 178	кг	421,2	
2196	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	7,02	
2197	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	7,02	
2198	Суміш Ceresit CN-69	кг	102,773	
2199	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,53	
2200	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,383	
2201	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	7,02	
2202	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	7,16	
2203	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	7,02	
2204	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,142	
2205	Ламінат	м2	7,16	
2206	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	7,16	
2207	Планка Т-подібна перехідна	м	0,556	
2208	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	8,5	
2209	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	13	
2210	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	10	
<u>Розділ 5. Туалет</u>				
2211	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	11,65	
2212	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	11,65	
2213	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	11,65	
2214	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	349,5	
2215	Грунтування стін перед гідроізоляцією	м2	11,65	
2216	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,33	
2217	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	м2	11,65	
2218	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	58,25	
2219	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	11,65	
2220	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,33	
2221	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	75,725	
2222	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,73	
2223	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	49	
2224	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	11,7665	

1	2	3	4	5
2225	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	1,23	
2226	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1,23	
2227	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	м2	1,23	
2228	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	м2	1,23	
2229	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	6,15	
2230	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,246	
2231	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	1,23	
2232	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	1,23	
2233	Суміш Ceresit CN-69	кг	18,007	
2234	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,093	
2235	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,242	
2236	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	1,23	
2237	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,246	
2238	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	8,515	
2239	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,499	
2240	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	5	
2241	Плитки керамічні для підлог	м2	1,2546	
2242	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	1,23	
2243	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	1,23	
2244	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	1,2915	
2245	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	1,323	
2246	Профіль UD 28/27	м	1,1	
2247	Профіль CD 60/27	м	3,1	
2248	Підвіси в комплекті	шт	1	
2249	Тяга підвісу	шт	1	
2250	З'єднувач профілів типу краб	шт	2	
2251	Стрічка ущільнююча	м	1,1	
2252	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	1	
2253	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	2	
2254	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	20	
2255	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	1,23	
2256	Панель ПВХ	м2	1,267	
<u>Розділ 6. Ванна кімната</u>				
2257	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	18,22	
2258	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	18,22	
2259	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	18,22	
2260	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	546,6	
2261	Грунтування стін перед гідроізоляцією	м2	18,22	
2262	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,644	
2263	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	м2	18,22	
2264	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	91,1	
2265	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	18,22	
2266	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,644	
2267	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	118,43	

1	2	3	4	5
2268	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	7,397	
2269	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	77	
2270	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	18,382	
2271	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2,88	
2272	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	2,88	
2273	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	м2	2,88	
2274	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	м2	2,88	
2275	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	14,4	
2276	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,576	
2277	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	2,88	
2278	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	2,88	
2279	Суміш Ceresit CN-69	кг	42,163	
2280	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,217	
2281	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,567	
2282	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	2,88	
2283	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,576	
2284	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	18,72	
2285	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,169	
2286	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	12	
2287	Плитки керамічні для підлог	м2	2,9376	
2288	(Демонтаж) Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	2,88	
2289	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	2,88	
2290	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	2,88	
2291	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	2,88	
2292	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	3,024	
2293	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	2,88	
2294	Профіль UD 28/27	м	2,6	
2295	Профіль CD 60/27	м	7,3	
2296	Подовжувач профілів 60/27	шт	1	
2297	Підвіси в комплекті	шт	2	
2298	Тяга підвісу	шт	2	
2299	З'єднувач профілів типу краб	шт	5	
2300	Стрічка ущільнююча	м	2,6	
2301	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	2	
2302	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	5	
2303	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	45	
2304	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	2,88	
2305	Панель ПВХ	м2	2,966	
<u>Розділ 7. Інші роботи</u>				
2306	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
2307	Демонтаж ванн чавунних	к-т	1	
2308	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
2309	Демонтаж змішувачів	шт	2	
2310	Установлення ванн купальних чавунних раніше демонтованих	к-т	1	
2311	Установлення умивальників (раніше демонтованих)	к-т	21	
2312	Установлення унітазів (раніше демонтованих)	к-т	1	

1	2	3	4	5
2313	Установлення змішувачів	шт	2	
2314	Заміна сифонів	шт	2	
2315	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	11	
2316	Розетка декоративна пластмасова діам. 14x2 мм	шт	11	
2317	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	5	
2318	Вимикач заглиблений для прихованої проводки	шт	5	
2319	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	5	
2320	Світильник НПО20х100/Р20-03УХЛЧ	шт	5	
	<u>Локальний кошторис 02-02-05 на Квартира №4</u>			
	<u>Розділ 1. Кімната №1</u>			
2321	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	38,27	
2322	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	38,27	
2323	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	38,27	
2324	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1148,1	
2325	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	38,27	
2326	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	9,568	
2327	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	38,27	
2328	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,654	
2329	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	68,886	
2330	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	38,27	
2331	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	68,886	
2332	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	38,27	
2333	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	12,17	
2334	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	12,17	
2335	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	12,7785	
2336	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	12,17	
2337	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	14,06	
2338	Шуруп з плоскою головкою	шт.	29	
2339	Натяжка плівкою стелі	м2	12,7	
2340	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	12,8	
2341	Закладна платформа під світильник	шт	1	
2342	Термокільце	шт	1	
2343	Металевий підвіс	шт	2	
2344	Сушіння стелі	м2	12,7	
2345	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	12,7	
2346	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	12,7	
2347	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	12,7	
2348	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	12,7	
2349	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	12,7	
2350	Суміш Ceresit CN-69	кг	185,928	
2351	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,959	
2352	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,502	
2353	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	12,7	
2354	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	12,954	

1	2	3	4	5
2355	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	12,7	
2356	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,066	
2357	Ламінат	м2	12,95	
2358	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	12,95	
2359	Планка Т-подібна перехідна	м	1,01	
2360	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	7,9	
2361	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	19	
2362	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	12	
	<u>Розділ 2. Кімната №2</u>			
2363	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	38,98	
2364	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	38,98	
2365	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	38,98	
2366	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1169,4	
2367	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	38,98	
2368	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	9,745	
2369	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	38,98	
2370	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,796	
2371	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	70,164	
2372	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	38,98	
2373	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	70,164	
2374	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	38,98	
2375	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	14,6	
2376	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	14,6	
2377	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	15,33	
2378	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	14,6	
2379	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	16,71	
2380	Шуруп з плоскою головкою	шт.	30	
2381	Натяжка плівкою стелі	м2	14,6	
2382	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	15,3	
2383	Закладна платформа під світильник	шт	1	
2384	Термокільце	шт	1	
2385	Металевий підвіс	шт	2	
2386	Сушіння стелі	м2	14,6	
2387	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	14,6	
2388	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	14,6	
2389	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	14,6	
2390	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	14,6	
2391	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	14,6	
2392	Суміш Ceresit CN-69	кг	213,744	
2393	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	1,102	
2394	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,876	
2395	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	14,6	
2396	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	14,892	
2397	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	14,6	
2398	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,375	

1	2	3	4	5
2399	Ламінат	м2	14,892	
2400	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	14,892	
2401	Планка Т-подібна перехідна	м	1,156	
2402	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	13,4	
2403	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	22	
2404	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	
	<u>Розділ 3. Кухня</u>			
2405	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	18,52	
2406	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	7,94	
2407	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	26,46	
2408	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	26,46	
2409	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	793,8	
2410	Протравлення стін кварц-грантом	м2	18,52	
2411	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	4,63	
2412	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	18,52	
2413	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,704	
2414	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	33,336	
2415	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	18,52	
2416	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	33,336	
2417	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	18,52	
2418	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	7,94	
2419	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,588	
2420	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	51,61	
2421	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,224	
2422	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	34	
2423	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	8,0194	
2424	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	5,78	
2425	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	5,78	
2426	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	5,78	
2427	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	5,78	
2428	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	5,78	
2429	Суміш Ceresit CN-69	кг	84,619	
2430	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,436	
2431	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,139	
2432	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	5,78	
2433	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,156	
2434	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	37,57	
2435	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,347	
2436	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	25	
2437	Плитки керамічні для підлог	м2	5,8956	
2438	(Демонтаж) Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	5,78	
2439	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	5,78	
2440	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	5,78	
2441	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	5,78	

1	2	3	4	5
2442	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	6,069	
2443	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	5,78	
2444	Профіль UD 28/27	м	5,2	
2445	Профіль CD 60/27	м	14,7	
2446	Подовжувач профілів 60/27	шт	2	
2447	Підвіси в комплекті	шт	4	
2448	Тяга підвісу	шт	4	
2449	З'єднувач профілів типу краб	шт	10	
2450	Стрічка ущільнююча	м	5,2	
2451	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	4	
2452	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	10	
2453	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	90	
2454	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	5,78	
2455	Панель ПВХ	м2	5,953	
<u>Розділ 4. Коридор</u>				
2456	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	36,59	
2457	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	36,59	
2458	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	36,59	
2459	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1097,7	
2460	Протравлення стін кварц-грантом	м2	36,59	
2461	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	9,148	
2462	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	36,59	
2463	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,318	
2464	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	65,862	
2465	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	36,59	
2466	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	65,862	
2467	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	36,59	
2468	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	8,46	
2469	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	8,46	
2470	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	8,883	
2471	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	8,46	
2472	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	12,46	
2473	Шуруп з плоскою головкою	шт.	23	
2474	Натяжка плівкою стелі	м2	8,46	
2475	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	8,9	
2476	Закладна платформа під світильник	шт	1	
2477	Термокільце	шт	1	
2478	Металевий підвіс	шт	2	
2479	Сушіння стелі	м2	8,46	
2480	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	8,46	
2481	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	8,46	
2482	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	8,46	
2483	Суміш Ceresit CN 178	кг	507,6	
2484	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	8,46	
2485	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	8,46	
2486	Суміш Ceresit CN-69	кг	123,854	
2487	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,639	
2488	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,667	

1	2	3	4	5
2489	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	8,46	
2490	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	8,629	
2491	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	8,46	
2492	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,376	
2493	Ламінат	м2	8,629	
2494	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	8,629	
2495	Планка Т-подібна перехідна	м	0,67	
2496	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	9,74	
2497	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	18	
2498	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	11	
<u>Розділ 5. Туалет</u>				
2499	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	12,16	
2500	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	12,16	
2501	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	12,16	
2502	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	364,8	
2503	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	м2	12,16	
2504	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	60,8	
2505	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	12,16	
2506	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,432	
2507	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	79,04	
2508	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,937	
2509	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	52	
2510	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	12,2816	
2511	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	1,32	
2512	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1,32	
2513	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	м2	1,32	
2514	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	м2	1,32	
2515	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	6,6	
2516	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,264	
2517	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	1,32	
2518	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	1,32	
2519	Суміш Ceresit CN-69	кг	19,325	
2520	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,1	
2521	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,26	
2522	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	1,32	
2523	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,264	
2524	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	8,58	
2525	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,536	
2526	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	6	
2527	Плитки керамічні для підлог	м2	1,3464	
2528	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	1,32	
2529	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	1,32	

1	2	3	4	5
2530	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	1,386	
2531	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	1,32	
2532	Профіль UD 28/27	м	1,2	
2533	Профіль CD 60/27	м	3,4	
2534	Підвіси в комплекті	шт	1	
2535	Тяга підвісу	шт	1	
2536	З'єднувач профілів типу краб	шт	2	
2537	Стрічка ущільнююча	м	1,2	
2538	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	1	
2539	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	2	
2540	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	21	
2541	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	1,32	
2542	Панель ПВХ	м2	1,36	
<u>Розділ 6. Ванна кімната</u>				
2543	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	17,17	
2544	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	17,17	
2545	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	17,17	
2546	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	515,1	
2547	Грунтування стін перед гідроізоляцією	м2	17,17	
2548	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,434	
2549	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	м2	17,17	
2550	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	85,85	
2551	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	17,17	
2552	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,434	
2553	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	111,15	
2554	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	6,971	
2555	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	77	
2556	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	17,3417	
2557	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2,96	
2558	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	2,96	
2559	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	м2	2,96	
2560	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	м2	2,96	
2561	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	14,8	
2562	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,592	
2563	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	2,96	
2564	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	2,96	
2565	Суміш Ceresit CN-69	кг	43,334	
2566	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,223	
2567	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,583	
2568	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	2,96	
2569	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,592	
2570	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	19,24	
2571	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,202	
2572	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	13	
2573	Плитки керамічні для підлог	м2	3,0192	

1	2	3	4	5
2574	(Демонтаж) Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	2,96	
2575	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	2,96	
2576	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	2,96	
2577	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	2,96	
2578	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	3,108	
2579	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	2,96	
2580	Профіль UD 28/27	м	2,7	
2581	Профіль CD 60/27	м	7,5	
2582	Подовжувач профілів 60/27	шт	1	
2583	Підвіси в комплекті	шт	2	
2584	Тяга підвісу	шт	2	
2585	З'єднувач профілів типу краб	шт	5	
2586	Стрічка ущільнююча	м	2,7	
2587	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	2	
2588	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	5	
2589	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	46	
2590	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	2,96	
2591	Панель ПВХ	м2	3,049	
<u>Розділ 7. Інші роботи</u>				
2592	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
2593	Демонтаж ванн чавунних	к-т	1	
2594	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
2595	Демонтаж змішувачів	шт	2	
2596	Установлення ванн купальних чавунних раніше демонтованих	к-т	1	
2597	Установлення умивальників (раніше демонтованих)	к-т	21	
2598	Установлення унітазів (раніше демонтованих)	к-т	1	
2599	Установлення змішувачів	шт	2	
2600	Заміна сифонів	шт	2	
2601	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	11	
2602	Розетка декоративна пластмасова діам. 14х2 мм	шт	11	
2603	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	5	
2604	Вимикач заглиблений для прихованої проводки	шт	5	
2605	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	5	
2606	Світильник НПО20х100/Р20-03УХЛЧ	шт	5	
2607	Навантаження сміття вручну	т	12,182	
2608	Перевезення сміття до 30 км	т	12,182	
<u>Локальний кошторис 02-02-06 на Квартира №5</u>				
<u>Розділ 1. Кімната №1</u>				
2609	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	38,3	
2610	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	38,3	
2611	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	38,3	
2612	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1149	
2613	Протравлення стін кварц-грантом	м2	38,3	
2614	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	9,575	
2615	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	38,3	
2616	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,66	

1	2	3	4	5
2617	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	68,94	
2618	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	38,3	
2619	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	68,94	
2620	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	38,3	
2621	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	12,97	
2622	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	12,97	
2623	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	13,6185	
2624	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	12,97	
2625	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	14,56	
2626	Шуруп з плоскою головкою	шт.	28	
2627	Натяжка плівкою стелі	м2	12,97	
2628	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	17,5	
2629	Закладна платформа під світильник	шт	1	
2630	Термокільце	шт	1	
2631	Металевий підвіс	шт	2	
2632	Сушіння стелі	м2	12,97	
2633	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	12,97	
2634	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	12,97	
2635	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	12,97	
2636	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	12,97	
2637	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	12,97	
2638	Суміш Ceresit CN-69	кг	189,881	
2639	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,979	
2640	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,555	
2641	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	12,97	
2642	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	13,2294	
2643	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	12,97	
2644	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,11	
2645	Ламінат	м2	13,23	
2646	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	13,23	
2647	Планка Т-подібна перехідна	м	1,03	
2648	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	12,97	
2649	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	19	
2650	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	12	
<u>Розділ 2. Кімната №2</u>				
2651	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	41,68	
2652	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	41,68	
2653	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	41,68	
2654	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1250,4	
2655	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	41,68	
2656	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	10,42	
2657	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	41,68	
2658	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,336	
2659	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	75,024	
2660	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	41,68	
2661	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	75,024	

1	2	3	4	5
2662	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	41,68	
2663	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	17,76	
2664	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	17,76	
2665	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	18,648	
2666	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	17,76	
2667	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	17	
2668	Шуруп з плоскою головкою	шт.	37	
2669	Натяжка плівкою стелі	м2	17,76	
2670	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	18,6	
2671	Закладна платформа під світильник	шт	1	
2672	Термокільце	шт	1	
2673	Металевий підвіс	шт	2	
2674	Сушіння стелі	м2	17,76	
2675	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	17,76	
2676	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	17,76	
2677	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	17,76	
2678	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	17,76	
2679	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	17,76	
2680	Суміш Ceresit CN-69	кг	260,01	
2681	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	1,341	
2682	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	3,499	
2683	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	17,76	
2684	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	18,115	
2685	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	17,76	
2686	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,89	
2687	Ламінат	м2	18,115	
2688	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	18,115	
2689	Планка Т-подібна перехідна	м	1,407	
2690	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	17,76	
2691	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	26	
2692	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	15	
<u>Розділ 3. Кімната №3</u>				
2693	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	34,52	
2694	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	34,52	
2695	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	34,52	
2696	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1035,6	
2697	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	34,52	
2698	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	8,63	
2699	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	34,52	
2700	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,904	
2701	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	62,136	
2702	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	34,52	
2703	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	62,136	
2704	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	34,52	
2705	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	11,75	

1	2	3	4	5
2706	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	11,75	
2707	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	12,3375	
2708	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	11,75	
2709	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	12,9	
2710	Шуруп з плоскою головкою	шт.	29	
2711	Натяжка плівкою стелі	м2	11,75	
2712	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	12,3	
2713	Закладна платформа під світильник	шт	1	
2714	Термокільце	шт	1	
2715	Металевий підвіс	шт	2	
2716	Сушіння стелі	м2	11,75	
2717	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	11,75	
2718	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	11,75	
2719	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	11,75	
2720	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	11,75	
2721	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	11,75	
2722	Суміш Ceresit CN-69	кг	172,02	
2723	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,887	
2724	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,315	
2725	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	11,75	
2726	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	11,985	
2727	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	11,75	
2728	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,912	
2729	Ламінат	м2	11,99	
2730	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	11,99	
2731	Планка Т-подібна перехідна	м	0,93	
2732	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	11,75	
2733	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	18	
2734	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	12	
<u>Розділ 4. Кухня</u>				
2735	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	17,88	
2736	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	7,66	
2737	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	25,54	
2738	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	25,54	
2739	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	766,2	
2740	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	17,88	
2741	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	4,47	
2742	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	17,88	
2743	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,576	
2744	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	32,184	
2745	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	17,88	
2746	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	32,184	
2747	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	17,88	
2748	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	7,66	
2749	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,532	

1	2	3	4	5
2750	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	49,79	
2751	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,11	
2752	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	32	
2753	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	7,7366	
2754	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	7,66	
2755	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	7,66	
2756	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	7,66	
2757	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	7,66	
2758	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	7,66	
2759	Суміш Ceresit CN-69	кг	112,142	
2760	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,578	
2761	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,509	
2762	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	7,66	
2763	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,532	
2764	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	49,79	
2765	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,11	
2766	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	32	
2767	Плитки керамічні для підлог	м2	7,8132	
2768	(Демонтаж) Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	7,66	
2769	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	7,66	
2770	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	7,66	
2771	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	7,66	
2772	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	8,043	
2773	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	7,66	
2774	Профіль UD 28/27	м	6,9	
2775	Профіль CD 60/27	м	19,5	
2776	Подовжувач профілів 60/27	шт	2	
2777	Підвіси в комплекті	шт	5	
2778	Тяга підвісу	шт	5	
2779	З'єднувач профілів типу краб	шт	13	
2780	Стрічка ущільнююча	м	6,9	
2781	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	5	
2782	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	13	
2783	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	119	
2784	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	7,66	
2785	Панель ПВХ	м2	7,89	
<u>Розділ 5. Коридор</u>				
2786	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	34,13	
2787	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	34,13	
2788	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	34,13	
2789	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1023,9	
2790	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	34,13	
2791	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	8,533	
2792	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	34,13	
2793	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,826	
2794	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	61,434	

1	2	3	4	5
2795	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	34,13	
2796	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	61,434	
2797	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	34,13	
2798	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	6,85	
2799	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	6,5	
2800	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	6,825	
2801	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	6,85	
2802	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	7,9	
2803	Шуруп з плоскою головкою	шт.	19	
2804	Натяжка плівкою стелі	м2	6,85	
2805	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	7,2	
2806	Закладна платформа під світильник	шт	1	
2807	Термокільце	шт	1	
2808	Металевий підвіс	шт	2	
2809	Сушіння стелі	м2	6,85	
2810	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	6,85	
2811	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	6,85	
2812	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	6,85	
2813	Суміш Ceresit CN 178	кг	411	
2814	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	6,85	
2815	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	6,85	
2816	Суміш Ceresit CN-69	кг	100,284	
2817	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,517	
2818	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,349	
2819	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	6,85	
2820	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	6,987	
2821	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	6,85	
2822	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,114	
2823	Ламінат	м2	6,987	
2824	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	6,987	
2825	Планка Т-подібна перехідна	м	0,543	
2826	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	10,85	
2827	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	16	
2828	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	11	
	<u>Розділ 6. Туалет</u>			
2829	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	10,8	
2830	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	10,8	
2831	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	10,8	
2832	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	324	
2833	Грунтування стін перед гідроізоляцією	м2	10,8	
2834	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,16	
2835	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	м2	10,8	
2836	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	54	
2837	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	10,8	

1	2	3	4	5
2838	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,16	
2839	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	70,2	
2840	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,385	
2841	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	46	
2842	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	10,908	
2843	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	1,14	
2844	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1,14	
2845	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	м2	1,14	
2846	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	м2	1,14	
2847	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	5,7	
2848	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,228	
2849	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	1,14	
2850	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	1,14	
2851	Суміш Ceresit CN-69	кг	16,69	
2852	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,086	
2853	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,225	
2854	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	1,14	
2855	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,228	
2856	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	7,41	
2857	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,463	
2858	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	5	
2859	Плитки керамічні для підлог	м2	1,1628	
2860	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	1,14	
2861	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	1,14	
2862	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	1,197	
2863	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	1,14	
2864	Профіль UD 28/27	м	1	
2865	Профіль CD 60/27	м	2,9	
2866	Підвіси в комплекті	шт	1	
2867	Тяга підвісу	шт	1	
2868	З'єднувач профілів типу краб	шт	2	
2869	Стрічка ущільнююча	м	1	
2870	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	1	
2871	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	2	
2872	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	18	
2873	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	1,14	
2874	Панель ПВХ	м2	1,174	
<u>Розділ 7. Ванна кімната</u>				
2875	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	17,41	
2876	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	17,41	
2877	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	17,41	
2878	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	522,3	
2879	Грунтування стін перед гідроізоляцією	м2	17,41	
2880	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,482	
2881	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	м2	17,41	

1	2	3	4	5
2882	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	87,05	
2883	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	17,41	
2884	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,482	
2885	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	113,165	
2886	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	7,068	
2887	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	74	
2888	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	17,5841	
2889	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2,61	
2890	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	2,61	
2891	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	м2	2,61	
2892	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	м2	2,61	
2893	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	13,05	
2894	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,522	
2895	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	2,61	
2896	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	2,61	
2897	Суміш Ceresit CN-69	кг	38,21	
2898	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,197	
2899	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,514	
2900	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	2,61	
2901	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,522	
2902	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	16,965	
2903	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,06	
2904	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	11	
2905	Плитки керамічні для підлог	м2	2,6622	
2906	(Демонтаж) Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	2,61	
2907	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	2,61	
2908	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	2,61	
2909	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	2,61	
2910	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	2,7405	
2911	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	2,61	
2912	Профіль UD 28/27	м	2,3	
2913	Профіль CD 60/27	м	6,7	
2914	Подовжувач профілів 60/27	шт	1	
2915	Підвіси в комплекті	шт	2	
2916	Тяга підвісу	шт	2	
2917	З'єднувач профілів типу краб	шт	4	
2918	Стрічка ущільнююча	м	2,3	
2919	Дюбель-шурупи металеві 6x40мм	шт	2	
2920	Дюбель-шурупи пластмасові 6x40мм	шт	4	
2921	Шуруп-саморіз 3,5x9,5 мм	шт	41	
2922	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	2,61	
2923	Панель ПВХ	м2	2,688	
<u>Розділ 8. Інші роботи</u>				
2924	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
2925	Демонтаж ванн чавунних	к-т	1	

1	2	3	4	5
2926	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
2927	Демонтаж змішувачів	шт	2	
2928	Установлення ванн купальних чавунних раніше демонтованих	к-т	1	
2929	Установлення умивальників (раніше демонтованих)	к-т	21	
2930	Установлення унітазів (раніше демонтованих)	к-т	1	
2931	Установлення змішувачів	шт	2	
2932	Заміна сифонів	шт	2	
2933	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	11	
2934	Розетка декоративна пластмасова діам. 14x2 мм	шт	11	
2935	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	5	
2936	Вимикач заглиблений для прихованої проводки	шт	5	
2937	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	5	
2938	Світильник НПО20x100/P20-03УХЛЧ	шт	5	
2939	Навантаження сміття вручну	т	13,62	
2940	Перевезення сміття до 30 км	т	13,62	
<u>Локальний кошторис 02-02-07 на Квартира №6</u>				
<u>Розділ 1. Кімната №1</u>				
2941	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	29,66	
2942	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	29,66	
2943	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	29,66	
2944	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	889,8	
2945	Протравлення стін кварц-грантом	м2	29,66	
2946	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	7,415	
2947	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	29,66	
2948	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,932	
2949	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	53,388	
2950	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	29,66	
2951	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	53,388	
2952	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	29,66	
2953	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	8,1	
2954	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	8,1	
2955	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	8,505	
2956	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	8,1	
2957	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	11,4	
2958	Шуруп з плоскою головкою	шт.	29	
2959	Натяжка плівкою стелі	м2	8,1	
2960	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	8,5	
2961	Закладна платформа під світильник	шт	1	
2962	Термокільце	шт	1	
2963	Металевий підвіс	шт	2	
2964	Сушіння стелі	м2	8,1	
2965	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	8,1	
2966	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	8,1	
2967	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	8,1	
2968	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	8,1	

1	2	3	4	5
2969	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	8,1	
2970	Суміш Ceresit CN-69	кг	118,584	
2971	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	1	
2972	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,596	
2973	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	8,1	
2974	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	8,262	
2975	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	8,1	
2976	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,318	
2977	Ламінат	м2	8,26	
2978	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	8,26	
2979	Планка Т-подібна перехідна	м	0,64	
2980	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	15,5	
2981	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	23	
2982	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	14	
	<u>Розділ 2. Кімната №2</u>			
2983	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	44,48	
2984	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	44,48	
2985	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	44,48	
2986	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1334,4	
2987	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	44,48	
2988	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	11,12	
2989	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	44,48	
2990	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,896	
2991	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	80,064	
2992	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	44,48	
2993	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	80,064	
2994	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	44,48	
2995	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	17,22	
2996	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	17,22	
2997	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	18,081	
2998	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	17,22	
2999	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	16,61	
3000	Шуруп з плоскою головкою	шт.	36	
3001	Натяжка плівкою стелі	м2	17,22	
3002	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	18,1	
3003	Закладна платформа під світильник	шт	1	
3004	Термокільце	шт	1	
3005	Металевий підвіс	шт	2	
3006	Сушіння стелі	м2	17,22	
3007	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	17,22	
3008	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	17,22	
3009	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	17,22	
3010	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	17,22	
3011	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	17,22	
3012	Суміш Ceresit CN-69	кг	252,101	

1	2	3	4	5
3013	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	1,3	
3014	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	3,392	
3015	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	17,22	
3016	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	17,564	
3017	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	17,22	
3018	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,802	
3019	Ламінат	м2	17,564	
3020	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	17,564	
3021	Планка Т-подібна перехідна	м	1,368	
3022	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	11,8	
3023	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	18	
3024	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	12	
<u>Розділ 3. Кухня</u>				
3025	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	16,18	
3026	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	6,94	
3027	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	23,12	
3028	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	23,12	
3029	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	693,6	
3030	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	16,18	
3031	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	4,045	
3032	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	16,18	
3033	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,236	
3034	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	29,124	
3035	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	16,18	
3036	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	29,124	
3037	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	16,18	
3038	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	6,94	
3039	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,388	
3040	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	45,11	
3041	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,818	
3042	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	29	
3043	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	6,2418	
3044	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	6,18	
3045	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	6,18	
3046	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	6,18	
3047	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	6,18	
3048	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	6,18	
3049	Суміш Ceresit CN-69	кг	90,475	
3050	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,467	
3051	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,217	
3052	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	6,18	
3053	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,236	
3054	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	40,17	
3055	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,509	
3056	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	26	

1	2	3	4	5
3057	Плитки керамічні для підлог	м2	6,3036	
3058	(Демонтаж) Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	6,18	
3059	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	6,18	
3060	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	6,18	
3061	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	6,18	
3062	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	6,489	
3063	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	6,18	
3064	Профіль UD 28/27	м	5,6	
3065	Профіль CD 60/27	м	15,8	
3066	Подовжувач профілів 60/27	шт	2	
3067	Підвіси в комплекті	шт	4	
3068	Тяга підвісу	шт	4	
3069	З'єднувач профілів типу краб	шт	10	
3070	Стрічка ущільнююча	м	5,6	
3071	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	4	
3072	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	10	
3073	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	96	
3074	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	6,18	
3075	Панель ПВХ	м2	6,365	
<u>Розділ 4. Коридор</u>				
3076	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	27,53	
3077	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	27,53	
3078	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	27,53	
3079	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	825,9	
3080	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	27,53	
3081	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	6,883	
3082	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	27,53	
3083	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,506	
3084	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	49,554	
3085	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	27,53	
3086	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	49,554	
3087	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	27,53	
3088	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	6,46	
3089	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	6,46	
3090	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	6,783	
3091	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	6,46	
3092	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	10,5	
3093	Шуруп з плоскою головкою	шт.	18	
3094	Натяжка плівкою стелі	м2	6,46	
3095	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	6,8	
3096	Закладна платформа під світильник	шт	1	
3097	Термокільце	шт	1	
3098	Металевий підвіс	шт	2	
3099	Сушіння стелі	м2	6,46	
3100	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	6,46	
3101	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	6,46	
3102	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	6,46	
3103	Суміш Ceresit CN 178	кг	387,6	

1	2	3	4	5
3104	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	6,46	
3105	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	6,72	
3106	Суміш Ceresit CN-69	кг	98,381	
3107	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,507	
3108	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,324	
3109	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	6,72	
3110	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	6,854	
3111	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	6,72	
3112	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,093	
3113	Ламінат	м2	6,854	
3114	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	6,854	
3115	Планка Т-подібна перехідна	м	0,532	
3116	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	8,3	
3117	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	12	
3118	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	10	
	<u>Розділ 5. Туалет</u>			
3119	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	11,65	
3120	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	11,65	
3121	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	11,65	
3122	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	349,5	
3123	Протравлення цементної штукатурки кварц-грунтом	м2	11,65	
3124	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	2,9125	
3125	Грунтування стін перед гідроізоляцією	м2	11,65	
3126	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,33	
3127	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	м2	11,65	
3128	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	58,25	
3129	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	11,65	
3130	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,33	
3131	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	75,725	
3132	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,73	
3133	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	49	
3134	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	11,7665	
3135	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	1,23	
3136	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1,23	
3137	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	м2	1,23	
3138	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	м2	1,23	
3139	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	6,15	
3140	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,246	
3141	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	1,23	
3142	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	1,23	
3143	Суміш Ceresit CN-69	кг	18,007	
3144	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,093	

1	2	3	4	5
3145	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,242	
3146	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	1,23	
3147	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,246	
3148	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	8,515	
3149	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,499	
3150	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	5	
3151	Плитки керамічні для підлог	м2	1,2546	
3152	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	1,23	
3153	Улаштування підшивки стель плитками деревностружковими	м2	1,23	
3154	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	1,2915	
3155	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	1,323	
3156	Профіль UD 28/27	м	1,1	
3157	Профіль CD 60/27	м	3,1	
3158	Підвіси в комплекті	шт	1	
3159	Тяга підвісу	шт	1	
3160	З'єднувач профілів типу краб	шт	2	
3161	Стрічка ущільнююча	м	1,1	
3162	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	1	
3163	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	2	
3164	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	20	
3165	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	1,23	
3166	Панель ПВХ	м2	1,267	
<u>Розділ 6. Ванна кімната</u>				
3167	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	18,22	
3168	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	18,22	
3169	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	18,22	
3170	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	546,6	
3171	Грунтування стін перед гідроізоляцією	м2	18,22	
3172	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,644	
3173	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	м2	18,22	
3174	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	91,1	
3175	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	18,22	
3176	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,644	
3177	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	118,43	
3178	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	7,397	
3179	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	77	
3180	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	18,4022	
3181	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2,88	
3182	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	2,88	
3183	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	м2	2,88	
3184	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	м2	2,88	
3185	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	14,4	
3186	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,576	
3187	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	2,88	

1	2	3	4	5
3188	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	2,88	
3189	Суміш Ceresit CN-69	кг	42,163	
3190	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,217	
3191	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,567	
3192	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	2,882	
3193	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,576	
3194	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	18,72	
3195	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,169	
3196	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	12	
3197	Плитки керамічні для підлог	м2	2,9376	
3198	(Демонтаж) Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	2,88	
3199	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	2,88	
3200	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	2,88	
3201	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	2,88	
3202	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	3,024	
3203	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	2,88	
3204	Профіль UD 28/27	м	2,6	
3205	Профіль CD 60/27	м	7,3	
3206	Подовжувач профілів 60/27	шт	1	
3207	Підвіси в комплекті	шт	2	
3208	Тяга підвісу	шт	2	
3209	З'єднувач профілів типу краб	шт	5	
3210	Стрічка ущільнююча	м	2,6	
3211	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	2	
3212	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	5	
3213	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	45	
3214	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	2,88	
3215	Панель ПВХ	м2	2,966	
<u>Розділ 7. Інші роботи</u>				
3216	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
3217	Демонтаж ванн чавунних	к-т	1	
3218	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
3219	Демонтаж змішувачів	шт	2	
3220	Установлення ванн купальних чавунних раніше демонтованих	к-т	1	
3221	Установлення умивальників (раніше демонтованих)	к-т	21	
3222	Установлення унітазів (раніше демонтованих)	к-т	1	
3223	Установлення змішувачів	шт	2	
3224	Заміна сифонів	шт	2	
3225	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	14	
3226	Розетка декоративна пластмасова діам. 14х2 мм	шт	14	
3227	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	5	
3228	Вимикач заглиблений для прихованої проводки	шт	5	
3229	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	5	
3230	Світильник НПО20х100/Р20-03УХЛЧ	шт	5	
3231	Навантаження сміття вручну	т	12,69	
3232	Перевезення сміття до 30 км	т	12,69	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-02-08 на Квартира №7</u>			
	<u>Розділ 1. Кімната №1</u>			
3233	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	40,27	
3234	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	40,27	
3235	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	40,27	
3236	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1208,1	
3237	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	40,27	
3238	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	10,068	
3239	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	40,27	
3240	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,054	
3241	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	72,486	
3242	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	40,27	
3243	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	72,486	
3244	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	40,27	
3245	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	14,8	
3246	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	14,8	
3247	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	15,54	
3248	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	14,8	
3249	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	15,4	
3250	Шуруп з плоскою головкою	шт.	36	
3251	Натяжка плівкою стелі	м2	14,8	
3252	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	15,5	
3253	Закладна платформа під світильник	шт	1	
3254	Термокільце	шт	1	
3255	Металевий підвіс	шт	3	
3256	Сушіння стелі	м2	14,8	
3257	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	14,8	
3258	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	14,8	
3259	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	14,8	
3260	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	14,8	
3261	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	14,8	
3262	Суміш Ceresit CN-69	кг	216,672	
3263	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	1,117	
3264	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,916	
3265	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	14,8	
3266	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	15,096	
3267	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	14,8	
3268	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,408	
3269	Ламінат	м2	15,1	
3270	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	15,1	
3271	Планка Т-подібна перехідна	м	1,17	
3272	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	13,1	
3273	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	20	
3274	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	
	<u>Розділ 2. Кімната №2</u>			

1	2	3	4	5
3275	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	40,52	
3276	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	40,52	
3277	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	40,52	
3278	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1215,6	
3279	Протравлення стін кварц-грантом	м2	40,52	
3280	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	10,13	
3281	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	40,52	
3282	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,104	
3283	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	72,936	
3284	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	40,52	
3285	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	72,936	
3286	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	40,52	
3287	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	14,94	
3288	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	14,94	
3289	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	15,687	
3290	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	14,94	
3291	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	15,5	
3292	Шуруп з плоскою головкою	шт.	34	
3293	Натяжка плівкою стелі	м2	14,94	
3294	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	15,7	
3295	Закладна платформа під світильник	шт	1	
3296	Термокільце	шт	1	
3297	Металевий підвіс	шт	2	
3298	Сушіння стелі	м2	14,94	
3299	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	14,94	
3300	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	14,94	
3301	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	14,94	
3302	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	14,94	
3303	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	14,94	
3304	Суміш Ceresit CN-69	кг	218,722	
3305	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	1,128	
3306	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,943	
3307	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	14,94	
3308	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	15,239	
3309	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	14,94	
3310	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,431	
3311	Ламінат	м2	15,239	
3312	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	15,239	
3313	Планка Т-подібна перехідна	м	1,183	
3314	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	13,4	
3315	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	20	
3316	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	
<u>Розділ 3. Кухня</u>				
3317	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	18,52	
3318	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	7,64	

1	2	3	4	5
3319	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	26,16	
3320	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	26,16	
3321	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	784,8	
3322	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	18,52	
3323	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	4,63	
3324	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	18,52	
3325	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,704	
3326	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	33,336	
3327	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	18,52	
3328	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	33,336	
3329	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	18,52	
3330	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	7,64	
3331	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,528	
3332	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	49,66	
3333	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,102	
3334	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	33	
3335	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	7,7164	
3336	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	5,88	
3337	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	5,88	
3338	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	5,88	
3339	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	5,88	
3340	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	5,88	
3341	Суміш Ceresit CN-69	кг	86,083	
3342	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,444	
3343	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,158	
3344	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	5,88	
3345	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,176	
3346	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	38,22	
3347	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,387	
3348	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	25	
3349	Плитки керамічні для підлог	м2	5,9976	
3350	(Демонтаж) Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	5,88	
3351	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	5,88	
3352	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	5,88	
3353	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	5,88	
3354	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	6,174	
3355	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	5,88	
3356	Профіль UD 28/27	м	5,3	
3357	Профіль CD 60/27	м	15	
3358	Подовжувач профілів 60/27	шт	2	
3359	Підвіси в комплекті	шт	4	
3360	Тяга підвісу	шт	4	
3361	З'єднувач профілів типу краб	шт	10	
3362	Стрічка ущільнююча	м	5,3	
3363	Дюбель-шурупи металеві 6x40мм	шт	4	

1	2	3	4	5
3364	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	10	
3365	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	92	
3366	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	5,88	
3367	Панель ПВХ	м2	6,056	
<u>Розділ 4. Коридор</u>				
3368	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	37,85	
3369	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	37,85	
3370	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	37,85	
3371	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1135,5	
3372	Протравлення стін кварц-грантом	м2	37,85	
3373	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	9,463	
3374	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	37,85	
3375	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,57	
3376	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	68,13	
3377	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	37,85	
3378	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	68,13	
3379	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	37,85	
3380	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	8,88	
3381	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	8,88	
3382	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	9,324	
3383	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	8,88	
3384	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	12,88	
3385	Шуруп з плоскою головкою	шт.	26	
3386	Натяжка плівкою стелі	м2	8,88	
3387	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	9,3	
3388	Закладна платформа під світильник	шт	1	
3389	Термокільце	шт	1	
3390	Металевий підвіс	шт	2	
3391	Сушіння стелі	м2	8,88	
3392	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	8,88	
3393	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	8,88	
3394	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	8,88	
3395	Суміш Ceresit CN 178	кг	532,8	
3396	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	8,88	
3397	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	8,88	
3398	Суміш Ceresit CN-69	кг	130,003	
3399	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,67	
3400	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,749	
3401	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	8,88	
3402	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	9,058	
3403	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	8,88	
3404	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,445	
3405	Ламінат	м2	9,058	
3406	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	9,058	
3407	Планка Т-подібна перехідна	м	0,703	
3408	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	9,4	
3409	Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу	шт	14	

1	2	3	4	5
3410	З'єднувальні елементи для плінтуса <u>Розділ 5. Туалет</u>	шт	11	
3411	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	11,78	
3412	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	11,78	
3413	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	11,78	
3414	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	353,4	
3415	Грунтування стін перед гідроізоляцією	м2	11,78	
3416	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,356	
3417	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	м2	11,78	
3418	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	58,9	
3419	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	11,78	
3420	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,356	
3421	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	76,57	
3422	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,783	
3423	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	50	
3424	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	11,8978	
3425	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	1,27	
3426	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1,27	
3427	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	м2	1,27	
3428	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	м2	1,27	
3429	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	6,35	
3430	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,254	
3431	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	1,27	
3432	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	1,27	
3433	Суміш Ceresit CN-69	кг	18,593	
3434	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,096	
3435	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,25	
3436	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	1,27	
3437	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,254	
3438	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	8,255	
3439	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,516	
3440	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	5	
3441	Плитки керамічні для підлог	м2	1,2954	
3442	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	1,27	
3443	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	1,27	
3444	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	1,3335	
3445	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	1,27	
3446	Профіль UD 28/27	м	1,1	
3447	Профіль CD 60/27	м	3,2	
3448	Підвіси в комплекті	шт	1	
3449	Тяга підвісу	шт	1	
3450	З'єднувач профілів типу краб	шт	2	
3451	Стрічка ущільнююча	м	1,1	
3452	Дюбель-шурупи металеві 6x40мм	шт	1	

1	2	3	4	5
3453	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	2	
3454	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	20	
3455	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	1,27	
3456	Панель ПВХ	м2	1,308	
	<u>Розділ 6. Ванна кімната</u>			
3457	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	16,18	
3458	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	16,18	
3459	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	16,18	
3460	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	485,4	
3461	Грунтування стін перед гідроізоляцією	м2	16,18	
3462	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,236	
3463	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	м2	16,18	
3464	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	80,9	
3465	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	16,18	
3466	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,236	
3467	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	105,17	
3468	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	6,569	
3469	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	69	
3470	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	16,3418	
3471	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2,79	
3472	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	2,79	
3473	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	м2	2,79	
3474	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	м2	2,79	
3475	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	13,95	
3476	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,558	
3477	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	2,79	
3478	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	2,79	
3479	Суміш Ceresit CN-69	кг	40,846	
3480	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,211	
3481	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,55	
3482	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	2,79	
3483	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,558	
3484	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	18,135	
3485	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,133	
3486	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	12	
3487	Плитки керамічні для підлог	м2	2,8458	
3488	(Демонтаж) Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	2,79	
3489	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	2,79	
3490	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	2,79	
3491	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	2,79	
3492	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	2,9295	
3493	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	2,79	

1	2	3	4	5
3494	Профіль UD 28/27	м	2,5	
3495	Профіль CD 60/27	м	7,1	
3496	Подовжувач профілів 60/27	шт	1	
3497	Підвіси в комплекті	шт	2	
3498	Тяга підвісу	шт	2	
3499	З'єднувач профілів типу краб	шт	5	
3500	Стрічка ущільнююча	м	2,5	
3501	Дюбель-шурупи металеві 6x40мм	шт	2	
3502	Дюбель-шурупи пластмасові 6x40мм	шт	5	
3503	Шуруп-саморіз 3,5x9,5 мм	шт	44	
3504	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	2,79	
3505	Панель ПВХ	м2	2,874	
	<u>Розділ 7. Інші роботи</u>			
3506	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
3507	Демонтаж ванн чавунних	к-т	1	
3508	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
3509	Демонтаж змішувачів	шт	2	
3510	Установлення ванн купальних чавунних раніше демонтованих	к-т	1	
3511	Установлення умивальників (раніше демонтованих)	к-т	21	
3512	Установлення унітазів (раніше демонтованих)	к-т	1	
3513	Установлення змішувачів	шт	2	
3514	Заміна сифонів	шт	2	
3515	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	11	
3516	Розетка декоративна пластмасова діам. 14x2 мм	шт	11	
3517	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	5	
3518	Вимикач заглиблений для прихованої проводки	шт	5	
3519	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	5	
3520	Світильник НПО20x100/P20-03УХЛЧ	шт	5	
3521	Навантаження сміття вручну	т	11,38	
3522	Перевезення сміття до 30 км	т	11,38	
	<u>Локальний кошторис 02-02-09 на Квартира №8</u>			
	<u>Розділ 1. Кімната №1</u>			
3523	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	34,04	
3524	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	34,04	
3525	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	34,04	
3526	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1021,2	
3527	Протравлення стін кварц-грантом	м2	34,04	
3528	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	8,51	
3529	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	34,04	
3530	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,808	
3531	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	61,272	
3532	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	34,04	
3533	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	61,272	
3534	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	34,04	
3535	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	10,41	
3536	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	10,41	
3537	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	10,9305	
3538	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	10,41	

1	2	3	4	5
3539	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	12,92	
3540	Шуруп з плоскою головкою	шт.	31	
3541	Натяжка плівкою стелі	м2	10,41	
3542	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	10,9	
3543	Закладна платформа під світильник	шт	1	
3544	Термокільце	шт	1	
3545	Металевий підвіс	шт	2	
3546	Сушіння стелі	м2	10,41	
3547	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	10,41	
3548	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	10,41	
3549	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	10,41	
3550	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	10,41	
3551	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	10,41	
3552	Суміш Ceresit CN-69	кг	152,402	
3553	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,786	
3554	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,051	
3555	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	10,41	
3556	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	10,6182	
3557	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	10,41	
3558	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,694	
3559	Ламінат	м2	10,62	
3560	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	10,62	
3561	Планка Т-подібна перехідна	м	0,82	
3562	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	11,4	
3563	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	17	
3564	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	12	
<u>Розділ 2. Кімната №2</u>				
3565	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	40,89	
3566	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	40,89	
3567	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	40,89	
3568	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1226,7	
3569	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	40,89	
3570	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	10,2225	
3571	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	40,89	
3572	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,178	
3573	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	73,602	
3574	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	40,89	
3575	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	73,602	
3576	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	40,89	
3577	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	17,05	
3578	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	17,05	
3579	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	17,9025	
3580	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	17,05	
3581	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	16,52	
3582	Шуруп з плоскою головкою	шт.	51	
3583	Натяжка плівкою стелі	м2	17,05	
3584	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	17,9	

1	2	3	4	5
3585	Закладна платформа під світильник	шт	1	
3586	Термокільце	шт	1	
3587	Металевий підвіс	шт	2	
3588	Сушіння стелі	м2	17,05	
3589	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	17,05	
3590	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	17,05	
3591	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	17,05	
3592	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	17,05	
3593	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	17,05	
3594	Суміш Ceresit CN-69	кг	249,612	
3595	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	1,287	
3596	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	3,359	
3597	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	17,05	
3598	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	17,391	
3599	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	17,05	
3600	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,774	
3601	Ламінат	м2	17,391	
3602	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	17,391	
3603	Планка Т-подібна перехідна	м	1,35	
3604	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	15	
3605	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	22	
3606	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	14	
	<u>Розділ 3. Кухня</u>			
3607	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	15,51	
3608	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	6,69	
3609	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	22,3	
3610	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	22,3	
3611	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	669	
3612	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	15,51	
3613	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,878	
3614	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	15,51	
3615	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,102	
3616	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	27,918	
3617	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	15,51	
3618	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	27,918	
3619	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	15,51	
3620	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	6,69	
3621	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,338	
3622	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	43,485	
3623	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,716	
3624	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	28	
3625	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	6,7569	
3626	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	6,69	
3627	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	6,69	
3628	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	6,69	

1	2	3	4	5
3629	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	6,69	
3630	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	6,69	
3631	Суміш Ceresit CN-69	кг	97,942	
3632	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,505	
3633	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,318	
3634	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	6,69	
3635	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,338	
3636	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	43,485	
3637	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,716	
3638	Пластмасові хрестини для укладання плитки	шт	28	
3639	Плитки керамічні для підлог	м2	6,8238	
3640	(Демонтаж) Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	6,69	
3641	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	6,69	
3642	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	6,69	
3643	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	6,69	
3644	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	7,025	
3645	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	6,69	
3646	Профіль UD 28/27	м	6	
3647	Профіль CD 60/27	м	17,1	
3648	Подовжувач профілів 60/27	шт	2	
3649	Підвіси в комплекті	шт	5	
3650	Тяга підвісу	шт	5	
3651	З'єднувач профілів типу краб	шт	11	
3652	Стрічка ущільнююча	м	6	
3653	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	5	
3654	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	11	
3655	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	104	
3656	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	6,69	
3657	Панель ПВХ	м2	6,891	
<u>Розділ 4. Коридор</u>				
3658	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	36,59	
3659	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	36,59	
3660	Протравлення стін кварц-грантом	м2	36,59	
3661	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	9,148	
3662	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	36,59	
3663	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,318	
3664	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	65,862	
3665	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	36,59	
3666	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	65,862	
3667	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	36,59	
3668	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	8,46	
3669	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	8,46	
3670	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	8,883	
3671	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	8,46	
3672	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	12,46	
3673	Шуруп з плоскою головкою	шт.	23	

1	2	3	4	5
3674	Натяжка плівкою стелі	м2	8,46	
3675	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	8,9	
3676	Закладна платформа під світильник	шт	1	
3677	Термокільце	шт	1	
3678	Металевий підвіс	шт	2	
3679	Сушіння стелі	м2	8,46	
3680	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	8,46	
3681	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	8,46	
3682	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	8,46	
3683	Суміш Ceresit CN 178	кг	507,6	
3684	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	8,46	
3685	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	8,46	
3686	Суміш Ceresit CN-69	кг	123,854	
3687	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,639	
3688	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,667	
3689	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	8,46	
3690	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	8,629	
3691	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	8,46	
3692	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,376	
3693	Ламінат	м2	8,629	
3694	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	8,629	
3695	Планка Т-подібна перехідна	м	0,67	
3696	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	11,5	
3697	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	17	
3698	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	12	
	<u>Розділ 5. Туалет</u>			
3699	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	11,65	
3700	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	11,65	
3701	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	11,65	
3702	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	349,5	
3703	Грунтування стін перед гідроізоляцією	м2	11,65	
3704	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,33	
3705	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	м2	11,65	
3706	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	58,25	
3707	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	11,65	
3708	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,33	
3709	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	75,725	
3710	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,73	
3711	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	49	
3712	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	11,7665	
3713	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	1,23	
3714	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1,23	
3715	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	м2	1,23	
3716	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	м2	1,23	

1	2	3	4	5
3717	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	6,15	
3718	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,246	
3719	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	1,23	
3720	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	1,23	
3721	Суміш Ceresit CN-69	кг	18,007	
3722	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,093	
3723	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,242	
3724	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	1,23	
3725	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,246	
3726	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	7,995	
3727	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,499	
3728	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	5	
3729	Плитки керамічні для підлог	м2	1,2546	
3730	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	1,23	
3731	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	1,23	
3732	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	1,2915	
3733	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	1,23	
3734	Профіль UD 28/27	м	1,1	
3735	Профіль CD 60/27	м	3,1	
3736	Підвіси в комплекті	шт	1	
3737	Тяга підвісу	шт	1	
3738	З'єднувач профілів типу краб	шт	2	
3739	Стрічка ущільнююча	м	1,1	
3740	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	1	
3741	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	2	
3742	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	19	
3743	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	1,23	
3744	Панель ПВХ	м2	1,267	
<u>Розділ 6. Ванна кімната</u>				
3745	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	18,21	
3746	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	18,21	
3747	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	18,21	
3748	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	546,3	
3749	Грунтування стін перед гідроізоляцією	м2	18,21	
3750	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,642	
3751	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	м2	18,21	
3752	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	91,05	
3753	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	18,21	
3754	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,642	
3755	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	118,365	
3756	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	7,393	
3757	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	77	
3758	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	18,3921	
3759	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2,86	
3760	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	2,86	

1	2	3	4	5
3761	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	м2	2,86	
3762	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	м2	2,86	
3763	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	14,3	
3764	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,572	
3765	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	2,86	
3766	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	2,86	
3767	Суміш Ceresit CN-69	кг	41,87	
3768	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,216	
3769	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,563	
3770	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	2,86	
3771	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,572	
3772	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	18,59	
3773	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,161	
3774	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	12	
3775	Плитки керамічні для підлог	м2	2,9172	
3776	(Демонтаж) Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	2,86	
3777	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	2,86	
3778	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	2,86	
3779	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	2,86	
3780	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	3,003	
3781	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	2,86	
3782	Профіль UD 28/27	м	2,6	
3783	Профіль CD 60/27	м	7,3	
3784	Подовжувач профілів 60/27	шт	1	
3785	Підвіси в комплекті	шт	2	
3786	Тяга підвісу	шт	2	
3787	З'єднувач профілів типу краб	шт	5	
3788	Стрічка ущільнююча	м	2,6	
3789	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	2	
3790	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	5	
3791	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	46	
3792	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	2,86	
3793	Панель ПВХ	м2	2,946	
<u>Розділ 7. Інші роботи</u>				
3794	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
3795	Демонтаж ванн чавунних	к-т	1	
3796	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
3797	Демонтаж змішувачів	шт	2	
3798	Установлення ванн купальних чавунних раніше демонтованих	к-т	1	
3799	Установлення умивальників (раніше демонтованих)	к-т	1	
3800	Установлення унітазів (раніше демонтованих)	к-т	1	
3801	Установлення змішувачів	шт	2	
3802	Заміна сифонів	шт	2	
3803	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	11	
3804	Розетка декоративна пластмасова діам. 14х2 мм	шт	11	

1	2	3	4	5
3805	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	5	
3806	Вимикач заглиблений для прихованої проводки	шт	5	
3807	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	5	
3808	Світильник НПО20х100/Р20-03УХЛЧ	шт	5	
3809	Навантаження сміття вручну	т	10,95	
3810	Перевезення сміття до 30 км	т	10,95	
	<u>Локальний кошторис 02-02-010 на Квартира №9</u>			
	<u>Розділ 1. Кімната №1</u>			
3811	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	39,38	
3812	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	39,38	
3813	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	39,38	
3814	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1181,4	
3815	Протравлення стін кварц-грантом	м2	39,38	
3816	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	9,845	
3817	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	39,38	
3818	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	7,876	
3819	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	70,884	
3820	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	39,38	
3821	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	70,884	
3822	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	39,38	
3823	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	11,95	
3824	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	11,95	
3825	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	12,5475	
3826	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	11,95	
3827	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	13,9	
3828	Шуруп з плоскою головкою	шт.	35	
3829	Натяжка плівкою стелі	м2	11,95	
3830	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	12,5	
3831	Закладна платформа під світильник	шт	1	
3832	Термокільце	шт	1	
3833	Металевий підвіс	шт	2	
3834	Сушіння стелі	м2	11,95	
3835	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	11,95	
3836	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	11,95	
3837	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	11,95	
3838	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	11,95	
3839	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	11,95	
3840	Суміш Ceresit CN-69	кг	174,948	
3841	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,902	
3842	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,354	
3843	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	11,95	
3844	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	12,189	
3845	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	11,95	
3846	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,944	
3847	Ламінат	м2	12,19	

1	2	3	4	5
3848	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	12,19	
3849	Планка Т-подібна перехідна	м	0,95	
3850	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	13,9	
3851	Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу	шт	21	
3852	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	
	<u>Розділ 2. Кімната №2</u>			
3853	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	42,75	
3854	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	42,75	
3855	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	42,75	
3856	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1282,5	
3857	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	42,75	
3858	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	10,6875	
3859	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	42,75	
3860	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,55	
3861	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	76,95	
3862	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	42,75	
3863	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	76,95	
3864	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	42,75	
3865	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	17,32	
3866	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	17,32	
3867	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	18,186	
3868	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	17,32	
3869	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	17,55	
3870	Шуруп з плоскою головкою	шт.	51	
3871	Натяжка плівкою стелі	м2	17,32	
3872	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	18,2	
3873	Закладна платформа під світильник	шт	1	
3874	Термокільце	шт	1	
3875	Металевий підвіс	шт	2	
3876	Сушіння стелі	м2	17,32	
3877	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	17,32	
3878	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	17,32	
3879	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	17,32	
3880	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	17,32	
3881	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	17,32	
3882	Суміш Ceresit CN-69	кг	253,565	
3883	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	1,308	
3884	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	3,412	
3885	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	17,32	
3886	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	17,666	
3887	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	17,32	
3888	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,818	
3889	Ламінат	м2	17,666	
3890	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	17,666	
3891	Планка Т-подібна перехідна	м	1,372	
3892	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	15,1	
3893	Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу	шт	22	

1	2	3	4	5
3894	З'єднувальні елементи для плінтуса <u>Розділ 3. Кімната №3</u>	шт	14	
3895	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	39,86	
3896	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	39,86	
3897	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	39,86	
3898	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1195,8	
3899	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	39,86	
3900	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	9,965	
3901	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	39,86	
3902	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,972	
3903	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	71,748	
3904	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	39,86	
3905	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	71,748	
3906	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	39,86	
3907	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	14,52	
3908	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	14,52	
3909	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	15,246	
3910	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	14,52	
3911	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	15,68	
3912	Шуруп з плоскою головкою	шт.	36	
3913	Натяжка плівкою стелі	м2	14,52	
3914	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	15,2	
3915	Закладна платформа під світильник	шт	1	
3916	Термокільце	шт	1	
3917	Металевий підвіс	шт	2	
3918	Сушіння стелі	м2	14,52	
3919	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	14,52	
3920	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	14,52	
3921	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	14,52	
3922	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	14,52	
3923	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	14,52	
3924	Суміш Ceresit CN-69	кг	212,573	
3925	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	1,096	
3926	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,86	
3927	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	14,52	
3928	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	14,8104	
3929	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	14,52	
3930	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,362	
3931	Ламінат	м2	14,81	
3932	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	14,81	
3933	Планка Т-подібна перехідна	м	1,15	
3934	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	13,4	
3935	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	20	
3936	З'єднувальні елементи для плінтуса <u>Розділ 4. Кухня</u>	шт	13	
3937	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	18,42	

1	2	3	4	5
3938	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	7,94	
3939	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	26,36	
3940	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	26,36	
3941	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	790,8	
3942	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	18,42	
3943	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	4,605	
3944	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	18,42	
3945	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,684	
3946	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	33,156	
3947	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	18,42	
3948	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	33,156	
3949	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	18,42	
3950	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	7,94	
3951	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,588	
3952	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	51,61	
3953	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,224	
3954	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	34	
3955	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	8,0194	
3956	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	5,75	
3957	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	5,75	
3958	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	5,75	
3959	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	5,75	
3960	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	5,75	
3961	Суміш Ceresit CN-69	кг	84,18	
3962	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,434	
3963	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,133	
3964	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	5,75	
3965	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,15	
3966	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	37,375	
3967	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,335	
3968	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	24	
3969	Плитки керамічні для підлог	м2	5,865	
3970	(Демонтаж) Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	5,75	
3971	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	5,75	
3972	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	5,75	
3973	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	5,75	
3974	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	6,038	
3975	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	5,75	
3976	Профіль UD 28/27	м	5,2	
3977	Профіль CD 60/27	м	14,7	
3978	Подовжувач профілів 60/27	шт	2	
3979	Підвіси в комплекті	шт	4	
3980	Тяга підвісу	шт	4	
3981	З'єднувач профілів типу краб	шт	10	

1	2	3	4	5
3982	Стрічка ущільнююча	м	5,2	
3983	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	4	
3984	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	10	
3985	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	90	
3986	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	5,75	
3987	Панель ПВХ	м2	5,923	
	<u>Розділ 5. Коридор</u>			
3988	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	31,8	
3989	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	31,8	
3990	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	31,8	
3991	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	954	
3992	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	31,8	
3993	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	7,95	
3994	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	31,8	
3995	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,36	
3996	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	57,24	
3997	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	31,8	
3998	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	57,24	
3999	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	31,8	
4000	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	8,94	
4001	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	8,94	
4002	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	9,387	
4003	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	8,94	
4004	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	12,94	
4005	Шуруп з плоскою головкою	шт.	21	
4006	Натяжка плівкою стелі	м2	8,94	
4007	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	9,4	
4008	Закладна платформа під світильник	шт	1	
4009	Термокільце	шт	1	
4010	Металевий підвіс	шт	2	
4011	Сушіння стелі	м2	8,94	
4012	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	8,94	
4013	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	8,94	
4014	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	8,94	
4015	Суміш Ceresit CN 178	кг	536,4	
4016	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	8,94	
4017	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	8,94	
4018	Суміш Ceresit CN-69	кг	130,882	
4019	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,675	
4020	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,761	
4021	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	8,94	
4022	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	9,119	
4023	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	8,94	
4024	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,455	
4025	Ламінат	м2	9,119	
4026	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	9,119	
4027	Планка Т-подібна перехідна	м	0,708	

1	2	3	4	5
4028	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	13,8	
4029	Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу	шт	21	
4030	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	
	<u>Розділ 6. Туалет</u>			
4031	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	11,83	
4032	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	11,83	
4033	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	11,83	
4034	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	354,9	
4035	Грунтування стін перед гідроізоляцією	м2	11,83	
4036	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,366	
4037	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	м2	11,83	
4038	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	59,15	
4039	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	11,83	
4040	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,366	
4041	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	76,895	
4042	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,803	
4043	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	50	
4044	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	12,019	
4045	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	1,12	
4046	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1,12	
4047	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	м2	1,12	
4048	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	м2	1,12	
4049	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	5,6	
4050	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,224	
4051	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	1,12	
4052	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	1,12	
4053	Суміш Ceresit CN-69	кг	16,397	
4054	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,085	
4055	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,221	
4056	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	1,12	
4057	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,224	
4058	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	7,28	
4059	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,455	
4060	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	5	
4061	Плитки керамічні для підлог	м2	1,1424	
4062	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	1,12	
4063	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	1,12	
4064	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	1,176	
4065	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	1,12	
4066	Профіль UD 28/27	м	1	
4067	Профіль CD 60/27	м	2,9	
4068	Підвіси в комплекті	шт	1	
4069	Тяга підвісу	шт	1	
4070	З'єднувач профілів типу краб	шт	2	

1	2	3	4	5
4071	Стрічка ущільнююча	м	1	
4072	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	1	
4073	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	2	
4074	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	20	
4075	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	1,12	
4076	Панель ПВХ	м2	1,154	
	<u>Розділ 7. Ванна кімната</u>			
4077	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	15,37	
4078	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	15,37	
4079	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	15,37	
4080	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	461,1	
4081	Грунтування стін перед гідроізоляцією	м2	15,37	
4082	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,074	
4083	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	м2	15,37	
4084	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	76,85	
4085	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	15,37	
4086	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,074	
4087	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	99,905	
4088	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	6,24	
4089	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	65	
4090	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	15,5237	
4091	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2,65	
4092	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	2,65	
4093	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	м2	2,65	
4094	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	м2	2,65	
4095	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	13,25	
4096	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,53	
4097	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	2,65	
4098	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	2,65	
4099	Суміш Ceresit CN-69	кг	38,8	
4100	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,2	
4101	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,522	
4102	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	2,65	
4103	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,53	
4104	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	17,225	
4105	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,076	
4106	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	12	
4107	Плитки керамічні для підлог	м2	2,703	
4108	(Демонтаж) Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	2,65	
4109	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	2,65	
4110	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	2,65	
4111	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	2,65	
4112	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	2,7825	

1	2	3	4	5
4113	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	2,65	
4114	Профіль UD 28/27	м	2,4	
4115	Профіль CD 60/27	м	6,8	
4116	Подовжувач профілів 60/27	шт	1	
4117	Підвіси в комплекті	шт	2	
4118	Тяга підвісу	шт	2	
4119	З'єднувач профілів типу краб	шт	5	
4120	Стрічка ущільнююча	м	2,4	
4121	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	2	
4122	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	4	
4123	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	41	
4124	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	2,65	
4125	Панель ПВХ	м2	2,73	
<u>Розділ 8. Кладова</u>				
4126	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	5,92	
4127	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	5,92	
4128	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	5,92	
4129	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	177,6	
4130	Протравлення стін кварц-грантом	м2	5,92	
4131	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	1,48	
4132	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	5,92	
4133	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,184	
4134	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	10,656	
4135	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	5,92	
4136	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	10,656	
4137	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	5,92	
4138	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	0,56	
4139	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	0,56	
4140	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	0,588	
4141	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	0,56	
4142	Профіль UD 28/27	м	0,5	
4143	Профіль CD 60/27	м	1,4	
4144	З'єднувач профілів типу краб	шт	1	
4145	Стрічка ущільнююча	м	0,5	
4146	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	1	
4147	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	9	
4148	Улаштування підшивки стель балкону пластиковими панелями	м2	0,56	
4149	Панель ПВХ	м2	0,58	
4150	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	0,56	
4151	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	0,56	
4152	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	0,56	
4153	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	0,56	
4154	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	0,56	
4155	Суміш Ceresit CN-69	кг	8,198	
4156	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,042	
4157	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,11	

1	2	3	4	5
4158	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	0,56	
4159	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	0,5712	
4160	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2	м2	0,56	
<u>Розділ 9. Інші роботи</u>				
4161	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
4162	Демонтаж ванн чавунних	к-т	1	
4163	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
4164	Демонтаж змішувачів	шт	2	
4165	Установлення ванн купальних чавунних раніше демонтованих	к-т	1	
4166	Установлення умивальників (раніше демонтованих)	к-т	1	
4167	Установлення унітазів (раніше демонтованих)	к-т	1	
4168	Установлення змішувачів	шт	2	
4169	Заміна сифонів	шт	2	
4170	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	14	
4171	Розетка декоративна пластмасова діам. 14х2 мм	шт	14	
4172	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	5	
4173	Вимикач заглиблений для прихованої проводки	шт	5	
4174	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	5	
4175	Світильник НПО20х100/Р20-03УХЛЧ	шт	5	
4176	Навантаження сміття вручну	т	14,12	
4177	Перевезення сміття до 30 км	т	14,12	
<u>Локальний кошторис 02-02-011 на Квартира №10</u>				
<u>Розділ 1. Кімната №1</u>				
4178	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	33,68	
4179	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	33,68	
4180	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	33,68	
4181	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1010,4	
4182	Протравлення стін кварц-грантом	м2	33,68	
4183	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	8,42	
4184	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	33,68	
4185	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,736	
4186	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	60,624	
4187	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	33,68	
4188	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	60,624	
4189	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	33,68	
4190	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	10,33	
4191	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	10,33	
4192	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	10,8465	
4193	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	10,33	
4194	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	12,89	
4195	Шуруп з плоскою головкою	шт.	29	
4196	Натяжка плівкою стелі	м2	10,33	
4197	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	10,8	
4198	Закладна платформа під світильник	шт	1	
4199	Термокільце	шт	1	
4200	Металевий підвіс	шт	2	

1	2	3	4	5
4201	Сушіння стелі	м2	10,33	
4202	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	10,33	
4203	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	13,24	
4204	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	13,24	
4205	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	13,24	
4206	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	13,24	
4207	Суміш Ceresit CN-69	кг	151,231	
4208	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,78	
4209	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,035	
4210	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	10,33	
4211	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	10,5366	
4212	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	10,33	
4213	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,681	
4214	Ламінат	м2	10,54	
4215	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	10,54	
4216	Планка Т-подібна перехідна	м	0,82	
4217	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	11,4	
4218	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	17	
4219	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	12	
<u>Розділ 2. Кімната №2</u>				
4220	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	40,87	
4221	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	40,87	
4222	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	40,87	
4223	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1226,1	
4224	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	40,87	
4225	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	10,2175	
4226	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	40,87	
4227	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,174	
4228	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	73,566	
4229	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	40,87	
4230	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	73,566	
4231	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	40,87	
4232	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	17,03	
4233	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	17,03	
4234	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	17,8815	
4235	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	17,03	
4236	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	19,86	
4237	Шуруп з плоскою головкою	шт.	36	
4238	Натяжка плівкою стелі	м2	17,03	
4239	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	122,9	
4240	Закладна платформа під світильник	шт	1	
4241	Термокільце	шт	1	
4242	Металевий підвіс	шт	2	
4243	Сушіння стелі	м2	17,03	
4244	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	17,03	
4245	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	17,03	

1	2	3	4	5
4246	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	17,03	
4247	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	17,03	
4248	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	17,03	
4249	Суміш Ceresit CN-69	кг	249,32	
4250	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	1,286	
4251	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	3,355	
4252	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	17,03	
4253	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	17,371	
4254	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	17,03	
4255	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,771	
4256	Ламінат	м2	17,371	
4257	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	17,371	
4258	Планка Т-подібна перехідна	м	1,349	
4259	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	15	
4260	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	22	
4261	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	14	
	<u>Розділ 3. Кімната №3</u>			
4262	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	32,34	
4263	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	32,34	
4264	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	32,34	
4265	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	970,2	
4266	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	32,34	
4267	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	8,085	
4268	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	32,34	
4269	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,468	
4270	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	58,212	
4271	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	32,34	
4272	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	58,212	
4273	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	32,34	
4274	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	10,41	
4275	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	10,41	
4276	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	10,9305	
4277	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	10,41	
4278	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	12,6	
4279	Шуруп з плоскою головкою	шт.	28	
4280	Натяжка плівкою стелі	м2	10,41	
4281	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	10,9	
4282	Закладна платформа під світильник	шт	1	
4283	Термокільце	шт	1	
4284	Металевий підвіс	шт	2	
4285	Сушіння стелі	м2	10,41	
4286	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	10,41	
4287	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	10,41	
4288	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	10,41	
4289	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	10,41	

1	2	3	4	5
4290	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	10,41	
4291	Суміш Ceresit CN-69	кг	152,402	
4292	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,786	
4293	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,051	
4294	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	10,41	
4295	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	10,6182	
4296	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	10,41	
4297	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,694	
4298	Ламінат	м2	10,62	
4299	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	10,62	
4300	Планка Т-подібна перехідна	м	0,82	
4301	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	11,3	
4302	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	17	
4303	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	12	
	<u>Розділ 4. Кухня</u>			
4304	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	20,57	
4305	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	8,81	
4306	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	29,38	
4307	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	29,38	
4308	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	881,4	
4309	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	20,57	
4310	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	5,143	
4311	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	20,57	
4312	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,114	
4313	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	37,026	
4314	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	20,57	
4315	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	31,698	
4316	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	17,61	
4317	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	8,81	
4318	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,762	
4319	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	57,265	
4320	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,577	
4321	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	32	
4322	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	8,8981	
4323	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	7,65	
4324	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	7,65	
4325	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	7,65	
4326	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	7,65	
4327	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	7,65	
4328	Суміш Ceresit CN-69	кг	111,996	
4329	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,578	
4330	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,507	
4331	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	7,65	
4332	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,53	

1	2	3	4	5
4333	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	49,725	
4334	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,106	
4335	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	32	
4336	Плитки керамічні для підлог	м2	7,803	
4337	(Демонтаж) Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	7,65	
4338	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	7,65	
4339	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	7,65	
4340	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	7,65	
4341	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	8,033	
4342	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	7,65	
4343	Профіль UD 28/27	м	6,9	
4344	Профіль CD 60/27	м	19,5	
4345	Подовжувач профілів 60/27	шт	2	
4346	Підвіси в комплекті	шт	4	
4347	Тяга підвісу	шт	4	
4348	З'єднувач профілів типу краб	шт	13	
4349	Стрічка ущільнююча	м	6,9	
4350	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	5	
4351	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	10	
4352	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	92	
4353	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	7,65	
4354	Панель ПВХ	м2	7,88	
<u>Розділ 5. Коридор</u>				
4355	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	29,68	
4356	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	29,68	
4357	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	29,68	
4358	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	890,4	
4359	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	29,68	
4360	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	7,42	
4361	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	29,68	
4362	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,936	
4363	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	53,424	
4364	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	33,83	
4365	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	53,424	
4366	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	29,68	
4367	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	8,33	
4368	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	8,33	
4369	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	8,7465	
4370	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	8,33	
4371	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	12,33	
4372	Шуруп з плоскою головкою	шт.	21	
4373	Натяжка плівкою стелі	м2	8,33	
4374	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	8,7	
4375	Закладна платформа під світильник	шт	1	
4376	Термокільце	шт	1	
4377	Металевий підвіс	шт	2	
4378	Сушіння стелі	м2	8,33	
4379	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	8,33	

1	2	3	4	5
4380	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	8,33	
4381	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	8,33	
4382	Суміш Ceresit CN 178	кг	499,8	
4383	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	8,33	
4384	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	8,33	
4385	Суміш Ceresit CN-69	кг	121,95	
4386	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,629	
4387	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,641	
4388	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	8,33	
4389	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	8,497	
4390	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	8,33	
4391	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,355	
4392	Ламінат	м2	8,497	
4393	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	8,497	
4394	Планка Т-подібна перехідна	м	0,66	
4395	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	11,5	
4396	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	17	
4397	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	12	
<u>Розділ 6. Туалет</u>				
4398	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	11,65	
4399	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	11,65	
4400	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	11,65	
4401	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	349,5	
4402	Грунтування стін перед гідроізоляцією	м2	11,65	
4403	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,33	
4404	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	м2	11,65	
4405	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	58,25	
4406	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	11,65	
4407	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,33	
4408	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	75,725	
4409	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,73	
4410	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	49	
4411	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	11,7665	
4412	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	1,23	
4413	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1,23	
4414	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	м2	1,23	
4415	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	м2	1,23	
4416	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	6,15	
4417	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,246	
4418	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	1,23	
4419	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	1,23	

1	2	3	4	5
4420	Суміш Ceresit CN-69	кг	18,007	
4421	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,093	
4422	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,242	
4423	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	1,23	
4424	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,246	
4425	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	8,515	
4426	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,499	
4427	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	5	
4428	Плитки керамічні для підлог	м2	1,2546	
4429	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	1,23	
4430	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	1,23	
4431	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	1,2915	
4432	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	1,323	
4433	Профіль UD 28/27	м	1,1	
4434	Профіль CD 60/27	м	3,1	
4435	Підвіси в комплекті	шт	1	
4436	Тяга підвісу	шт	1	
4437	З'єднувач профілів типу краб	шт	2	
4438	Стрічка ущільнююча	м	1,1	
4439	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	1	
4440	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	2	
4441	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	20	
4442	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	1,23	
4443	Панель ПВХ	м2	1,267	
<u>Розділ 7. Ванна кімната</u>				
4444	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	18	
4445	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	18	
4446	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	18	
4447	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	540	
4448	Грунтування стін перед гідроізоляцією	м2	18	
4449	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,6	
4450	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	м2	18	
4451	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	90	
4452	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	18	
4453	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,6	
4454	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	117	
4455	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	7,308	
4456	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	76	
4457	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	18,18	
4458	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2,8	
4459	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	2,8	
4460	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	м2	2,8	
4461	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	м2	2,8	
4462	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	14	
4463	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,56	

1	2	3	4	5
4464	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	2,8	
4465	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	2,8	
4466	Суміш Ceresit CN-69	кг	40,992	
4467	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,211	
4468	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,552	
4469	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	2,8	
4470	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,56	
4471	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	18,2	
4472	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,137	
4473	Пластмасові хрестини для укладання плитки	шт	12	
4474	Плитки керамічні для підлог	м2	2,856	
4475	(Демонтаж) Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	2,8	
4476	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	2,8	
4477	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	2,8	
4478	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	2,8	
4479	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	2,94	
4480	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	2,8	
4481	Профіль UD 28/27	м	2,5	
4482	Профіль CD 60/27	м	7,1	
4483	Подовжувач профілів 60/27	шт	1	
4484	Підвіси в комплекті	шт	2	
4485	Тяга підвісу	шт	2	
4486	З'єднувач профілів типу краб	шт	5	
4487	Стрічка ущільнююча	м	2,5	
4488	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	2	
4489	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	5	
4490	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	44	
4491	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	2,8	
4492	Панель ПВХ	м2	2,884	
<u>Розділ 8. Кладові 6,8,10,11</u>				
4493	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	31,85	
4494	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	31,85	
4495	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	31,85	
4496	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	955,5	
4497	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	31,85	
4498	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	7,963	
4499	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	31,85	
4500	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,37	
4501	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	57,33	
4502	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	31,85	
4503	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	57,33	
4504	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	31,85	
4505	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	3,01	
4506	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	3,01	
4507	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	3,1605	

1	2	3	4	5
4508	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	3,01	
4509	Профіль UD 28/27	м	2,7	
4510	Профіль CD 60/27	м	7,7	
4511	З'єднувач профілів типу краб	шт	5	
4512	Стрічка ущільнююча	м	2,7	
4513	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	5	
4514	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	47	
4515	Улаштування підшивки стель балкону пластиковими панелями	м2	3,01	
4516	Панель ПВХ	м2	0,03	
4517	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	0,56	
4518	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	3,01	
4519	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	3,01	
4520	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	3,01	
4521	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	3,01	
4522	Суміш Ceresit CN-69	кг	44,066	
4523	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,227	
4524	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,593	
4525	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	3,01	
4526	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	3,0702	
4527	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2	м2	3,01	
	<u>Розділ 9. Інші роботи</u>			
4528	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
4529	Демонтаж ванн чавунних	к-т	1	
4530	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
4531	Демонтаж змішувачів	шт	2	
4532	Установлення ванн купальних чавунних раніше демонтованих	к-т	1	
4533	Установлення умивальників (раніше демонтованих)	к-т	1	
4534	Установлення унітазів (раніше демонтованих)	к-т	1	
4535	Установлення змішувачів	шт	2	
4536	Заміна сифонів	шт	2	
4537	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	14	
4538	Розетка декоративна пластмасова діам. 14х2 мм	шт	14	
4539	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	5	
4540	Вимикач заглиблений для прихованої проводки	шт	5	
4541	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	5	
4542	Світильник НПО20х100/Р20-03УХЛЧ	шт	5	
4543	Навантаження сміття вручну	т	14,74	
4544	Перевезення сміття до 30 км	т	14,74	
	<u>Локальний кошторис 02-02-012 на Квартира №11</u>			
	<u>Розділ 1. Кухня-вітальня</u>			
4545	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	46,61	
4546	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	19,97	
4547	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	66,58	

1	2	3	4	5
4548	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	66,58	
4549	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1997,4	
4550	Протравлення стін кварц-грантом	м2	66,58	
4551	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	16,645	
4552	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	46,61	
4553	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	9,322	
4554	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	83,898	
4555	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	46,61	
4556	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	83,898	
4557	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	46,61	
4558	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	19,97	
4559	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,994	
4560	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	129,805	
4561	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,108	
4562	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	85	
4563	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	20,1697	
4564	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	7,1	
4565	Розбирання покриттів підлог з ламінату	м2	25,1	
4566	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	32,2	
4567	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	32,2	
4568	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	32,2	
4569	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	32,2	
4570	Суміш Ceresit CN-69	кг	471,408	
4571	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	2,431	
4572	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	6,343	
4573	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	7,1	
4574	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,42	
4575	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	46,15	
4576	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,883	
4577	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	30	
4578	Плитки керамічні для підлог	м2	7,242	
4579	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	25,1	
4580	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	25,602	
4581	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	25,1	
4582	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	4,084	
4583	Ламінат	м2	25,6	
4584	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	25,6	
4585	Планка Т-подібна перехідна	м	1,99	
4586	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	14	
4587	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	21	
4588	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	
4589	(Демонтаж) Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	7,1	
4590	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	7,1	
4591	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	32,2	

1	2	3	4	5
4592	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	32,2	
4593	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	33,81	
4594	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	32,2	
4595	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	22,9	
4596	Шуруп з плоскою головкою	шт.	58	
4597	Натяжка плівкою стелі	м2	32,2	
4598	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	33,8	
4599	Закладна платформа під світильник	шт	2	
4600	Термокільце	шт	2	
4601	Металевий підвіс	шт	4	
4602	Сушіння стелі	м2	32,2	
<u>Розділ 2. Кімната №1</u>				
4603	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	39,37	
4604	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	39,37	
4605	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	39,37	
4606	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1181,1	
4607	Протравлення стін кварц-грантом	м2	39,37	
4608	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	9,843	
4609	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	39,37	
4610	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,874	
4611	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	70,866	
4612	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	39,37	
4613	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	70,866	
4614	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	39,37	
4615	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	12,1	
4616	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	12,1	
4617	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	12,705	
4618	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	12,1	
4619	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	14,1	
4620	Шуруп з плоскою головкою	шт.	23	
4621	Натяжка плівкою стелі	м2	12,1	
4622	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	12,7	
4623	Закладна платформа під світильник	шт	1	
4624	Термокільце	шт	1	
4625	Металевий підвіс	шт	2	
4626	Сушіння стелі	м2	12,1	
4627	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	12,1	
4628	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	12,1	
4629	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	12,1	
4630	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	12,1	
4631	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	12,1	
4632	Суміш Ceresit CN-69	кг	177,144	
4633	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,914	
4634	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,384	
4635	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	12,1	
4636	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	12,342	

1	2	3	4	5
4637	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	12,1	
4638	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,969	
4639	Ламінат	м2	12,34	
4640	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	12,34	
4641	Планка Т-подібна перехідна	м	0,96	
4642	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	13,8	
4643	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	21	
4644	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	
	<u>Розділ 3. Кімната №2</u>			
4645	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	39,27	
4646	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	39,27	
4647	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	39,27	
4648	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1178,1	
4649	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	39,27	
4650	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	9,8175	
4651	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	39,27	
4652	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,854	
4653	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	70,686	
4654	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	39,27	
4655	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	70,686	
4656	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	39,27	
4657	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	13,9	
4658	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	13,9	
4659	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	14,595	
4660	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	13,9	
4661	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	13,9	
4662	Шуруп з плоскою головкою	шт.	31	
4663	Натяжка плівкою стелі	м2	13,9	
4664	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	14,6	
4665	Закладна платформа під світильник	шт	1	
4666	Термокільце	шт	1	
4667	Металевий підвіс	шт	2	
4668	Сушіння стелі	м2	13,9	
4669	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	13,9	
4670	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	13,9	
4671	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	13,9	
4672	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	17,42	
4673	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	13,9	
4674	Суміш Ceresit CN-69	кг	203,496	
4675	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	1,049	
4676	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,738	
4677	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	13,9	
4678	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	14,178	
4679	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	13,9	
4680	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,262	

1	2	3	4	5
4681	Ламінат	м2	14,178	
4682	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	14,178	
4683	Планка Т-подібна перехідна	м	1,101	
4684	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	14	
4685	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	21	
4686	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	
	<u>Розділ 4. Кімната №3</u>			
4687	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	36,62	
4688	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	36,62	
4689	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	36,62	
4690	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1098,6	
4691	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	36,62	
4692	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	9,155	
4693	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	36,62	
4694	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,324	
4695	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	65,916	
4696	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	36,62	
4697	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	65,916	
4698	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	36,62	
4699	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	11,9	
4700	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	11,9	
4701	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	12,495	
4702	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	11,9	
4703	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	13,9	
4704	Шуруп з плоскою головкою	шт.	27	
4705	Натяжка плівкою стелі	м2	11,9	
4706	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	12,5	
4707	Закладна платформа під світильник	шт	1	
4708	Термокільце	шт	1	
4709	Металевий підвіс	шт	2	
4710	Сушіння стелі	м2	11,9	
4711	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	11,9	
4712	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	11,9	
4713	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	11,9	
4714	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	11,9	
4715	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	11,9	
4716	Суміш Ceresit CN-69	кг	174,216	
4717	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,898	
4718	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,344	
4719	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	11,9	
4720	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	12,138	
4721	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	11,9	
4722	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,936	
4723	Ламінат	м2	12,138	
4724	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	12,138	
4725	Планка Т-подібна перехідна	м	0,942	
4726	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	13	

1	2	3	4	5
4727	Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу	шт	19	
4728	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	
	<u>Розділ 5. Коридор</u>			
4729	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	12,24	
4730	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	12,24	
4731	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	12,24	
4732	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	367,2	
4733	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	12,24	
4734	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,06	
4735	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	12,24	
4736	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,448	
4737	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	22,032	
4738	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	12,24	
4739	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	22,032	
4740	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	12,24	
4741	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	2,4	
4742	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	2,4	
4743	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	2,52	
4744	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	2,4	
4745	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	6,4	
4746	Шуруп з плоскою головкою	шт.	10	
4747	Натяжка плівкою стелі	м2	2,4	
4748	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	2,5	
4749	Закладна платформа під світильник	шт	1	
4750	Термокільце	шт	1	
4751	Металевий підвіс	шт	2	
4752	Сушіння стелі	м2	2,4	
4753	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	2,4	
4754	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	2,4	
4755	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	2,4	
4756	Суміш Ceresit CN 178	кг	144	
4757	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	2,4	
4758	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	2,4	
4759	Суміш Ceresit CN-69	кг	35,136	
4760	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,181	
4761	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,473	
4762	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	2,4	
4763	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	2,448	
4764	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	2,4	
4765	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,39	
4766	Ламінат	м2	2,448	
4767	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	2,448	
4768	Планка Т-подібна перехідна	м	0,19	
4769	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	2,8	
4770	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	4	
4771	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	7	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 6. Туалет</u>			
4772	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	16,88	
4773	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	16,88	
4774	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	16,88	
4775	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	506,4	
4776	Грунтування стін перед гідроізоляцією	м2	16,88	
4777	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,376	
4778	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	м2	16,88	
4779	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	84,4	
4780	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	16,88	
4781	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,376	
4782	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	109,72	
4783	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	6,853	
4784	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	72	
4785	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	17,0488	
4786	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2,1	
4787	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	2,1	
4788	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	м2	2,1	
4789	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	м2	2,1	
4790	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	10,5	
4791	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,42	
4792	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	2,1	
4793	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	2,1	
4794	Суміш Ceresit CN-69	кг	30,744	
4795	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,159	
4796	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,414	
4797	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	2,1	
4798	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,42	
4799	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	13,65	
4800	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,853	
4801	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	9	
4802	Плитки керамічні для підлог	м2	2,142	
4803	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	2,1	
4804	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	2,1	
4805	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	2,205	
4806	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	2,1	
4807	Профіль UD 28/27	м	1,1	
4808	Профіль CD 60/27	м	5,4	
4809	Підвіси в комплекті	шт	1	
4810	Тяга підвісу	шт	1	
4811	З'єднувач профілів типу краб	шт	4	
4812	Стрічка ущільнююча	м	1,9	
4813	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	1	
4814	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	4	

1	2	3	4	5
4815	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	33	
4816	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	2,1	
4817	Панель ПВХ	м2	2,163	
<u>Розділ 7. Ванна кімната</u>				
4818	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	25,04	
4819	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	25,04	
4820	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	25,04	
4821	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	751,2	
4822	Грунтування стін перед гідроізоляцією	м2	25,04	
4823	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,008	
4824	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	м2	25,04	
4825	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	125,2	
4826	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	25,04	
4827	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,008	
4828	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	162,76	
4829	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	10,166	
4830	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	106	
4831	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	18,382	
4832	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	3,7	
4833	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	3,7	
4834	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	м2	3,7	
4835	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	м2	3,7	
4836	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	18,5	
4837	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,74	
4838	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	3,7	
4839	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	3,7	
4840	Суміш Ceresit CN-69	кг	54,168	
4841	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,279	
4842	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,729	
4843	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	3,7	
4844	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,74	
4845	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	24,05	
4846	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,502	
4847	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	16	
4848	Плитки керамічні для підлог	м2	3,774	
4849	(Демонтаж) Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	3,7	
4850	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	3,7	
4851	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	3,7	
4852	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	3,885	
4853	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	3,7	
4854	Профіль UD 28/27	м	3,3	
4855	Профіль CD 60/27	м	9,4	
4856	Подовжувач профілів 60/27	шт	1	

1	2	3	4	5
4857	Підвіси в комплекті	шт	3	
4858	Тяга підвісу	шт	3	
4859	З'єднувач профілів типу краб	шт	6	
4860	Стрічка ущільнююча	м	3,3	
4861	Дюбель-шурупи металеві 6x40мм	шт	3	
4862	Дюбель-шурупи пластмасові 6x40мм	шт	6	
4863	Шуруп-саморіз 3,5x9,5 мм	шт	58	
4864	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	3,7	
4865	Панель ПВХ	м2	3,811	
<u>Розділ 8. Кімната №4</u>				
4866	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	55,24	
4867	(Демонтаж) обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	м2	55,24	
4868	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	м2	55,24	
4869	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12,5 мм	м2	58,002	
4870	Шуруп-саморіз 3,5x9,5 мм	шт	939	
4871	Дюбель 6/42 мм	шт	204	
4872	Профіль CW-100/50	м	48	
4873	Профіль UW-100/40	м	99	
4874	Стрічки армувальні	м	48	
4875	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	55,24	
4876	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	11,048	
4877	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	99,432	
4878	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	55,24	
4879	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	99,432	
4880	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	55,24	
4881	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	27,3	
4882	Профіль UD 28/27	м	24,6	
4883	Профіль CD 60/27	м	69,6	
4884	Подовжувач профілів 60/27	шт	8	
4885	Підвіси в комплекті	шт	19	
4886	Тяга підвісу	шт	19	
4887	З'єднувач профілів типу краб	шт	46	
4888	Стрічка ущільнююча	м	24,6	
4889	Дюбель-шурупи металеві 6x40мм	шт	19	
4890	Дюбель-шурупи пластмасові 6x40мм	шт	29	
4891	Шуруп-саморіз 3,5x9,5 мм	шт	426	
4892	Облицювання каркасів стель листами ГКЛ	м2	27,3	
4893	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	29	
4894	Розбирання покриттів підлог з ламінату	м2	27,3	
4895	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	27,3	
4896	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	27,3	
4897	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	27,3	
4898	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	27,3	
4899	Суміш Ceresit CN-69	кг	399,672	
4900	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	2,061	
4901	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	5,378	
4902	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	27,3	
4903	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	27,846	

1	2	3	4	5
4904	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	27,3	
4905	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	4,442	
4906	Ламінат	м2	27,85	
4907	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	27,85	
4908	Планка Т-подібна перехідна	м	2,16	
4909	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	21	
4910	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	31	
4911	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	17	
	<u>Розділ 9. Кімната №5</u>			
4912	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	36,4	
4913	(Демонтаж) обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	м2	36,4	
4914	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	м2	36,4	
4915	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12,5 мм	м2	38,22	
4916	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	619	
4917	Дюбель 6/42 мм	шт	135	
4918	Профіль CW-100/50	м	32	
4919	Профіль UW-100/40	м	66	
4920	Стрічки армувальні	м	31	
4921	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	36,4	
4922	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,28	
4923	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	65,52	
4924	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	36,4	
4925	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	65,52	
4926	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	36,4	
4927	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	14,7	
4928	Профіль UD 28/27	м	13,2	
4929	Профіль CD 60/27	м	37,5	
4930	Подовжувач профілів 60/27	шт	4	
4931	Підвіси в комплекті	шт	10	
4932	Тяга підвісу	шт	10	
4933	З'єднувач профілів типу краб	шт	25	
4934	Стрічка ущільнююча	м	13,2	
4935	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	10	
4936	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	25	
4937	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	229	
4938	Облицювання каркасів стель листами ГКЛ	м2	14,7	
4939	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	15	
4940	Розбирання покриттів підлог з ламінату	м2	14,7	
4941	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	14,7	
4942	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	14,7	
4943	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	14,7	
4944	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	14,7	
4945	Суміш Ceresit CN-69	кг	215,21	
4946	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	1,11	
4947	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,896	
4948	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	14,7	
4949	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	14,994	

1	2	3	4	5
4950	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	14,7	
4951	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,392	
4952	Ламінат	м2	14,99	
4953	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	14,99	
4954	Планка Т-подібна перехідна	м	1,16	
4955	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	14,1	
4956	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	21	
4957	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	
	<u>Розділ 10. Кімната №6</u>			
4958	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	71,1	
4959	(Демонтаж) обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	м2	71,1	
4960	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	м2	71,1	
4961	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12,5 мм	м2	74,655	
4962	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	1209	
4963	Дюбель 6/42 мм	шт	263	
4964	Профіль CW-100/50	м	62	
4965	Профіль UW-100/40	м	128	
4966	Стрічки армувальні	м	61	
4967	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	71,1	
4968	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	14,22	
4969	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	127,98	
4970	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	71,1	
4971	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	127,98	
4972	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	71,1	
4973	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	20,8	
4974	Профіль UD 28/27	м	18,7	
4975	Профіль CD 60/27	м	53	
4976	Подовжувач профілів 60/27	шт	6	
4977	Підвіси в комплекті	шт	15	
4978	Тяга підвісу	шт	15	
4979	З'єднувач профілів типу краб	шт	35	
4980	Стрічка ущільнююча	м	18,7	
4981	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	15	
4982	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	35	
4983	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	324	
4984	Облицювання каркасів стель листами ГКЛ	м2	20,8	
4985	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	22	
4986	Розбирання покриттів підлог з ламінату	м2	20,8	
4987	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	20,8	
4988	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	20,8	
4989	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	20,8	
4990	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	20,8	
4991	Суміш Ceresit CN-69	кг	304,512	
4992	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	1,57	
4993	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	4,098	
4994	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	20,8	
4995	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	21,216	

1	2	3	4	5
4996	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	20,8	
4997	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	3,384	
4998	Ламінат	м2	21,22	
4999	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	21,22	
5000	Планка Т-подібна перехідна	м	1,65	
5001	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	23,1	
5002	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	34	
5003	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	18	
	<u>Розділ 11. Санвузол</u>			
5004	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	10,8	
5005	Профіль UD 28/27	м	9,7	
5006	Профіль CD 60/27	м	27,5	
5007	Підвіси в комплекті	шт	8	
5008	Тяга підвісу	шт	8	
5009	З'єднувач профілів типу краб	шт	18	
5010	Стрічка ущільнююча	м	9,7	
5011	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	8	
5012	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	18	
5013	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	168	
5014	Облицювання каркасів стель листами ГКЛ	м2	10,8	
5015	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	11	
5016	Протравлення стель кварц-грунтом	м2	10,8	
5017	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	2,7	
5018	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	10,8	
5019	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,16	
5020	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	19,44	
5021	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	10,8	
5022	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	19,44	
5023	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	10,8	
5024	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	37,11	
5025	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	37,11	
5026	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12,5 мм	м2	38,9655	
5027	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	631	
5028	Дюбель 6/42 мм	шт	137	
5029	Профіль CW-100/50	м	32	
5030	Профіль UW-100/40	м	67	
5031	Стрічки армувальні	м	32	
5032	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	37,11	
5033	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,422	
5034	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	66,798	
5035	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	37,11	
5036	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	66,798	
5037	Грунтування стін перед гідроізоляцією	м2	37,1	
5038	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,42	
5039	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	м2	37,1	
5040	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	185,5	
5041	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	37,1	

1	2	3	4	5
5042	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,42	
5043	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	241,15	
5044	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	15,063	
5045	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	157	
5046	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	37,471	
5047	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	10,8	
5048	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	10,8	
5049	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	м2	10,8	
5050	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	м2	10,8	
5051	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	54	
5052	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,16	
5053	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	10,8	
5054	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	10,8	
5055	Суміш Ceresit CN-69	кг	158,11	
5056	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,815	
5057	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,128	
5058	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	10,8	
5059	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,16	
5060	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	70,2	
5061	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,385	
5062	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	46	
5063	Плитки керамічні для підлог	м2	11,016	
	<u>Розділ 12. Інші роботи</u>			
5064	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	2	
5065	Демонтаж душових кабін	к-т	1	
5066	Демонтаж ванн чавунних	к-т	1	
5067	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2	
5068	Демонтаж змішувачів	шт	4	
5069	Установлення ванн купальних чавунних раніше демонтованих	к-т	1	
5070	Установлення душових кабін (раніше демонтованих)	к-т	1	
5071	Установлення умивальників (раніше демонтованих)	к-т	2	
5072	Установлення унітазів (раніше демонтованих)	к-т	2	
5073	Установлення змішувачів	шт	4	
5074	Заміна сифонів	шт	4	
5075	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	14	
5076	Розетка декоративна пластмасова діам. 14x2 мм	шт	14	
5077	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	8	
5078	Вимикач заглиблений для прихованої проводки	шт	8	
5079	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	8	
5080	Світильник НПО20х100/Р20-03УХЛЧ	шт	8	
5081	Навантаження сміття вручну	т	25,387	
5082	Перевезення сміття до 30 км	т	25,387	
	<u>Локальний кошторис 02-02-013 на Квартира №12</u>			
	<u>Розділ 1. Кімната №1</u>			
5083	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	36,2	

1	2	3	4	5
5084	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	36,2	
5085	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	36,2	
5086	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1086	
5087	Протравлення стін кварц-грантом	м2	36,2	
5088	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	9,05	
5089	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	36,2	
5090	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,24	
5091	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	65,16	
5092	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	36,2	
5093	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	65,16	
5094	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	36,2	
5095	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	11,68	
5096	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	11,68	
5097	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	12,264	
5098	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	11,68	
5099	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	13,8	
5100	Шуруп з плоскою головкою	шт.	30	
5101	Натяжка плівкою стелі	м2	11,68	
5102	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	12,3	
5103	Закладна платформа під світильник	шт	1	
5104	Термокільце	шт	1	
5105	Металевий підвіс	шт	2	
5106	Сушіння стелі	м2	11,68	
5107	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	11,68	
5108	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	11,68	
5109	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	11,68	
5110	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	11,68	
5111	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	11,68	
5112	Суміш Ceresit CN-69	кг	171	
5113	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,882	
5114	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,301	
5115	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	11,68	
5116	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	11,9136	
5117	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	11,68	
5118	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,9	
5119	Ламінат	м2	11,91	
5120	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	11,91	
5121	Планка Т-подібна перехідна	м	0,93	
5122	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	15,5	
5123	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	23	
5124	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	14	
<u>Розділ 2. Кімната №2</u>				
5125	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	41,85	
5126	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	41,85	
5127	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	41,85	

1	2	3	4	5
5128	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1255,5	
5129	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	41,85	
5130	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	10,4625	
5131	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	41,85	
5132	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,37	
5133	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	75,33	
5134	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	41,85	
5135	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	75,33	
5136	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	41,85	
5137	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	17,77	
5138	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	17,77	
5139	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	18,6585	
5140	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	17,77	
5141	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	16,9	
5142	Шуруп з плоскою головкою	шт.	30	
5143	Натяжка плівкою стелі	м2	17,77	
5144	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	18,7	
5145	Закладна платформа під світильник	шт	1	
5146	Термокільце	шт	1	
5147	Металевий підвіс	шт	2	
5148	Сушіння стелі	м2	17,77	
5149	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	17,77	
5150	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	17,77	
5151	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	17,77	
5152	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	17,77	
5153	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	17,77	
5154	Суміш Ceresit CN-69	кг	260,153	
5155	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	1,342	
5156	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	3,501	
5157	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	17,77	
5158	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	18,125	
5159	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	17,77	
5160	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,891	
5161	Ламінат	м2	18,125	
5162	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	18,125	
5163	Планка Т-подібна перехідна	м	1,407	
5164	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	17,77	
5165	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	26	
5166	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	15	
<u>Розділ 3. Кімната №3</u>				
5167	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	38,5	
5168	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	38,5	
5169	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	38,5	
5170	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1155	
5171	Протравлення стін антимікробним розчином	м2	38,5	
5172	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	9,625	
5173	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	38,5	

1	2	3	4	5
5174	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,7	
5175	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	69,3	
5176	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	38,5	
5177	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	69,3	
5178	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	38,5	
5179	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	13,37	
5180	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	13,37	
5181	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	14,0385	
5182	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	13,37	
5183	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	14,9	
5184	Шуруп з плоскою головкою	шт.	30	
5185	Натяжка плівкою стелі	м2	13,37	
5186	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	14	
5187	Закладна платформа під світильник	шт	1	
5188	Термокільце	шт	1	
5189	Металевий підвіс	шт	2	
5190	Сушіння стелі	м2	13,37	
5191	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	13,37	
5192	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	13,37	
5193	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	13,37	
5194	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	13,37	
5195	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	13,37	
5196	Суміш Ceresit CN-69	кг	195,737	
5197	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	1,009	
5198	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,634	
5199	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	13,37	
5200	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	13,637	
5201	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	13,37	
5202	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,175	
5203	Ламінат	м2	13,637	
5204	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	13,637	
5205	Планка Т-подібна перехідна	м	1,059	
5206	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	11,6	
5207	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	17	
5208	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	12	
<u>Розділ 4. Кухня</u>				
5209	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	17,83	
5210	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	7,65	
5211	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	25,48	
5212	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	25,48	
5213	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	764,4	
5214	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	17,83	
5215	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	4,458	
5216	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	17,83	
5217	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,566	
5218	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	32,094	

1	2	3	4	5
5219	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	17,83	
5220	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	32,094	
5221	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	17,83	
5222	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	7,65	
5223	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,53	
5224	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	49,725	
5225	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,106	
5226	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	32	
5227	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	7,7265	
5228	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	5,97	
5229	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	5,97	
5230	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	5,97	
5231	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	5,97	
5232	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	5,97	
5233	Суміш Ceresit CN-69	кг	87,401	
5234	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,451	
5235	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,176	
5236	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	5,97	
5237	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,194	
5238	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	38,805	
5239	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,424	
5240	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	25	
5241	Плитки керамічні для підлог	м2	6,0894	
5242	(Демонтаж) Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	5,97	
5243	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	5,97	
5244	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	5,97	
5245	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	5,97	
5246	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	6,269	
5247	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	5,97	
5248	Профіль UD 28/27	м	5,4	
5249	Профіль CD 60/27	м	15,2	
5250	Подовжувач профілів 60/27	шт	2	
5251	Підвіси в комплекті	шт	4	
5252	Тяга підвісу	шт	4	
5253	З'єднувач профілів типу краб	шт	10	
5254	Стрічка ущільнююча	м	5,4	
5255	Дюбель-шурупи металеві 6x40мм	шт	4	
5256	Дюбель-шурупи пластмасові 6x40мм	шт	10	
5257	Шуруп-саморіз 3,5x9,5 мм	шт	93	
5258	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	5,97	
5259	Панель ПВХ	м2	6,149	
<u>Розділ 5. Коридор</u>				
5260	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	32,87	
5261	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	32,87	

1	2	3	4	5
5262	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	32,87	
5263	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	986,1	
5264	Протравлення стін кварц-грантом	м2	32,87	
5265	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	8,218	
5266	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	32,87	
5267	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,574	
5268	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	59,166	
5269	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	32,87	
5270	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	59,166	
5271	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	32,87	
5272	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	6,62	
5273	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	6,62	
5274	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	6,951	
5275	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	6,62	
5276	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	10,62	
5277	Шуруп з плоскою головкою	шт.	21	
5278	Натяжка плівкою стелі	м2	6,62	
5279	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	7	
5280	Закладна платформа під світильник	шт	1	
5281	Термокільце	шт	1	
5282	Металевий підвіс	шт	2	
5283	Сушіння стелі	м2	6,62	
5284	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	6,62	
5285	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	6,62	
5286	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	6,62	
5287	Суміш Ceresit CN 178	кг	397,2	
5288	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	6,62	
5289	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	6,62	
5290	Суміш Ceresit CN-69	кг	96,917	
5291	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,5	
5292	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,304	
5293	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	6,62	
5294	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	6,752	
5295	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	6,62	
5296	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,077	
5297	Ламінат	м2	6,752	
5298	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	6,752	
5299	Планка Т-подібна перехідна	м	0,524	
5300	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	8	
5301	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	12	
5302	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	10	
<u>Розділ 6. Туалет</u>				
5303	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	11,1	
5304	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	11,1	
5305	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	11,1	

1	2	3	4	5
5306	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	333	
5307	Грунтування стін перед гідроізоляцією	м2	11,1	
5308	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,22	
5309	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	м2	11,1	
5310	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	55,5	
5311	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	11,1	
5312	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,22	
5313	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	72,15	
5314	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,507	
5315	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	47	
5316	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	11,211	
5317	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	0,98	
5318	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	0,98	
5319	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	м2	0,98	
5320	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	м2	0,98	
5321	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	4,9	
5322	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,196	
5323	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	0,98	
5324	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	0,98	
5325	Суміш Ceresit CN-69	кг	14,347	
5326	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,074	
5327	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,193	
5328	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	0,98	
5329	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,196	
5330	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	6,37	
5331	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,398	
5332	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	4	
5333	Плитки керамічні для підлог	м2	0,9996	
5334	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	0,98	
5335	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	0,98	
5336	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	1,029	
5337	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	0,98	
5338	Профіль UD 28/27	м	0,9	
5339	Профіль CD 60/27	м	2,5	
5340	Підвіси в комплекті	шт	1	
5341	Тяга підвісу	шт	1	
5342	З'єднувач профілів типу краб	шт	2	
5343	Стрічка ущільнююча	м	0,9	
5344	Дюбель-шурупи металеві 6x40мм	шт	1	
5345	Дюбель-шурупи пластмасові 6x40мм	шт	2	
5346	Шуруп-саморіз 3,5x9,5 мм	шт	15	
5347	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	0,98	
5348	Панель ПВХ	м2	1,009	
<u>Розділ 7. Ванна кімната</u>				
5349	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	16,42	

1	2	3	4	5
5350	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	16,42	
5351	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	16,42	
5352	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	492,6	
5353	Грунтування стін перед гідроізоляцією	м2	16,42	
5354	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,284	
5355	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	м2	16,42	
5356	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	82,1	
5357	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	16,42	
5358	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,284	
5359	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	106,73	
5360	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	6,667	
5361	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	70	
5362	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	16,58	
5363	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2,71	
5364	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	2,71	
5365	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	м2	2,71	
5366	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	м2	2,71	
5367	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	13,55	
5368	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,542	
5369	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	2,71	
5370	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	2,71	
5371	Суміш Ceresit CN-69	кг	39,674	
5372	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,205	
5373	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,534	
5374	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	2,71	
5375	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,542	
5376	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	17,615	
5377	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,1	
5378	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	11	
5379	Плитки керамічні для підлог	м2	2,7642	
5380	(Демонтаж) Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	2,71	
5381	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	2,71	
5382	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	2,71	
5383	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	2,71	
5384	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	2,8455	
5385	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	2,71	
5386	Профіль UD 28/27	м	2,4	
5387	Профіль CD 60/27	м	6,9	
5388	Подовжувач профілів 60/27	шт	1	
5389	Підвіси в комплекті	шт	2	
5390	Тяга підвісу	шт	2	
5391	З'єднувач профілів типу краб	шт	5	
5392	Стрічка ущільнююча	м	2,4	
5393	Дюбель-шурупи металеві 6x40мм	шт	2	

1	2	3	4	5
5394	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	5	
5395	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	42	
5396	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	2,71	
5397	Панель ПВХ	м2	2,791	
	<u>Розділ 8. Інші роботи</u>			
5398	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
5399	Демонтаж ванн чавунних	к-т	1	
5400	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
5401	Демонтаж змішувачів	шт	2	
5402	Установлення ванн купальних чавунних раніше демонтованих	к-т	1	
5403	Установлення умивальників (раніше демонтованих)	к-т	21	
5404	Установлення унітазів (раніше демонтованих)	к-т	1	
5405	Установлення змішувачів	шт	2	
5406	Заміна сифонів	шт	2	
5407	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	22	
5408	Розетка декоративна пластмасова діам. 14х2 мм	шт	22	
5409	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	5	
5410	Вимикач заглиблений для прихованої проводки	шт	5	
5411	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	5	
5412	Світильник НПО20х100/Р20-03УХЛЧ	шт	5	
5413	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	1,83	
5414	Навантаження сміття вручну	т	14,39	
5415	Перевезення сміття до 30 км	т	14,39	
	<u>Локальний кошторис 02-02-014 на Квартира №13</u>			
	<u>Розділ 1. Кімната №1</u>			
5416	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	39,5	
5417	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	39,5	
5418	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	39,5	
5419	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1185	
5420	Протравлення стін кварц-грантом	м2	39,5	
5421	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	9,875	
5422	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	39,5	
5423	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,9	
5424	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	71,1	
5425	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	39,5	
5426	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	71,1	
5427	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	39,5	
5428	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	14,3	
5429	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	14,3	
5430	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	15,015	
5431	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	14,3	
5432	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	15,5	
5433	Шуруп з плоскою головкою	шт.	31	
5434	Натяжка плівкою стелі	м2	14,3	
5435	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	15	
5436	Закладна платформа під світильник	шт	1	
5437	Термокільце	шт	1	

1	2	3	4	5
5438	Металевий підвіс	шт	2	
5439	Сушіння стелі	м2	14,3	
5440	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	14,3	
5441	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	14,3	
5442	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	14,3	
5443	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	14,3	
5444	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	14,3	
5445	Суміш Ceresit CN-69	кг	209,352	
5446	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	1,08	
5447	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,817	
5448	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	14,3	
5449	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	14,586	
5450	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	14,3	
5451	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,327	
5452	Ламінат	м2	14,59	
5453	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	14,59	
5454	Планка Т-подібна перехідна	м	1,13	
5455	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	13,3	
5456	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	20	
5457	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	
<u>Розділ 2. Кімната №2</u>				
5458	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	34,32	
5459	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	34,32	
5460	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	34,32	
5461	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1029,6	
5462	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	34,32	
5463	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	8,58	
5464	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	34,32	
5465	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,864	
5466	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	61,776	
5467	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	34,32	
5468	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	61,776	
5469	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	34,32	
5470	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	11,7	
5471	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	11,7	
5472	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	12,285	
5473	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	11,7	
5474	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	13,8	
5475	Шуруп з плоскою головкою	шт.	24	
5476	Натяжка плівкою стелі	м2	11,7	
5477	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	12,3	
5478	Закладна платформа під світильник	шт	1	
5479	Термокільце	шт	1	
5480	Металевий підвіс	шт	2	
5481	Сушіння стелі	м2	11,7	
5482	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	11,7	

1	2	3	4	5
5483	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	11,7	
5484	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	11,7	
5485	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	11,7	
5486	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	11,7	
5487	Суміш Ceresit CN-69	кг	171,29	
5488	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,883	
5489	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,305	
5490	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	11,7	
5491	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	11,934	
5492	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	11,7	
5493	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,904	
5494	Ламінат	м2	11,934	
5495	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	11,934	
5496	Планка Т-подібна перехідна	м	0,927	
5497	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	11,7	
5498	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	17	
5499	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	12	
<u>Розділ 3. Кімната №3</u>				
5500	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	38,54	
5501	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	38,54	
5502	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	38,54	
5503	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1156,2	
5504	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	38,54	
5505	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	9,635	
5506	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	38,54	
5507	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,708	
5508	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	69,372	
5509	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	38,54	
5510	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	69,372	
5511	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	38,54	
5512	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	12,57	
5513	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	12,57	
5514	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	13,1985	
5515	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	12,57	
5516	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	14,4	
5517	Шуруп з плоскою головкою	шт.	33	
5518	Натяжка плівкою стелі	м2	12,57	
5519	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	13,2	
5520	Закладна платформа під світильник	шт	1	
5521	Термокільце	шт	1	
5522	Металевий підвіс	шт	2	
5523	Сушіння стелі	м2	12,57	
5524	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	12,57	
5525	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	12,57	
5526	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	12,57	

1	2	3	4	5
5527	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	12,57	
5528	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	12,57	
5529	Суміш Ceresit CN-69	кг	184,02	
5530	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,949	
5531	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,476	
5532	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	12,57	
5533	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	12,8214	
5534	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	12,57	
5535	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,045	
5536	Ламінат	м2	12,82	
5537	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	12,82	
5538	Планка Т-подібна перехідна	м	1	
5539	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	13,6	
5540	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	20	
5541	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	
<u>Розділ 4. Кухня</u>				
5542	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	16,88	
5543	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	7,24	
5544	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	24,12	
5545	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	24,12	
5546	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	6,03	
5547	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	16,88	
5548	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,376	
5549	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	30,384	
5550	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	16,88	
5551	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	30,384	
5552	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	16,88	
5553	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	7,24	
5554	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,448	
5555	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	47,06	
5556	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,939	
5557	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	34	
5558	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	7,3124	
5559	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	5,2	
5560	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	5,2	
5561	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	5,2	
5562	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	5,2	
5563	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	5,2	
5564	Суміш Ceresit CN-69	кг	76,128	
5565	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,393	
5566	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,024	
5567	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	5,2	
5568	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,04	
5569	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	33,8	

1	2	3	4	5
5570	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,14	
5571	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	22	
5572	Плитки керамічні для підлог	м2	5,304	
5573	(Демонтаж) Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	5,2	
5574	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	5,2	
5575	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	5,2	
5576	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	5,2	
5577	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	5,46	
5578	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	5,2	
5579	Профіль UD 28/27	м	4,7	
5580	Профіль CD 60/27	м	13,3	
5581	Подовжувач профілів 60/27	шт	2	
5582	Підвіси в комплекті	шт	4	
5583	Тяга підвісу	шт	4	
5584	З'єднувач профілів типу краб	шт	9	
5585	Стрічка ущільнююча	м	4,7	
5586	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	4	
5587	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	9	
5588	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	81	
5589	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	5,2	
5590	Панель ПВХ	м2	5,356	
<u>Розділ 5. Коридор</u>				
5591	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	32,38	
5592	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	32,38	
5593	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	32,38	
5594	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	971,4	
5595	Протравлення стін антимікробним розчином	м2	32,38	
5596	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	8,095	
5597	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	32,38	
5598	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,476	
5599	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	58,284	
5600	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	32,38	
5601	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	58,284	
5602	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	32,38	
5603	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	8,55	
5604	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	8,55	
5605	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	8,9775	
5606	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	8,55	
5607	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	12,6	
5608	Шуруп з плоскою головкою	шт.	24	
5609	Натяжка плівкою стелі	м2	8,55	
5610	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	9	
5611	Закладна платформа під світильник	шт	1	
5612	Термокільце	шт	1	
5613	Металевий підвіс	шт	2	
5614	Сушіння стелі	м2	8,55	
5615	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	8,55	
5616	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	8,55	

1	2	3	4	5
5617	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	8,55	
5618	Суміш Ceresit CN 178	кг	513	
5619	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	8,55	
5620	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	8,55	
5621	Суміш Ceresit CN-69	кг	125,17	
5622	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,646	
5623	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,684	
5624	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	8,55	
5625	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	8,721	
5626	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	8,55	
5627	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,391	
5628	Ламінат	м2	8,721	
5629	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	8,721	
5630	Планка Т-подібна перехідна	м	0,677	
5631	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	12,2	
5632	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	18	
5633	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	12	
	<u>Розділ 6. Туалет</u>			
5634	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	11,81	
5635	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	11,81	
5636	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	11,81	
5637	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	354,3	
5638	Грунтування стін перед гідроізоляцією	м2	11,81	
5639	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,362	
5640	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	м2	11,81	
5641	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	59,05	
5642	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	11,81	
5643	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,362	
5644	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	76,765	
5645	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,795	
5646	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	50	
5647	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	11,9281	
5648	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	1,1	
5649	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1,1	
5650	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	м2	1,1	
5651	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	м2	1,1	
5652	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	5,5	
5653	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,22	
5654	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	1,1	
5655	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	1,1	
5656	Суміш Ceresit CN-69	кг	14,64	
5657	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,083	

1	2	3	4	5
5658	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,217	
5659	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	1,1	
5660	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,22	
5661	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	7,15	
5662	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,447	
5663	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	5	
5664	Плитки керамічні для підлог	м2	1,122	
5665	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	1,1	
5666	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	1,1	
5667	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	1,155	
5668	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	1,1	
5669	Профіль UD 28/27	м	1	
5670	Профіль CD 60/27	м	2,8	
5671	Підвіси в комплекті	шт	1	
5672	Тяга підвісу	шт	1	
5673	З'єднувач профілів типу краб	шт	2	
5674	Стрічка ущільнююча	м	1	
5675	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	1	
5676	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	2	
5677	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	17	
5678	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	1,1	
5679	Панель ПВХ	м2	1,133	
<u>Розділ 7. Ванна кімната</u>				
5680	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	14,64	
5681	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	14,64	
5682	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	14,64	
5683	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	439,2	
5684	Грунтування стін перед гідроізоляцією	м2	14,64	
5685	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,928	
5686	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	м2	14,64	
5687	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	73,2	
5688	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	14,64	
5689	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,928	
5690	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	113,1	
5691	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	7,064	
5692	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	74	
5693	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	175,74	
5694	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2,4	
5695	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	2,4	
5696	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	м2	2,4	
5697	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	м2	2,4	
5698	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	12	
5699	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,48	
5700	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	2,4	

1	2	3	4	5
5701	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	2,4	
5702	Суміш Ceresit CN-69	кг	35,136	
5703	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,181	
5704	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,473	
5705	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	2,4	
5706	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,48	
5707	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	15,6	
5708	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,974	
5709	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	10	
5710	Плитки керамічні для підлог	м2	2,448	
5711	(Демонтаж) Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	2,4	
5712	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	2,4	
5713	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	2,4	
5714	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	2,4	
5715	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	2,52	
5716	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	2,4	
5717	Профіль UD 28/27	м	2,2	
5718	Профіль CD 60/27	м	6,1	
5719	Подовжувач профілів 60/27	шт	1	
5720	Підвіси в комплекті	шт	2	
5721	Тяга підвісу	шт	2	
5722	З'єднувач профілів типу краб	шт	4	
5723	Стрічка ущільнююча	м	2,2	
5724	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	2	
5725	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	4	
5726	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	37	
5727	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	2,4	
5728	Панель ПВХ	м2	2,472	
<u>Розділ 8. Інші роботи</u>				
5729	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
5730	Демонтаж ванн чавунних	к-т	1	
5731	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
5732	Демонтаж змішувачів	шт	2	
5733	Установлення ванн купальних чавунних раніше демонтованих	к-т	1	
5734	Установлення умивальників (раніше демонтованих)	к-т	21	
5735	Установлення унітазів (раніше демонтованих)	к-т	1	
5736	Установлення змішувачів	шт	2	
5737	Заміна сифонів	шт	2	
5738	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	14	
5739	Розетка декоративна пластмасова діам. 14х2 мм	шт	14	
5740	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	5	
5741	Вимикач заглиблений для прихованої проводки	шт	5	
5742	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	5	
5743	Світильник НПО20х100/Р20-03УХЛЧ	шт	5	
5744	Навантаження сміття вручну	т	12,75	
5745	Перевезення сміття до 30 км	т	12,75	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-02-015 на Квартира №14</u>			
	<u>Розділ 1. Кімната №1</u>			
5746	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	40,9	
5747	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	40,9	
5748	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	40,9	
5749	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1227	
5750	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	40,9	
5751	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	10,225	
5752	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	40,9	
5753	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,18	
5754	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	73,62	
5755	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	40,9	
5756	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	73,62	
5757	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	40,9	
5758	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	16,95	
5759	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	16,95	
5760	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	17,8	
5761	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	16,95	
5762	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	17,3	
5763	Шуруп з плоскою головкою	шт.	34	
5764	Натяжка плівкою стелі	м2	16,95	
5765	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	17,8	
5766	Закладна платформа під світильник	шт	1	
5767	Термокільце	шт	1	
5768	Металевий підвіс	шт	2	
5769	Сушіння стелі	м2	16,95	
5770	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	16,95	
5771	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	16,95	
5772	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	16,95	
5773	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	16,95	
5774	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	16,95	
5775	Суміш Ceresit CN-69	кг	248,15	
5776	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	1,28	
5777	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	3,339	
5778	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	16,95	
5779	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	17,289	
5780	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	16,95	
5781	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,758	
5782	Ламінат	м2	17,29	
5783	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	17,29	
5784	Планка Т-подібна перехідна	м	1,34	
5785	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	14,8	
5786	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	22	
5787	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	
	<u>Розділ 2. Кімната №2</u>			

1	2	3	4	5
5788	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	23,66	
5789	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	23,66	
5790	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	23,66	
5791	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	709,8	
5792	Протравлення стін кварц-грантом	м2	23,66	
5793	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	5,915	
5794	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	23,66	
5795	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,732	
5796	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	42,588	
5797	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	23,66	
5798	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	42,588	
5799	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	23,66	
5800	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	8,15	
5801	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	8,15	
5802	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	8,5575	
5803	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	8,15	
5804	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	11,43	
5805	Шуруп з плоскою головкою	шт.	21	
5806	Натяжка плівкою стелі	м2	8,15	
5807	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	8,6	
5808	Закладна платформа під світильник	шт	1	
5809	Термокільце	шт	1	
5810	Металевий підвіс	шт	2	
5811	Сушіння стелі	м2	8,15	
5812	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	8,15	
5813	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	8,15	
5814	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	8,15	
5815	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	8,15	
5816	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	8,15	
5817	Суміш Ceresit CN-69	кг	119,32	
5818	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,615	
5819	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,606	
5820	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	8,15	
5821	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	8,313	
5822	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	8,15	
5823	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,326	
5824	Ламінат	м2	8,313	
5825	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	8,313	
5826	Планка Т-подібна перехідна	м	6,455	
5827	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	10,7	
5828	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	16	
5829	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	11	
<u>Розділ 3. Кухня</u>				
5830	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	15,81	
5831	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	6,77	

1	2	3	4	5
5832	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	22,58	
5833	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	22,58	
5834	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	677,4	
5835	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	15,81	
5836	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	3,953	
5837	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	15,81	
5838	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,162	
5839	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	28,458	
5840	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	15,81	
5841	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	28,458	
5842	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	15,81	
5843	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	6,77	
5844	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,354	
5845	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	44,005	
5846	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,749	
5847	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	29	
5848	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	6,8377	
5849	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	5,57	
5850	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	5,57	
5851	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	5,57	
5852	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	5,57	
5853	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 15 мм/	м2	5,57	
5854	Суміш Ceresit CN-69	кг	81,545	
5855	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,421	
5856	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,097	
5857	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	5,57	
5858	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,114	
5859	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	36,205	
5860	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,261	
5861	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	24	
5862	Плитки керамічні для підлог	м2	5,6814	
5863	(Демонтаж) Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	5,57	
5864	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	5,57	
5865	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	5,57	
5866	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	5,57	
5867	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	5,849	
5868	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	5,57	
5869	Профіль UD 28/27	м	5	
5870	Профіль CD 60/27	м	14,2	
5871	Подовжувач профілів 60/27	шт	2	
5872	Підвіси в комплекті	шт	4	
5873	Тяга підвісу	шт	4	
5874	З'єднувач профілів типу краб	шт	9	
5875	Стрічка ущільнююча	м	5	
5876	Дюбель-шурупи металеві 6x40мм	шт	4	

1	2	3	4	5
5877	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	9	
5878	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	87	
5879	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	5,57	
5880	Панель ПВХ	м2	5,737	
<u>Розділ 4. Коридор</u>				
5881	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	31,6	
5882	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	31,6	
5883	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	31,6	
5884	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	948	
5885	Протравлення стін кварц-грантом	м2	31,6	
5886	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	7,9	
5887	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	31,6	
5888	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,32	
5889	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	56,88	
5890	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	31,6	
5891	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	56,88	
5892	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	31,6	
5893	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	6,41	
5894	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	6,41	
5895	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	6,7305	
5896	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	6,41	
5897	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	10,4	
5898	Шуруп з плоскою головкою	шт.	17	
5899	Натяжка плівкою стелі	м2	6,41	
5900	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	6,7	
5901	Закладна платформа під світильник	шт	1	
5902	Термокільце	шт	1	
5903	Металевий підвіс	шт	2	
5904	Сушіння стелі	м2	6,41	
5905	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	6,41	
5906	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	6,41	
5907	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	6,41	
5908	Суміш Ceresit CN 178	кг	384,6	
5909	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	6,41	
5910	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	6,41	
5911	Суміш Ceresit CN-69	кг	93,84	
5912	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,484	
5913	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,263	
5914	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	6,41	
5915	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	6,538	
5916	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	6,41	
5917	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,043	
5918	Ламінат	м2	6,538	
5919	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	6,538	
5920	Планка Т-подібна перехідна	м	0,508	
5921	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	8,2	
5922	Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу	шт	12	

1	2	3	4	5
5923	З'єднувальні елементи для плінтуса <u>Розділ 5. Туалет</u>	шт	10	
5924	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	11,48	
5925	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	11,48	
5926	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	11,48	
5927	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	344,4	
5928	Грунтування стін перед гідроізоляцією	м2	11,48	
5929	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,296	
5930	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	м2	11,48	
5931	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	57,4	
5932	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	11,48	
5933	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,296	
5934	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	74,62	
5935	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,661	
5936	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	49	
5937	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	11,5948	
5938	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	1,17	
5939	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1,17	
5940	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	м2	1,17	
5941	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	м2	1,17	
5942	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	5,85	
5943	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,234	
5944	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	1,17	
5945	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	1,17	
5946	Суміш Ceresit CN-69	кг	17,129	
5947	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,088	
5948	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,23	
5949	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	1,17	
5950	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,234	
5951	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	7,605	
5952	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,475	
5953	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	5	
5954	Плитки керамічні для підлог	м2	1,1934	
5955	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	1,17	
5956	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	1,17	
5957	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	1,2285	
5958	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	1,17	
5959	Профіль UD 28/27	м	1,1	
5960	Профіль CD 60/27	м	29,8	
5961	Підвіси в комплекті	шт	1	
5962	Тяга підвісу	шт	1	
5963	З'єднувач профілів типу краб	шт	2	
5964	Стрічка ущільнююча	м	1,1	
5965	Дюбель-шурупи металеві 6x40мм	шт	1	

1	2	3	4	5
5966	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	20	
5967	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	18	
5968	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	1,17	
5969	Панель ПВХ	м2	1,205	
<u>Розділ 6. Ванна кімната</u>				
5970	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	14,74	
5971	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	14,74	
5972	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	14,74	
5973	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	442,2	
5974	Грунтування стін перед гідроізоляцією	м2	14,74	
5975	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,948	
5976	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	м2	14,74	
5977	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	73,7	
5978	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	14,74	
5979	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,948	
5980	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	95,81	
5981	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	5,984	
5982	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	62	
5983	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	14,8874	
5984	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	1,17	
5985	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1,17	
5986	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	м2	1,17	
5987	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	м2	1,17	
5988	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	5,85	
5989	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,234	
5990	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	1,17	
5991	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	1,17	
5992	Суміш Ceresit CN-69	кг	17,13	
5993	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,088	
5994	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,23	
5995	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	1,17	
5996	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,234	
5997	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	7,605	
5998	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,475	
5999	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	5	
6000	Плитки керамічні для підлог	м2	1,1934	
6001	(Демонтаж) Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	1,17	
6002	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	1,17	
6003	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	1,17	
6004	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	1,17	
6005	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	1,2285	
6006	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	1,17	

1	2	3	4	5
6007	Профіль UD 28/27	м	1,1	
6008	Профіль CD 60/27	м	3	
6009	Підвіси в комплекті	шт	1	
6010	Тяга підвісу	шт	1	
6011	З'єднувач профілів типу краб	шт	2	
6012	Стрічка ущільнююча	м	1,1	
6013	Дюбель-шурупи металеві 6x40мм	шт	1	
6014	Дюбель-шурупи пластмасові 6x40мм	шт	2	
6015	Шуруп-саморіз 3,5x9,5 мм	шт	18	
6016	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	1,17	
6017	Панель ПВХ	м2	1,205	
	<u>Розділ 7. Інші роботи</u>			
6018	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
6019	Демонтаж ванн чавунних	к-т	1	
6020	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
6021	Демонтаж змішувачів	шт	2	
6022	Установлення ванн купальних чавунних раніше демонтованих	к-т	1	
6023	Установлення умивальників (раніше демонтованих)	к-т	21	
6024	Установлення унітазів (раніше демонтованих)	к-т	1	
6025	Установлення змішувачів	шт	2	
6026	Заміна сифонів	шт	2	
6027	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	11	
6028	Розетка декоративна пластмасова діам. 14x2 мм	шт	11	
6029	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	5	
6030	Вимикач заглиблений для прихованої проводки	шт	5	
6031	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	5	
6032	Світильник НПО20x100/P20-03УХЛЧ	шт	5	
6033	Навантаження сміття вручну	т	10,37	
6034	Перевезення сміття до 30 км	т	10,37	
	<u>Локальний кошторис 02-02-016 на Квартира №15</u>			
	<u>Розділ 1. Кімната №1</u>			
6035	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	35,15	
6036	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	35,15	
6037	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	35,15	
6038	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1054,5	
6039	Протравлення стін кварц-грантом	м2	35,15	
6040	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	8,788	
6041	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	35,15	
6042	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,03	
6043	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	63,27	
6044	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	35,15	
6045	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	63,27	
6046	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	35,15	
6047	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	11,82	
6048	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	11,82	
6049	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	12,411	
6050	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	11,82	
6051	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	13,88	

1	2	3	4	5
6052	Шуруп з плоскою головкою	шт.	26	
6053	Натяжка плівкою стелі	м2	11,82	
6054	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	12,4	
6055	Закладна платформа під світильник	шт	1	
6056	Термокільце	шт	1	
6057	Металевий підвіс	шт	2	
6058	Сушіння стелі	м2	11,82	
6059	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	11,82	
6060	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	11,82	
6061	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	11,82	
6062	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	11,82	
6063	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	11,82	
6064	Суміш Ceresit CN-69	кг	17,3	
6065	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,089	
6066	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,233	
6067	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	11,82	
6068	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	12,0564	
6069	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	11,82	
6070	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,192	
6071	Ламінат	м2	12,06	
6072	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	12,06	
6073	Планка Т-подібна перехідна	м	0,09	
6074	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	11,9	
6075	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	2	
6076	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	12	
	<u>Розділ 2. Кімната №2</u>			
6077	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	40,51	
6078	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	40,51	
6079	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	40,51	
6080	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1215,3	
6081	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	40,51	
6082	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	10,1275	
6083	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	40,51	
6084	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,102	
6085	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	72,918	
6086	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	40,51	
6087	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	72,918	
6088	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	40,51	
6089	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	17,17	
6090	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	17,17	
6091	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	18,0285	
6092	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	17,17	
6093	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	16,6	
6094	Шуруп з плоскою головкою	шт.	36	
6095	Натяжка плівкою стелі	м2	17,17	
6096	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	18	
6097	Закладна платформа під світильник	шт	1	

1	2	3	4	5
6098	Термокільце	шт	1	
6099	Металевий підвіс	шт	2	
6100	Сушіння стелі	м2	17,17	
6101	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	17,17	
6102	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	17,17	
6103	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	17,17	
6104	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	17,17	
6105	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	17,17	
6106	Суміш Ceresit CN-69	кг	251,369	
6107	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	1,296	
6108	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	3,382	
6109	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	17,17	
6110	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	17,513	
6111	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	17,17	
6112	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,794	
6113	Ламінат	м2	17,513	
6114	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	17,513	
6115	Планка Т-подібна перехідна	м	1,36	
6116	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	15	
6117	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	22	
6118	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	14	
	<u>Розділ 3. Кімната №3</u>			
6119	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	38,5	
6120	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	38,5	
6121	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	38,5	
6122	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1155	
6123	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	38,5	
6124	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	9,625	
6125	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	38,5	
6126	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,7	
6127	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	69,3	
6128	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	38,5	
6129	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	69,3	
6130	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	38,5	
6131	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	14,22	
6132	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	38,5	
6133	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	40,425	
6134	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	38,5	
6135	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	25,4	
6136	Шуруп з плоскою головою	шт.	32	
6137	Натяжка плівкою стелі	м2	38,5	
6138	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	40,4	
6139	Закладна платформа під світильник	шт	1	
6140	Термокільце	шт	1	
6141	Металевий підвіс	шт	2	
6142	Сушіння стелі	м2	38,5	
6143	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	14,22	

1	2	3	4	5
6144	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	14,22	
6145	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	14,22	
6146	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	14,22	
6147	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	14,22	
6148	Суміш Ceresit CN-69	кг	208,18	
6149	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,862	
6150	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,25	
6151	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	14,22	
6152	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	14,5044	
6153	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	14,22	
6154	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,314	
6155	Ламінат	м2	14,5	
6156	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	14,5	
6157	Планка Т-подібна перехідна	м	1,13	
6158	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	13,3	
6159	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	20	
6160	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	
<u>Розділ 4. Кухня</u>				
6161	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	17,83	
6162	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	7,65	
6163	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	25,48	
6164	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	25,48	
6165	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	764,4	
6166	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	25,48	
6167	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	6,37	
6168	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	17,83	
6169	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,566	
6170	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	32,094	
6171	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	17,83	
6172	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	32,094	
6173	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	17,83	
6174	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	7,65	
6175	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,53	
6176	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	49,725	
6177	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,106	
6178	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	32	
6179	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	7,7265	
6180	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	6,07	
6181	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	6,07	
6182	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	6,07	
6183	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	6,07	
6184	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	6,07	
6185	Суміш Ceresit CN-69	кг	88,86	

1	2	3	4	5
6186	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,458	
6187	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,196	
6188	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	6,07	
6189	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,214	
6190	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	39,455	
6191	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,464	
6192	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	26	
6193	Плитки керамічні для підлог	м2	6,1914	
6194	(Демонтаж) Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	6,07	
6195	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	6,07	
6196	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	6,07	
6197	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	6,07	
6198	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	6,374	
6199	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	6,07	
6200	Профіль UD 28/27	м	5,5	
6201	Профіль CD 60/27	м	15,5	
6202	Подовжувач профілів 60/27	шт	2	
6203	Підвіси в комплекті	шт	4	
6204	Тяга підвісу	шт	4	
6205	З'єднувач профілів типу краб	шт	10	
6206	Стрічка ущільнююча	м	5,5	
6207	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	4	
6208	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	10	
6209	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	95	
6210	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	6,07	
6211	Панель ПВХ	м2	6,252	
	<u>Розділ 5. Коридор</u>			
6212	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	30,1	
6213	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	30,1	
6214	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	30,1	
6215	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	903	
6216	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	30,1	
6217	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	7,525	
6218	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	30,1	
6219	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,02	
6220	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	54,18	
6221	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	30,1	
6222	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	54,18	
6223	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	30,1	
6224	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	6,76	
6225	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	6,76	
6226	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	7,098	
6227	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	6,76	
6228	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	10,76	
6229	Шуруп з плоскою головкою	шт.	19	
6230	Натяжка плівкою стелі	м2	6,76	
6231	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	7,1	
6232	Закладна платформа під світильник	шт	1	

1	2	3	4	5
6233	Термокільце	шт	1	
6234	Металевий підвіс	шт	2	
6235	Сушіння стелі	м2	6,76	
6236	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	6,76	
6237	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	6,76	
6238	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	6,76	
6239	Суміш Ceresit CN 178	кг	405,6	
6240	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	6,76	
6241	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	6,76	
6242	Суміш Ceresit CN-69	кг	98,966	
6243	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,51	
6244	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,332	
6245	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	6,76	
6246	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	6,895	
6247	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	6,76	
6248	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,1	
6249	Ламінат	м2	6,895	
6250	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	6,895	
6251	Планка Т-подібна перехідна	м	0,535	
6252	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	8,1	
6253	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	12	
6254	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	10	
	<u>Розділ 6. Туалет</u>			
6255	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	11,65	
6256	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	11,65	
6257	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	11,65	
6258	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	349,5	
6259	Грунтування стін перед гідроізоляцією	м2	11,65	
6260	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,33	
6261	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	м2	11,65	
6262	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	58,25	
6263	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	11,65	
6264	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,33	
6265	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	75,725	
6266	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,73	
6267	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	49	
6268	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	11,7665	
6269	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	1,23	
6270	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1,23	
6271	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	м2	1,23	
6272	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	м2	1,23	
6273	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	6,15	
6274	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,246	

1	2	3	4	5
6275	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	1,23	
6276	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	1,23	
6277	Суміш Ceresit CN-69	кг	18,01	
6278	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,093	
6279	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,242	
6280	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	1,23	
6281	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,246	
6282	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	8,515	
6283	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,499	
6284	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	5	
6285	Плитки керамічні для підлог	м2	1,2546	
6286	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	1,23	
6287	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	1,23	
6288	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	1,2915	
6289	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	1,323	
6290	Профіль UD 28/27	м	1,1	
6291	Профіль CD 60/27	м	3,1	
6292	Підвіси в комплекті	шт	1	
6293	Тяга підвісу	шт	1	
6294	З'єднувач профілів типу краб	шт	2	
6295	Стрічка ущільнююча	м	1,1	
6296	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	1	
6297	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	2	
6298	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	20	
6299	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	1,23	
6300	Панель ПВХ	м2	1,267	
	<u>Розділ 7. Ванна кімната</u>			
6301	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	14,8	
6302	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	14,8	
6303	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	14,8	
6304	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	444	
6305	Грунтування стін перед гідроізоляцією	м2	14,8	
6306	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,96	
6307	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	м2	14,8	
6308	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	74	
6309	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	14,8	
6310	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,96	
6311	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	96,2	
6312	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	6,009	
6313	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	63	
6314	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	14,948	
6315	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2,55	
6316	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	2,55	
6317	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	м2	2,55	

1	2	3	4	5
6318	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	м2	2,55	
6319	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	12,75	
6320	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,51	
6321	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	2,55	
6322	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	2,55	
6323	Суміш Ceresit CN-69	кг	37,33	
6324	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,193	
6325	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,502	
6326	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	2,55	
6327	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,51	
6328	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	16,575	
6329	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,035	
6330	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	11	
6331	Плитки керамічні для підлог	м2	2,601	
6332	(Демонтаж) Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	2,55	
6333	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	2,55	
6334	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	2,55	
6335	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	2,55	
6336	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	2,6775	
6337	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	2,55	
6338	Профіль UD 28/27	м	2,3	
6339	Профіль CD 60/27	м	6,5	
6340	Подовжувач профілів 60/27	шт	1	
6341	Підвіси в комплекті	шт	2	
6342	Тяга підвісу	шт	2	
6343	З'єднувач профілів типу краб	шт	4	
6344	Стрічка ущільнююча	м	2,3	
6345	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	2	
6346	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	4	
6347	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	40	
6348	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	2,55	
6349	Панель ПВХ	м2	2,627	
	<u>Розділ 8. Інші роботи</u>			
6350	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
6351	Демонтаж ванн чавунних	к-т	1	
6352	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
6353	Демонтаж змішувачів	шт	2	
6354	Установлення ванн купальних чавунних раніше демонтованих	к-т	1	
6355	Установлення умивальників (раніше демонтованих)	к-т	21	
6356	Установлення унітазів (раніше демонтованих)	к-т	1	
6357	Установлення змішувачів	шт	2	
6358	Заміна сифонів	шт	2	
6359	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	14	
6360	Розетка декоративна пластмасова діам. 14х2 мм	шт	14	
6361	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	5	

1	2	3	4	5
6362	Вимикач заглиблений для прихованої проводки	шт	5	
6363	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	5	
6364	Світильник НПО20х100/P20-03УХЛЧ	шт	5	
6365	Навантаження сміття вручну	т	14,2	
6366	Перевезення сміття до 30 км	т	14,2	
	<u>Локальний кошторис 02-02-017 на Квартира №16</u>			
	<u>Розділ 1. Кімната №1</u>			
6367	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	39,38	
6368	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	39,38	
6369	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	39,38	
6370	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1181,4	
6371	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	39,38	
6372	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	9,845	
6373	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	39,38	
6374	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,876	
6375	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	70,884	
6376	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	39,38	
6377	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	70,884	
6378	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	39,38	
6379	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	14,22	
6380	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	14,22	
6381	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	14,931	
6382	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	14,22	
6383	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	13,3	
6384	Шуруп з плоскою головкою	шт.	31	
6385	Натяжка плівкою стелі	м2	14,22	
6386	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	14,9	
6387	Закладна платформа під світильник	шт	1	
6388	Термокільце	шт	1	
6389	Металевий підвіс	шт	2	
6390	Сушіння стелі	м2	14,22	
6391	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	14,22	
6392	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	14,22	
6393	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	14,22	
6394	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	14,22	
6395	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	14,22	
6396	Суміш Ceresit CN-69	кг	208,18	
6397	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	1,074	
6398	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,801	
6399	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	14,22	
6400	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	14,5044	
6401	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	14,22	
6402	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,314	
6403	Ламінат	м2	14,5	
6404	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	14,5	

1	2	3	4	5
6405	Планка Т-подібна перехідна	м	1,13	
6406	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	13,2	
6407	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	20	
6408	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	
	<u>Розділ 2. Кімната №2</u>			
6409	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	38,8	
6410	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	38,8	
6411	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	38,8	
6412	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1164	
6413	Протравлення стін кварц-грантом	м2	38,8	
6414	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	9,7	
6415	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	38,8	
6416	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,76	
6417	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	69,84	
6418	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	38,8	
6419	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	69,84	
6420	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	38,8	
6421	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	12,57	
6422	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	12,57	
6423	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	13,1985	
6424	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	12,57	
6425	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	14,3	
6426	Шуруп з плоскою головкою	шт.	28	
6427	Натяжка плівкою стелі	м2	12,57	
6428	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	13,2	
6429	Закладна платформа під світильник	шт	1	
6430	Термокільце	шт	1	
6431	Металевий підвіс	шт	2	
6432	Сушіння стелі	м2	12,57	
6433	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	12,57	
6434	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	12,57	
6435	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	12,57	
6436	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	12,57	
6437	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	12,57	
6438	Суміш Ceresit CN-69	кг	184,025	
6439	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,949	
6440	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,476	
6441	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	12,57	
6442	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	12,821	
6443	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	12,57	
6444	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,045	
6445	Ламінат	м2	12,821	
6446	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	12,821	
6447	Планка Т-подібна перехідна	м	0,996	
6448	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	12,57	
6449	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	19	
6450	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	12	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 3. Кухня</u>			
6451	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	17,39	
6452	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	7,45	
6453	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	24,84	
6454	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	24,84	
6455	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	745,2	
6456	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	24,84	
6457	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	6,21	
6458	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	17,39	
6459	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,478	
6460	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	31,302	
6461	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	17,39	
6462	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	31,302	
6463	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	17,39	
6464	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	7,45	
6465	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,49	
6466	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	48,425	
6467	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,025	
6468	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	32	
6469	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	7,5245	
6470	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	5,69	
6471	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	5,69	
6472	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	5,69	
6473	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	5,69	
6474	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	5,69	
6475	Суміш Ceresit CN-69	кг	83,3	
6476	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,43	
6477	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,121	
6478	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	5,69	
6479	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,138	
6480	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	36,985	
6481	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,31	
6482	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	24	
6483	Плитки керамічні для підлог	м2	5,8038	
6484	(Демонтаж) Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	5,69	
6485	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	5,69	
6486	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	5,69	
6487	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	5,69	
6488	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	5,975	
6489	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	5,69	
6490	Профіль UD 28/27	м	5,1	
6491	Профіль CD 60/27	м	14,5	
6492	Подовжувач профілів 60/27	шт	2	
6493	Підвіси в комплекті	шт	4	

1	2	3	4	5
6494	Тяга підвісу	шт	4	
6495	З'єднувач профілів типу краб	шт	10	
6496	Стрічка ущільнююча	м	5,1	
6497	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	4	
6498	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	10	
6499	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	89	
6500	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	5,69	
6501	Панель ПВХ	м2	5,861	
<u>Розділ 4. Коридор</u>				
6502	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	33,78	
6503	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	33,78	
6504	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	33,78	
6505	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1013,4	
6506	Протравлення стін кварц-грантом	м2	33,78	
6507	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	8,445	
6508	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	33,78	
6509	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,756	
6510	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	60,804	
6511	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	33,78	
6512	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	60,804	
6513	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	33,78	
6514	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	8,95	
6515	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	8,95	
6516	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	9,3975	
6517	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	8,95	
6518	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	9,9	
6519	Шуруп з плоскою головкою	шт.	24	
6520	Натяжка плівкою стелі	м2	8,95	
6521	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	9,4	
6522	Закладна платформа під світильник	шт	1	
6523	Термокільце	шт	1	
6524	Металевий підвіс	шт	2	
6525	Сушіння стелі	м2	8,95	
6526	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	8,95	
6527	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	8,95	
6528	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	8,95	
6529	Суміш Ceresit CN 178	кг	537	
6530	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	8,95	
6531	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	8,95	
6532	Суміш Ceresit CN-69	кг	131,03	
6533	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,676	
6534	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,763	
6535	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	8,95	
6536	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	9,129	
6537	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	8,95	
6538	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,456	
6539	Ламінат	м2	9,129	

1	2	3	4	5
6540	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	9,129	
6541	Планка Т-подібна перехідна	м	0,709	
6542	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	9,2	
6543	Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу	шт	18	
6544	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	11	
	<u>Розділ 5. Туалет</u>			
6545	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	12,24	
6546	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	12,24	
6547	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	12,24	
6548	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	367,2	
6549	Грунтування стін перед гідроізоляцією	м2	12,24	
6550	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,448	
6551	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	м2	12,24	
6552	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	61,2	
6553	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	12,24	
6554	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,448	
6555	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	78,91	
6556	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,929	
6557	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	51	
6558	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	12,3624	
6559	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	1,14	
6560	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1,14	
6561	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	м2	1,14	
6562	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	м2	1,14	
6563	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	5,7	
6564	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,228	
6565	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	1,14	
6566	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	1,14	
6567	Суміш Ceresit CN-69	кг	16,69	
6568	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,086	
6569	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,225	
6570	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	1,14	
6571	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,228	
6572	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	7,41	
6573	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,463	
6574	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	5	
6575	Плитки керамічні для підлог	м2	1,1628	
6576	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	1,14	
6577	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	1,14	
6578	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	1,197	
6579	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	1,14	
6580	Профіль UD 28/27	м	1	
6581	Профіль CD 60/27	м	2,9	
6582	Підвіси в комплекті	шт	1	

1	2	3	4	5
6583	Тяга підвісу	шт	1	
6584	З'єднувач профілів типу краб	шт	2	
6585	Стрічка ущільнююча	м	1	
6586	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	1	
6587	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	2	
6588	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	18	
6589	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	1,14	
6590	Панель ПВХ	м2	1,174	
<u>Розділ 6. Ванна кімната</u>				
6591	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	13,66	
6592	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	13,66	
6593	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	13,66	
6594	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	409,8	
6595	Грунтування стін перед гідроізоляцією	м2	13,66	
6596	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,732	
6597	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	м2	13,66	
6598	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	68,3	
6599	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	13,66	
6600	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,732	
6601	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	88,79	
6602	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	5,546	
6603	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	58	
6604	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	13,7966	
6605	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2,4	
6606	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	2,4	
6607	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	м2	2,4	
6608	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	м2	2,4	
6609	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	12	
6610	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,48	
6611	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Ceresit CN-69 товщиною 5 мм	м2	2,4	
6612	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Ceresit CN-69 /до 10 мм/	м2	2,4	
6613	Суміш Ceresit CN-69	кг	35,14	
6614	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,181	
6615	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,473	
6616	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	24	
6617	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,48	
6618	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	15,6	
6619	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,974	
6620	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	10	
6621	Плитки керамічні для підлог	м2	2,448	
6622	(Демонтаж) Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	2,24	
6623	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	2,24	
6624	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	2,24	

1	2	3	4	5
6625	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	2,24	
6626	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	2,352	
6627	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	2,24	
6628	Профіль UD 28/27	м	2	
6629	Профіль CD 60/27	м	5,7	
6630	Подовжувач профілів 60/27	шт	1	
6631	Підвіси в комплекті	шт	2	
6632	Тяга підвісу	шт	2	
6633	З'єднувач профілів типу краб	шт	4	
6634	Стрічка ущільнююча	м	2	
6635	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	2	
6636	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	4	
6637	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	35	
6638	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	2,24	
6639	Панель ПВХ	м2	2,307	
	<u>Розділ 7. Кладова</u>			
6640	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	3,37	
6641	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	3,37	
6642	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	3,37	
6643	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	101,1	
6644	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	3,37	
6645	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	0,843	
6646	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	3,37	
6647	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,674	
6648	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	6,066	
6649	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	3,37	
6650	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	6,066	
6651	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	3,37	
6652	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	0,4	
6653	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	0,4	
6654	Профіль UD 28/27	м	36	
6655	Профіль CD 60/27	м	1	
6656	Подовжувач профілів 60/27	шт	1	
6657	З'єднувач профілів типу краб	шт	1	
6658	Стрічка ущільнююча	м	0,4	
6659	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	1	
6660	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	6	
6661	Улаштування підшивки стель балкону пластиковими панелями	м2	0,4	
6662	Панель ПВХ	м2	0,412	
6663	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	0,4	
6664	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	0,4	
6665	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	0,4	
6666	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	0,4	
6667	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	0,4	
6668	Суміш Ceresit CN-69	кг	3,51	
6669	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,03	
6670	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,079	

1	2	3	4	5
6671	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	0,4	
6672	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	0,408	
6673	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2	м2	0,4	
<u>Розділ 8. Інші роботи</u>				
6674	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
6675	Демонтаж ванн чавунних	к-т	1	
6676	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
6677	Демонтаж змішувачів	шт	2	
6678	Установлення ванн купальних чавунних раніше демонтованих	к-т	1	
6679	Установлення умивальників (раніше демонтованих)	к-т	21	
6680	Установлення унітазів (раніше демонтованих)	к-т	1	
6681	Установлення змішувачів	шт	2	
6682	Заміна сифонів	шт	2	
6683	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	11	
6684	Розетка декоративна пластмасова діам. 14х2 мм	шт	11	
6685	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	5	
6686	Вимикач заглиблений для прихованої проводки	шт	5	
6687	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	5	
6688	Світильник НПО20х100/Р20-03УХЛЧ	шт	11,7	
6689	Навантаження сміття вручну	т	11,7	
6690	Перевезення сміття до 30 км	т		
<u>Локальний кошторис 02-02-018 на Квартира №17</u>				
<u>Розділ 1. Кімната №1</u>				
6691	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	45,14	
6692	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	45,14	
6693	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	45,14	
6694	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1354,2	
6695	Протравлення стін кварц-грантом	м2	45,14	
6696	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	11,285	
6697	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	45,14	
6698	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	9,028	
6699	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	81,252	
6700	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	45,14	
6701	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	81,252	
6702	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	45,14	
6703	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	16,9	
6704	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	16,9	
6705	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	17,745	
6706	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	16,9	
6707	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	13	
6708	Шуруп з плоскою головкою	шт.	27	
6709	Натяжка плівкою стелі	м2	16,9	
6710	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	17,7	
6711	Закладна платформа під світильник	шт	1	
6712	Термокільце	шт	1	
6713	Металевий підвіс	шт	2	

1	2	3	4	5
6714	Сушіння стелі	м2	16,9	
6715	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	16,9	
6716	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	16,9	
6717	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	16,9	
6718	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	16,9	
6719	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	16,9	
6720	Суміш Ceresit CN-69	кг	247,416	
6721	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	1,276	
6722	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	3,329	
6723	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	16,9	
6724	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	17,238	
6725	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	16,9	
6726	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,75	
6727	Ламінат	м2	17,24	
6728	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	17,24	
6729	Планка Т-подібна перехідна	м	1,34	
6730	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	13	
6731	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	19	
6732	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	
<u>Розділ 2. Кімната №2</u>				
6733	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	28,76	
6734	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	28,76	
6735	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	28,76	
6736	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	862,8	
6737	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	28,76	
6738	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	7,19	
6739	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	28,76	
6740	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,752	
6741	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	51,768	
6742	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	28,76	
6743	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	51,768	
6744	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	28,76	
6745	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	8,2	
6746	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	8,2	
6747	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	8,61	
6748	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	8,2	
6749	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	15,5	
6750	Шуруп з плоскою головкою	шт.	31	
6751	Натяжка плівкою стелі	м2	8,2	
6752	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	8,6	
6753	Закладна платформа під світильник	шт	1	
6754	Термокільце	шт	1	
6755	Металевий підвіс	шт	2	
6756	Сушіння стелі	м2	8,2	
6757	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	8,2	
6758	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	8,2	

1	2	3	4	5
6759	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	8,2	
6760	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	8,2	
6761	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	8,2	
6762	Суміш Ceresit CN-69	кг	120,048	
6763	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,619	
6764	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,615	
6765	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	8,2	
6766	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	8,364	
6767	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	8,2	
6768	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,334	
6769	Ламінат	м2	8,364	
6770	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	8,364	
6771	Планка Т-подібна перехідна	м	0,649	
6772	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	15,8	
6773	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	24	
6774	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	14	
	<u>Розділ 3. Кухня</u>			
6775	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	15,78	
6776	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	6,77	
6777	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	22,55	
6778	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	22,55	
6779	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	676,5	
6780	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	24,12	
6781	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	5,638	
6782	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	15,78	
6783	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,156	
6784	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	28,404	
6785	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	15,78	
6786	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	28,404	
6787	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	15,78	
6788	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	6,77	
6789	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,354	
6790	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	44,005	
6791	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,749	
6792	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	34	
6793	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	6,8377	
6794	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	5,41	
6795	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	5,41	
6796	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	5,41	
6797	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	5,41	
6798	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	5,41	
6799	Суміш Ceresit CN-69	кг	79,2	
6800	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,408	
6801	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,066	

1	2	3	4	5
6802	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	5,41	
6803	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,082	
6804	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	35,165	
6805	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,196	
6806	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	23	
6807	Плитки керамічні для підлог	м2	5,5182	
6808	(Демонтаж) Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	5,41	
6809	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	5,41	
6810	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	5,41	
6811	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	5,41	
6812	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	5,681	
6813	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	5,41	
6814	Профіль UD 28/27	м	4,9	
6815	Профіль CD 60/27	м	13,8	
6816	Подовжувач профілів 60/27	шт	2	
6817	Підвіси в комплекті	шт	4	
6818	Тяга підвісу	шт	4	
6819	З'єднувач профілів типу краб	шт	9	
6820	Стрічка ущільнююча	м	4,9	
6821	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	4	
6822	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	9	
6823	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	84	
6824	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	5,41	
6825	Панель ПВХ	м2	5,572	
	<u>Розділ 4. Коридор</u>			
6826	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	27,26	
6827	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	27,26	
6828	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	27,26	
6829	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	817,8	
6830	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	27,26	
6831	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	6,815	
6832	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	27,26	
6833	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,452	
6834	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	49,068	
6835	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	27,26	
6836	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	49,068	
6837	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	27,26	
6838	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	6,37	
6839	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	6,37	
6840	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	6,7	
6841	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	6,37	
6842	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	9,2	
6843	Шуруп з плоскою головкою	шт.	21	
6844	Натяжка плівкою стелі	м2	6,37	
6845	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	9	
6846	Закладна платформа під світильник	шт	1	
6847	Термокільце	шт	1	
6848	Металевий підвіс	шт	2	

1	2	3	4	5
6849	Сушіння стелі	м2	6,37	
6850	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	6,37	
6851	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	6,37	
6852	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	6,37	
6853	Суміш Ceresit CN 178	кг	382,2	
6854	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	6,37	
6855	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	6,37	
6856	Суміш Ceresit CN-69	кг	93,257	
6857	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,481	
6858	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,255	
6859	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	6,37	
6860	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	6,497	
6861	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	6,37	
6862	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,036	
6863	Ламінат	м2	6,497	
6864	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	6,497	
6865	Планка Т-подібна перехідна	м	0,505	
6866	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	9,2	
6867	Дюбель-шуруп для кріплення плінтусу	шт	14	
6868	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	11	
<u>Розділ 5. Туалет</u>				
6869	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	11,48	
6870	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	11,48	
6871	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	11,48	
6872	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	344,4	
6873	Грунтування стін перед гідроізоляцією	м2	11,48	
6874	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,296	
6875	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	м2	11,48	
6876	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	57,4	
6877	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	11,48	
6878	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,296	
6879	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	74,62	
6880	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,661	
6881	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	49	
6882	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	11,5948	
6883	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	1,17	
6884	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1,17	
6885	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	м2	1,17	
6886	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	м2	1,17	
6887	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	5,85	
6888	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,234	
6889	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	1,17	

1	2	3	4	5
6890	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	1,17	
6891	Суміш Ceresit CN-69	кг	17,129	
6892	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,088	
6893	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,23	
6894	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	1,17	
6895	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,234	
6896	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	7,605	
6897	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,475	
6898	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	5	
6899	Плитки керамічні для підлог	м2	1,1934	
6900	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	1,17	
6901	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	1,17	
6902	Профіль UD 28/27	м	1,1	
6903	Профіль CD 60/27	м	3	
6904	Підвіси в комплекті	шт	1	
6905	Тяга підвісу	шт	1	
6906	З'єднувач профілів типу краб	шт	2	
6907	Стрічка ущільнююча	м	1	
6908	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	1	
6909	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	2	
6910	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	18	
6911	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	1,17	
6912	Панель ПВХ	м2	1,205	
<u>Розділ 6. Ванна кімната</u>				
6913	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	14,74	
6914	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	14,74	
6915	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	14,74	
6916	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	442,2	
6917	Грунтування стін перед гідроізоляцією	м2	14,74	
6918	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,948	
6919	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	м2	14,74	
6920	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	73,7	
6921	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	14,74	
6922	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,948	
6923	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	95,81	
6924	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	5,984	
6925	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	62	
6926	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	14,8874	
6927	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2,57	
6928	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	2,57	
6929	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	м2	2,57	
6930	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	м2	2,57	
6931	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	12,85	
6932	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,514	

1	2	3	4	5
6933	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	2,57	
6934	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	2,57	
6935	Суміш Ceresit CN-69	кг	37,625	
6936	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,194	
6937	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,506	
6938	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	2,57	
6939	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,514	
6940	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	16,705	
6941	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,043	
6942	Пластмасові хрестини для укладання плитки	шт	11	
6943	Плитки керамічні для підлог	м2	2,6214	
6944	(Демонтаж) Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	2,57	
6945	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	2,57	
6946	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	2,57	
6947	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	2,57	
6948	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	2,6985	
6949	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	2,57	
6950	Профіль UD 28/27	м	2,3	
6951	Профіль CD 60/27	м	6,6	
6952	Подовжувач профілів 60/27	шт	1	
6953	Підвіси в комплекті	шт	2	
6954	Тяга підвісу	шт	2	
6955	З'єднувач профілів типу краб	шт	4	
6956	Стрічка ущільнююча	м	2,3	
6957	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	2	
6958	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	4	
6959	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	40	
6960	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	2,57	
6961	Панель ПВХ	м2	2,647	
<u>Розділ 7. Інші роботи</u>				
6962	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
6963	Демонтаж ванн чавунних	к-т	1	
6964	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
6965	Демонтаж змішувачів	шт	2	
6966	Установлення ванн купальних чавунних раніше демонтованих	к-т	1	
6967	Установлення умивальників (раніше демонтованих)	к-т	21	
6968	Установлення унітазів (раніше демонтованих)	к-т	1	
6969	Установлення змішувачів	шт	2	
6970	Заміна сифонів	шт	2	
6971	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	11	
6972	Розетка декоративна пластмасова діам. 14х2 мм	шт	11	
6973	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	5	
6974	Вимикач заглиблений для прихованої проводки	шт	5	
6975	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	5	
6976	Світильник НПО20х100/Р20-03УХЛЧ	шт	5	
6977	Навантаження сміття вручну	т	10,7	

1	2	3	4	5
6978	Перевезення сміття до 30 км <u>Локальний кошторис 02-02-019 на Квартира №18</u> <u>Розділ 1. Кімната №1</u>	т	10,7	
6979	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	35,3	
6980	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	35,3	
6981	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	35,3	
6982	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1059	
6983	Протравлення стін кварц-грунтом	м2	35,3	
6984	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	8,825	
6985	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	35,3	
6986	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,06	
6987	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	63,54	
6988	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	35,3	
6989	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	63,54	
6990	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	35,3	
6991	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	11,85	
6992	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	11,85	
6993	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	12,4	
6994	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	11,85	
6995	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	12	
6996	Шуруп з плоскою головкою	шт.	34	
6997	Натяжка плівкою стелі	м2	11,85	
6998	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	12,4	
6999	Закладна платформа під світильник	шт	1	
7000	Термокільце	шт	1	
7001	Металевий підвіс	шт	2	
7002	Сушіння стелі	м2	11,85	
7003	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	11,85	
7004	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	11,85	
7005	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	11,85	
7006	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	11,85	
7007	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	11,85	
7008	Суміш Ceresit CN-69	кг	173,484	
7009	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,895	
7010	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,334	
7011	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	11,85	
7012	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	12,087	
7013	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	11,85	
7014	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,928	
7015	Ламінат	м2	12,09	
7016	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	12,09	
7017	Планка Т-подібна перехідна	м	0,94	
7018	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	12	
7019	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	18	
7020	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	12	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Кімната №2</u>			
7021	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	42,25	
7022	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	42,25	
7023	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	42,25	
7024	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1267,5	
7025	Протравлення стін кварц-грантом	м2	42,25	
7026	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	10,5625	
7027	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	42,25	
7028	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,45	
7029	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	76,05	
7030	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	42,25	
7031	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	76,05	
7032	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	42,25	
7033	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	18,17	
7034	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	18,17	
7035	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	19,0785	
7036	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	18,17	
7037	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	14,5	
7038	Шуруп з плоскою головкою	шт.	21	
7039	Натяжка плівкою стелі	м2	18,17	
7040	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	19,1	
7041	Закладна платформа під світильник	шт	1	
7042	Термокільце	шт	1	
7043	Металевий підвіс	шт	2	
7044	Сушіння стелі	м2	18,17	
7045	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	18,17	
7046	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	18,17	
7047	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	18,17	
7048	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	18,17	
7049	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	18,17	
7050	Суміш Ceresit CN-69	кг	266,01	
7051	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	1,372	
7052	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	3,579	
7053	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	18,17	
7054	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	18,533	
7055	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	18,17	
7056	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,956	
7057	Ламінат	м2	18,533	
7058	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	18,533	
7059	Планка Т-подібна перехідна	м	1,439	
7060	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	14,5	
7061	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	22	
7062	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	13	
	<u>Розділ 3. Кімната №3</u>			
7063	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	36,63	

1	2	3	4	5
7064	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	36,63	
7065	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	36,63	
7066	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	1098,9	
7067	Протравлення стін кварц-грантом	м2	36,63	
7068	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	9,158	
7069	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	36,63	
7070	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,326	
7071	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	65,934	
7072	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	36,63	
7073	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	65,934	
7074	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	36,63	
7075	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	13,12	
7076	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	13,12	
7077	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	13,8	
7078	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	13,12	
7079	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	13,6	
7080	Шуруп з плоскою головкою	шт.	34	
7081	Натяжка плівкою стелі	м2	13,12	
7082	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	13,8	
7083	Закладна платформа під світильник	шт	1	
7084	Термокільце	шт	1	
7085	Металевий підвіс	шт	2	
7086	Сушіння стелі	м2	13,12	
7087	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	13,12	
7088	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	13,12	
7089	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	13,12	
7090	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	13,12	
7091	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	13,12	
7092	Суміш Ceresit CN-69	кг	192,077	
7093	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,991	
7094	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,585	
7095	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	13,12	
7096	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	13,3824	
7097	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	13,12	
7098	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	2,135	
7099	Ламінат	м2	13,38	
7100	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	13,38	
7101	Планка Т-подібна перехідна	м	1,04	
7102	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	13,6	
7103	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	18	
7104	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	12	
<u>Розділ 4. Кухня</u>				
7105	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	18,8	
7106	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	8,06	
7107	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	26,86	

1	2	3	4	5
7108	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	26,86	
7109	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	805,8	
7110	Протравлення стін кварц-грантом	м2	26,86	
7111	Грунтовка "Кварц-Грунт" ELF Quartz Primer	кг	6,715	
7112	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	26,86	
7113	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,372	
7114	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	33,84	
7115	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	18,8	
7116	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	33,84	
7117	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	18,8	
7118	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	8,06	
7119	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,612	
7120	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	52,39	
7121	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,272	
7122	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	29	
7123	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	8,1406	
7124	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	5,94	
7125	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	5,94	
7126	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	5,94	
7127	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	5,94	
7128	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	5,94	
7129	Суміш Ceresit CN-69	кг	86,962	
7130	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,448	
7131	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,17	
7132	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	5,94	
7133	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,188	
7134	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	38,61	
7135	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,412	
7136	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	25	
7137	Плитки керамічні для підлог	м2	6,0588	
7138	(Демонтаж) Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	5,94	
7139	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	5,94	
7140	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	5,94	
7141	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	5,94	
7142	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	6,237	
7143	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	5,94	
7144	Профіль UD 28/27	м	5,3	
7145	Профіль CD 60/27	м	15,1	
7146	Подовжувач профілів 60/27	шт	2	
7147	Підвіси в комплекті	шт	4	
7148	Тяга підвісу	шт	4	
7149	З'єднувач профілів типу краб	шт	10	
7150	Стрічка ущільнююча	м	5,3	
7151	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	4	
7152	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	10	
7153	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	93	

1	2	3	4	5
7154	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	5,94	
7155	Панель ПВХ	м2	6,118	
<u>Розділ 5. Коридор</u>				
7156	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	32,51	
7157	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	32,51	
7158	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	32,51	
7159	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	975,3	
7160	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	32,51	
7161	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,502	
7162	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	58,518	
7163	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 /другий шар/	м2	32,51	
7164	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	58,518	
7165	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	32,51	
7166	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	6,85	
7167	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	6,85	
7168	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	7,1925	
7169	Улаштування каркасу натяжних стель	м2	6,85	
7170	Фіксуючий профіль для натяжної стелі	м	8,6	
7171	Шуруп з плоскою головкою	шт.	17	
7172	Натяжка плівкою стелі	м2	6,85	
7173	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	7,2	
7174	Закладна платформа під світильник	шт	1	
7175	Термокільце	шт	1	
7176	Металевий підвіс	шт	2	
7177	Сушіння стелі	м2	6,85	
7178	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	6,85	
7179	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2	6,85	
7180	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	6,85	
7181	Суміш Ceresit CN 178	кг	411	
7182	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	6,85	
7183	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	6,85	
7184	Суміш Ceresit CN-69	кг	100,284	
7185	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,517	
7186	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,349	
7187	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	6,85	
7188	Плити OSB, товщина 15 мм	м2	6,987	
7189	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	6,85	
7190	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	1,114	
7191	Ламінат	м2	6,987	
7192	Прокладка шумогідроізоляційна	м2	6,987	
7193	Планка Т-подібна перехідна	м	0,543	
7194	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	8,6	
7195	Дюбель-шуруп для кріплення плінтуса	шт	13	
7196	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	10	
<u>Розділ 6. Туалет</u>				

1	2	3	4	5
7197	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	11,18	
7198	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	11,18	
7199	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	11,18	
7200	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	335,4	
7201	Грунтування стін перед гідроізоляцією	м2	11,18	
7202	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,236	
7203	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	м2	11,18	
7204	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	55,9	
7205	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	11,18	
7206	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,236	
7207	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	72,67	
7208	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,539	
7209	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	47	
7210	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	11,2918	
7211	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	1,18	
7212	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1,18	
7213	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	м2	1,18	
7214	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	м2	1,18	
7215	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	5,9	
7216	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,236	
7217	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	1,18	
7218	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	1,18	
7219	Суміш Ceresit CN-69	кг	17,275	
7220	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,089	
7221	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,232	
7222	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	1,18	
7223	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,236	
7224	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	7,67	
7225	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,479	
7226	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	5	
7227	Плитки керамічні для підлог	м2	1,2036	
7228	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	1,18	
7229	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	1,18	
7230	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	1,239	
7231	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	1,18	
7232	Профіль UD 28/27	м	1,1	
7233	Профіль CD 60/27	м	30,1	
7234	Підвіси в комплекті	шт	1	
7235	Тяга підвісу	шт	1	
7236	З'єднувач профілів типу краб	шт	2	
7237	Стрічка ущільнююча	м	1,1	
7238	Дюбель-шурупи металеві 6х40мм	шт	1	
7239	Дюбель-шурупи пластмасові 6х40мм	шт	20	
7240	Шуруп-саморіз 3,5х9,5 мм	шт	18	

1	2	3	4	5
7241	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	1,18	
7242	Панель ПВХ	м2	1,215	
<u>Розділ 7. Ванна кімната</u>				
7243	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	14,1	
7244	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	14,1	
7245	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	14,1	
7246	Суміші сухі штукатурні гіпсові LITOGIPS	кг	423	
7247	Грунтування стін перед гідроізоляцією	м2	14,1	
7248	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,82	
7249	Улаштування вертикальної гідроізоляції Ceresit CR 65 товщиною 3 мм (витрата 5 кг/м2)	м2	14,1	
7250	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	70,5	
7251	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	14,1	
7252	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,82	
7253	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	91,65	
7254	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	5,725	
7255	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	60	
7256	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	14,241	
7257	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2,43	
7258	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	2,43	
7259	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65	м2	2,43	
7260	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції Ceresit CR 65 (товщина 3 мм, витрата 5 кг/м2)	м2	2,43	
7261	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	12,15	
7262	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,486	
7263	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	2,43	
7264	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 /до 10 мм/	м2	2,43	
7265	Суміш Ceresit CN-69	кг	35,575	
7266	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	0,183	
7267	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	0,479	
7268	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	2,43	
7269	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,486	
7270	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	15,795	
7271	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,987	
7272	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	10	
7273	Плитки керамічні для підлог	м2	2,4786	
7274	(Демонтаж) Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	2,43	
7275	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	2,43	
7276	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	2,43	
7277	Улаштування підшивки стель плитами деревностружковими	м2	2,43	
7278	Плити OSB, товщина 6 мм	м2	2,5515	
7279	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	2,43	
7280	Профіль UD 28/27	м	2,2	
7281	Профіль CD 60/27	м	6,2	

1	2	3	4	5
7282	Підвіси в комплекті	шт	2	
7283	Тяга підвісу	шт	1	
7284	З'єднувач профілів типу краб	шт	2	
7285	Стрічка ущільнююча	м	1,1	
7286	Дюбель-шурупи металеві 6x40мм	шт	1	
7287	Дюбель-шурупи пластмасові 6x40мм	шт	2	
7288	Шуруп-саморіз 3,5x9,5 мм	шт	18	
7289	Облицювання каркасів стель декоративним пластиком	м2	1,17	
7290	Панель ПВХ	м2	1,205	
<u>Розділ 8. Інші роботи</u>				
7291	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
7292	Демонтаж ванн чавунних	к-т	1	
7293	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
7294	Демонтаж змішувачів	шт	2	
7295	Установлення ванн купальних чавунних раніше демонтованих	к-т	1	
7296	Установлення умивальників (раніше демонтованих)	к-т	21	
7297	Установлення унітазів (раніше демонтованих)	к-т	1	
7298	Установлення змішувачів	шт	2	
7299	Заміна сифонів	шт	2	
7300	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	11	
7301	Розетка декоративна пластмасова діам. 14x2 мм	шт	11	
7302	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	5	
7303	Вимикач заглиблений для прихованої проводки	шт	5	
7304	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	5	
7305	Світильник НПО20x100/P20-03УХЛЧ	шт	5	
7306	Навантаження сміття вручну	т	14,24	
7307	Перевезення сміття до 30 км	т	14,24	

Учасник в складі пропозиції надає Сертифікат на систему управління якістю стосовно будівництва житлових і нежитлових будівель (код КВЕД 41.20) на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги». Чинний на дату подання пропозиції

Учасник повинен надати чинний договір на захоронення будівельних відходів зі спеціалізованою організацією на обсяг не менше 4 тисячі тон.

Примітка: У разі, якщо у даному технічному завданні йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічне завдання містить вираз «або еквівалент». Матеріали та комплектуючі вироби, конструкції та системи, що застосовуватимуться учасником для виконання робіт, обладнання, що підлягає встановленню, повинно бути новим, тобто таким, що раніше не використовувалося і повинно повністю відповідати вимогам щодо його якості, а також усім технічним вимогам/державним стандартам, та мають відповідні сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують їх якість та безпечність, висновки про дозвіл їх використання, про що учасник повинен письмово підтвердити у довільній формі. Учасники під час виконання договору повинні враховувати заходи щодо захисту довкілля та дотримуватися положень чинних нормативно-правових актів у галузі охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки (інформація про це подається учасником у вигляді довідки у довільній формі за підписом уповноваженої особи).