

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

II ЧЕРГА

Клас наслідків (відповідальності) об'єкту будівництва: СС1

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на демонтаж елементів конструкцій горища</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтаж горища (арк. 3)</u>			
1	Демонтаж утеплення горищного перекриття з котельного шлаку по площі всього горища	м2	585	
2	Демонтаж з/бетонних парапетних плит розмірами 0,5х1,0(м) по осі А в осях 9-14	шт	32	
3	Демонтаж парапетної кладки h=1,2м по осі А в осях 9-14	м3	17,6	
4	Демонтаж дерев'яних коробів h=4,5м	м2	18	
5	Демонтаж горизонтальних вентиляційних каналів б=0,6 м, h=0,8м з гіпсових листів	м2	33	
6	Демонтаж з/бетонних плит покриття 3 поверху розмірами 0,5х1,0(м) осі 9-12	шт	56	
7	Демонтаж металевих люків виходів на горище 0,7х0,75 (м) - 3 шт	т	0,21	
8	Демонтаж стін мансандрого поверху в осях 6-9 з пінополістіролу 50мм кв.№11	м	85	
9	Демонтаж стін мансардного поверху в осях 6-9 з мінеральної вати товщ. 100 мм та гіпсокартону кв.№в 11	м2	85,4	
10	Демонтаж стін мансардного поверху в осях 6-9 з газоблоків б=100мм кв.№11	м2	85,4	
11	Демонтаж перегородків з ГК листів в осях 6-9 кв.№11	м2	53,5	
12	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
13	Знімання дверних полотен	м2	4,8	
	<u>Розділ 2. Демонтаж елементів конструкцій покрівлі (арк.4)</u>			
14	Демонтаж покриття з профлиста в осях 6-9	м2	151,7	
15	Демонтаж утеплення покрівлі з полістирола в осях 6-9	м2	151,7	
16	Демонтаж підшивки з ОСБ б=15мм в осях 6-9	м2	151,7	
17	Демонтаж слухових вікон	шт	8	
18	Демонтаж мансардних вікон	м2	2,84	
19	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	613,6	
20	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних	м2	765,3	
21	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	м2	765,3	
22	Розбирання дерев'яних мауерлатів	м2	765,3	
23	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли вентканалів	м3	7	
24	Демонтаж металевого огороження покрівлі h=600мм	м	128,5	
25	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	128,5	

1	2	3	4	5
26	Демонтаж водостічних труб з оцинкованої сталі на фасадах діам. 150мм	м	84	
27	Демонтаж примикань та планок з оцинкованої сталі б=400мм	м	214	
28	Навантаження сміття вручну	т	21	
29	Навантаження сміття вручну	т	70	
30	Перевезення сміття до 30 км	т	91	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на улаштування покрівлі і водостічної системи</u>			
31	Улаштування крокв з дощок	м3	17,78756	
32	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монтерей"	м2	613,6	
33	Улаштування покрівель мансардних із металочерепиці "Монтерей"	м2	151,7	
34	Металочерепиця.	м2	874,027	
35	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100-200 мм, І сорт	м3	5,47	
36	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт	м3	10,91	
37	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, І сорт	м3	11,5	
38	Мембрана супердіффузна гідроізоляційна	м2	765,3	
39	Скоба для такера	шт	1805	
40	Коник з оцинкованої сталі	м	172	
41	Планка карнизного зв'язу з оцинкованої сталі, товщ. 0,7 мм L=600 мм	м	128,5	
42	Снігозатримувач L=2,0м	шт	38	
43	Саморіз покрівельний RA4,8x35 мм	шт	5743	
44	Цвяхи оцинковані покрівельні 3,5x70 мм	кг	45	
45	Цвяхи оцинковані покрівельні 2x40 мм	кг	22	
46	Герметик силіконовий покрівельний	шт	18	
47	Вогнебіозахист дерев'яних конструкцій покрівлі (нових та існуючих несучих рам)	м2	2134	
48	Вогнезахист Tytan 4F (витрата 0,3кг/1м2)	кг	640,2	
49	Монтаж металоконструкцій люків виходу на покрівлю вагою до 0,5 т	т	0,33	
50	Люк виходу на покрівлю сталевий, розміром 0,75x0,75 м	шт	3	
51	Ґрунтування металевої поверхні люка за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,5625	
52	Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	0,5625	
53	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00014625	
54	Улаштування слухових вікон	шт	5	
55	Вікно м/п 500x750 профіль 3 кам склопакет 2 кам ситема WDS - 5 шт	м2	1,875	
56	Улаштування з листової сталі грибків вентиляційних	м2	25,2	
57	Грибок вентиляційний з оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм (комплектної поставки)	шт	10	
58	Улаштування з листової сталі примикань до димових і вентиляційних труб	м	38,7	
59	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,1548	
60	Монтаж металевого огороження покрівлі h=600мм	м	128,5	
61	Огородження металеве ОГ-1	м	128,5	
62	Облаштування планок коників, риндов з оцинкованої сталі з полімерним покриттям	м	214	
63	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,0856	
64	Облаштування примикання до парапету фронтона h=400мм ось А	м	15,6	
65	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,00624	

1	2	3	4	5
66	Облаштування зв'язів з оцинкованої сталі товщ.0,7 мм, L=600	м	128,5	
67	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,0771	
68	Монтаж водостічних жолобів з оцинкованої сталі, товщ. 0,55 мм	м	128,5	
69	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,42405	
70	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	84	
71	Труба водосточна з листової оцинкованої сталі діам.150 мм	м.п.	87,36	
72	Коліно 45* діам. 150 мм	шт	21	
73	Лоток водостічний 300х150 мм	шт	7	
74	Воронка водостічна діам. 300 мм	шт	7	
75	Мурування окремих ділянок складних зовнішніх стін із цегли	м3	17,6	
76	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	шт	6899,2	
77	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,5065	
78	Металева сітка 50х50х3	м2	140,7	
79	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	шт	32	
80	Плити бетонні, товщина 50 мм, 1000х500мм	шт	32	
81	Встановлення закладних деталей А-1 та кутник 50х5	т	0,0719	
82	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 12 мм	т	0,0115	
83	Сталь кутова 50х5	т	0,0604	
84	Штукатурення зовнішньої стіни парпету б=10мм	м2	11,8	
85	Штукатурна суміш	кг	236	
86	Навішування канатних систем	навішув	1	
87	Перенавішування канатних систем	перен.	16	
88	Знімання канатних систем	зніман	1	
89	Захист і зміцнення устаткування і конструкцій полімерними композиціями проникаючої дії: конструкції з цегли і бетону, перший шар	м2	163,6	
90	Захист і зміцнення устаткування і конструкцій полімерними композиціями проникаючої дії: конструкції з цегли і бетону, кожен наступний шар	м2	163,6	
91	Гідроізоляційна суміш Cerezit CL72, витрата на 2мм, товщиною 1мм - 2,6кг	кг	425,36	
92	Улаштування парізоляційної плівки	м2	23	
93	Плівка пароізоляційна	м2	26,45	
94	Утеплення покриттів плитами теплоізоляційними товщ. 100 мм насухо (на горищі), перший шар	м2	23	
95	Утеплення покриттів плитами теплоізоляційними товщ. 100 мм насухо (на горищі), другий шар	м2	23	
96	Утеплювач плити базальтові, товщиною 200 мм (100+100), з щільністю 140 кг/м3	м2	47,38	
97	Улаштування гідроізоляційної плівки	м2	23	
98	Плівка пароізоляційна	м2	26,45	
99	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	23	
100	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до товщини 60 мм	м2	23	
101	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	23	
102	Дротяна арматура В-I, діаметр 5 мм	кг	66,7	
103	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	23	
104	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	23	
105	Грунтовка глибокого проникнення СТ17	л	4,6	
106	Однокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 42	кг	69	

1	2	3	4	5
107	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	23	
108	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	4,6	
109	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	149,5	
110	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	9,338	
111	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	98	
112	Плитки керамічні для підлог	м2	23,46	
113	Улаштування з листової сталі настінних жолобів	м	84	
114	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	8	
115	Труба водосточна з листової оцинкованої сталі діам.150 мм	м.п.	8,32	
116	Коліно 45* діам. 150 мм	шт	2	
117	Воронка водостічна діам. 300 мм	шт	1	
118	Облаштування примикання до парапету фронтона h=400мм ось А	м	15,6	
119	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,053	