

Замовник КНП ММР ЦПМСД №2

(назва організації)

Підрядник ФОП "Макаренкін Володимир Юрійович"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт приміщень із заміною дверей на металопластикові на об'єкті КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 57/6 (45420000-7:Столярні та слесарні роботи (45421131-1:Встановлення дверей)), що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 13 лютого 2023р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	211,533	211,533	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	22,128	22,128	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	188,984	188,984	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,421	0,421	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	7,741	7,741	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	219,274	219,274	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	2,118	2,118	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	1,212	-	1,212
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірна ціна Всього договірна ціна	222,604 11,716 234,32 234,32	221,392 - 221,392	1,212 11,716 12,928

Керівник підприємства
(організації) замовника



Краснощок В.О.

Керівник генеральної
підрядної організації



Макаренкін В.Ю.

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 234,320 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт приміщень із заміною дверей на металопластикові на об'єкті КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 57/6 (45420000-7:Столярні та слесарні роботи (45421131-1:Встановлення дверей)).

Складений в поточних цінах станом на 13 лютого 2023р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Поточний ремонт приміщень із заміною дверей на металопластикові на об'єкті КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 57/6.	219,274	-	-	219,274
		Разом по главі 2:	219,274	-	-	219,274
		Разом по главах 1-7:	219,274	-	-	219,274
		Разом по главах 1-8:	219,274	-	-	219,274
		Разом по главах 1-9:	219,274	-	-	219,274
		Разом по главах 1-12:	219,274	-	-	219,274
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)	2,118	-	-	2,118
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1,212	1,212
		Разом	221,392	-	1,212	222,604

1	2	3	4	5	6	7
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	11,716	11,716
		у тому числі:				
		- Єдиний податок за ставкою 5%	-	-	11,716	11,716
	Розрахунок N П-137	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	221,392	-	12,928	234,320

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Поточний ремонт приміщень із заміною дверей на металопластикові на об'єкті КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» з адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 57/6 (45420000-7:Столярні та слесарні роботи (45421131-1:Встановлення дверей)).

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи. Кошторисні норми України;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|--|------|--------------|
| 1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 6,80 | грн./люд.год |
| 2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 3,89 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість

0,31153 тис.люд.год

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

0,297 тис.люд.год

Загальна кошторисна заробітна плата

24,031 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,58 люд.год та розряді робіт 3,8)

12943,33 грн.

Всього договірна ціна:

234,32 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

221,392 тис.грн.

вартість устаткування -

- тис.грн.

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

- тис.грн.


інші витрати -

12,928 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

 Максименко В.О.

Перевірив:



Поточний ремонт приміщень із заміною дверей на металопластикові на об'єкті КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 57/6 (45420000-7:Столярні та слесарні роботи (45421131-1:Встановлення дверей)).
ДЦ двері

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01
на Поточний ремонт приміщень із заміною дверей на металопластикові.

Поточний ремонт приміщень із заміною дверей на металопластикові на об'єкті КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 57/6.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 219,274 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,31153 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 24,031 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на 13 лютого 2023р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах	100 шт	0,14	<u>14980,43</u>	-	2097	2097	-	<u>221,2440</u>	<u>30,97</u>
					14980,43	-			-	-	-
2	РН6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,364	<u>3527,93</u>	-	1284	1284	-	<u>53,6160</u>	<u>19,52</u>
					3527,93	-			-	-	-
3	ЕН10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,364	<u>8552,30</u>	-	3113	3113	-	<u>109,4064</u>	<u>39,82</u>
					8552,30	-			-	-	-
4 & 5	С123-1-1 варіант 1 РН11-50-4	Блоки дверні металопластикові	м2	36,4	<u>4951,94</u>	-	180251	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	РН11-50-4	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з відкосів, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	100м2	0,42	<u>5274,21</u>	-	2215	2215	-	<u>81,7200</u>	<u>34,32</u>
					5274,21	-			-	-	-
6	РН11-28-2	Поліпшене штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не обштукатурюються	100м2	0,42	<u>14982,55</u>	-	6293	6090	-	<u>181,2120</u>	<u>76,11</u>
					14500,58	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	PH20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,007854	<u>326495,37</u> 23926,79	-	2564	188	-	<u>370,7280</u>	<u>2,91</u>
8	EH15-56-3 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,376	<u>5545,29</u> 4364,10	-	2085	1641	-	<u>54,5376</u>	<u>20,51</u>
9	EH15-56-4 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,376	<u>7448,09</u> 6937,06	-	2800	2608	-	<u>86,6916</u>	<u>32,6</u>
10	C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка	м2	41,36	<u>30,01</u>	-	1241	-	-	-	-
11	C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Изогіпс	кг	75,2	<u>12,88</u>	-	969	-	-	-	-
12	C111-1896 варіант 2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	75,2	<u>14,08</u>	-	1059	-	-	-	-
13	PH12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,376	<u>12682,52</u> 6702,62	-	4769	2520	-	<u>88,8000</u>	<u>33,39</u>
14	PH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,95	<u>126,24</u> 126,24	-	372	372	-	<u>1,9560</u>	<u>5,77</u>
15	C311-22-M	Перевезення сміття до 22 км	т	2,95	<u>142,69</u>	<u>142,69</u>	421	-	<u>421</u>	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					211533	22128	<u>421</u> 81	0,3110	<u>0,92</u> 0,92
		Разом будівельні роботи, грн.					211533				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					188984				
		всього заробітна плата, грн.					22209				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7741				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1822				
		Всього будівельні роботи, грн.					219274				

		Всього по кошторису					219274				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					311,53				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24031				

Склав

Ігор Іванович Б.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

107-

Поточний ремонт приміщень із заміною дверей на металопластикові на об'єкті КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 57/6 (45420000-7:Столярні та слесарні роботи (45421131-1:Встановлення дверей)).

Поточний ремонт приміщень із заміною дверей на металопластикові на об'єкті КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 57/6.

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
Поточний ремонт приміщень із заміною дверей на металопластикові.

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	295,92	74,78				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,4					
3		робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	0,92	88,49				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
4.1		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	14,69	123,97				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	311,53					
		Середній розряд робіт	розряд	3,4					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
5	C311-22-M	Перевезення сміття до 22 км	т	2,95	142,69				
					420,94				
		Разом по розділу II	грн.		420,94				


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
6	+C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка	м2	41,36	<u>30,01</u> 1241,21	<u>30,00</u> 1240,80	<u>0,01</u> 0,41	- -	
7	&C123-1-1 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	36,4	<u>4951,94</u> 180250,62	<u>4950,00</u> 180180,00	<u>1,94</u> 70,62	- -	
8	+C111-1624-2 варіант 3	Грунтовка глибокого проникнення (кварц-грунт)	л	5,42192	<u>70,1</u> 380,08	<u>70,00</u> 379,53	<u>0,1</u> 0,55	- -	
9	+C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	23,688	<u>92,08</u> 2181,19	<u>92,00</u> 2179,30	<u>0,08</u> 1,89	- -	
10	+C112-54	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, IV сорт	м3	0,0252	<u>8032,85</u> 202,43	<u>8000,00</u> 201,60	<u>32,85</u> 0,83	- -	
11	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,87179	<u>1200</u> 1046,15	<u>1200,00</u> 1046,15	- -	- -	
12	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	1,51904	<u>212,93</u> 323,45	<u>212,92</u> 323,43	<u>0,01</u> 0,02	- -	
13	+C111-1323	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300	т	0,328297	<u>4051,88</u> 1330,22	<u>4000,00</u> 1313,19	<u>51,88</u> 17,03	- -	
14	+C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Ізогіпс	кг	75,2	<u>12,88</u> 968,58	<u>12,80</u> 962,56	<u>0,08</u> 6,02	- -	
15	+C111-1896 варіант 2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	75,2	<u>14,08</u> 1058,82	<u>14,00</u> 1052,80	<u>0,08</u> 6,02	- -	
		Разом по розділу III	грн.		188982,75	188879,36	103,39	-	
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	2,94784					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 лютого 2023р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Поточний ремонт приміщень із заміною дверей на металопластикові на об'єкті КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 57/6 (45420000-7:Столярні та слесарні роботи (45421131-1:Встановлення дверей)).

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на Поточний ремонт приміщень із заміною дверей на металопластикові.**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	РН6-13-1	0,14	221,2440 30,97	0,049476	10,9463 1,53	124	1357,34 190	14980,43 2097	3594,31 503	2,135133	472,39 66	5424,04 759
2	РН6-14-1	0,364	53,6160 19,52	0,049476	2,6527 0,97	124	328,94 120	3527,93 1284	848,51 308	2,135133	114,48 42	1291,93 470
3	ЕН10-28-2	0,364	109,4064 39,82	0,049476	5,4130 1,97	124	671,21 244	8552,30 3113	2029,17 739	2,135133	233,60 85	2933,98 1068
5	РН11-50-4	0,42	81,7200 34,32	0,049476	4,0432 1,7	124	501,35 211	5274,21 2215	1270,62 534	2,135133	174,48 73	1946,45 818
6	РН11-28-2	0,42	181,2120 76,11	0,049476	8,9656 3,77	124	1111,74 467	14500,58 6090	3434,71 1442	2,135133	386,91 163	4933,36 2072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	PH20-18-6	0,007854	370,7280 2,91	0,049476	18,3421 0,14	124	2274,43 18	23926,79 188	5764,27 45	2,135133	791,55 6	8830,25 69
8	EH15-56-3	0,376	54,5376 20,51	0,049476	2,6983 1,01	124	334,59 126	4364,10 1641	1033,71 388	2,135133	116,45 44	1484,75 558
9	EH15-56-4	0,376	86,6916 32,6	0,049476	4,2892 1,61	124	531,86 200	6937,06 2608	1643,16 617	2,135133	185,10 70	2360,12 887
13	PH12-49-3	0,376	88,8000 33,39	0,049476	4,3935 1,65	124	544,79 205	6702,62 2520	1594,43 600	2,135133	189,60 71	2328,82 876
14	PH20-40-1	2,95	1,9560 5,77	0,049476	0,0968 0,29	124	12,00 35	126,24 372	30,41 90	2,135133	4,18 12	46,59 137
15	C311-22-M	2,95	0,3110 0,92	0,049476	0,0154 0,05	124	1,91 6	27,52 81	6,47 19	2,135133	0,66 2	9,04 27
Разом:			296,84		14,69		1822	22209	5285		634	7741

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (1822 + 22209 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (1822 + 22209 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (1822 + 22209 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $7741 + 0 + 0 + 0 = 7741$ грн.

Склав

Володимир Іванович Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

М.О.

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

« 13 » лютого 2023р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт приміщень із заміною дверей на металопластикові на об'єкті КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 57/6.

Умови виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах	шт	14	
2	Знімання дверних полотен	м2	36,4	
3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	36,4	
4	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з відкосів, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	м2	42	
5	Поліпшене штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не обштукатурюються	м2	42	
6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,7854	
7	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	37,6	
8	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	37,6	
9	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	37,6	
10	Навантаження сміття вручну	т	2,95	
11	Перевезення сміття до 22 км	т	2,95	

Склав

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів

(посада, підпис (ініціали, прізвище))