

## Договір підряду № 181

м. Хмельницький

«13» жовтня 2023 року

Управляюча муніципальна компанія «Проскурівська», в особі директора **Здоровик О.В.**, що діє на підставі Статуту (далі - Замовник), з однієї сторони, і

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сантехмонтаж», в особі директора **Килимник Віктора Миколайовича**, що діє на підставі Статуту, (далі - Виконавець), з іншої сторони, разом - Сторони, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 «Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», уклали цей Договір (далі - Договір) про наступне:

### I. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов'язується у 2023 році виконати роботи, зазначені в кошторисній документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), на **«Поточний ремонт системи холодного водопостачання найпростіших укріттів житлового будинку за адресою : м. Хмельницький, по вул. Прибузька, 24 (1-3 під'їзд)»** Код ДК 021:2015:45231113-0 - **заміна трубопроводів**, а Замовник-прийняти і оплатити такі роботи.

### II. Якість робіт

2.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає умовам проекту, будівельним нормам та вимогам замовника.

### III. Сума визначена у договорі

3.1. Сума цього Договору становить **129996,64грн (Сто двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто шість гривень 64 копійки)** в тому числі ПДВ.

3.2. Сума цього Договору може бути змінена за взаємною згодою Сторін.

### IV. Порядок здійснення оплати

4.1.Замовник здійснює платежі за виконані роботи на підставі актів за формою КБ-3 і КБ-2, що підписані уповноваженими представниками сторін, протягом п'яти банківських днів. Акт приймання виконаних підрядних робіт і довідку про вартість виконаних підрядних робіт готує Підрядник і передає для підписання уповноваженому представнику Замовника до 29 числа звітного місяця на паперових носіях.

4.2.Замовник зобов'язаний розглянути і підписати подані Підрядником документи, що підтверджують виконання робіт, або обґрунтувати причини відмови від їх підписання протягом 3-х робочих днів з дня одержання.

### V. Виконання робіт

5.1. Строк виконання робіт – **2023 рік**. Строк дії договору призупиняється, а строки виконання робіт можуть переглядатися при:

- виникненні обставин непереборної сили;
- виникненні обставин, що затримують виконання робіт не з вини Підрядника (при умові своєчасного письмового повідомлення Замовника про виникнення таких обставин);
- появі необхідності проведення непередбачених додаткових обсягів робіт;

- зміні законодавчих та нормативних актів, що приводять до додаткових витрат часу і коштів;

- за несприятливих погодних умов.

5.2. Місце виконання робіт: м. Хмельницький, вул. Прибузька, 24.

## **VI. Права та обов'язки сторін**

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати кошти за виконані роботи;

6.1.2. Приймати виконані роботи згідно з актами виконаних робіт; Здавання – приймання робіт після закінчення будівництва об'єкту здійснюється у відповідності з чинним порядком і оформлюється актом про виконані роботи.

При виявленні в процесі здавання-приймання робіт недоробок, що не заважають експлуатації об'єкту, акт виконаних робіт не підписується, а на недоробки складається дефектний акт з визначенням строків їх усунення за рахунок Підрядника.

Якщо при здаванні-прийманні робіт будуть виявлені суттєві недоробки, що виникли з вини Підрядника, Замовник не підписує акт виконаних робіт і затримує оплату робіт, виконаних з порушенням.

6.1.3. Інші обов'язки:

- надати Підряднику будівельний майданчик, передати дозвільну та іншу договірну документацію відповідно до цього Договору;
- негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі;
- оплатити Підряднику виконані роботи;
- відшкодувати збитки в разі невиконання або неналежного виконання ним зобов'язань за Договором, якщо він не доведе, що порушення Договору сталося не з його вини;
- забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду будівництва об'єкта в порядку, встановленому законодавством.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Підрядником, повідомивши про це його у строк за 10 робочих днів;

6.2.2. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Повернути рахунок Підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

6.2.4. Інші права:

- відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання об'єкту відповідно до мети, зазначеної у технічній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою;
- вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли в наслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено Договором. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни;
- відмовитися від Договору підяду та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим;
- відмовитися від Договору в будь-який час до закінчення виконання робіт, оплативши Підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою;
- ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Учасником умов Договору;

6.3. Підрядник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;  
6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

6.3.3. Інші обов'язки :

- виконати з використанням власних ресурсів, та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї);
- одержати встановлені законом дозволи на виконання окремих видів робіт;
- вживати заходів до збереження майна, переданого Замовником;
- своєчасно попередити Замовника про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу;
- передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором , закінчені роботи (об'єкт будівництва);
- відшкодувати відповідно до законодавства та Договору завдані Замовнику збитки;
- інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;
- виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені цим Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи;

6.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Підрядник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 10 робочих днів;

6.4.4. Інші права:

- зупиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов'язань за Договором , що призвело до ускладнення або до неможливості проведення Підрядником робіт;
- відмовитися від Договору і вимагати відшкодування збитків у разі, коли додержання вказівок Замовника стосовно способу виконання робіт загрожує життю та здоров'ю людей, чи призводить до порушення екологічних, санітарних правил, правил охорони праці та інших встановлених законодавством вимог.

## **VII. Відповідальність сторін**

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми невиконаних чи несвоєчасно виконаних робіт за кожний день затримки, а у разі здійснення попередньої оплати Підрядник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.

7.3. у разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань Замовник сплачує Підряднику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми невиконаних чи несвоєчасно виконаних робіт за кожний день затримки

## **VIII. Обставини непереборної сили**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або її регіональним відділенням.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Учасник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

## **IX. Вирішення спорів**

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

Якщо Сторони не прийдуть до згоди, усі спірні питання врегулюються відповідно до вимог чинного законодавства у Господарському суді за місцезнаходженням боржника (відповідача).

Сторона, що прийняла рішення про призупинення робіт або розірвання Договору, повідомляє про це письмово іншу Сторону не менш ніж за 15 днів до вступу в дію такого рішення і якщо протягом цього строку обставини, що зумовили таке рішення суттєво не змінилися, Сторона, що проявила ініціативу, має право розірвати Договір.

Сторона з вини якої призупиняються роботи або розривається Договір, зобов'язана компенсувати іншій стороні витрати і збитки зумовлені цими обставинами. Усі документи і розрахунки для здійснення кінцевих розрахунків при розриванні Договору надаються зацікавленою стороною протягом місяця з моменту прийняття рішення.

Сторони вирішують усі розбіжності, які можуть виникнути у процесі реалізації цього Договору та які не будуть вирішені в робочому порядку у відповідності з діючим законодавством України.

## **X. Строк дії договору**

10.1. Цей Договір набирає чинності з дати підписання і діє до 31.12.2023 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань. Строк дії договору за згодою сторін може бути продовжений, про що укладається додаткова угода.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

## **XI. Інші умови**

11.1. Замовник забезпечує своєчасне затвердження кошторисної документації в повному обсязі і в строк, згідно з вимогами Державних будівельних норм та нормативно-інструктивних документів.

11.2. Рішення Замовника про зміни і доповнення робіт приймаються Підрядником до виконання при умові внесення їх у кошторисну документацію, а також при перегляді договірної ціни і строків виконання робіт. У випадку, якщо зміни, що вносилися Замовником, не зумовлюють перегляд строків чи ціни, вони приймаються Підрядником для виконання на підставі письмової вказівки (згоди) Замовника. Підрядник зобов'язаний врахувати ці зміни, якщо вони офіційно передані не менш ніж за 10 днів до виконання відповідної роботи.

11.3. Зміна проектних рішень Підрядником дозволяється лише при умові отримання письмового дозволу (згоди) від Замовника. Виконані з ініціативи Підрядника додаткові роботи

можуть бути визнані і оплачені Замовником, якщо вони необхідні для будівництва об'єкту і Замовник офіційно визнав їх. Такі зміни відображаються в актах на приховані роботи з додаванням виконавчих схем, погоджених з проектною організацією.

11.4. З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом.

11.5. З метою контролю за відповідністю будівельно-монтажних робіт кошторисній документації Замовник може забезпечувати здійснення авторського нагляду протягом усього періоду будівництва шляхом укладення договору з відповідальним розробником проектної документації (генеральним проектувальником).

11.6. Замовник має право у будь-який час перевірити хід і якість виконання робіт, не втручаючись у діяльність Підрядника.

11.7. Для здійснення авторського та технічного нагляду і контролю за виконанням робіт (будівництвом об'єкта) Підрядник зобов'язаний на вимогу Замовника чи особи, яка відповідно до договору здійснює авторський нагляд, надавати необхідні інформацію та документи.

11.8. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам Замовник приймає рішення по усунення Учасником допущених недоліків або про зупинення виконання робіт (будівництва об'єкта).

11.9. Підрядник, який забезпечує постачання матеріальних ресурсів для виконання робіт, у разі виявлення невідповідності таких ресурсів встановленим вимогам зобов'язаний негайно провести їх заміну.

## **ХІІ. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін**

### **ЗАМОВНИК**

**Управляюча муніципальна компанія  
«Проскурівська»**

код ЄДРПОУ 03356298  
29000, м. Хмельницький,  
Вул. Володимирівська, 1  
р/р UA7882017203443600001000050833  
ДКСУ м. Київ  
ІПН 033562922254  
Свідоцтво № 1722254500193  
Тел./факс (0382) 65-00-23  
096-066-38-72

**Директор**



**Здоровик О.В.**

### **ПІДРЯДНИК**

**Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Сантехмонтаж»**

код ЄДРПОУ 32630220  
юридична адреса: 31318 Хмельницька  
обл., Хмельницький р-н, с. Пашківці  
р/р UA2935100500000 26009012148400  
в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005  
ІПН 326302222180  
свідоцтво № 31726836  
тел./факс: (0382) 64-37-88

**Директор**



**Килимник В.М.**

## АКТ

### оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

«14» листопада 2023 р.

м. Хмельницький

Провідним інспектором відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Хмельницького районного управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області лейтенантом служби цивільного захисту ФРІЗОМ В'ячеславом Романовичем

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

у присутності майстра дільниці КП «УМК «Проскурівська» Голдобрей Миколи Петровича  
(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи))

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:  
вулиця Прибузька, 24

підвальне приміщення загального користування приватної форми власності,

що належить: співвласникам житлового будинку. Обслуговуюча організація УМК «Проскурівська» Хмельницької міської ради

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

#### За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

підвальне приміщення загального користування

основне функціональне призначення,

вбудоване в будівлю

розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа 1160,0 кв.м, загальний об'єм 2436,0 куб.м

2. Загальний стан об'єкта:

технічний обмежено працездатний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисте, сухе

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: входів – п'ять, не захаращено, входи захищені від атмосферних опадів навісами, аварійний вихід відсутній

(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами,

не обладнано

обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: не передбачено проектом

(передбачено/не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання: не передбачено проектом

(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи: не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли не передбачено проектом

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) не передбачено проектом  
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення: не передбачено проектом  
(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: освітлення є, електрообладнання в задовільному стані, резервне електропостачання та заземлення не передбачено  
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення не передбачено  
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:  
автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації не передбачено проектом  
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)  
наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння не передбачено  
(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

**ВИСНОВОК**  
**про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)**  
**УМК «Проскурівська» Хмельницької міської ради Хмельницької області**  
**для укриття населення як найпростішого укриття**



Рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття  
та включення до фонду захисних споруд

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)


за умов:

- 1) Використання укриття: I під'їзд - до 50 осіб, II під'їзд - до 50 осіб, III під'їзд - до 50 осіб, IV під'їзд - до 50 осіб, IV під'їзд - до 50 осіб.
- 2) Забезпечення місць для сидіння для усіх людей в укритті.
- 3) Забезпечення питною водою з розрахунку 2 л води на 1 особу.
- 4) Забезпечення технічної води, санвузлів (біотуалетів), баків для нечистот, умивальників.
- 5) Забезпечення природної або примусової вентиляції.
- 6) Приведення електромереж відповідно до вимог ПУЕ (скрутки жил проводів, прокладання проводів по горючим основам конструкціям, використання додаткових електромереж, відкриті з'єднувальні коробки).
- 7) Забезпечення укриття засобами зв'язку, контейнерів для зберігання харчування, аптечки.
- 8) Забезпечення укриття первинними засобами пожежогасіння – вогнегасниками.
- 9) Забезпечення укриття шанцевим інструментом, резервним штучним освітленням.  
(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог, щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:

 Провідний інспектор ВЗНС Хмельницького РУ  
ГУ ДСУНС у Хмельницькій області Фріз В.Р.  
 Майстер дільниці Польова Г.В.  
 Начальник ОП ХРДП ГУНПВ  
Хмельницької області  
Майстер пожежної  
Олег Змирюк

З актом ознайомлений:

Директор КП УМК «Проскурівська»  Здоровик О.В.

«24» липня 2023 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Комунальне підприємство «Управляюча  
муніципальна компанія «Проскупівська»

Хмельницької міської ради

( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

" 10 "

2023 р.

2023 р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт системи холодного водопостачання найпростіших укріплень житлового будинку за адресою:  
м. Хмельницький вул. Прибузька, 24 (1-3 під'їзди)

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів

Об'єми робіт

| №<br>Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                                | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1         | 2                                                                                                          | 3                 | 4         | 5        |
| 1         | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм | м                 | 32        |          |
| 2         | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 75x12,5 мм                                   | м                 | 32        |          |
| 3         | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм                                                               | шт                | 12        |          |
| 4         | Муфта діам. 75 мм                                                                                          | шт                | 7         |          |
| 5         | Перехід редукційний /редукція/ діам. 75x63 мм                                                              | шт                | 1         |          |
| 6         | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 75x40 мм                                                        | шт                | 3         |          |
| 7         | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 75x32 мм                                                        | шт                | 3         |          |
| 8         | Хомут із шурупом діам. 3" мм                                                                               | шт                | 25        |          |
| 9         | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм | м                 | 26        |          |
| 10        | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 63x10,5 мм                                   | м                 | 26        |          |
| 11        | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм                                                               | шт                | 6         |          |
| 12        | Муфта діам. 63 мм                                                                                          | шт                | 4         |          |
| 13        | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x50 мм                                                        | шт                | 1         |          |
| 14        | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x40 мм                                                        | шт                | 1         |          |
| 15        | Перехід редукційний /редукція/ діам. 63x50 мм                                                              | шт                | 2         |          |
| 16        | Хомут із шурупом діам. 2" мм                                                                               | шт                | 40        |          |
| 17        | Шпилька оцинкована М8х1000                                                                                 | шт                | 18        |          |
| 18        | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм | м                 | 28        |          |
| 19        | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 50x8,3 мм                                    | м                 | 28        |          |
| 20        | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм                                                               | шт                | 8         |          |
| 21        | Муфта діам. 50 мм                                                                                          | шт                | 8         |          |
| 22        | Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм                                                              | шт                | 1         |          |
| 23        | Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x32 мм                                                              | шт                | 2         |          |
| 24        | Трійник із поліпропілену діам. 50 мм                                                                       | шт                | 1         |          |
| 25        | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x40 мм                                                        | шт                | 3         |          |
| 26        | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x32 мм                                                        | шт                | 3         |          |



| 1  | 2                                                                                                          | 3  | 4   | 5 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---|
| 27 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм | м  | 9   |   |
| 28 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм                                    | м  | 9   |   |
| 29 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм                                                               | шт | 26  |   |
| 30 | Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 40x5/4" мм                                                              | шт | 10  |   |
| 31 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м  | 12  |   |
| 32 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм                                    | м  | 12  |   |
| 33 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм                                                               | шт | 24  |   |
| 34 | Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 32x1" мм                                                                | шт | 8   |   |
| 35 | Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм                                     | шт | 18  |   |
| 36 | Кран кульовий муфтовий, DN32 BB                                                                            | шт | 10  |   |
| 37 | Кран кульовий муфтовий, DN25 BB                                                                            | шт | 8   |   |
| 38 | З'єднання муфтове американка, 32мм                                                                         | шт | 10  |   |
| 39 | З'єднання муфтове американка, 25мм                                                                         | шт | 8   |   |
| 40 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену                                          | м  | 107 |   |
| 41 | Ізоляція трубна зі спіненого поліетилену 35/9                                                              | м  | 12  |   |
| 42 | Ізоляція трубна зі спіненого поліетилену 42/9                                                              | м  | 9   |   |
| 43 | Ізоляція трубна зі спіненого поліетилену 54/9                                                              | м  | 28  |   |
| 44 | Ізоляція трубна зі спіненого поліетилену 65/9 мм                                                           | м  | 26  |   |
| 45 | Ізоляція трубна зі спіненого поліетилену 76/9 мм                                                           | м  | 32  |   |

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]