

м. Подільськ

24 02 2024 р.

Комунальне некомерційне підприємство центральна районна лікарня Подільського району Куяльницької сільської ради» в особі головного лікаря Вовк Сергія Ігнатовича, що діє на підставі Статуту, (далі - **Замовник**), з однієї сторони і ПМП «Курінь», (надалі іменується «**Підрядник**»), в особі директора Шепітко Василя Васильовича, який діє на підставі Статуту з іншої сторони (в подальшому разом іменуються «**Сторони**», а кожна окремо – «**Сторона**»), погодивши усі істотні умови, відповідно до постанов **Кабінету Міністрів України № 470 від 19.04.2022 року, № 1178 від 12.10.2022 року** «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» уклали цей Договір (далі - Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Замовник доручає, а Підрядник зобов'язується у відповідності до умов даного Договору виконати наступні роботи: **Капітальний ремонт терапевтичного (реабілітаційного) відділення КНП «ЦРЛ Подільського району Куяльницької сільської ради» за адресою: 66300 Одеська область, м. Подільськ вул. Каштанова 76. ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи.** Замовник зобов'язується прийняти ці роботи та оплатити їх. Власником результату виконаних Робіт (Об'єкта) є Замовник.
- 1.2. Підрядник повинен виконати передбачені Договором роботи, якість яких відповідає умовам КНУ «Настанови з визначення вартості будівництва» затвердженої наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281, а також державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних документів, проектно-кошторисної документації і Договору.
- 1.3. Кількість та обсяги робіт - 1 робота, згідно із проектно-кошторисною документацією.
- 1.4. Підписання цього договору сторонами свідчить про те, що Замовник надав Підряднику усю необхідну документацію, відповідно до якої Підрядник зобов'язується виконати роботи.

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ВИКОНАНИХ РОБІТ

- 2.1. При виконанні робіт Підрядник використовує свої матеріали. У випадку виявлення Замовником фактів використання Підрядником неякісних матеріалів, Підрядник зобов'язаний негайно замінити такі матеріали за свій рахунок, або відшкодувати завдані Замовнику збитки підтверджені належними документами.
- 2.2. Підрядник виконує роботи власними силами та засобами. Залучення субпідрядників для виконання окремих видів робіт по даному Договору допускається лише зі згоди Замовника. При цьому Підрядник несе перед Замовником повну відповідальність за неналежне виконання субпідрядником зобов'язань Підрядника за цим договором.
- 2.3. Підписанням даного договору сторони підтверджують, що Замовник належним чином передав Підряднику майданчик для виконання робіт та всю документацію, необхідну для виконання робіт за цим Договором.
- 2.4. Приймання – передача робіт за цим Договором здійснюється за актом приймання – передачі виконаних робіт форми КБ-2 та довідкою форми КБ-3. Після завершення виконання робіт Підрядник передає Замовнику два примірники Акту приймання – передачі виконаних робіт. Замовник протягом 3-х робочих днів з моменту отримання Акту приймання – передачі перевіряє обсяги виконаних робіт, їх якість та відповідність умовам договору та підписує Акт приймання – передачі, після чого повертає один екземпляр Акту Підряднику або надає Підряднику мотивовану письмову відмову від підписання Акту з вказівкою на недоліки, виявлені у виконаних роботах. Вказані недоліки підлягають усуненню Підрядником за його рахунок протягом 3 календарних днів з моменту отримання письмової відмови Замовника. Акт приймання – передачі при цьому підписується негайно після усунення відповідних недоліків Підрядником.

2.5. У разі не підписання Замовником акту приймання – передачі виконаних робіт чи не подання мотивованої письмової відмови від підписання Акту з вказівкою на недоліки в строк 3 днів з моменту отримання акту приймання – передачі, такий акт приймання-передачі виконаних робіт вважаються підписаним а роботи підлягають оплаті.

2. СТРОК ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.1. Підрядник зобов'язаний виконати роботи, визначені цим Договором та додатками до нього **відповідно до календарного графіка виконання робіт (Додаток 2 до Договору)** не пізніше **01 травня 2024 року**, а в частині оплати до повного виконання сторонами договірних зобов'язань.

3.2. Строки виконання робіт можуть змінюватися із внесенням відповідних змін у Договір у разі:

- виникнення обставин непереборної сили;
- порушення умов фінансування;
- інших обставин за взаємною згодою сторін.

3.3. Місце виконання робіт: Одеська область м. Подільськ вул. Каштанова 76

4. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Ціна цього Договору визначається згідно з пропозицією переможця процедури закупівлі. Договірна ціна комплексу робіт, визначена на підставі проектно-кошторисної документації і складає: **989849.00 грн. (дев'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч вісімсот сорок дев'ять гривень 00 копійок)** без ПДВ.

Вид договірної ціни – тверда. Договірна ціна, складена відповідно до пропозиції Виконавця є невід'ємною частиною цього договору (Додаток 1 до Договору).

4.2. Ціна пропозиції залишається незмінною, крім випадків, передбачених «Настановою з визначення вартості будівництва» затвердженій наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 та випадків, визначених чинним законодавством.

4.3. Розрахунки за виконані роботи здійснюються поетапно у безготівковій формі по факту виконання робіт на підставі наданих Підрядником актів приймання-передачі виконаних робіт (Ф. КБ-2в) та довідок (Ф. КБ-3) протягом 15 календарних днів з дня підписання акту приймання-передачі виконаних робіт.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Підрядник зобов'язаний:

5.1.1. Своїми силами і засобами виконати роботи у відповідності з умовами даного Договору, вимогами чинного законодавства, державних будівельних норм та правил, в обсязі та у термін, передбачений цим Договором;

5.1.2. Передати Замовнику належно виконані роботи;

5.1.3. Використовувати для виконання робіт якісні матеріально-технічні ресурси, які забезпечені відповідними технічними паспортами та сертифікатами;

5.1.4. У випадку виявлення Замовником фактів використання Підрядником неякісних матеріалів чи матеріалів, тип та характеристика яких не відповідають умовам, що звичайно ставляться чи умовам цього договору, Підрядник зобов'язаний негайно (не пізніше 3 робочих днів з моменту одержання повідомлення Замовника) замінити такі матеріали за свій рахунок;

5.1.5. Забезпечити представнику Замовника усі належні умови для здійснення контролю (технічного та авторського нагляду) за виконанням робіт, в тому числі надавати на вимогу представника Замовника усі необхідні документи та пояснення щодо виконання окремих видів робіт;

5.1.6. Ліквідувати недоробки і недоліки, що виникли з його вини і виявлені в ході приймання виконаних робіт;

5.1.7. Власними силами та засобами, за свій рахунок усунути недоліки у виконаних роботах, виявлені протягом гарантійного терміну, передбаченого даним Договором;

5.2. Замовник зобов'язаний:

- 5.2.1. Прийняти роботи, належно виконані Підрядником та підписати акт приймання – передачі протягом 3-х робочих днів з моменту його отримання й повернути один екземпляр Підряднику або надати Підряднику мотивовану письмову відмову від підписання акту з вказівкою на недоліки, виявлені у виконаних роботах;
- 5.2.2. Проводити розрахунки за виконані роботи в порядку та на умовах, визначених цим Договором;
- 5.2.3. Забезпечити працівникам Підрядника безперешкодний доступ на Об'єкт.

5.3. Права Підрядника:

- 5.3.1. Отримати оплату за виконані роботи;
- 5.3.2. Залучати для виконання окремих видів робіт субпідрядні організації (тільки за згодою Замовника);
- 5.3.3. Зупинити виконання робіт у випадку відсутності чи затримки фінансування.
- 5.3.4. Ініціювати внесення змін у Договір або достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Замовником, повідомивши про це його у строк за 15 календарних днів.

5.4. Права Замовника:

- 5.4.1. Отримати від Підрядника належно виконані роботи згідно цього Договору;
- 5.4.2. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у технічному завданні та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою;
- 5.4.3. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено Договором. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни;
- 5.4.4. Відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не виконав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим;
- 5.4.5. Достроково розірвати Договір у разі виявлення недоліків виконаних робіт, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою, а також невиконання зобов'язань Підрядником, повідомивши про це його у строк 10 днів з дати прийняття рішення про необхідність розірвання Договору.
- 5.4.6. Контролювати стан та якість виконання робіт і вимагати від Підрядника за рахунок останнього усувати виявлені відхилення від кошторису та переробляти неякісно виконані роботи;
- 5.4.7. Замовник має право у будь – який час перевірити хід і якість надання робіт, не втручаючись у діяльність Підрядника;
- 5.4.8. У випадку виявлення фактів використання Підрядником неякісних матеріалів чи матеріалів, тип та характеристика яких не відповідають умовам, що звичайно ставляться чи умовам цього договору, державним нормам та правилам, вимагати від Підрядника негайної (не пізніше 3 робочих днів з моменту одержання повідомлення Замовника) заміни таких матеріалів за його рахунок;
- 5.4.9 Зменшувати обсяг та номенклатуру товарів або виконання робіт (надання послуг), та зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість договору залежно від реального фінансування видатків.
- 5.4.10. Вимагати від Підрядника безоплатного усунення недоліків у виконаних роботах, виявлених протягом гарантійного терміну, передбаченого цим Договором чи законом.

6. ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК

- 6.1. Підрядник гарантує, що виконані ним роботи за цим Договором відповідають діючим будівельним нормам, правилам з охорони праці. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.
- 6.2. Гарантійний строк на дані роботи становить **10 років**. Гарантійний строк на матеріали та обладнання відповідає гарантійному терміну виробника даної продукції. Перебіг гарантійного строку розпочинається з дати підписання сторонами кінцевого Акту приймання-передачі виконаних робіт.

6.3. У разі виявлення протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) у виконаних роботах, Замовник, протягом 5 робочих днів після їх виявлення, повідомляє про це Підрядника і запрошує його для складання акта, де має бути зазначено порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Підрядник не з'явиться без поважних причин у визначений в запрошенні строк, Замовник має право залучити до складання акта незалежних експертів. Акт, складений без участі Підрядника, надсилається йому для виконання протягом 5 робочих днів після складання.

6.4. Підрядник протягом 5 робочих днів з моменту підписання акту Сторонами, власними та/або залученими силами й засобами (за власний рахунок) зобов'язується усунути всі недоробки та недоліки, виявлені та зафіксовані Замовником. Вказаний термін може бути продовжений за згодою Замовника лише у випадку, якщо усунення недоліків з технічних причин потребує значного часу.

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ТА ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ.

7.1. Підрядник здійснює замовлення, поставку, приймання, розвантаження, складування, зберігання, подачу на об'єкт матеріалів, конструкцій, виробів, контролює якість, кількість і комплектність ресурсів, що поставляються відповідно до технічних паспортів, сертифікатів і інших документів, що засвідчують їх якість. Підрядник відповідає за їх якість і відповідність матеріальних ресурсів вимогам, установленим нормативними документами і кошторисною документацією до Договору.

7.2. Підрядник забезпечує роботи матеріальними ресурсами, необхідними для виконання робіт.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх договірних зобов'язань винна Сторона несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України та даним Договором.

8.2. Порушення зобов'язань за Договором є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами.

8.3. У разі невиконання або несвоечасного виконання своїх зобов'язань за Договором при закупівлі робіт за державні кошти Підрядник сплачує Замовнику за кожний день прострочення неустойку (пеню), у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується неустойка (пеня), від ціни невиконаних робіт на об'єкті з дня отримання бюджетних коштів.

8.4. При не надходженні або невчасному надходженні бюджетних коштів на рахунок Замовника для сплати за виконані роботи, штрафні санкції до Замовника не застосовуються.

8.5. Сплата санкцій і відшкодування збитку не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

8.6. Під час проведення робіт за даним Договором Підрядник самостійно несе відповідальність за дотримання правил та норм з охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення договірних зобов'язань, якщо вони зумовлені обставинами непереборної сили, що перешкоджають належному виконанню цього Договору.

До обставин непереборної сили, що можуть вплинути на виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, належать обставини та події надзвичайного характеру, що не залежать від волі Сторін і які Сторони не могли передбачити, уникнути або запобігти прийнятими необхідними і достатніми заходами.

Сторона, яка не має можливості виконувати свої зобов'язання через обставини непереборної сили, повинна повідомити про це іншу Сторону в 5-денний термін з моменту їх виникнення, підтверджуючи це відповідними документами. Несвоечасність повідомлення позбавляє цю Сторону права посилається на такі обставини надалі. Строк дії обставин непереборної сили підтверджується довідкою компетентного органу.

Строк виконання зобов'язань за цим Договором продовжується на строк дії обставин непереборної сили або усунення їх наслідків.

У разі, якщо строк дії обставин непереборної сили перевищує три місяці, це може бути підставою для розірвання цього Договору з ініціативи будь-якої Сторони, з дотриманням порядку щодо письмового узгодження розірвання Договору з іншою Стороною.

10.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

- 10.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.
- 10.2. Даний Договір є укладеним з моменту підписання його повноважними представниками Сторін та діє до **31.12.2024 року**, а в частині оплати повного виконання сторонами своїх зобов'язань.
- 10.3. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством.
- 10.4. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги як докази у спорі між сторонами.
- 10.5. Умови даного Договору мають однакову зобов'язальну силу для Сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою з обов'язковим складанням додаткової угоди.
- 10.6. Жодна із сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій стороні без письмової згоди другої сторони.
- 10.7. Усі виправлення за текстом даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку.
- 10.8. Усі суперечки між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв'язуються у відповідності до законодавства України в судовому порядку.
- 10.9. Замовник має право в односторонньому порядку розірвати Договір у випадку:
- 10.9.1. Прострочення Підрядником виконання робіт на строк більше ніж 30 календарних днів (крім випадків відсутності фінансування чи інших форс-мажорних обставин);
- 10.9.2. З підстав, передбачених п. 5.4.4, 5.4.5. цього Договору. Істотними порушеннями для умов цього договору будуть вважатися - систематичні (три і більше разів) порушення Підрядником умов цього Договору;
- 10.10. Підрядник має право в односторонньому порядку розірвати Договір у випадку:
- 10.10.1. Систематичного (три і більше разів) порушення Замовником умов цього Договору, повідомивши у строк передбачений у п. 5.3.4. цього Договору;
- 10.10.2. Затримки здійснення Замовником розрахунків за виконані роботи відповідно до п.4.2 цього договору більш як на 30 календарних днів, враховуючи п. 4.4.
- 10.11. У випадку припинення дії цього Договору розрахунки проводяться за фактично виконаний обсяг робіт, з врахуванням заподіяних збитків та штрафних санкцій, нарахованих згідно з умовами даного Договору та чинного законодавства.
- 10.12. Розірвання цього Договору в односторонньому порядку за наявності на це визначених цим Договором підстав відбувається шляхом направлення Стороною, яка має повноваження його розірвати, письмового повідомлення іншій Стороні про розірвання цього Договору з відповідним належним обґрунтуванням. Цей Договір вважається розірваним в односторонньому порядку з дати, вказаної у письмовому повідомленні про його розірвання.
- 10.13. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених п.19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178:
- 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
 - 2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
 - 3) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
 - 4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
 - 5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;
 - 6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін

(тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку "на добу наперед", що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни; 7) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

Додатки:

Додаток №1 - «Договірна ціна з розрахунками».

Додаток № 2 - «Локальний кошторис»

Додаток № 3 - «Дефектний акт»

Додаток № 4 - «Відомість ресурсів»

Додаток № 5 - «Календарний графік виконання робіт».

**11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
«ЗАМОВНИК» «ПІДРЯДНИК»**

Комунальне некомерційне підприємство
«Центральна районна лікарня Подільського
району Куяльницької сільської ради»
вул. Каштанова, 76, м. Подільськ, Одеська обл.,
Код ЄДРПОУ 01111121
р/р UA 218201720344361007400014809
Держказначейська служба м. Київ
тел/факс (04862) 7-22-28

Головний лікар

Сергій ВОВК



Приватне мале підприємство «Курінь»
66300, Одеська обл., м. Подільськ
вул. Мельниченко, 1
р/р UA338201720355349590000703591
Держказначейська служба м. Київ
р/р UA933510050000026002115992000
АТ „УКРСИББАНК” МФО 351005
ЄДРПОУ 20942454

Директор

Василь ШЕПІТКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

КНП "ЦРЛ Подільського району Куяльницької
сільської ради"

Головний лікар  Сергій BOBK

"24" 02 2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт терапевтичного (реабілітаційного) відділення КНП "Центральна районна лікарня Подільського району Куяльницької сільської ради" за адресою: 66300, Одеська область, м. Подільськ, вул. Каштанова, 76

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання дверних полотен	м2	47,25	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах Стеля=====	шт	18	
3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	257,8	
4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Стіни=====	м2	41,9	
5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	459,65	
6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці	м2	9,45	
7	Облицювання поверхонь стін плитка керамічна Одрі СТРУКТУР МІКС 20*60I на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (санвузол) Підлога=====	м2	28,6	
8	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	9,3	
9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 50мм)	м2	9,3	

1	2	3	4	5
10	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	39,3	
11	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	2,765	
12	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	140	
13	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах Проєми=====	м	80,5	
14	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	156,1	
15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм	м2	156,1	
16	Механізоване опорядження по підготовленій поверхні рельєфним штукатурним акриловим покриттям 1,5мм	м2	357,21	
17	Покриття акріловий лаком по пофарбованій або погрунтованій поверхні стін за два рази	м2	357,218	
18	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	65,8	
19	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	35,8	
20	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	2,765	
21	Прокладання поручнів із нержавіючої сталі уздовж стіни коридору	м	75	
22	Монтаж світильників аварійних, кількість ламп 1 шт	шт	8	
23	Монтаж світильників, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	13	
24	Монтаж 1-лампового світильника для ламп розжарювання	шт	10	
25	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці	шт	18	
26	Установлення розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	20	
	Водопровід=====			
27	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	7	
28	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	1	
29	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	2	
30	Улаштування вентиляційних решіток	шт	7	
31	Установлення сушарок для рук	шт	2	
32	Установлення фільтрів для очищення води діаметром до 25 мм	фільтр	2	
33	Установлення душових кабінок Каналізація=====	к-т	2	
34	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком Універсальна кабіна для інвалідів=====	к-т	4	
35	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
36	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
37	Установлення беспроводного дзвоника з кнопкою та табличкою. Кнопка виклику допомоги	к-т	1	
38	Установлення туалетної гарнітури	шт	2	
39	Установлення дзеркала	шт	1	
40	Установлення поручнів	м	9,6	

Замовник КНП "Центральна районна лікарня Подільського району Куяльницької сільської ради"
(назва організації)

Підрядник ПМП "Курінь"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Капітальний ремонт терапевтичного (реабілітаційного) відділення КНП "ЦРЛ Подільського району Куяльницької сільської ради" за адресою: 66300, Одеська область, м. Подільськ, вул. Каштанова, 76, що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 2024 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ І. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати, у тому числі	865,01477	865,01477	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	100,88980	100,88980	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	762,96690	762,96690	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	1,15807	1,15807	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	57,52668	57,52668	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	922,54145	922,54145	-

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Прибуток	11,81007	11,81007	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	6,00538	-	6,00538
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	940,35690	934,35152	6,00538
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	49,49247	-	49,49247
		Всього по Розділу I	989,84937	934,35152	55,49785
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
12	Розрахунок N14	Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням	-		
		Разом по Розділу II	-		
13		Податок на додану вартість витрат підрядника, що пов'язані з устаткуванням	-	-	-
		Всього по Розділу II	-		
		Всього договірної ціна (р.I + р.II)	989,84937		
		в т.ч. зворотні суми:			



Керівник підприємства
(організації) замовника

Сергій БОВК

Керівник генеральної
підрядної організації



Василь ШЕПІТКО

Капітальний ремонт терапевтичного (реабілітаційного) відділення КНП "ЦРЛ Подільського району Куяльницької сільської ради" за адресою: 66300, Одеська область, м. Подільськ, вул. Каштанова, 76

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01

на Капітальний ремонт терапевтичного (реабілітаційного) відділення КНП "ЦРЛ Подільського району Куяльницької сільської ради" за адресою: 66300, Одеська область, м. Подільськ, вул. Каштанова, 76

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1274,81	74,07			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	92,02	70,26			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	14,59	68,50			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,2				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	162,38	116,38			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1543,8				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				
		II. Будівельні машини і механізми						
8	КБМ203-1080	Підйомачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	2,39159	102,94			
9	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	11,50216	79,28			

<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
10	КБМ270-116	Вібратори поверхневі
11	КБМ270-115	Дрилі електричні
12	КБМ270-135	Перфоратори електричні
13	КБМ270-90	Пилка дискова електрична
14	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки
15	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні
16	КБМ270-119	Шуруповерти
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>		
17	+С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення
18	+С111-1895 варіант 6	Акрилова штукатурка база "шуба" PRIMUS (фракція 1,5)
19	+&C1-1-5-4-28 варіант 4	Барвник Sniezka Colorex 100 мл
20	+С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм
21	С142-10-2	Вода
22	+&C130-9-2 варіант 2	Водонагрівач Nova Tec Standard 80 NT-S
23	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3
24	+С111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм
25	+С1545-70 варіант 3	Дзвоник беспроводний Horoz Electric Lord 12V (086-001-0001) або Беспроводний дзвоник HCM250s
26	+С1545-314 варіант 9	Дзеркало
27	+С1545-320 варіант 9	Диспенсер Rixo для бумажных полотенець P228W
28	+С111-1625 варіант 1	Дисперсія полівінілацетатна гомополімерна грубодисперсна пластифікована [емульсія полівінілацетатна]
29	+С1545-320 варіант 6	Дозатор жидкого мила Potato P2927 (диспенсер для мила жидкого мила)
30	С111-1608	Дрантя
31	+С1630-1675 варіант 1	Душева кабінка
32	+С111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм
33	+&C1-1-5-4-34-5 варіант 2	Дюбель розпірний поліетиленовий, комплект

109_ДЦ ВРЛК_02-01-01

маш. год	3,05101				
маш. год	8,3914665				
маш. год	9,688425				
маш. год	13,628397				
маш. год	46,745982				
маш. год	114,0279521				
	5				
маш. год	0,7313425				
л	44,35562	121,49	118,80	0,31	2,38
т	1,07163	141767,28	138753,33	234,20	2779,75
шт	11	48,55	47,50	0,10	0,95
т	0,00052	159097,20	155800,00	177,65	3119,55
м3	0,52769	42,10	42,10	-	-
шт	1	8618,46	8430,00	19,47	168,99
т	0,004662	4581,96	4295,00	197,12	89,84
т	0,00026	67144,20	65650,00	177,65	1316,55
100шт	1	448,90	440,00	0,10	8,80
шт	1	3085,17	3024,00	0,68	60,49
шт	1	698,87	685,00	0,17	13,70
т	0,0142884	148558,83	145400,00	245,91	2912,92
шт	1	183,77	180,00	0,17	3,60
кг	4,37759	11,63	11,10	0,30	0,23
шт	2	17896,28	17400,00	145,37	350,91
1000шт	0,02932	5661,18	5550,00	0,18	111,00
шт	12	1,48	1,35	0,10	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+&C1545-44-1-М варіант 1	Дюбель+шуруп	шт	183	4,80	4,55	0,16	0,09
35	C111-1631	Замазка захисна	кг	2,4	115,61	113,09	0,25	2,27
36	+&C130-626-2 варіант 2	Змішувачі для умивальників DOMINO PRESTIGE DPS-101S	шт	6	867,32	850,00	0,31	17,01
37	+&C130-626-2 варіант 3	Змішувачі для умивальників DOMINO PRESTIGE DPS-101S	шт	1	1071,68	1050,36	0,31	21,01
38	C111-311	Каболка	т	0,00014	106642,00	104355,81	195,17	2091,02
39	+C111-258 варіант 4	Керамічна плитка настінна ROYAL GARDEN 20*60см	м2	28,486	611,13	595,47	3,68	11,98
40	+C113-2301 варіант 1	Клапан діам. 15 мм	шт	1	77,14	75,60	0,03	1,51
41	C111-1648 варіант 1	Клей, марка КМЦ	т	0,0035721	276540,96	270921,47	197,12	5422,37
42	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	567,998	11,83	11,40	0,20	0,23
43	+&C113-1707-3П	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм (PPR 20 x 1/2" н)	шт	1	50,83	49,80	0,03	1,00
44	+C111-562 варіант 2	Комерційний лінолеум Tarkett Standard Plus	м2	142,8	527,52	516,17	1,01	10,34
45	+&C111-1867-2	Кріплення для водонагрівачів	шт	2	134,72	132,00	0,08	2,64
46	+C111-1867 варіант 2	Кріплення	шт	7	22,21	21,60	0,17	0,44
47	+&C1-1-5-4-28 варіант 1	Кріплення для поручнів в сборі	шт	150	9,03	8,75	0,10	0,18
48	+C111-1867 варіант 3	Кріплення умивальника в комплекті	шт	2	122,57	120,00	0,17	2,40
49	+C1630-1432 варіант 3	Кран кульовий з "Американкою", діаметр 15 мм	шт	2	222,73	218,24	0,12	4,37
50	C111-620	Крейда природна мелена	т	0,32863	552,01	344,07	197,12	10,82
51	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	1,30805	45,97	45,00	0,07	0,90
52	+&C111-1860-3 варіант 1	Кут внутрішній	шт	42	5,72	5,60	0,01	0,11
53	+&C111-1860-3 варіант 2	Кут зовнішній	шт	42	5,72	5,60	0,01	0,11
54	+&C111-511-1 варіант 2	Лак багат шаровий Verinlegno 5081 FO FI Idro глибокий матовий (1 кг)	кг	66,8	228,05	223,33	0,25	4,47
55	+&C111-1860-3	Ланка з'єднувальна	шт	30	5,72	5,60	0,01	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	C111-587	Масло індустріє І-20А	т	0,000068	16728,92	16113,55	287,35	328,02
57	C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	72,8	87,92	85,98	0,22	1,72
58	+&C113-2064-2	Ніпель, Ду 15 мм	шт	1	19,61	19,20	0,03	0,38
	варіант 1							
59	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,02	225,09	220,46	0,22	4,41
60	+C1545-314	Отвод О42мм*115мм для перил из нержавеющей стали	шт	3	182,25	178,00	0,68	3,57
	варіант 7	поворот поручней						
61	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000049	26153,03	25438,55	201,68	512,80
62	+2405-1340	Підрозетник	шт	18	7,68	7,50	0,03	0,15
	варіант 1							
63	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,08	1283,76	1258,28	0,31	25,17
64	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	6,37381	81,62	80,00	0,02	1,60
65	+&C113-2071-1	Перехідник, п/н, 16х2 - Ду 1/2" мм	шт	2	58,78	57,60	0,03	1,15
66	+C111-1722	Плінтуси для підлог з пластику	м	81,725	51,91	50,60	0,29	1,02
67	+C1545-314	Пластикова корзини для сміття 10л	шт	1	123,09	120,00	0,68	2,41
	варіант 11							
68	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,32	198,28	194,19	0,20	3,89
69	+C111-879	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	750	0,18	0,18	-	-
	варіант 4							
70	+C111-287	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані	м2	5,756	514,57	498,00	6,48	10,09
	варіант 1	однокольорові з барвником квадратні, розмір 300х300х9 мм						
71	+C111-287	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані	м2	36,52	502,33	486,00	6,48	9,85
	варіант 2	однокольорові з барвником квадратні, розмір 300х300х9 мм(1,02*220,12)						
72	+C111-287	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані	м2	40,086	502,33	486,00	6,48	9,85
	варіант 3	однокольорові з барвником квадратні, розмір 300х300х9 мм						
73	+C1545-314	Поручень для інвалідів напольный, подъемный, с держателем рулонов туалетной бумаги	шт	2	5095,59	4995,00	0,68	99,91
	варіант 8							
74	+C130-885	Поручні уздовж стіни нержав. діаметр 40 мм	м	75	1373,22	1345,00	1,29	26,93
	варіант 2							
75	+&C113-2106-Р	Рамка з'єднувальна подвійна	шт	4	27,01	26,45	0,03	0,53
	варіант 1							
76	+C113-2296	Решітка для вентиляції	шт	7	112,23	110,00	0,03	2,20
	варіант 1							
77	+C1547-6	Розетки заглиблені для прихованої проводки із заземленням	шт	4	181,64	178,00	0,08	3,56
	варіант 1							
78	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	1,81662	3231,75	2880,00	288,38	63,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	+C130-993 варіант 4	Шланга для води	шт	5	64,66	58,00	5,39	1,27
102	+&C111-2015- C	Шпаклівка Master® "SATENPRO" Гіпсова Фінішна для Внутрішніх Робіт	кг	156,1	14,67	14,17	0,21	0,29
103	+C111-1895 варіант 3	Шпаклівка гіпсова Master G start	т	0,23415	14518,88	14000,00	234,20	284,68
104	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0442855	19006,88	18400,00	234,20	372,68
105	C111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	2,66	83,15	81,29	0,23	1,63
106	C1545-291	Шпилька	комплект	16,32	42,03	41,14	0,07	0,82
107	+C118-47 варіант 1	відвод Ø42mm*115mm для перил із нержавіючої сталі (поворот поручней)	шт	30	162,54	158,00	1,35	3,19
108	+C1545-320 варіант 12	вимикач 1клавішний	шт	18	137,87	135,00	0,17	2,70
109	+C1545-320 варіант 8	кутовий поручень для раковини	шт	1	1182,35	1159,00	0,17	23,18
110	+C1545-320 варіант 7	кутовий поручень поворотний біля перегородки	шт	2	735,59	721,00	0,17	14,42
111	+C123-361 варіант 1	поручні уздовж стіни L=1,5м Д 40мм	м	9,6	2019,79	1980,00	0,19	39,60
112	+C1545-320 варіант 5	розетки двойні	шт	20	158,27	155,00	0,17	3,10
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
113	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	19,2647	4,9416	4,9416		
114	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0305	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 лютого 2024 р.

Склад

інженер проектувальник

Бугаренко Н.П.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

гол. лікар

Вовк С.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

КНП "Центральна районна лікарня Подільського району Куяльницької сільської ради"
(назва організації що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 989,849 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

«24» 02 2024 р

Капітальний ремонт терапевтичного (реабілітаційного) відділення КНП "ЦРЛ Подільського району Куяльницької сільської ради" за адресою: 66300, Одеська область, м. Подільськ, вул. Каштанова, 76
2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Капітальний ремонт терапевтичного (реабілітаційного) відділення КНП "ЦРЛ Подільського району Куяльницької сільської ради" за адресою:
66300, Одеська область, м. Подільськ, вул. Каштанова, 76

Капітальний ремонт терапевтичного (реабілітаційного) відділення КНП "ЦРЛ Подільського району Куяльницької сільської ради" за адресою: 66300,
Одеська область, м. Подільськ, вул. Каштанова, 76

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

922,54145 тис. грн.
1,5438 тис.люд.год.
120,78955 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. демонтажні роботи									
1	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,4725	2759,44	-	1303,84	1303,84	-	44,6800	21,11
					2759,44	-			-	-	-
2	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,18	11731,26	-	2111,63	2109,01	-	184,3700	33,19
					11716,71	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					3415,47	3412,85	-		54,3
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					3415,47				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2,62				
		всього заробітна плата, грн.					3412,85				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2137,49				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					758,37				
		Всього будівельні роботи, грн.					5552,96				

		Всього по розділу 1					5552,96				
		Розділ 2. загально будівельні роботи									
		Стеля=====									
3	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,578	14910,10	1,03	38438,24	9010,75	2,66	49,3400	127,2
					3495,25	0,86			2,22	0,0111	0,03
4	& C1-1-5-4- 28	Барвник Sniezka Colorex 100 мл	шт	4	48,55	-	194,20	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,419	<u>14910,10</u> 3495,25	<u>1,03</u> 0,86	6247,33	1464,51	<u>0,43</u> 0,36	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>20,67</u> -
6	& C1-1-5-4-28 варіант 4	Барвник Sniezka Colorex 100 мл Стіни=====	шт	1	<u>48,55</u> -	- -	48,55	-	- -	- -	- -
7	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,5965	<u>13527,06</u> 3104,92	<u>1,03</u> 0,86	62177,13	14271,76	<u>4,73</u> 3,95	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>201,46</u> 0,05
8	& C1-1-5-4-28 варіант 4	Барвник Sniezka Colorex 100 мл	шт	6	<u>48,55</u> -	- -	291,30	-	- -	- -	- -
9	KP12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосу по штукатурці	100м2	0,0945	<u>16583,72</u> 5242,16	<u>2,06</u> 1,72	1567,16	495,38	<u>0,19</u> 0,16	<u>74,0000</u> 0,0222	<u>6,99</u> -
10	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін плитка керамічна Одрі СТРУКТУР МІКС 20*60l на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (санвузол)	100м2	0,286	<u>23824,80</u> 21322,37	<u>40,25</u> 33,59	6813,89	6098,20	<u>11,51</u> 9,61	<u>294,0205</u> 0,4340	<u>84,09</u> 0,12
11	C111-879 варіант 4	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	207	<u>0,18</u> -	- -	37,26	-	- -	- -	- -
12	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	148,72	<u>11,83</u> -	- -	1759,36	-	- -	- -	- -
13	C111-258 варіант 4	Керамічна плитка настінна ROYAL GARDEN 20*60см Підлога=====	м2	28,486	<u>611,13</u> -	- -	17408,65	-	- -	- -	- -
14	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,093	<u>11475,65</u> 4745,54	<u>110,15</u> 91,93	1067,24	441,34	<u>10,24</u> 8,55	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>6,63</u> 0,11
15	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 50мм)	100м2	0,093	<u>10924,20</u> 862,10	<u>172,94</u> 144,35	1015,95	80,18	<u>16,08</u> 13,42	<u>12,9600</u> 1,8648	<u>1,21</u> 0,17
16	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,393	<u>16323,80</u> 13756,50	<u>42,62</u> 35,57	6415,25	5406,30	<u>16,75</u> 13,98	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>74,55</u> 0,18
17	C111-879 варіант 4	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	284	<u>0,18</u> -	- -	51,12	-	- -	- -	- -
18	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	204,36	<u>11,83</u> -	- -	2417,58	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C111-287 варіант 3	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові з барвником квадратні, розмір 300x300x9 мм	м2	40,086	502,33	-	20136,40	-	-	-	-
20	C111-1633 варіант 3	Фуга Mapei Ultracolor Plus 100	кг	17,84	135,76	-	2421,96	-	-	-	-
21	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	2,765	755,08 720,56	1,18 0,99	2087,80	1992,35	3,26 2,74	9,9360 0,0128	27,47 0,04
22	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	14,378	11,83	-	170,09	-	-	-	-
23	C111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові з барвником квадратні, розмір 300x300x9 мм	м2	2,876	514,57	-	1479,90	-	-	-	-
24	C111-1633 варіант 3	Фуга Mapei Ultracolor Plus 100	кг	1,26	135,76	-	171,06	-	-	-	-
25	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	1,4	62674,78 4132,10	-	87744,69	5784,94	-	58,3300	81,66
26	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,805	1075,04 1065,74	2,37 1,98	865,41	857,92	1,91 1,59	14,1910 0,0255	11,42 0,02
27	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	81,725	51,91	-	4242,34	-	-	-	-
28	& C111- 1860-3	Ланка з'єднувальна	шт	30	5,72	-	171,60	-	-	-	-
29	& C111- 1860-3 варіант 1	Кут внутрішній	шт	42	5,72	-	240,24	-	-	-	-
30	& C111- 1860-3 варіант 2	Кут зовнішній	шт	42	5,72	-	240,24	-	-	-	-
31	& C1545-44- 1-М варіант 1	Дюбель+шуруп	шт	183	4,80	-	878,40	-	-	-	-
		Проеми=====									
		Разом прямі витрати по розділу 2					266800,34	45903,63	67,76 56,58		643,35 0,72
		Разом будівельні роботи, грн.					266800,34				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					220828,95				
		всього заробітна плата, грн.					45960,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					26632,66 77,3 8995,99 293433,00				

		Всього по розділу 2					293433,00				
		Розділ 3. коридор									
32	КБ15-56-5	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	1,561	<u>7304,48</u> 5441,00	<u>5,92</u> 4,94	11402,29	8493,40	<u>9,24</u> 7,71	<u>72,4500</u> 0,0638	<u>113,09</u> 0,1
33	С111-1895 варіант 3	Шпаклівка гіпсова Master G start	т	0,23415	<u>14518,88</u> -	-	3399,60	-	-	-	-
34	КБ15-56-6	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм	100 м2	1,561	<u>1177,67</u> 1140,02	<u>2,37</u> 1,98	1838,34	1779,57	<u>3,70</u> 3,09	<u>15,1800</u> 0,0255	<u>23,7</u> 0,04
35	& С111-2015-С варіант 3	Шпаклівка Master® "SATENPRO" Гіпсова Фінішна для Внутрішніх Робіт	кг	156,1	<u>14,67</u> -	-	2289,99	-	-	-	-
36	КБ15-73-1	Механізоване опорядження по підготовленні поверхні рельєфним штукатурним акриловим покриттям 1, 5мм	100м2	3,5721	<u>3268,85</u> 2088,21	<u>257,65</u> 224,74	11676,66	7459,29	<u>920,35</u> 802,79	<u>21,9650</u> 3,3743	<u>78,46</u> 12,05
37	С111-1895 варіант 6	Акрилова штукатурка база "шуба" PRIMUS (фракція 1,5)	т	1,07163	<u>141767,28</u> -	-	151922,07	-	-	-	-
38	КБ15-175-8	Покриття акриловий лаком по пофарбованій або погрунтованій поверхні стін за два рази	100м2	3,57218	<u>2432,23</u> 2396,08	<u>1,18</u> 0,99	8688,36	8559,23	<u>4,22</u> 3,54	<u>27,7035</u> 0,0128	<u>98,96</u> 0,05
39	& С111-511-1 варіант 2	Лак багатшаровий Verinlegno 5081 FO FI Idro глибокий матовий (1 кг)	кг	66,8	<u>228,05</u> -	-	15233,74	-	-	-	-
40	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,658	<u>11000,74</u> 4275,24	<u>110,15</u> 91,93	7238,49	2813,11	<u>72,48</u> 60,49	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>42,29</u> 0,78
41	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,358	<u>16317,90</u> 13756,50	<u>42,62</u> 35,57	5841,81	4924,83	<u>15,26</u> 12,73	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>67,91</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	C111-879 варіант 4	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	259	0,18	-	46,62	-	-	-	-
43	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	186,16	11,83	-	2202,27	-	-	-	-
44	C111-287 варіант 2	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові з барвником квадратні, розмір 300x300x9 мм(1,02*220,12)	м2	36,52	502,33	-	18345,09	-	-	-	-
45	C111-1633 варіант 3	Фуга Mapei Ultracolor Plus 100	кг	0,98	135,76	-	133,04	-	-	-	-
46	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	2,765	753,79 720,56	-	2084,23	1992,35	-	9,9360	27,47
47	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	14,38	11,83	-	170,12	-	-	-	-
48	C111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові з барвником квадратні, розмір 300x300x9 мм	м2	2,88	514,57	-	1481,96	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							243994,68	36021,78	1025,25 890,35		451,88 13,18
Разом будівельні роботи, грн.							243994,68				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							206947,65				
всього заробітна плата, грн.							36912,13				
Загальновиробничі витрати, грн.							20099,33				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							55,81				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6495,55				
Всього будівельні роботи, грн.							264094,01				
Всього по розділу 3							264094,01				
Розділ 4. Інші роботи=====											
49	КБ10-81-1	Прокладання поручнів із нержавіючої сталі уздовж стіни коридору	100м	0,75	3314,49 3314,49	-	2485,87	2485,87	-	47,9665	35,97
50	& C1-1-5-4-28 варіант 1	Кріплення для поручнів в сборі	шт	150	9,03	-	1354,50	-	-	-	-
51	C118-47 варіант 1	відвод О42mm*115mm для перил із нержавіючої сталі (поворот поручней)	шт	30	162,54	-	4876,20	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C130-885 варіант 2	Поручні уздовж стіни нержав. діаметр 40 мм	м	75	1373,22	-	102991,50	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					111708,07	2485,87	-	-	35,97
		Разом будівельні роботи, грн.					111708,07				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					109222,20				
		всього заробітна плата, грн.					2485,87				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1468,59				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					502,46				
		Всього будівельні роботи, грн.					113176,66				

		Всього по розділу 4					113176,66				
		Розділ 5. Електроосвітлення									
53	KP17-11-1	Монтаж світильників аварійних , кількість ламп 1 шт	100шт	0,08	20790,25	190,44	1663,22	920,59	15,24	156,8400	12,55
					11507,35	158,95			12,72	2,0535	0,16
54	C1547-4	Світильник аварійний Feron ВИХІД 0,8 Вт	шт	4	557,21	-	2228,84	-	-	-	-
	варіант 3	(EL50) ручний			-	-			-	-	-
55	& 1507-4084-	Світильник акумуляторний ІЕК ДБА 3927	шт	4	2019,02	-	8076,08	-	-	-	-
	100-178	LED 9 Вт сірий			-	-			-	-	-
	варіант 3										
56	KP17-11-11	Монтаж світильників , кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,13	29341,58	272,79	3814,41	3503,82	35,46	390,0500	50,71
					26952,46	227,69			29,60	2,9415	0,38
57	& 1507-4084-	Світильники вологозахищені ЛПП 2х36 IP65	шт	13	1777,99	-	23113,87	-	-	-	-
	100-169	(2х16 LED) під 2 LED лампи Т 8 1,2м з			-	-			-	-	-
	варіант 2	одностороннім підключенням Optima									
58	KP17-10-4	Монтаж 1-лампового світильника для ламп розжарювання	100шт	0,1	8582,87	41,18	858,29	842,96	4,12	108,9100	10,89
					8429,63	34,37			3,44	0,4440	0,04
59	& 1507-4084-	Світильник CD 160	шт	10	904,87	-	9048,70	-	-	-	-
	100-178				-	-			-	-	-
	варіант 1										
60	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці,	100шт	0,18	2345,50	-	422,19	422,19	-	35,2600	6,35
					2345,50	-			-	-	-
61	C1545-320	вимикач 1клавішний	шт	18	137,87	-	2481,66	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-
62	2405-1340	Підрозетник	шт	18	7,68	-	138,24	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	KP17-12-2	Установлення розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,2	2382,84	-	476,57	469,10	-	35,2600	7,05
64	C1545-320	розетки двойні	шт	20	2345,50	-	-	-	-	-	-
	варіант 5				158,27	-	3165,40	-	-	-	-
65	C1547-6	Розетки заглиблені для прихованої проводки із заземленням	шт	4	181,64	-	726,56	-	-	-	-
66	& C113-2106-P	Рамка з'єднувальна подвійна	шт	4	27,01	-	108,04	-	-	-	-
	варіант 1				-	-	-	-	-	-	-
67	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,08	1283,76	-	102,70	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					56424,77	6158,66	54,82		87,55
									45,76		0,58
		Разом будівельні роботи, грн.					56424,77				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50211,29				
		всього заробітна плата, грн.					6204,42				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3349,44				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					995,03				
		Всього будівельні роботи, грн.					59774,21				

		Всього по розділу 5					59774,21				
		Розділ 6. Сантехнічні роботи									
		Водопровід=====									
68	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-м	0,7	2766,33	-	1936,43	1933,53	-	36,7800	25,75
					2762,18	-	-	-	-	-	-
69	& C130-674-1	Умивальники, розмір 500x400 мм	шт	7	3572,69	-	25008,83	-	-	-	-
	варіант 3				-	-	-	-	-	-	-
70	C1630-973	Сифони-ревізії для раковин, діаметр 50 мм	шт	7	294,60	-	2062,20	-	-	-	-
	варіант 2				-	-	-	-	-	-	-
71	C111-1867	Кріплення	шт	7	22,21	-	155,47	-	-	-	-
	варіант 2				-	-	-	-	-	-	-
72	& C130-626-2	Змішувачі для умивальників DOMINO PRESTIGE DPS-101S	шт	6	867,32	-	5203,92	-	-	-	-
	варіант 2				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,1	10892,93	-	1089,29	1089,03	-	148,4300	14,84
					10890,31	-	-	-	-	-	-
74	& C130-9-2 варіант 2	Водонагрівач Nova Tec Standard 80 NT-S	шт	1	8618,46	-	8618,46	-	-	-	-
75	& C111-1867-2	Кріплення для водонагрівачів	шт	2	134,72	-	269,44	-	-	-	-
76	& C113-2064-2 варіант 1	Ніпель, Ду 15 мм	шт	1	19,61	-	19,61	-	-	-	-
77	C113-2301 варіант 1	Клапан діам. 15 мм	шт	1	77,14	-	77,14	-	-	-	-
78	& C113-1707-3П	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм (PPR 20 x 1/2" н)	шт	1	50,83	-	50,83	-	-	-	-
79	& C113-2071-1	Перехідник, п/н, 16x2 - Ду 1/2" мм	шт	2	58,78	-	117,56	-	-	-	-
80	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,02	3721,37	-	74,43	74,35	-	49,5000	0,99
					3717,45	-	-	-	-	-	-
81	C1630-1432 варіант 3	Кран кульовий з "Американкою", діаметр 15 мм	шт	2	222,73	-	445,46	-	-	-	-
82	KP15-137-1 K=0,5	Улаштування вентиляційних решіток	100шт	0,07	2441,82	5,15	170,93	154,38	0,36	33,1550	2,32
					2205,47	4,30	-	-	0,30	0,0555	-
83	C113-2296 варіант 1	Решітка для вентиляції	шт	7	112,23	-	785,61	-	-	-	-
84	KP17-19-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,02	7820,10	-	156,40	154,78	-	112,0000	2,24
					7739,20	-	-	-	-	-	-
85	C1545-314 варіант 1	Сушарка для рук	шт	2	8701,29	-	17402,58	-	-	-	-
86	& C1-1-5-4-34-5 варіант 2	Дюбель розпірний поліетиленовий, комплект	шт	4	1,48	-	5,92	-	-	-	-
87	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром до 25 мм	фільтр	2	103,45	-	206,90	206,90	-	1,4100	2,82
					103,45	-	-	-	-	-	-
88	C1630-103 варіант 1	Фільтри для очищення води діам 15 мм	шт	2	125,73	-	251,46	-	-	-	-
89	KP15-32-3	Установлення душових кабінок	10к-т	0,2	4517,80	12,35	903,56	778,69	2,47	52,4300	10,49
					3893,45	10,31	-	-	2,06	0,1332	0,03
90	C1630-1675 варіант 1	Душева кабінка	шт	2	17896,28	-	35792,56	-	-	-	-
		Каналізація=====			-	-	-	-	-	-	-
91	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,4	3756,90	18,53	1502,76	1243,71	7,41	41,8700	16,75
					3109,27	15,47	-	-	6,19	0,1998	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	C130-901 варіант 2	Унітаз-компакт Kolo Status	шт	4	4052,17	-	16208,68	-	-	-	-
93	C130-993 варіант 6	Труба гофрована Vakımay підключення для унітазу 110	шт	4	324,25	-	1297,00	-	-	-	-
94	C130-993 варіант 4	Шланга для води	шт	4	64,66	-	258,64	-	-	-	-
95	KP15-34-1 H2=1,15	Універсальна кабіна для інвалідів=====	10к-м	0,1	3579,81	-	357,98	357,57	-	48,1505	4,82
96	C130-901 варіант 1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	шт	1	3575,66	-	7428,12	-	-	-	-
97	C130-993 варіант 6	Туалет Унітаз LAOS, L, (для інвалідів)	шт	1	7428,12	-	324,25	-	-	-	-
98	C130-993 варіант 4	Труба гофрована Vakımay підключення для унітазу 110	шт	1	324,25	-	64,66	-	-	-	-
99	KP15-32-6	Шланга для води	шт	1	64,66	-	276,63	276,22	-	36,7800	3,68
100	& C130-674-1 варіант 4	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-м	0,1	2766,33	-	4925,21	-	-	-	-
101	C1630-973 варіант 2	УМИВАЛЬНИК REA SARA 46X60,9 БІЛИЙ (REA-U0158)	шт	1	2762,18	-	294,60	-	-	-	-
102	C111-1867 варіант 3	Сифони-ревізії для раковин, діаметр 50 мм	шт	1	4925,21	-	245,14	-	-	-	-
103	& C130-626-2 варіант 3	Кріплення умивальника в комплекті	шт	2	122,57	-	1071,68	-	-	-	-
104	KP17-18-1	Змішувачі для умивальників DOMINO PRESTIGE DPS-101S	шт	1	1071,68	-	91,56	73,74	-	110,8600	1,11
105	C1545-70 варіант 3	Установлення безпроводного дзвоника з кнопкою та табличкою. Кнопка виклику допомоги	100к-м	0,01	9156,27	-	448,90	-	-	-	-
106	C1545-70 варіант 2	Дзвоник безпроводний Horoz Electric Lord 12V (086-001-0001) або Безпроводний дзвоник HCM250s	100шт	1	7374,41	-	544,78	-	-	-	-
107	KP15-33-4	Табличка Кнопка вызова допомоги інваліду	100шт	1	544,78	-	79,72	79,31	-	5,2800	1,06
108	C1545-320 варіант 9	Установлення туалетної гарнітури	10шт	0,2	398,61	-	698,87	-	-	-	-
109	C1545-320 варіант 6	Диспенсер Rixo для бумажних полотенець P228W	шт	1	396,53	-	183,77	-	-	-	-
		Дозатор жидкого мила Potato P2927 (диспенсер для мила жидкого мила)	шт	1	698,87	-					


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	& C1-1-5-4-34-5 варіант 2	Дюбель розпірний поліетиленовий, комплект	шт	4	<u>1,48</u>	-	5,92	-	-	-	-
111	C1545-314 варіант 11	Пластикова корзини для сміття 10л	шт	1	<u>123,09</u>	-	123,09	-	-	-	-
112	C1545-314 варіант 10	Туалетний набір металевий Artex	шт	1	<u>316,89</u>	-	316,89	-	-	-	-
113	KP15-33-5	Установлення дзеркала	10шт	0,1	<u>894,27</u> <u>892,19</u>	-	89,43	89,22	-	<u>11,8800</u>	<u>1,19</u>
114	C1545-314 варіант 9	Дзеркало	шт	1	<u>3085,17</u>	-	3085,17	-	-	-	-
115	& C1-1-5-4-34-5 варіант 2	Дюбель розпірний поліетиленовий, комплект	шт	2	<u>1,48</u>	-	2,96	-	-	-	-
116	KB10-81-1	Установлення поручнів	100м	0,096	<u>3918,23</u> <u>3314,49</u>	-	376,15	318,19	-	<u>47,9665</u>	<u>4,6</u>
117	C123-361 варіант 1	поручні уздовж стіни L=1,5м Д 40мм	м	9,6	<u>2019,79</u>	-	19389,98	-	-	-	-
118	C1545-314 варіант 7	Отвод О42mm*115mm для перил из нержавеющей стали поворот поручней	шт	3	<u>182,25</u>	-	546,75	-	-	-	-
119	C1545-314 варіант 8	Поручень для инвалидов напольный, подъемный, с держателем рулонов туалетной бумаги	шт	2	<u>5095,59</u>	-	10191,18	-	-	-	-
120	C1545-320 варіант 8	кутовий поручень для раковини	шт	1	<u>1182,35</u>	-	1182,35	-	-	-	-
121	C1545-320 варіант 7	кутовий поручень поворотний біля перегородки	шт	2	<u>735,59</u>	-	1471,18	-	-	-	-
122	KP17-19-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,01	<u>7820,10</u> <u>7739,20</u>	-	78,20	77,39	-	<u>112,0000</u>	<u>1,12</u>
123	C1545-314 варіант 1	Сушарка для рук	шт	1	<u>8701,29</u>	-	8701,29	-	-	-	-
124	& C1-1-5-4-34-5 варіант 2	Дюбель розпірний поліетиленовий, комплект	шт	2	<u>1,48</u>	-	2,96	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							182671,44	6907,01	<u>10,24</u> 8,55		<u>93,78</u> 0,11
Разом будівельні роботи, грн.							182671,44				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							175754,19				
всього заробітна плата, грн.							6915,56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3839,18 9,89 1151,11 186510,62				

		Всього по розділу 6					186510,62				
		Разом прями витрати по кошторису					865014,77	100889,80	1158,07		1366,83
									1001,24		14,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					865014,77 762966,90 101891,04 57526,68 162,38 18898,51 922541,45				

		Всього по кошторису					922541,45				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1543,8				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					120789,55				
		Разом по главах 1-12:					922541,45				
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16		Кошторисний прибуток (П)					11810,07				
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)					6005,38				
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)					940356,9				
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) у тому числі:					49492,47				
ПЗУ		- єдиний податок					49492,47				
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку					989849,37				

Керівник проєктної організації




Додаток №1 до договору підряду
 від 24.02.2024 р
 № 65

Календарний графік виконання робіт

Капітальний ремонт терапевтичного (реабілітаційного) відділення КНП "ЦРЛ Подільського району Куяльницької сільської ради" за адресою:
 66300, Одеська область, м. Подільськ, вул. Каштанова, 76

№ з/п	Найменування видів робіт	Одиниця виміру (т., м ² , м ³ , шт. тощо)	Кількість одиниць	Кількість робітників	лютий	березень	квітень
					(місяць)	(місяць)	(місяць)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Знімання дверних полотен	м2	47,25	4	47,25		
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	18	4	4		
3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	257,8	4		257,8	
4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	41,9	4		41,9	
5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	459,65	4		459,65	
6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці	м2	9,45	4		9,45	
7	Облицювання поверхонь стін плиткою керамічна Одрі СТРУКТУР МІКС 20*60l на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (санвузол)	м2	28,6	4	28,6		
8	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	9,3	4	9,3		
9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 50мм)	м2	9,3	4	9,3		
10	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до	м2	39,3	4	39,3		

	12 шт						
11	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	2,765	4	2,765		
12	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	140	4		140	
13	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	80,5	4		80,5	
14	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	156,1	4		156,1	
15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм	м2	156,1	4		156,1	
16	Механізоване опорядження по підготовленій поверхні рельєфним штукатурним акриловим покриттям 1,5мм	м2	357,21	4		357,21	
17	Покриття акриловий лаком по пофарбованій або погрунтованій поверхні стін за два рази	м2	357,218	4			357,218
18	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	65,8	4	65,8		
19	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	35,8	4	35,8		
20	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	2,765	4	2,765		
21	Прокладання поручнів із нержавіючої сталі уздовж стіни коридору	м	75	4			75
22	Монтаж світильників аварійних , кількість ламп 1 шт	шт	8	4		8	
23	Монтаж світильників , кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	13	4		13	
24	Монтаж 1-лампового світильника для ламп розжарювання	шт	10	4		10	
25	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці,	шт	18	4		18	
26	Установлення розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	20	4		20	
27	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	7	4		7	

28	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	1	4		1	
29	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	2	4		2	
30	Улаштування вентиляційних решіток	шт	7	4			7
31	Установлення сушарок для рук	шт	2	4			2
32	Установлення фільтрів для очищення води діаметром до 25 мм	фільтр	2	4			2
33	Установлення душових кабінок	к-т	2	4			2
34	Установлення унітазів з безпосередньо присднаним бачком	к-т	4	4			4
35	Установлення унітазів з безпосередньо присднаним бачком	к-т	1	4			1
36	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	4			1
37	Установлення безпроводного дзвоника з кнопкою та табличкою. Кнопка виклику допомоги	к-т	1	4			1
38	Установлення туалетної гарнітури	шт	2	4			2
39	Установлення дзеркала	шт	1	4			1
40	Установлення поручнів	м	9,6	4			9,6
41	Установлення сушарок для рук	шт	1	4			1



ЗАМОВНИК

С.І. Вовк

2024 року



ПІДРЯДНИК

В.В. Шепітко

2024 року