

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 84

с/мт Ратне

« 05 » листопада 2023 р.

Виконавчий комітет Ратнівської селищної ради, в особі селищного голови Бірука Віталія Івановича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - Замовник), з однієї сторони, і приватне підприємство «Західводбуд», в особі директора Лавренюка Вячеслава Володимировича, який діє на підставі Статуту (далі - Підрядник), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

I. Предмет Договору

1.1. Підрядник зобов'язується на свій ризик власними та/або залученими силами і засобами виконати всі роботи по цьому договору, а саме: **Капітальний ремонт внутрішньогосподарської меліоративної мережі Турської осушувальної системи на території Ратнівської селищної ради Ковельського району Волинської області**, код ДК 021:2015: 45453000-7 — **Капітальний ремонт і реставрація**, відповідно до проєктно-кошторисної документації, а Замовник зобов'язується прийняти і оплатити їх.

1.2. Закупівля робіт здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» зі змінами.

1.3. Кількісні характеристики виконуваних за цим Договором робіт визначаються відповідно до проєктно-кошторисної документації, 1 робота.

1.4. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

II. Якість будівельних робіт

2.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає умовам будівельних норм та правил.

2.2. Відношення Сторін, пов'язані з забезпеченням гарантійного строку якості робіт (експлуатації об'єкта) та усуненням виявлених недоліків (дефектів), будуть регулюватися положеннями Загальних умов укладення та виконання договорів підяду в капітальному будівництві, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. № 668.

2.3. Підрядник гарантує надійність і якість виконаних робіт і можливість експлуатації об'єкта протягом 5 років.

2.4. Підрядник гарантує відповідність виконаних робіт та конструкцій проєктній документації.

2.5. У разі виявлення, в термін гарантійного строку, у закінчених роботах або в об'єкті ремонту недоліків (дефектів) Підрядник, за письмовою вимогою Замовника зобов'язаний усунути за свій рахунок недоробки, що виникли протягом гарантійного строку і зумовлені виконанням робіт з порушенням діючих норм і правил, умов Договору. Перелік недоробок і дефектів визначається дефектним актом, що укладається Сторонами. В акті в обов'язковому порядку фіксується дата виявлення дефектів і строк їх усунення. При відмові Підрядника брати участь у складанні дефектного акта він може складатись з залученням спеціалістів незаінтересованих органів (спеціалістів архбудконтролю).

2.6. Якщо Підрядник на протязі строку, визначеного в акті, не усуне недоліки у виконаних роботах, Замовник має право усунути недоліки силами іншого виконавця з оплатою цих витрат Підрядником.

III. Ціна Договору

3.1. Ціна цього Договору становить **735 989,75 грн (сімсот тридцять п'ять тисяч дев'ятеот вісімдесят дев'ять грн 75 коп.) без ПДВ.**

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.3. Структура договірної ціни є твердою і визначається відповідно до кошторисних норм України у будівництві "Настанова з визначення вартості будівництва", затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником на підставі актів виконаних робіт (№ КБ-2в, КБ-3), підписаних уповноваженими представниками Сторін.

4.2. Розрахунки здійснюються у формі післяоплати протягом 30 робочих днів з моменту підписання документів, зазначених у п. 4.1. договору, у разі якщо відповідні бюджетні кошти надійшли на рахунок Замовника.

4.3. Замовник приймає виконані роботи на підставі акта виконаних робіт (№ КБ-2в, КБ-3), підписаного уповноваженими представниками сторін. Акт виконаних робіт передається Підприємством уповноваженому представнику Замовника.

4.4. Розрахунки за виконані роботи здійснюються Замовником в міру надходження коштів. Такі умови фінансування виключають пред'явлення штрафних санкцій щодо оплати робіт.

4.5. Якщо роботи виконані Підприємством з недоробками і дефектами, що зафіксовано відповідним актом при прийомі виконаних робіт, Замовник може відстрочити оплату цих робіт. На протязі встановлених цим актом строків Підприємець повинен усунути виявлені порушення і після цього Замовник перераховує утримані суми.

4.6. Бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення, що передбачається згідно з ч. 1 ст. 23 Бюджетного кодексу України. Після фактичного затвердження кошторису чи внесення змін до нього суму бюджетних зобов'язань за Договором може бути скориговано.

4.7. Зобов'язання Замовника за цим Договором виникають у разі наявності та виключно в межах затверджених бюджетних призначень, виділених бюджетних асигнувань та фактично отриманих бюджетних коштів, а оплата здійснюється в межах виділених бюджетних асигнувань та фактичного надходження бюджетних коштів.

4.8. Можливе відстрочення оплати за надані послуги на 30 робочих днів.

4.9. Для виконання всіх обсягів робіт за Договором Замовник здійснює уточнення плану фінансування на поточний рік з урахуванням виконання дохідної частини бюджету.

4.10. Джерело фінансування – місцевий бюджет.

V. Виконання робіт

5.1. Термін виконання робіт: до 31 грудня 2024 р.

Початок робіт: грудень 2023 року.

Завершення робіт: 31 грудня 2024 р., згідно з графіком виконання робіт.

5.2. Місцем виконання робіт є Турська осушувальна система, за межами сіл Броди, Гірники Ратнівської селищної ради Ковельського району Волинської області.

5.3. Обсяг надання послуг: згідно з Додатком 3.

5.4. Підприємець зобов'язаний виконувати роботи у відповідності з вимогами будівельних норм та правил, графіків виконання робіт та положень Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. № 668.

5.5. При несвоєчасному, з вини Підприємця, початку виконання робіт Замовник письмово попереджає Підприємця в п'ятиденний строк. Якщо Підприємець на протязі місяця, а для сезонних робіт - тижня, не розпочне роботи, Замовник може розірвати Договір в односторонньому порядку та вимагати відшкодування фактичних збитків, у т.ч. втрачену вигоду.

5.6. Замовник здійснює контроль та технічний нагляд за якістю, обсягами та вартістю ремонту об'єкта, відповідністю виконаних робіт будівельним нормам та правилам, а матеріалів, виробів і конструкцій - державним стандартам і технічним умовам.

5.7. Приймання-передача в експлуатацію закінчених робіт* (об'єкта ремонту) буде виконуватися згідно з вимогами Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. № 668, Постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. № 461 та інших нормативних актів, що регламентують приймання закінчених об'єктів в експлуатацію.

5.8. Термін виконання робіт може змінюватися згідно з обставинами, передбаченими у п.19 Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. № 668 та підпункту 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами).

З урахуванням потреб селищної ради та при наявності відповідного фінансування до календарного графіку виконання робіт, який є невід'ємною частиною цього договору, можуть вноситись зміни щодо термінів виконання робіт.

VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи.

6.1.2. Приймати виконані роботи згідно з актом виконаних робіт (№ КБ-2в, КБ-3).

6.1.3. Інші обов'язки:

6.1.3.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи тільки після підписання Замовником актів виконаних робіт (№ КБ-2в, КБ-3).

6.1.3.2. Передати Підряднику на період ремонту і до його завершення придатний для виконання робіт будівельний майданчик та забезпечити фронт робіт.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання, несвоєчасного або неналежного виконання Підрядником робіт, зазначених у Календарному графіку виконання робіт, який є невід'ємною частиною цього Договору, повідомивши його про це у десятиденний строк.

6.2.2. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором.

6.2.3. Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

6.2.4. Повернути Підряднику акти виконаних робіт (№ КБ-2в, КБ-3) без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність печатки, підписів тощо).

6.2.5. Інші права:

6.2.5.1. Вносити зміни в проектну-кошторисну документацію з урахуванням положень, передбачених у п. 53 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. № 668, та інших нормативних актах.

6.2.5.2. Вимагати проведення додаткової перевірки якості прихованих робіт, що не прийняті ним з вини Підрядника. Витрати на проведення додаткових випробувань та перевірок, якщо використані матеріали, виконані роботи не відповідають встановленим нормам і стандартам, а також при несвоєчасному запрошенні Замовника для участі у цій роботі, здійснюються за рахунок Підрядника, в інших випадках - за рахунок Замовника.

6.2.5.3. Здійснювати контроль за якістю робіт, матеріалів, устаткування згідно з нормативними вимогами та положеннями Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. № 668.

6.2.5.4. Перевіряти правильність ведення виконавчої документації Підрядника щодо виконання робіт, вимагати своєчасного і якісного її заповнення згідно з графіком виконання робіт, який є невід'ємною частиною Договору.

6.2.5.5. У разі відмови Підрядника від виконання своїх зобов'язань по даному Договору, Замовник має право в односторонньому порядку розірвати договір та достроково розірвати цей Договір у разі невиконання Підрядником зобов'язань за договором, повідомивши його про це у строк - 3 (три) робочі дні.

6.3. Підрядник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором.

6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

6.3.3. Інші обов'язки:

6.3.3.1. Заов'язати, приймати, постачати, розвантажувати, складувати, зберігати, доставляти на будівельний майданчик матеріали, конструкції, обладнання, що входять в обумовлену у п.3.1. ціну цього Договору. Контролювати якість, кількість і комплектність поставки цих ресурсів, ризик випадкової втрати і пошкодження яких до моменту завершення робіт лежить на Підряднику.

6.3.3.2. Вести всю виконавчу документацію, яка передбачена діючими нормами та правилами.

6.3.3.3. Відповідати за охорону майна і виконаних робіт на будівельному майданчику, додержання санітарних та протипожежних вимог, складування будівельних матеріалів.

6.3.3.4. Вивезти з будівельного майданчика техніку, невикористані матеріали, відходи, допоміжні споруди тощо після закінчення робіт.

6.3.3.5. Відповідати за втрату, пошкодження та крадіжку будівельного обладнання, тимчасових споруд та матеріалів.

6.3.3.6. Погоджувати з Замовником поставку матеріальних ресурсів за найменшою ціною, яка визначена на підставі проведеного аналізу ринку будівельних матеріалів у регіоні з урахуванням їх якісних характеристик, строків та обсягів постачання.

6.3.3.7. Максимально використовувати наявні будівельні матеріали.

6.3.3.8. Гарантувати відповідність будівельних матеріалів, конструкцій і обладнання специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам та наявність необхідних сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, які посвідчують їх якість.

6.3.3.9. Періодично здійснювати перевірку та випробування якості робіт, матеріалів і конструкцій і в триденний строк повідомляти Замовника про цю перевірку, результати якої оформляти відповідним актом (протоколом).

6.3.3.10. Усувати недоліки у роботі, матеріалах, устаткуванні, які виявлені Замовником або іншими уповноваженими органами та інформувати про це Замовника.

6.3.3.11. Письмово інформувати Замовника про укладання договорів субпідряду зі спеціалізованими організаціями, що залучаються для виконання робіт за цим Договором, і забезпечувати контроль за ходом виконання робіт, що виконуються ними.

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Отримувати плату за виконані роботи в міру надходження коштів.

6.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника.

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Підрядник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у десятиденний строк.

6.4.4. Інші права:

6.4.4.1. Свчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи тільки після підписання Замовником актів виконаних робіт (№ КБ-2в, КБ-3).

6.4.4.2. Залучати, при необхідності, до виконання спеціальних робіт та надання послуг спеціалізовані будівельні організації за згодою Замовника. Підрядник здійснює координацію діяльності на будівельному майданчику субпідрядних організацій. Субпідряд не вносить змін до обов'язків Підрядника. Субпідрядники, які залучаються до виконання робіт, повинні відповідати наступним вимогам: мати ліцензію на виконання робіт, досвід виконання подібних робіт, матеріально-технічні, фінансові ресурси.

VII. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором. Відповідальність Сторін за порушення зобов'язань за Договором та порядок урегулювання суперечок визначається Цивільним і Господарським кодексами України, положеннями Загальних умов

укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. № 668, та іншими нормативними актами, що регулюють ці питання.

7.2. У разі невиконання або несвочасного виконання зобов'язань при закупівлі робіт Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня).

7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

7.3.1. У разі порушення умов зобов'язань з якості робіт стягується штраф у розмірі 20% від вартості робіт, які визнані неякісними.

7.3.2. За несвочасне усунення недоробок та дефектів, що виникли з вини Підрядника, останній сплачує Замовнику пеню у розмірі облікової ставки Національного банку, яка діє на той час, збільшеної в 1,5 рази від вартості робіт за Договором за кожен прострочений день до дня фактичного усунення недоробок та дефектів.

7.3.3. За порушення строків виконання зобов'язань стягується пеня в розмірі 0,1 % від вартості робіт, за якими допущене прострочення виконання, за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості.

7.3.4. За порушення умов цього Договору винна Сторона відшкодовує іншій Стороні спричинені цим збитки, в тому числі втрачену вигоду, в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Договором.

7.3.5. Виконання зобов'язань Підрядника за Договором забезпечується неустойкою у розмірі 5% від вартості робіт.

7.4. Підрядник звільняється від майнової відповідальності, якщо він доведе, що порушення зобов'язань виникли не з його вини (обставини непереборної сили, дії іншої сторони).

7.5. Відшкодування спричинених збитків не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за даним Договором.

7.6. Виконання зобов'язань Замовника за Договором забезпечується рішеннями сесії Ратнівської селищної ради.

7.7. Відповідальність за ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта ремонту до його прийняття Замовником несе Підрядник. Сторони регулюють свої зобов'язання, пов'язані з ризиком, відповідно до діючого законодавства України.

VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежає виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом чотирьох днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою Палатою або іншими уповноваженими органами.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір

IX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. Строк дії Договору

10.1. Договір про закупівлю укладається та набирає чинності з дня його підписання та діє до 31 грудня 2024 року, а в частині розрахунків до повного виконання зобов'язань за цим Договором.

10.2. Строк дії Договору може бути продовжено на підставі пункту 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами).

10.3. Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

10.4. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце у період дії Договору.

XI. Інші умови

11.1. Розірвання Договору можливе тільки за згодою Сторін або за рішенням суду, а у випадках встановлених п. 5.4. цього Договору, можливо розірвання Договору в односторонньому порядку. Договір може бути розірваний у зв'язку з відсутністю фінансування, шляхом укладання додаткової угоди.

11.2. Зміни Договору здійснюються за згодою Сторін з обов'язковим складанням письмової додаткової угоди.

11.3. У разі розірвання Договору у зв'язку з припиненням ремонту, у т.ч. шляхом консервації або ліквідації незавершеного ремонту, Замовник сплачує Підряднику за виконані роботи.

11.4. У разі розірвання Договору у зв'язку з оголошенням Підрядника банкрутом, останній протягом 15 днів після прийняття відповідного рішення по акту передає Замовнику будівельний майданчик, виконані роботи, матеріали та устаткування, які належать Замовнику, та проводить взаєморозрахунки.

11.5. У випадках, які непередбачені даним Договором, Сторони керуються діючим законодавством України.

11.6. Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції переможця процедури закупівлі, крім випадків:

- визначення грошового еквівалента зобов'язання в іноземній валюті;
- перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі;
- перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки.

11.7. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
- погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;
- покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг).

- зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

- зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), середньозважених цін на електроенергію на ринку "на добу наперед", що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

- зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

ХІІ. Додатки до Договору

Невід'ємною частиною цього Договору є:

- ✓ - календарний графік виконання робіт (Додаток 1);
- ✓ - план фінансування (Додаток 2);
- ✓ - перелік робіт та їх обсяг (Додаток 3);
- ✓ - розрахунок договірної ціни;
- ✓ - зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва;
- ✓ - локальний кошторисний розрахунок;
- ✓ - підсумкова відомість ресурсів.

ХІІІ. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ЗАМОВНИК	ПІДРЯДНИК
Виконавчий комітет Ратнівської селищної ради 44101, Україна, Волинська обл., Ковельський р-н, смт Ратне, вул. Центральна, 19 р/р UA318201720344201006100112340 в Державній казначейській службі України Код ЄДРПОУ 44096289 ел. адреса: ratnosel@ukr.net <i>Селищний голова</i> <i>В. І. Бірук</i> 	Приватне підприємство «Західводбуд» Юридична адреса: 44101, Україна, Волинська обл., Ковельський р-н, смт Ратне, вул. Шевченка, 26 Банківські реквізити: Р/р UA723052990000026001010807875 у АТ КБ «Приватбанк» Код ЄДРПОУ 31183948 ел. адреса: lavrenyk01@ukr.net <i>Директор</i> <i>В. В. Лавренко</i> 

*Копія
Бел. смеч. з юрид. медом А. Неворжних*

Додаток I
до Договору № 88
від « 05 » листопада 2023 р.

Календарний графік виконання робіт

Найменування об'єкту будівництва	Строк виконання	
	Початок виконання робіт	Закінчення виконання робіт
«Капітальний ремонт внутрішньогосподарської меліоративної мережі Турської осушувальної системи на території Ратнівської селищної ради Ковельського району Волинської області», код ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація	Грудень 2023 року	31.12.2024

Замовник:

Виконавчий комітет Ратнівської
селищної ради

Селищний голова



Віталій Бірук

М. П.

Підрядник:

Приватне підприємство «Західводбуд»

Директор



В. В. Лавренюк

М. П.

Додаток 2

до Договору № 84

від « 05 » грудня 2023 р.

План фінансування об'єкту

Капітальний ремонт внутрішньогосподарської меліоративної мережі Турської осушувальної системи на території Ратнівської селищної ради Ковельського району Волинської області,
код ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація

Джерело фінансування - кошти місцевого бюджету

Початок будівництва – грудень 2023 року

Закінчення будівництва (ремонту) - до 31 грудня 2024 року

Вартість будівництва (ремонту) - 735 989,75 грн (сімсот тридцять п'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят дев'ять грн 75 коп.) без ПДВ

№ п/п	Етапи виконання робіт	Місяць фінансування	Сума, грн
1	Капітальний ремонт внутрішньогосподарської меліоративної мережі Турської осушувальної системи на території Ратнівської селищної ради Ковельського району Волинської області», код ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація	Грудень 2023 року	535 989,75
		Січень-грудень 2024 року	200 000,00
		Всього по об'єкту:	735 989,75

Замовник:

Виконавчий комітет Ратнівської селищної ради



Селищний голова

М. П.

Віталій Бірук

Підрядник:

Приватне підприємство «Західводбуд»



Директор

М. П.

В. В. Лавренюк

Додаток 3
до Договору № А
від «05» жовтня 2023 р.

Перелік робіт та їх обсяг

«Капітальний ремонт внутрішньогосподарської меліоративної мережі Турської осушувальної системи на території Ратнівської селищної ради Ковельського району Волинської області»,
код ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількіст ь	Примі тка
1	3	4	5	5
	Кошторис № 02-01-01 на Очистка внутрішньогосподарських каналів від замулення			
	Внутрішньогосподарський канал К-14			
1	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 24 см	100 пнів	1,5	
2	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення пнів (до 50м) при корчуванні пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів до 24 см	100 пнів	7,5	
3	Очистка каналів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1, 75] м ³ у ґрунтах 1 групи /розчистка каналів від наносів у межах первинного /проектного/ профілю з відсіпкою ґрунту у відвал/	1000 м ³	1,492	
4	Очистка каналів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1, 75] м ³ у ґрунтах 1 групи /розчистка каналів із зарослими схилами від наносів у межах первинного /проектного/ профілю з відсіпкою ґрунту у відвал/ /розчистка каналів від наносів у межах первинного /проектного/ профілю з відсіпкою ґрунту у відвал/	1000 м ³	2,238	
5	Очистка каналів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1, 75] м ³ у ґрунтах 1 групи /із під води при глибині води від 0,2 до 0,5 м/ /розчистка каналів від наносів у межах первинного /проектного/ профілю з відсіпкою ґрунту у відвал/	1000 м ³	3,73	
6	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000 м ³	6,714	
	Внутрішньогосподарський канал К-20б			
7	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 24 см	100 пнів	0,3	

8	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення пнів [до 50 м] при корчуванні пнів у ґрунтах природного залягання викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів до 24 см	100 пнів	1,5	
9	Очистка каналів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1, 75] м ³ у ґрунтах 1 групи /розчистка каналів від наносів у межах первинного /проектного/ профілю з відсипкою ґрунту у відвал/	1000 м ³	0,727	
10	Очистка каналів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1, 75] м ³ у ґрунтах 1 групи /розчистка каналів із зарослими схилами від наносів у межах первинного /проектного/ профілю з відсипкою ґрунту у відвал/ /розчистка каналів від наносів у межах первинного /проектного/ профілю з відсипкою ґрунту у відвал/	1000 м ³	1,09	
11	Очистка каналів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1, 75] м ³ у ґрунтах 1 групи /із під води при глибині води від 0,2 до 0,5 м/ /розчистка каналів від наносів у межах первинного /проектного/ профілю з відсипкою ґрунту у відвал/	1000 м ³	1,818	
12	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000 м ³	3,272	
Внутрішньогосподарський канал К-206-2				
13	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 24 см	100 пнів	0,1	
14	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення пнів (до 50м) при корчуванні пнів у ґрунтах природного залягання викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів до 24 см	100 пнів	0,5	
15	Очистка каналів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1, 75] м ³ у ґрунтах 1 групи /розчистка каналів від наносів у межах первинного /проектного/ профілю з відсипкою ґрунту у відвал/	1000 м ³	0,068	
16	Очистка каналів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1, 75] м ³ у ґрунтах 1 групи /розчистка каналів із зарослими схилами від наносів у межах первинного /проектного/ профілю з відсипкою ґрунту у відвал/ /розчистка каналів від наносів у межах первинного /проектного/ профілю з відсипкою ґрунту у відвал/	1000 м ³	0,102	
17	Очистка каналів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1, 75] м ³ у ґрунтах 1 групи /із під води при глибині води від 0,2 до 0,5 м/ /розчистка каналів від наносів у межах первинного /проектного/ профілю з відсипкою ґрунту у відвал/	1000 м ³	0,17	

18	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000 м3	0,306	
Внутрішньогосподарський канал К-206-2-1				
19	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 24 см	100 пнів	0,4	
20	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення пнів [понад 5 м] при корчуванні пнів у ґрунтах природного залягання викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів до 24 см	100 пнів	2	
21	Очистка каналів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1, 75] м3 у ґрунтах 1 групи /розчистка каналів від наносів у межах первинного /проектного/ профілю з відсипкою ґрунту у відвал/	1000 м3	0,196	
22	Очистка каналів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1, 75] м3 у ґрунтах 1 групи /розчистка каналів із зарослими схилами від наносів у межах первинного /проектного/ профілю з відсипкою ґрунту у відвал/ /розчистка каналів від наносів у межах первинного /проектного/ профілю з відсипкою ґрунту у відвал/	1000 м3	0,293	
23	Очистка каналів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1, 75] м3 у ґрунтах 1 групи /із під води при глибині води від 0,2 до 0,5 м/ /розчистка каналів від наносів у межах первинного /проектного/ профілю з відсипкою ґрунту у відвал/	1000 м3	0,489	
24	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000 м3	0,88	

Замовник:

Підрядник:

Виконавчий комітет Ратнівської

Приватне підприємство «Західводбуд»



Віталій Бірук



Директор

М. П.

В. В. Лавренко

Виконавчий комітет Ратнівської селищної ради

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

В. Вірук

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 735,98975 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

*Підписання виконавчим комітетом
Ратнівської селищної ради
№ 342 від 29.11.23*

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА

Капітальний ремонт внутрішньогосподарської меліоративної мережі Турської осушувальної системи на території Ратнівської селищної ради
Ковельського району Волинської області

Складений за поточними цінами станом на листопад 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт внутрішньогосподарської меліоративної мережі Турської осушувальної системи на території Ратнівської селищної ради Ковельського району Волинської області	669,81101	-	-	669,81101
		Разом по главі 2:	669,81101	-	-	669,81101
		Разом по главах 1-7:	669,81101	-	-	669,81101
		Разом по главах 1-8:	669,81101	-	-	669,81101
2	Настанова [4.28]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	10,17923	10,17923

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 9:	-	-	10,17923	10,17923
		Разом по главах 1-9:	669,81101	-	10,17923	679,99024
		Разом по главах 1-12:	669,81101	-	10,17923	679,99024
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	12,72792	-	-	12,72792
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	6,47210	6,47210
		Разом	682,53893	-	16,65133	699,19026
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	36,79949	36,79949
		у тому числі:				
	Розрахунок N П-137	- Єдиний податок за ставкою 5%	-	-	36,79949	36,79949
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	682,53893	-	53,45082	735,98975

Директор ПП "Західводбуд"



Замовник Виконавчий комітет Ратнівської селищної ради
(назва організації)Підрядник ПП "Західводбуд"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

Капітальний ремонт внутрішньогосподарської меліоративної мережі Турської осушувальної системи на території Ратнівської селищної ради Ковельського району Волинської області, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на листопад 2023 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	604,66878	604,66878	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата			
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	10,92551	10,92551	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	-	-	-
2	Розрахунок N4	Загальновиборничі витрати	593,74327	593,74327	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	65,14223	65,14223	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	10,17923	-	10,17923
7	Розрахунок N9	Прибуток	679,99024	669,81101	10,17923
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	12,72792	12,72792	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	6,47210	-	6,47210
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірна ціна Всього договірна ціна	699,19026 36,79949 735,98975 735,98975	682,53893 - 682,53893	16,65133 36,79949 53,45082

Керівник підприємства
(організації) замовника



В.Бірук

Керівник генеральної
підрядної організації



В.Лавренюк

Капітальний ремонт внутрішньогосподарської меліоративної мережі Турської осушувальної системи на території Ратнівської селищної ради Ковельського району Волинської області

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	180,36	60,58				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,0					
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1305,17	91,64				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4					
5.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиборничих витрат	люд.год	178,25	116,40				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1663,78					
		Середній розряд робіт	розряд	2,0					
6	КБМ206-234	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
		Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу при роботі на водогосподарському будівництві, місткість ковша 1,0 м3	маш. год	358,8089088	1275,11 457520,83				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	КБМ207-134	Бульдозери при роботі на водогосподарському будівництві, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	125,57328	<u>982.55</u> 123382.03				
8	КБМ209-501	Викорчовувачі-збирачі з трактором потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	14,306	<u>897.56</u> 12840,49				
		Разом по розділу II	грн.		593743,35				

Директор ПП "Західводбуд"

В. Лавренюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт внутрішньогосподарської меліоративної мережі Турської осушувальної системи на території Ратнівської селищної ради Ковельського району Волинської області
р19-23

Локальний кошторис №02-01-01

Очистка внутрішньогосподарських каналів від замулення

Капітальний ремонт внутрішньогосподарської меліоративної мережі Турської осушувальної системи на території Ратнівської селищної ради Ковельського району Волинської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 669,81101 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,66378 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 151,28151 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на листопад 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Внутрішньогосподарський канал К-14									
1	КБ1-197-1	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 24 см	100 пнів	1,5	3383,80 -	3383,80 534,96	5075,70	-	5075,70 802,44	- 5,5419	- 8,31
2	КБ1-197-4	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення пнів (до 50м) при корчуванні пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів до 24 см	100 пнів	7,5	439,80 -	439,80 69,53	3298,50	-	3298,50 521,48	- 0,7203	- 5,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-73-6 тех.ч. п.1.3.94 к(труд)=1,28 к(ЕММ)=1,28	Очистка каналів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1, 75] м3 у ґрунтах 1 групи /розчистка каналів від наносів у межах первинного /проектного/ профілю з відсипкою ґрунту у відвал/	1000м3	1,492	<u>34943,03</u> 814,97	<u>34128,06</u> 7558,91	52135,00	1215,94	<u>50919,06</u> 11277,89	<u>13,4528</u> 83,2385	<u>20,07</u> 124,19
4	КБ1-73-6 тех.ч. п.1.3.95 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 тех.ч. п.1.3.94 к(труд)=1,28 к(ЕММ)=1,28	Очистка каналів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1, 75] м3 у ґрунтах 1 групи /розчистка каналів із зарослими схилами від наносів у межах первинного /проектного/ профілю з відсипкою ґрунту у відвал/ /розчистка каналів від наносів у межах первинного /проектного/ профілю з відсипкою ґрунту у відвал/	1000м3	2,238	<u>38437,34</u> 896,47	<u>37540,87</u> 8314,81	86022,77	2006,30	<u>84016,47</u> 18608,54	<u>14,7981</u> 91,5624	<u>33,12</u> 204,92
5	КБ1-73-6 тех.ч. п.1.3.54 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 тех.ч. п.1.3.94 к(труд)=1,28 к(ЕММ)=1,28	Очистка каналів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1, 75] м3 у ґрунтах 1 групи /із під води при глибині води від 0,2 до 0,5 м/ /розчистка каналів від наносів у межах первинного /проектного/ профілю з відсипкою ґрунту у відвал/	1000м3	3,73	<u>38437,34</u> 896,47	<u>37540,87</u> 8314,81	143371,28	3343,83	<u>140027,45</u> 31014,24	<u>14,7981</u> 91,5624	<u>55,2</u> 341,53
6	КБ1-85-4	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	6,714	<u>11043,86</u> -	<u>11043,86</u> 1453,89	74148,48	-	<u>74148,48</u> 9761,42	<u>-</u> 15,0616	<u>-</u> 101,12
		Разом прямі витрати по розділу 1					364051,73	6566,07	<u>357485,66</u> 71986,01		<u>108,39</u> 785,47
		Разом будівельні роботи, грн.					364051,73				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					78552,08				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39198,60				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					107,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12484,39				
		Всього будівельні роботи, грн.					403250,33				

		Всього по розділу 1					403250,33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Внутрішньогосподарський канал К-206									
7	КБ1-197-1	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 24 см	100 пнів	0,3	<u>3383,80</u> -	<u>3383,80</u> 534,96	1015,14	-	<u>1015,14</u> 160,49	<u>-</u> 5,5419	<u>-</u> 1,66
8	КБ1-197-4	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення пнів [до 50 м] при корчуванні пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів до 24 см	100 пнів	1,5	<u>439,80</u> -	<u>439,80</u> 69,53	659,70	-	<u>659,70</u> 104,30	<u>-</u> 0,7203	<u>-</u> 1,08
9	КБ1-73-6 тех.ч. п.1.3.94 к(труд)=1,28 к(ЕММ)=1,28	Очистка каналів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1, 75] м3 у ґрунтах 1 групи /розчистка каналів від наносів у межах первинного /проектного/ профілю з відсипкою ґрунту у відвал/	1000м3	0,727	<u>34943,03</u> 814,97	<u>34128,06</u> 7558,91	25403,58	592,48	<u>24811,10</u> 5495,33	<u>13,4528</u> 83,2385	<u>9,78</u> 60,51
10	КБ1-73-6 тех.ч. п.1.3.95 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 тех.ч. п.1.3.94 к(труд)=1,28 к(ЕММ)=1,28	Очистка каналів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1, 75] м3 у ґрунтах 1 групи /розчистка каналів із зарослими схилами від наносів у межах первинного /проектного/ профілю з відсипкою ґрунту у відвал/ /розчистка каналів від наносів у межах первинного /проектного/ профілю з відсипкою ґрунту у відвал/	1000м3	1,09	<u>38437,34</u> 896,47	<u>37540,87</u> 8314,81	41896,70	977,15	<u>40919,55</u> 9063,14	<u>14,7981</u> 91,5624	<u>16,13</u> 99,8
11	КБ1-73-6 тех.ч. п.1.3.54 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 тех.ч. п.1.3.94 к(труд)=1,28 к(ЕММ)=1,28	Очистка каналів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1, 75] м3 у ґрунтах 1 групи /із під води при глибині води від 0,2 до 0,5 м/ /розчистка каналів від наносів у межах первинного /проектного/ профілю з відсипкою ґрунту у відвал/	1000м3	1,818	<u>38437,34</u> 896,47	<u>37540,87</u> 8314,81	69879,08	1629,78	<u>68249,30</u> 15116,32	<u>14,7981</u> 91,5624	<u>26,9</u> 166,46
12	КБ1-85-4	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	3,272	<u>11043,86</u> -	<u>11043,86</u> 1453,89	36135,51	-	<u>36135,51</u> 4757,13	<u>-</u> 15,0616	<u>-</u> 49,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					174989,71	3199,41	171790,30		52,81
									34696,71		378,79
		Разом будівельні роботи, грн.					174989,71				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					37896,12				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18920,19				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6028,30				
		Всього будівельні роботи, грн.					193909,90				

		Всього по розділу 2					193909,90				
		Розділ 3. Внутрішньогосподарський канал К-206-2									
13	КБ1-197-1	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 24 см	100 пнів	0,1	3383,80	3383,80	338,38	-	338,38	-	-
					-	534,96			53,50	5,5419	0,55
14	КБ1-197-4	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення пнів (до 50м) при корчуванні пнів у ґрунтах природного залягання викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів до 24 см	100 пнів	0,5	439,80	439,80	219,90	-	219,90	-	-
					-	69,53			34,77	0,7203	0,36
15	КБ1-73-6 тех.ч. п.1.3.94 к(труд)=1,28 к(ЕММ)=1,28	Очистка каналів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшем місткістю 1 [1-1, 75] м3 у ґрунтах 1 групи /розчистка каналів від наносів у межах первинного /проектного/ профілю з відсіпкою ґрунту у відвал/	1000м3	0,068	34943,03	34128,06	2376,13	55,42	2320,71	13,4528	0,91
					814,97	7558,91			514,01	83,2385	5,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ1-73-6 тех.ч. п.1.3.95 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 тех.ч. п.1.3.94 к(труд)=1,28 к(ЕММ)=1,28	Очистка каналів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1, 75] м3 у ґрунтах 1 групи /розчистка каналів із зарослими схилами від наносів у межах первинного /проектного/ профілю з відсипкою ґрунту у відвал/ /розчистка каналів від наносів у межах первинного /проектного/ профілю з відсипкою ґрунту у відвал/	1000м3	0,102	<u>38437,34</u> 896,47	<u>37540,87</u> 8314,81	3920,61	91,44	<u>3829,17</u> 848,11	<u>14,7981</u> 91,5624	<u>1,51</u> 9,34
17	КБ1-73-6 тех.ч. п.1.3.54 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 тех.ч. п.1.3.94 к(труд)=1,28 к(ЕММ)=1,28	Очистка каналів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1, 75] м3 у ґрунтах 1 групи /із під води при глибині води від 0,2 до 0,5 м/ /розчистка каналів від наносів у межах первинного /проектного/ профілю з відсипкою ґрунту у відвал/	1000м3	0,17	<u>38437,34</u> 896,47	<u>37540,87</u> 8314,81	6534,35	152,40	<u>6381,95</u> 1413,52	<u>14,7981</u> 91,5624	<u>2,52</u> 15,57
18	КБ1-85-4	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,306	<u>11043,86</u> -	<u>11043,86</u> 1453,89	3379,42	-	<u>3379,42</u> 444,89	<u>-</u> 15,0616	<u>-</u> 4,61
		Разом прямі витрати по розділу 3					16768,79	299,26	<u>16469,53</u> 3308,80		<u>4,94</u> 36,09
		Разом будівельні роботи, грн.					16768,79				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3608,06				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1799,77				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					573,03				
		Всього будівельні роботи, грн.					18568,56				

		Всього по розділу 3					18568,56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Внутрішньогосподарський канал К-206-2-1									
19	КБ1-197-1	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 24 см	100 пнів	0,4	<u>3383,80</u> -	<u>3383,80</u> 534,96	1353,52	-	<u>1353,52</u> 213,98	- 5,5419	- 2,22
20	КБ1-197-4	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення пнів (понад 5 м) при корчуванні пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів до 24 см	100 пнів	2	<u>439,80</u> -	<u>439,80</u> 69,53	879,60	-	<u>879,60</u> 139,06	- 0,7203	- 1,44
21	КБ1-73-6 тех.ч. п.1.3.94 к(труд)=1,28 к(ЕММ)=1,28	Очистка каналів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1, 75] м3 у ґрунтах 1 групи /розчистка каналів від наносів у межах первинного /проектного/ профілю з відсипкою ґрунту у відвал/	1000м3	0,196	<u>34943,03</u> 814,97	<u>34128,06</u> 7558,91	6848,83	159,73	<u>6689,10</u> 1481,55	<u>13,4528</u> 83,2385	<u>2,64</u> 16,31
22	КБ1-73-6 тех.ч. п.1.3.95 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 тех.ч. п.1.3.94 к(труд)=1,28 к(ЕММ)=1,28	Очистка каналів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1, 75] м3 у ґрунтах 1 групи /розчистка каналів із зарослими схилами від наносів у межах первинного /проектного/ профілю з відсипкою ґрунту у відвал/ розчистка каналів від наносів у межах первинного /проектного/ профілю з відсипкою ґрунту у відвал/	1000м3	0,293	<u>38437,34</u> 896,47	<u>37540,87</u> 8314,81	11262,14	262,67	<u>10999,47</u> 2436,24	<u>14,7981</u> 91,5624	<u>4,34</u> 26,83
23	КБ1-73-6 тех.ч. п.1.3.54 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 тех.ч. п.1.3.94 к(труд)=1,28 к(ЕММ)=1,28	Очистка каналів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1, 75] м3 у ґрунтах 1 групи /із під води при глибині води від 0,2 до 0,5 м/ розчистка каналів від наносів у межах первинного /проектного/ профілю з відсипкою ґрунту у відвал/	1000м3	0,489	<u>38437,34</u> 896,47	<u>37540,87</u> 8314,81	18795,86	438,37	<u>18357,49</u> 4065,94	<u>14,7981</u> 91,5624	<u>7,24</u> 44,77
24	КБ1-85-4	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,88	<u>11043,86</u> -	<u>11043,86</u> 1453,89	9718,60	-	<u>9718,60</u> 1279,42	- 15,0616	- 13,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					48858,55	860,77	47997,78		14,22
		Разом будівельні роботи, грн.					48858,55		9616,19		104,82
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					10476,96				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5223,67				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1662,57				
		Всього будівельні роботи, грн.					54082,22				

		Всього по розділу 4					54082,22				
		Разом прямі витрати по кошторису					604668,78	10925,51	593743,27		180,36
		Разом будівельні роботи, грн.					604668,78		119607,71		1305,17
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					130533,22				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65142,23				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					178,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20748,29				
		Всього будівельні роботи, грн.					669811,01				

		Всього по кошторису					669811,01				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1663,78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					151281,51				

Склав

В.Лавренюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]