

Додаток

Технічне завдання

«Аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації наслідків бойових дій (збройної агресії Російської Федерації). Капітальний ремонт пошкоджених конструкцій будівель Комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 71 «Золота рибка» комбінованого типу Краматорської міської ради за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, б-р Краматорський 18а»

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Ремонтно-будівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5,04	
2	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,92	
3	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,44	
4	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	338,9	
5	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	м	209,8	
6	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	209,8	
7	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	9,86	
8	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	49,4	
9	Знімання дверних [віконних] наборів накладних	шт	77	
	<u>Розділ 2. Прорізи</u>			
10	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5,04	
11	Дюбель-шуруп 100x10 мм	шт	41,9832	
12	Свердла металеві діаметр 10 мм	шт	0,00043848	
13	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик типу SIKAFLEX PRO-3WF, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	0,8568	
14	Монтажна піна	л	2,83248	
15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,92	
16	Дюбель-шуруп 100x10 мм	шт	14,746	
17	Свердла металеві діаметр 10 мм	шт	0,0001533	

1	2	3	4	5
18	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик типу SIKAFLEX PRO-3WF, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	0,438	
19	Монтажна піна	л	1,095	
20	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,44	
21	Дюбель-шуруп 100x10 мм	шт	17,2716	
22	Свердла металеві діаметр 10 мм	шт	0,00018648	
23	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик типу SIKAFLEX PRO-3WF, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	0,523032	
24	Монтажна піна	л	1,30758	
25	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	338,9	
26	Дюбель-шуруп 100x10 мм	шт	942,142	
27	Свердла металеві діаметр 10 мм	шт	0,0142338	
28	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик типу SIKAFLEX PRO-3WF, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	33,2122	
29	Монтажна піна	л	72,8635	
30	Блоки віконні металопластикові, в комплекті з пароізоляційною стрічкою	м2	351,3	
31	Сітка москітна	м2	115,04	
32	Профіль з'єднувальний для ПВХ	м	13,08	
33	Профіль з'єднувальний кутовий для ПВХ	м	8,2	
34	Монтажна анкерна пластина 160x25x1,5 мм	шт	524	
35	Саморіз 3,9x40 мм	шт	524	
36	Гвинт з буром 5,5x32 мм	шт	524	
37	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	122,3	
38	Монтажна піна	л	16,97524	
39	Дошки підвіконні	м	124,746	
40	Заглушка для підвіконня (пара)	шт	59	
41	Установлення віконних зливів	м	262	
42	Саморіз із пресс-шайбою 4,2x25 мм оцинкований	шт	924,86	
43	Зливи з оцинкованої сталі з полімерним покриттям	м	271,694	
44	Гермобутил	кг	76,9494	
45	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	9,86	
46	Анкер двоохропінний 12x150 мм	шт	35,6932	
47	Монтажна піна	л	1,506608	
48	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	49,4	
49	Анкер двоохропінний 12x150 мм	шт	131,404	
50	Монтажна піна	л	6,58502	
51	Блоки дверні металопластикові, в комплекті з пароізоляційною стрічкою	м2	59,26	
52	Монтажна анкерна пластина 160x25x1,5 мм	шт	150	
53	Саморіз 3,9x40 мм	шт	150	
54	Гвинт з буром 5,5x32 мм	шт	150	
55	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	77	
56	Натискний гарнітур для металопластикової двері з фіксувальною пружиною та циліндром, білий	шт	4	
57	Петля для металопластикових дверей	шт	8	
58	Механізми для відкривання (доводчик дверний)	шт	2	
59	Ручка віконна	шт	21	

1	2	3	4	5
60	Петлі віконні, комплект	шт	21	
61	Привід поворотно-відкидний для металопластикових вікон	шт	21	
	<u>Розділ 3. Зовнішні укosi - оздоблення аналогічне існуючого.</u>			
62	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	486	
63	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	6,08	
64	Утеплення фасадів мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином. Укosi, ширина до 300 мм	м2	121,6	
65	Кутник ПВХ фасадний перфорований з сіткою 100х100 мм	м	559	
66	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати фасадні щільністю 135-160 кг/м3	м3	12,768	
67	Дюбель фасадний для теплоізоляції з металевим стержнем та термоголовкою 10х160 мм	шт	738	
68	Суміш MB (для приклеювання мінераловатних плит) Ceresit CT 180 pro або аналог	кг	1483,52	
69	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення або аналог	м2	155,648	
70	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог	л	20,672	
71	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64 аналог існуючого фасаду	кг	334,4	
72	Фарба фасадна акрілова	л	61,0432	
73	Дисперсійне фарбування фасаду	м2	60,9	
74	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64 аналог існуючого фасаду	кг	121,8	
75	Фарба фасадна акрілова	л	18,27	
	<u>Розділ 4. Внутрішні укosi</u>			
76	Знімання сухої штукатурки	м2	121,6	
77	Облицювання укosів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	121,6	
78	Клей для гіпсокартону	т	0,62016	
79	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12 мм	м2	127,68	
80	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	486	
81	Профіль стартовий віконний для відкосів 12,5 мм x 2500 мм	м	486	
82	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	35	
83	Шпаклівка	кг	13,895	
84	Стрічка армувальна	п.м.	38,5	
85	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	162,2	
86	Шпаклівка	кг	162,2	
87	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	162,2	
88	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	63	
89	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	1,2852	
	<u>Розділ 5. Інші роботи</u>			
90	Навантаження сміття вручну	т	4,38516	
91	Перевезення сміття до 15 км	т	4,38516	

Клас наслідків (відповідальності) об'єкту будівництва — СС1

У вартості пропозиції врахувати кошти на утилізацію сміття 236,64 грн/т (без ПДВ)

У разі наявності в даній документації посилань на конкретну торгівельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип необхідного для виконання робіт, устаткування, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».

«Аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації наслідків бойових дій (збройної агресії Російської Федерації). Капітальний ремонт пошкоджених конструкцій будівель Комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 71 «Золота рибка» комбінованого типу Краматорської міської ради за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, б-р Краматорський 18а»

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2423,88					
3		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,0					
4		робітниками-будівельниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	54,83					
6		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,7					
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	0,98					
10		керуванням та обслуговуванням							
11		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
12		будівельного сміття							
13		Витрати робітників, заробітна плата яких							
14		враховується в складі:							
15		загальновиробничих витрат	люд.год	296,78					
16									
17		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2776,47					
18									
19		Середній розряд робіт	розряд	4,0					
20									
21		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
22	7 КБМ201-21	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність	маш. год	0,1216					
23		5 т							
24	8 КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу,	маш. год	8,00721471					
25		вантажопідйомність 10 т							

9	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	4,61744					
10	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	28,95334783					
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,203199					
12	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	0,5776974					
13	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	4,38516					
Разом по розділу II			грн.						
в тому числі енергоносії:									
		Дизельне паливо	кг	62,041					
		Електроенергія	кВт-год	22,254					
		Мастильні матеріали	кг	5,165					
		Гідравлічна рідина	кг	0,973					
<u>Будівельні машини, враховані в складі</u>									
<u>загальновиробничих витрат</u>									
14	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	3,1059					
15	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	58,02137341					
16	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	33,28192					
17	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	69,6203675					
18	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	113, 54553781					
19	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	12,34342					
20	КБМ270-119	Шурупверти	маш. год	55,05180272					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і</u>									
<u>комплекти</u>									
21	+С111-1904	Анкер двохранспірний 12х150 мм	шт	167,0972					

	варіант 6								
22	+C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення або аналог	м2	155,648					
23	+C123-16 варіант 1	Блоки віконні металопластикові, в комплекті з пароізоляційною стрічкою	м2	351,3					
24	+C123-218 варіант 1	Блоки дверні металопластикові, в комплекті з пароізоляційною стрічкою	м2	59,26					
25	C142-10-2	Вода	м3	0,91236					
26	+C111-1904 варіант 4	Гвинт з буром 5,5х32 мм	шт	674					
27	C111-196 варіант 1	Гермобутил	кг	76,9494					
28	+C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог	л	20,672					
29	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	59,80531					
30	+C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	102,186					
31	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,006178					
32	+C123-385 варіант 1	Дошки підвіконні	м	124,746					
33	C111-1608	Дрантя	кг	1,35452					
34	+C111-1904 варіант 7	Дюбель фасадний для теплоізоляції з металевим стержнем та термоголовкою	шт	738					
35	+C111-1904 варіант 1	Дюбель-шуруп 100x10 мм	шт	1016,1428					
36	+C113-1248	Заглушка для підвіконня (пара)	шт	59					

	варіант 1								
37	+С126-1301 варіант 1	Зливи з оцинкованої сталі з полімерним покриттям	м	271,694					
38	+С111-1891 варіант 1	Клей для гіпсокартону	т	0,62016					
39	+С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	486					
40	+С111-1844-1 варіант 1	Кутник ПВХ фасадний перфорований з сіткою 100х100 мм	м	559					
41	+С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12 мм	м2	127,68					
42	С111-954-1 варіант 1	Механізми для відкривання (доводчик дверний)	шт	2					
43	+С111-1904 варіант 2	Монтажна анкерна пластина 160х25х1,5 мм	шт	674					
44	&С1550-38-4 варіант 1	Монтажна піна	л	103,16543					
45	+С111-953 варіант 1	Натискний гарнітур для металопластикової двері з фіксуючою пружиною та циліндром,	шт	4					
46	+С1633-116ВД варіант 1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик типу	л	35,03003					
47	С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	1,49083					
48	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	16,591					
49	+С111-956 варіант 2	Петлі віконні, комплект	шт	21					
50	+С111-956 варіант 1	Петля для металопластикових дверей	шт	8					
51	+С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати фасадні щільністю 135-160 кг/м3	м3	12,768					
52	+С111-954-1 варіант 2	Привід поворотно-відкидний для металопластикових вікон	шт	21					

53	+C126-1300 варіант 1	Профіль з'єднувальний для ПВХ	м	13,08						
54	+C126-1300 варіант 2	Профіль з'єднувальний кутовий для ПВХ	м	8,2						
55	+C1555-321 варіант 1	Профіль стартовий віконний для відкосів 12, 5 мм х 2500 мм	м	486						
56	+C111-953 варіант 2	Ручка віконна	шт	21						
57	+C111-1784-1 варіант 1	Сітка москітна	м2	115,04						
58	+C111-1904 варіант 3	Саморіз 3,9x40 мм	шт	674						
59	+C111-1904 варіант 5	Саморіз із пресс-шайбою 4,2x25 мм оцинкований	шт	924,86						
60	+C1551-14-СП варіант 1	Свердла металеві діаметр 10 мм	шт	0,01501						
61	+C1555-145 варіант 1	Стрічка армувальна	п.м.	38,5						
62	+C111-2011-5 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання мінераловатних плит) Ceresit CT 180 pro	кг	1483,52						
63	C1555-252 варіант 1	Фарба фасадна акрілова	л	79,3132						
64	C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,534643						
65	+C1550-50 варіант 1	Шпаклівка	кг	176,095						
66	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,00811						
67	+C111-2012-8 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64 аналог існуючого фасаду	кг	456,2						
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								

68	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	167,9935	<u>4,9416</u> 830,16	<u>4,9416</u> 830,16			
69	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3639					
		Разом	грн.						
		Разом по розділу III	грн.						
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	190,247					
		Мастильні матеріали	кг	5,529					
		Гідравлічна рідина	кг	0,973					
		Дизельне паливо	л	72,989					

У разі наявності в даній документації посилань на конкретну торгівельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип необхідного для виконання робіт, устаткування, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».

При визначенні вартості тендерної пропозиції кількість будівельних машин і механізмів та будівельних машини, враховані в складі загальновиборничих витрат визначається учасником відповідно до реальної потреби під час виконання робіт на об'єкті.

Усі матеріали отримані від демонтажу повертаються за актом прийому-передачі балансоутримувачу