

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлово-комунального
господарства Харківської міської ради

(назва організації, що затверджує)

Начальник Управління комунального
господарства та благоустрою Департаменту
житлово-комунального господарства ХМР

С.Ф.Саріогло

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20 ____ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: провулок
на Володимира Усенка ,25 - А, м. Харків
(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт:

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: провулок Володимира Усенка ,25 - А, м. Харків			
	Ремонт м'якої покрівлі			
1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	84	
2	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2 покрівлі	90	
3	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари(примикання) Обсяг = ((84*0.2) / 100)*100	м2 покрівлі	16,8	
4	Розбирання цементних покриттів підлог	м2 покриття	90	
5	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	90	
6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	м2	50	
7	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	90	
8	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	84	
9	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів	м	84	

	[при улаштуванні примикань] 200 мм			
10	Улаштування дерев'яних рейк	м плінтусів	-84	
11	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	м борозни	-84	
12	Улаштування з листової сталі брендмауерів, парпетів	м	73	
13	Оббивання стінок машинного відділення покрівельною сталлю	м2 стін, фронтонів за вирахуванням прорізів	14	
14	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	4	
15	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників	м2 площі ремонту	80	
16	Готування цементного розчину вручну М150	м3 розчину	0,906	
17	Готування цементного розчину вручну М100	м3 розчину	3,774	
18	Навантаження сміття вручну	т сміття	5,418	
19	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	5,418	

Склад

Інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лашук О.В.

Перевіряв

Директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олексій Христоненко

