

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлово-комунального
господарства Харківської міської ради

(назва організації, що затверджує)

Заступник начальника Управління житлового
господарства Департаменту житлово-
комунального господарства ХМР

А.Г. Березін

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20 03 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: вулиця Ньютона,
на 133-Б, місто Харків
(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: к= 1,2 - роботи виконуються у будівлі, що експлуатується

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: вулиця Ньютона, 133-Б, місто Харків			
	Ремонт покрівлі			
	Демонтажні роботи			
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2 покрівлі	16	
2	Розбирання цементних покриттів	м2 покриття	16	
3	Розбирання покриттів примикань з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2 покрівлі	47,2	
4	Розбирання фартухів з листової сталі	м	118	
	Ремонт покрівлі			
5	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	16	
6	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	м2	16	
7	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламених пальників (верхній шар)	м2 площі ремонту	350	
8	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парпетів із застосуванням газопламених пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	118	
9	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 (виключати)	м борозни	-118	
10	Улаштування плінтусів дерев'яних (виключати)	м плінтусів	-118	
11	Улаштування з листової сталі відливів на вентканалах	м	54	
	Інші роботи			
12	Готування цементного розчину вручну марка 100	м3 розчину	0,4896	
13	Готування цементного розчину вручну М 150	м3 розчину	1,344	

14	Навантаження сміття вручну	т сміття	2,773	
15	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	2,773	

Склав

Інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лашук О.В.

Перевірів

Директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олексій Хригоненко

