

ЗАТВЕРДЖЕНО
Управління освіти, виконавчого комітету
Нововолинської міської ради
Волинської області
(назва організації, що затверджує)
Начальник С.В. Мороз
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
" 18 " 18 2022 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Послуги з поточного ремонту та облаштування споруд цивільного захисту (укриття)
закладу дошкільної освіти №1 Нововолинської міської ради Волинської області

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання дверних полотен	м2	6,49	
2	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	2,56	
3	Розбирання монолітних бетонних сходів	м3	1,8	
4	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	7	
5	Поребрики П7 із бетону М-300 ГОСТ 6665-74	шт	7	
6	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	7,5	
7	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	0,6	
8	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	5,712	
9	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	м2	3,8	
10	Улаштування приямка з бетонних блоків	м3	0,6	
11	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	м3	0,25	
12	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,25	
13	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	4,2	
14	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	36,5	
15	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 900х900 мм	шт	1	
16	Установлення люка (сталевого +полімерпіщаного)	шт	2	
17	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	120	
18	Улаштування козирків на металевих кронштейнах з покриттям металопрофілем	м2	8,8	
19	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	0,61	
20	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,6	
21	Двері з металопластику	м2	3,6	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]