



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт вуличного освітлення та зовнішніх електромереж на території міста Теплодар Одеського району Одеської області

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	2	
2	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	69	
3	Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою від 0,4 кВ до 1 кВ з використанням автогідропідіймача при кількості опор 5 одиниць на 100 м [4 прольоти по 25 м]	м	100	
4	Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою від 0,4 кВ до 1 кВ з використанням автогідропідіймача при кількості опор 5 одиниць на 100 м [4 прольоти по 25 м]	м	1011	
5	Повторне заземлення Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ	шт	8	
6	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори -	опора	8	

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Багнюк М.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Багнюк М.В.