

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник начальника
Служби відновлення та розвитку
інфраструктури
у Львівській області

Руслан СТАНІЩУК

« 18 » 2024 р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення
М-10 Львів-Краковець км 69+961 – 70+347

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту у котлованах екскаватором з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	м3/т	50/85	
2	Планування узбіч автогрейдером з холостим ходом в зворотньому напрямку	км од.с	4	
3	Прибирання ґрунту від опор дорожніх знаків, напрямних стовпчиків вручну після планування узбіч, товщина шару ґрунту 150 мм	опора	55	
4	Прибирання сміття на узбіччях, в смузі відводу, на укосах та розділювальній смузі	м2	145000	
5	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою при глибині фрезерування 5 см	м2	15	
6	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1м2, при товщині шару до 50 мм	м2	15	
7	Укріплення узбіч відходами фрезерування асфальтобетону при товщині шару 12 см	м2	200	
8	Укріплення узбіч щебенево-піщаною сумішшю при товщині шару 12 см	м2	200	
9	Очищення проїзної частини від нанесеного ґрунту біля бордюрів вручну з використанням навантажувача і трактора з причепом	м	1200	
10	Очищення покриття навісною щіткою на базі поливально-мийної машини	м2	40000	
11	Демонтаж металевого бар'єрного огороження однобічного овального одно хвильового методом розкручування, при відстані між стояками 2 м	м.п.	8	
12	Демонтаж металевого бар'єрного огороження однобічного овального одно хвильового методом різання при відстані між стояками 2 м	м.п.	8	
13	Влаштування металевого бар'єрного огороження однобічного овального однохвильового при відстані між стояками 2 м	м.п.	16	
14	Вирівнювання опор дорожніх знаків та напрямних стовпчиків, II група ґрунту	ст.	20	
15	Очищення доріг плужним снігоочисником з обладнанням на базі автомобіля від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні	км	24	
16	Очищення доріг трактором, обладнаним відвалом від снігу, який щойно випав	км	10	
17	Очищення доріг від снігу, який щойно випав, автогрейдером	км	6	
18	Однчасне очищення доріг від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні та розподілення	км	54	

	протиожеледних матеріалів по покриттю за допомогою обладнання на базі автомобіля		
19	Розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю машиною з обладнанням на базі автомобіля	м2	240000
20	Скошування трави навісною косаркою на базі трактора	км	15
21	Скошування трави з використанням кущоріза	м2	25200
22	Встановлення напрямних пластикових стовпчиків	ст	15
23	Відкачування відходів із каналізаційних септиків	м3 фекалій	2850
24	Прибирання сміття з урн	1 м3	240

1.Умови виконання робіт:при виконанні робіт на одній половині проїзної частини доріг, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 авт/сут;

Начальник відділу ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг та безпеки автомобільних доріг

Микола КОТЛОВИЙ

Заступник начальника відділу ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг та безпеки автомобільних доріг

Петро КОВАЛЬЧИК

Провідний інженер відділу ремонту та експлуатаційного утримання доріг та безпеки автомобільних доріг

Роман КАЛИТА