

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлово-комунального господарства  
Харківської міської ради  
(назва організації, що затверджує)

В.о. директора Департаменту житлово-комунального господарства ХМР  
Ю.В. Клейшмідт  
(посада, ім'я, ініціали, прізвище)  
20 24 р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: проспект Ювілейний, 40, місто Харків  
(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт:

Об'єми робіт

| №<br>Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                                                                    | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                              | 3                 | 4         | 5        |
|           | Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою : проспект Ювілейний, 40, місто Харків                                                                                                               |                   |           |          |
|           | Монтажні роботи ( П-1)                                                                                                                                                                                                                         |                   |           |          |
| 1         | Електромагніт довгоходовий або короткоходовий, маса до 15 кг                                                                                                                                                                                   | шт                | 4         |          |
| 2         | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А                                                                                                                   | шт                | 10        |          |
| 3         | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А                                                                                                                  | шт                | 2         |          |
| 4         | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т                                                                                                                                                                                                | т                 | 0,04      |          |
| 5         | Установлення електричних машин зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, на полозках, рамі або металевій плиті, маса до 0,05 т( Електродвигун АИР 112 М4 5,5 квт*1500 об/мін, Електродвигун АИР 112МВ8 3,0 квт* 750 об/мін) | шт                | 3         |          |
| 6         | Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т (0,15)           | шт                | 3         |          |
| 7         | Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 250 А                                                                                                                                                                            | шт                | 3         |          |
| 8         | Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 100 А                                                                                                                                                                            | шт                | 6         |          |
| 9         | Монтаж затискача наборного без кожуха                                                                                                                                                                                                          | шт                | 2         |          |
| 10        | Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм <sup>2</sup> , що прокладається з кріпленням накладними скобами<br>Обсяг = ((27.5+27.5+15) / 100)*100                                                                                       | м                 | 70        |          |
| 11        | Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 (Кнопка ПОСТ ХАЛ- В215 "Старт- Стоп" двухштифтовая)                                                      | шт                | 1         |          |
| 12        | Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А                                                                                                                   | шт                | 3         |          |
| 13        | Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А                                                                                                                  | шт                | 2         |          |

| 1  | 2                                                                                                                                                     | 3                                       | 4     | 5 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|---|
| 14 | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм <sup>2</sup><br>Обсяг = $((210+60) / 100) * 100$                        | м                                       | 270   |   |
| 15 | Проводи магістралей, стояків і силових мереж у готових каналах або азбоцементних трубах, кількість і переріз проводів у трасі до 4х16 мм <sup>2</sup> | м тр                                    | 112   |   |
| 16 | Реле, установлене на пультах і панелях                                                                                                                | шт                                      | 4     |   |
| 17 | Монтаж світильника                                                                                                                                    | шт                                      | 1     |   |
| 18 | Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці                                                                                      | шт                                      | 1     |   |
| 19 | Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (Серена сигнальна ОСА)                                                      | шт                                      | 4     |   |
| 20 | Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом<br>Обсяг = $((7.2*0.9) / 100) * 100$                                                                  | м <sup>2</sup> поверхні, що оббивається | 6,48  |   |
| 21 | Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі                                                                                              | шт                                      | 1     |   |
| 22 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен<br>Обсяг = $((2*2.05*0.9+2*1.7*0.84) / 100) * 100$                             | м <sup>2</sup> прорізів                 | 6,546 |   |
|    | <b>Ремонт системи димовидалення (пусконаладочні роботи) ( П-1)</b>                                                                                    |                                         |       |   |
| 23 | Система димовидалення при кількості поверхів, що обслуговуються до 16                                                                                 | Система                                 | 1     |   |
| 24 | Система підпору у сходових клітках і ліфтових шахтах при кількості поверхів, що обслуговуються до 16                                                  | Система                                 | 1     |   |
| 25 | Комплексна наладка                                                                                                                                    | Комплекс                                | 1     |   |

Начальник відділу обстеження та  
планування КП "Жилкомсервіс"

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.П. Купріянов

Начальник Управління з  
експлуатації житлового фонду КП  
"Жилкомсервіс"

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ю.В. Ніщенко