

ЗАТВЕРДЖЕНО

КНП "Криворізька міська лікарня № 7" Криворізької міської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій у КНП "Криворізька міська лікарня № 7" КМР за адресою: вул. Маршака, 1а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50089 (послуги з поточного ремонту по заміні вікон) за ДК 021:2015-45420000-7 Столярні та теслярні роботи

Умови виконання робіт: звичайні

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Демонтажні роботи =====			
1	Знімання зашкелених віконних рам	м2	195.4	
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	59	
3	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	53.26	
4	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	128.05	
	Прорізи віконні =====			
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	16.79	
6	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	208.03	
7	Установлення пластикових підвіконних дощок П 400	м	133.15	
8	Установлення віконних зливів 200 мм	м	128.05	
	Внутрішні укоси =====			
9	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	117.6	
10	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками за два рази, шпаклівка стін по поверхні з гіпсокартону	м2	117.6	
11	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	117.6	
	Зовні укоси			

1	2	3	4	5
12	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм Опорядження підвіконна частина =====	м2	33,6	
13	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	19,97	
14	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	19,97	
15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати Інші роботи =====	м2	19,97	
16	Навантаження сміття вручну	т	8,99	
17	Перевезення сміття до 10 км	т	8,99	

Склав

Смайковська НВ (Нікітська)
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Смайковська НВ (Нікітська)
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]