

ЗАТВЕРДЖЕНО

Маразліївська сільська рада Білгород-
Дністровського району Одеської області

(назва організації, що затверджує)

Топор В.О.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 11 " грудня 2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Приміщення адміністративної будівлі вул. Миру 152, с. Маразлівка, Білгород-Дністровського району, Одеської області.

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	40,4	
2	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	5	
3	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевих каркасів без утеплення	м2	4	
4	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	29,2	
5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	20	
6	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	20	
7	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	2	
8	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	2	
9	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
10	Установлення раковин	к-т	1	
11	Установлення змішувачів	шт	1	
12	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн, унітазів тощо	шт	1	
13	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	2	
14	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм	шт	2	

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
15	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в стінах	шт	1	
16	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	7	
17	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	7	
18	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	4,8	
19	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	4,8	
20	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	4,8	
21	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм	м	15	
22	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	21	
23	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	200	
24	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	200	
25	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	200	
26	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	м	180	
27	Прокладання інтернет кабелю	м	120	
28	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
29	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	17	
30	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	21	
31	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	18	
32	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	5	
33	Установлення електричних опалювальних приладів	шт	5	
34	Навантаження сміття вручну	т	0,5	
35	Перевезення сміття до 20 км	т	0,5	

Склад

Гайна В.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]