

ДОГОВІР
про закупівлю робіт
№ 966

с. Щасливе

«17» 08 2023 року

Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради (далі – «Замовник»), в особі начальника управління Макаренка Валерія Миколайовича, який діє на підставі Положення з однієї сторони, та **Фізична особа-підприємець Опенько Олексій Михайлович** (далі – «Підрядник»), який діє на підставі з виписки ЄДР, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») керуючись нормами чинного законодавства України, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» та підпункт 2, пункту 19 постанови Кабінетів Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» уклали цей Договір про закупівлю робіт (надалі іменується – «Договір») про нижченаведене:

Стаття 1. Означення.

1.1. Терміни, що вживаються в цьому договорі, означають наступне:

Сторони - «Замовник» і «Підрядник».

Замовник – Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради

Підрядник – Фізична особа-підприємець Опенько Олексій Михайлович

Договір – документ, підписаний сторонами, що містить погоджені обов'язки та умови обох сторін, включаючи додатки і доповнення до нього.

Об'єкт – предмет договору, що містить назву об'єкта (або видів виконуваних робіт), його місце розташування.

Визначення інших термінів, що зустрічаються в договорі, відповідають визначенням, що передбачені Положенням про підрядні договори у будівництві України (в подальшому - «Положення»).

Стаття 2. Предмет договору.

2.1. Підрядник в межах договірної ціни, проіндексованої із врахуванням інфляції, виконує на свій ризик власними силами і засобами всі передбачені замовленням роботи – **Капітальний ремонт внутрішньої системи водопостачання Дударківського ліцею Пристоличної сільської ради по вул. Гоголя, 37 в с. Дударків Бориспільського району Київської області, а саме: монтаж і пусконаладження фільтрувального обладнання (ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи) згідно дефектним актом і в обумовлений цим договором строк, а Замовник зобов'язується забезпечити своєчасне фінансування, прийняти закінчений об'єкт і повністю оплатити вартість виконаних робіт.**

Стаття 3. Ціна предмета договору.

3.1. Договірна ціна згідно договору складає: **196 112,97 грн. (сто дев'яносто шість тисяч сто дванадцять грн. 97 коп.) без ПДВ.** Відомості визначення договірної ціни наводиться у додатку до цього договору. Ціна договору є твердою.

Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від фактичного фінансування.

3.2. Договірна ціна робіт може переглядатися сторонами у випадку:

- зміни об'ємів і складу робіт;
- зміни за рішенням Замовника строків виконання робіт;
- урахування інфляційних факторів;

-прийняття нових законодавчих і нормативних актів, які впливають на вартість робіт.

3.3. Перегляд договірної ціни обґрунтовується розрахунками і оформляється сторонами шляхом укладання додаткових угод.

Стаття 4. Строки виконання робіт.

4.1. Строки початку та закінчення робіт: Підрядник розпочинає виконання робіт після укладання договору, і повинен завершити виконання робіт до 31 грудня 2023 року.

4.2. Замовник згоден з достроковим закінченням робіт і оплатою Підряднику договірної ціни у повному обсязі, в разі дотримання Підрядником високої якості виконаних робіт.

4.3. При несвоєчасному, за вини Підрядника, початку виконання робіт, їх відставанні від графіка Замовник попереджає Підрядника: якщо в двотижневий термін не буде забезпечено суттєвих зрушень Замовник може розірвати договір і вимагати відшкодування фактичних збитків.

4.4. При виникненні обставин, що не залежать від Підрядника і перешкоджають виконанню робіт у встановлені строки, він може ставити перед Замовником питання про їх перегляд.

4.5. Обставинами, які перешкоджають виконанню робіт у встановлені строки, що не залежать від Підрядника і дають йому право на перегляд цих строків, є:

- обставини непереборної сили;
- обставини, за які відповідає Замовник (поява додаткових робіт, затримка у виконанні зобов'язань).

4.6. При виникненні обставин непереборної сили, інших непередбачених обставин, що перешкоджають виконанню робіт, Підрядник повинен прийняти всі необхідні заходи по їх усуненню, і як тільки вони будуть усунені, приступити до виконання своїх зобов'язань повідомивши про це Замовника.

4.7. Строки виконання робіт переносяться на час дії обставин, що не залежать від діяльності Підрядника, із врахуванням часу на відновлення робіт.

Стаття 5. Розрахунки і платежі.

5.1. Замовник забезпечує фінансування робіт у відповідності з графіком виконання робіт, що визначається окремим додатком до цього договору та надходженням коштів Замовнику для фінансування Підрядника.

5.2. Проміжні платежі, здійснюються в межах договірної ціни, проіндексованої із врахуванням рівня інфляції робіт на момент їх виконання протягом п'яти банківських днів, після передачі Підрядником Замовнику чергового акта здачі - приймання виконаних робіт, підписаного сторонами. При порушенні графіків виконання робіт з вини Підрядника ціна робіт, що оплачуються, індексується з врахуванням рівня інфляції на момент, коли ці роботи повинні були виконуватись.

5.3. Кінцеві розрахунки за виконані роботи з Підрядником здійснюються протягом 15 календарних днів з моменту завершення робіт і підписання останнього акта виконаних робіт.

Замовник має право затримати кінцеві розрахунки за роботи, виконані з недоробками і дефектами, виявленими Замовником до їх усунення.

5.4. Інфляційне подорожчання робіт обґрунтовується Підрядником відповідними документами, що подаються Замовнику одночасно з актом виконаних робіт. Замовник має право затримувати проміжні платежі за роботи, виконані з порушенням будівельних норм і правил, а також у частині сум на компенсацію сум інфляційного подорожчання відсутності відповідного обґрунтування.

Стаття 6. Матеріально-технічне забезпечення.

6.1. Замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, охорона та постачання на об'єкт матеріалів, конструкцій, виробів, здійснюється силами Підрядника. Він контролює якість, кількість, комплекtnість постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати і пошкодження до моменту здавання об'єкта в гарантійну експлуатацію.

6.2. При консервації будівництва об'єкта, розірванні договору Замовник оплачує Підряднику залишки невикористаних матеріалів, які Підрядник не може використати для

виконання робіт на інших об'єктах.

Стаття 7. Виконання робіт.

7.1. Підрядник виконує роботи у відповідності з будівельними нормами і правилами (у тому числі пожежними та санітарно-технічними).

7.2. Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт кошторису, будівельним нормам і правилам, та матеріалів, конструкцій, виробів державним стандартам і технічним умовам. При виявленні відхилень Замовник видає Підряднику розпорядження про їх усунення, а при серйозних порушеннях приймає рішення про призупинення робіт.

7.3. Підрядник завчасно і у письмовій формі інформує Замовника про можливе сповільнення або призупинення робіт за незалежних від нього обставин. Замовник зобов'язаний виконати необхідні заходи для усунення цих обставин.

7.4. Підрядник забезпечує Замовнику можливість вільного доступу в робочий час на об'єкт і здійснення контролю за ходом виконання робіт.

7.5. Підрядник відповідає за дотримання вимог з охорони праці під час проведення робіт.

Стаття 8. Контроль за якістю робіт, матеріалів, устаткування.

8.1. Підрядник забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, що постачаються ним, держстандартам, технічним умовам, а також наявність сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість та виконує роботи у відповідності з вимогами ДБН.

8.2. Замовник має право здійснювати загальний контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягу, вартості та якості робіт, що виконуються Підрядником, в будь-який момент перевірити хід і якість робіт, а також якість матеріалів, що використовуються Підрядником, відповідність державним стандартам і технічним умовам.

8.3. Виявлені в процесі перевірок і випробовування неякісні роботи підлягають виправленню, а неякісні матеріали - заміні на підставі дефектних актів. У випадку невиконання цих вимог Підрядником, у встановлені актами строки, Замовник може залучити, для виправлення неякісно виконаних робіт, іншого виконавця. Компенсація витрат здійснюється за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання Замовником відповідних сум при розрахунках за виконані роботи.

8.4. Підрядник створює всі умови, необхідні для проведення технічного та авторського нагляду. На вимогу відповідних уповноважених осіб Підрядник зобов'язаний надавати їм всю інформацію та документи, необхідні для здійснення технічного та/або авторського нагляду.

Стаття 9. Робоча сила.

9.1. Підрядник залучає для виконання робіт працівників у достатній кількості і потрібної кваліфікації.

9.2. Підрядник відповідає за поведінку своїх працівників на об'єкті, недопущення порушень ними громадського порядку та чинного законодавства, дотримання трудової та технологічної дисципліни, забезпечує виконання своїм персоналом на території, де ведуться роботи, техніки безпеки та протипожежної безпеки.

Стаття 10. Гарантійні строки експлуатації об'єкта.

10.1. Підрядник гарантує можливість безперервної і нормальної експлуатації об'єкта протягом одного року з моменту підписання останнього акта, або акта на недоробки, що виявлені на цей період. На недоробки складається дефектний акт за підписом обох сторін. В акті наводиться перелік недоробок і строки їх усунення. Якщо Підрядник відмовляється від складання акта, він оформляється із залученням спеціалістів архбудконтролю.

Підрядник не відповідає за недоробки, що зумовлені неправильною експлуатацією об'єкта.

10.2. Недоробки, обумовлені діяльністю Підрядника, усуваються ним за свій рахунок і в передбачені дефектним актом строки.

Стаття 11. Матеріальна відповідальність і звільнення від неї.

11.1. Підрядник несе матеріальну відповідальність за збереження виконаних робіт, наслідки їх пошкодження, або знищення до здачі об'єкта в експлуатацію.

11.2. Підрядник не несе відповідальності за наслідки, що зумовлені обставинами непереборної сили. При їх появі Підрядник, за вимогою Замовника, повинен зробити все можливе для усунення негативних наслідків і відновлення виконання робіт, але за рахунок Замовника.

11.3. За збитки, завдані третьою особою, відповідає сторона, з вини якої вони мають місце. Якщо виявиться, що на законних підставах, за такі збитки відповідають обидві сторони, вони несуть солідарну відповідальність.

11.4. Замовник має право застосовувати до Підрядника штрафні санкції за невиконання, або неналежне виконання умов договору згідно чинного законодавства України та умов цього Договору. У разі прострочення виконання робіт Підрядник сплачує замовнику пеню в розмірі 0,05 % від договірної ціни за кожний день в перші два місяці затримки і 0,1% за кожний наступний день до фактичного здавання об'єкта в експлуатацію. Загальна сума пені не повинна перевищувати 10 % договірної ціни.

11.5. При затримці з вини Замовника оплати за виконані роботи він сплачує Підряднику пеню в розмірі 0,05 % від договірної ціни за кожний день в перші два місяці затримки і 0,1% за кожний наступний день до моменту оплати. Загальна сума пені не повинна перевищувати 10 % договірної ціни.

11.6. Виплати пені, компенсація збитків не звільняє сторони від виконання зобов'язань за договором.

11.7. Сторони звільняються від матеріальної відповідальності за порушення зобов'язань, якщо вони обумовлені діями іншої сторони, або обставинами непереборної сили. Сторона, яка не може виконати своїх зобов'язань з цих причин, повинна проінформувати іншу сторону не пізніше семиденного строку після їх появи. Несвоечасність інформації позбавляє права посилаючись на ці причини надалі. Поява обставин непереборної сили оформляється двостороннім актом.

11.8. Всі майнові претензії сторони зобов'язуються вирішувати за взаємною згодою. Для розгляду суперечностей сторони можуть залучати консультативні організації. Передачі в Арбітражний суд підлягають тільки претензії по виконанню договірних зобов'язань, передбачених цим договором і по яких сторони домовились нести матеріальну відповідальність.

Граничний термін пред'явлення сторонам претензій - один місяць після виконання зобов'язань, по яких пред'являється претензія.

Стаття 12. Призупинення робіт і розірвання договору.

12.1. Замовник може призупинити дію цього договору за таких обставин:

- відсутність коштів для фінансування будівництва об'єкта;
- виявлення недоцільності інвестування коштів у ремонт об'єкта, у тому числі з обставин непереборної сили тощо;
- банкрутство Підрядника;
- відставання у виконанні графіка більше ніж на два тижні з вини Підрядника;
- неодноразове (два і більше разів) заактоване сторонами порушення Підрядником будівельних норм і правил.

12.2. Сторона, що прийняла рішення про призупинення робіт, або розірвання договору, повідомляє про це письмово іншу сторону не менше ніж за 15 днів до вступу в дію такого рішення і, якщо протягом цього строку обставини, що зумовили таке рішення, суттєво не змінились, сторона, що проявила ініціативу, має право розірвати договір.

12.3. Сторона, з вини якої призупиняються роботи, або розривається договір, зобов'язана компенсувати іншій стороні витрати і шкоду, зумовлені цими обставинами. Усі документи і розрахунки, для здійснення кінцевих розрахунків при розірванні договору, пред'являються зацікавленою стороною протягом місяця, з моменту прийняття рішення. Протягом 15 днів, після пред'явлення необхідних документів і розрахунків, проводиться їх оплата, або надаються обґрунтовані мотиви відмови.

12.4. При суттєвих порушеннях Підрядником своїх зобов'язань, що створює передумови для несвоечасного закінчення поточного ремонту об'єкта документально необґрунтоване (відставання від графіків будівництва більш ніж на 2 тижні, неодноразові грубі порушення

будівельних норм і правил, відхилення від проектних рішень), Замовник має право заборонити Підряднику подальше виконання робіт, у встановлені строки прийняти від нього будівельний майданчик, включаючи матеріальні цінності, необхідні для виконання робіт і доручити закінчення робіт іншому виконавцю. При цьому Замовник компенсує Підряднику вартість виконаних, але не сплачених робіт, переданих матеріальних цінностей, з урахуванням збитків, заподіяних Замовникові із-за розірвання договору, можливого порушення строків закінчення робіт. Виникнення розбіжностей між сторонами в питанні кінцевих розрахунків при розриві відносин не може бути підставою для зволікання у передачі будівельного майданчика і матеріальних цінностей. Для вирішення можливих розбіжностей сторони залучають представників аудиторської організації, або звертаються до суду.

12.5. При розірванні договору, за вимогою Підрядника, він передає у встановлені строки Замовнику будівельний майданчик а також матеріальні ресурси на ньому, які він не може використовувати для виконання робіт на інших об'єктах, і подає рахунок за виконані роботи, матеріальні цінності.

12.6. Даний договір вступає в силу з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2023 року.

12.7. Даний договір може бути пролонгований за згодою Сторін.

12.8. Зміни умов даного договору можливі при взаємній згоді Сторін, з обов'язковим укладанням додаткової угоди.

Стаття 13. Інші умови.

13.1. Даний договір складено в 2-х примірниках - по одному примірнику для кожної із сторін, кожний примірник має однакову юридичну силу.

13.2. При виконанні даного договору Сторони керуються правилами про договори підяду на капітальне будівництво, діючим законодавством, нормативними актами по питаннях капітального будівництва.

13.3. Всі виправлення в тексті даного договору мають юридичну силу лише при взаємному їх погодженні Сторонами в кожному індивідуальному випадку.

13.4. Перелік додатків до Договору, які є його невід'ємною частиною.

13.5. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених в Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами) -

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.

B. N.

План фінансування робіт

Найменування робіт:

Капітальний ремонт внутрішньої системи водопостачання Дударківського ліцею Пристоличної сільської ради по вул. Гоголя, 37 в с. Дударків Бориспільського району Київської області, а саме: монтаж і пусконаладження фільтрувального обладнання

Об'єкт	2023 рік
	з дати підписання - грудень
Капітальний ремонт внутрішньої системи водопостачання Дударківського ліцею Пристоличної сільської ради по вул. Гоголя, 37 в с. Дударків Бориспільського району Київської області, а саме: монтаж і пусконаладження фільтрувального обладнання	196 112,97 грн. без ПДВ

Від Підрядника: фон
М.П.

 Олексій ОПЕНЬКО

Від Замовника: начальник управління
М.П.

Валерій МАКАРЕНКО




Графік виконання робіт

Найменування робіт:

Капітальний ремонт внутрішньої системи водопостачання Дударківського ліцею Пристоличної сільської ради по вул. Гоголя, 37 в с. Дударків Бориспільського району Київської області, а саме: монтаж і пусконаладження фільтрувального обладнання

№ з/п	Найменування робіт	2023 рік
1	Капітальний ремонт внутрішньої системи водопостачання Дударківського ліцею Пристоличної сільської ради по вул. Гоголя, 37 в с. Дударків Бориспільського району Київської області, а саме: монтаж і пусконаладження фільтрувального обладнання	з дати підписання - грудень

Від Підрядника: фон
М.П.


Олексій ОПЕНЬКО Б.П.

Від Замовника: начальник управління
М.П.



Валерій МАКАРЕНКО

Замовник Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради
(назва організації)

Підрядник Фізична особа-підприємець Опенько Олексій Михайлович
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Капітальний ремонт внутрішньої системи водопостачання Дударківського ліцею Пристоличної сільської ради по вул. Гоголя, 37 в с.Дударків Бориспільського району Київської області, а саме: монтаж і пусконаладження фільтрувального обладнання**, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 13 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	175,79387	175,79387	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	20,20672	20,20672	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	155,58715	155,58715	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	-	-	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	8,80971	8,80971	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	184,60358	184,60358	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	0,97538	0,97538	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,72836	-	0,72836
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (ч.ч 1-10)	-	-	-
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірна ціна Всього договірна ціна	186,30732 9,80565 196,11297 196,11297	185,57896 - 185,57896	0,72836 9,80565 10,53401

Керівник підприємства
(організації) замовника

В.М. Макаренко

Керівник генеральної
підрядної організації

О.М. Опенько

Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 196,11297 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

наказ №50
(посилання на документ про затвердження)

"16" 08 2025 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт внутрішньої системи водопостачання Дударківського ліцею Пристоличної сільської ради по вул. Гоголя, 37 в с. Дударків
Бориспільського району Київської області, а саме: монтаж і пусконаладження фільтрувального обладнання

Складений за поточними цінами станом на 13 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Внутрішня система водопостачання Дударківського ліцею Пристоличної сільської ради	184,60358	-	-	184,60358
		Разом по главі 2:	184,60358	-	-	184,60358
		Разом по главах 1-7:	184,60358	-	-	184,60358
		Разом по главах 1-8:	184,60358	-	-	184,60358
		Разом по главах 1-9:	184,60358	-	-	184,60358
		Разом по главах 1-12:	184,60358	-	-	184,60358
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	0,97538	-	-	0,97538
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,72836	0,72836
		Разом	185,57896	-	0,72836	186,30732

1	2	3	4	5	6	7
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	9,80565	9,80565
	Розрахунок N П-137	у тому числі: - Єдиний податок за ставкою 5%	-	-	9,80565	9,80565
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	185,57896	-	10,53401	196,11297

Керівник організації

Опенська О.М. [підпис] Б.П.

Головний інженер

Керівник відділу

Капітальний ремонт внутрішньої системи водопостачання Дударківського ліцею Пристоличної сільської ради по вул. Гоголя, 37 в с. Дударків Бориспільського району Київської області, а саме: монтаж і пусконаладження фільтрувального обладнання 2007-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Капітальний ремонт внутрішньої системи водопостачання Дударківського ліцею Пристоличної сільської ради по вул. Гоголя, 37 в с. Дударків Бориспільського району Київської області, а саме: монтаж і пусконаладження фільтрувального обладнання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

184,60358 тис. грн.
0,20398 тис. люд. год.
22,51088 тис. грн.
5,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одини- цю	всього
Розділ 1. Монтаж обладнання											
1	КМ34-204-22	Монтаж установки фільтраційної	шт	1	1784,26	-	1784,26	1784,26	-	19,2000	19,2
2	С113-2302	Фільтр синій корпус 20" ВВ, синя кришка у	шт	1	1784,26	-	1784,26	-	-	-	-
	варіант 3	комплекті FH20B1-B-WB			2448,08	-	2448,08	-	-	-	-
3	КР16-71-1	Установлення байпаса для клапану WS1	шт	1	283,79	-	283,79	283,79	-	2,6520	2,65
	прис.				283,79	-	283,79	-	-	-	-
4	С1547-12	Байпас для клапану WS1	шт	1	2346,71	-	2346,71	-	-	-	-
	варіант 2				-	-	-	-	-	-	-
5	КМ28-461-3	Монтаж фільтра	шт	2	2492,35	-	4984,70	4984,70	-	28,8000	57,6
					2492,35	-	-	-	-	-	-
6	С119-436	Фільтр знезалізнення та пом'якшення води	шт	1	57259,58	-	57259,58	-	-	-	-
	варіант 5	Ecosoft FK1252CIMIXA			-	-	-	-	-	-	-
7	С119-436	Фільтр зворотного осмосу Ecosoft ROburst	шт	1	38777,18	-	38777,18	-	-	-	-
	варіант 4	1500ECO			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1630-737 варіант 1	Картридж 20" із вспіненого поліпропілена, 20 мікрон для фільтрів типу 20B	шт	12	<u>422,28</u>	-	5067,36	-	-	-	-
9	C1630-737 варіант 2	Вакуумні сольові таблетки SUPER TAB (мішок 25 кг) K+S Minerals and Agriculture GmbH	шт	40	<u>727,26</u>	-	29090,40	-	-	-	-
10	C1630-737 варіант 3	Покращений комплект картриджів Ecosoft 1-2-3 для фільтрів зворотного осмосу	шт	12	<u>651,78</u>	-	7821,36	-	-	-	-
11	C1630-737 варіант 4	Мембранний елемент Ecosoft 500GPD для фільтрів зворотного осмосу	шт	1	<u>5950,68</u>	-	5950,68	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							155814,10	7052,75	-	-	<u>79,45</u>
Разом будівельні роботи, грн.							155814,10				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							148761,35				
всього заробітна плата, грн.							7052,75				
Загальновиробничі витрати, грн.							3263,89				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,32				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							909,63				
Всього будівельні роботи, грн.							159077,99				

Всього по розділу 1							159077,99				
Розділ 2. Трубопроводи											
12	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,0021	<u>7564,30</u>	-	15,89	15,89	-	<u>78,9840</u>	<u>0,17</u>
					7564,30	-			-	-	-
13	C113-1457 варіант 3	Перехідник HTR діам. 50x32мм	шт	1	<u>61,43</u>	-	61,43	-	-	-	-
14	C113-1457 варіант 2	Трійник ПП діам. 50x50/45*	шт	1	<u>82,85</u>	-	82,85	-	-	-	-
15	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,00125	<u>7262,05</u>	-	9,08	9,08	-	<u>75,8280</u>	<u>0,09</u>
					7262,05	-			-	-	-
16	C113-1457 варіант 2	Трійник ПП діам. 50x50/45*	шт	1	<u>82,85</u>	-	82,85	-	-	-	-
17	KP15-44-3 прис. K=0,5	Установка сифонів	шт	1	<u>42,38</u>	-	42,38	42,38	-	<u>0,4560</u>	<u>0,46</u>
					42,38	-			-	-	-
18	C1630-973 варіант 1	Сифон для умивальника d32 нерж.решіта AlcaPLAST	шт	1	<u>307,67</u>	-	307,67	-	-	-	-
19	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,03	<u>5557,60</u>	-	166,73	165,60	-	<u>59,4000</u>	<u>1,78</u>
					5520,04	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C1630-670 варіант 9	Крани кульові кутові муфтові для води, діаметр 25 мм "американка"	шт	2	<u>1016,63</u>	-	2033,26	-	-	-	-
21	C1630-671 варіант 1	Крани кульові муфтові для води, діаметр 25 мм "американка"	шт	1	<u>760,97</u>	-	760,97	-	-	-	-
22	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,084	<u>6799,01</u> 6683,94	-	571,12	561,45	-	<u>70,8720</u>	<u>5,95</u>
23	& C111- 1301-1	Труба PP-R Glass (скловолокно) O25 x 3,5 мм PN20 PRAWTECH Sp. z o.o.	м	8	<u>128,89</u>	-	1031,12	-	-	-	-
24	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,042	<u>7491,27</u> 7374,29	-	314,63	309,72	-	<u>78,1920</u>	<u>3,28</u>
25	& C111- 1301-1 варіант 1	Труба PP-R Stabi (алюміній) O32 x 5,4 мм PN25 PRAWTECH Sp. z o.o.	м	4	<u>203,35</u>	-	813,40	-	-	-	-
26	C1630-538 варіант 4	Муфта пласт. з МВ і НГ 25 -3/4 ППР	шт	1	<u>188,91</u>	-	188,91	-	-	-	-
27	C1630-538 варіант 5	Перехідник гумовий (манжет) ф32/25	шт	1	<u>25,71</u>	-	25,71	-	-	-	-
28	C1630-670 варіант 10	Коліно PP-R ф25 BB 90° PRAWTECH Sp. z o.o.	шт	10	<u>14,99</u>	-	149,90	-	-	-	-
29	C1630-670 варіант 11	Перехідник O32 x 1" 3 PN16 PP-B (УФ захист) UNIDELTA	шт	1	<u>82,31</u>	-	82,31	-	-	-	-
30	C1630-670 варіант 12	Коліно PP-R O32 BB 90° PRAWTECH Sp. z o.o.	шт	10	<u>27,23</u>	-	272,30	-	-	-	-
31	C1630-670 варіант 13	Перехідник PP-R ф32 мм x 1" BP PRAWTECH Sp. z o.o.	шт	3	<u>303,65</u>	-	910,95	-	-	-	-
32	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	0,126	<u>1558,68</u> 1507,42	-	196,39	189,93	-	<u>13,4160</u>	<u>1,69</u>
33	КП9-3-1 K=0,3 прис.	Фільтр відкритий або напірний, продуктивність до 1600 м3/доб.	Вузол	1	<u>11859,92</u> 11859,92	-	11859,92	11859,92	-	<u>95,1000</u>	<u>95,1</u>
Разом прямі витрати по розділу 2							19979,77	13153,97	-	-	<u>108,52</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							19979,77				
							6825,80				
							13153,97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5545,83 9,69 1394,53 25525,60				
		----- Всього по розділу 2					25525,60				
		Разом прямі витрати по кошторису					175793,87	20206,72	-		187,97
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					175793,87 155587,15 20206,72 8809,71 16,01 2304,16 184603,58				
		----- Всього по кошторису					184603,58				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					203,98 22510,88				

Склав

Олександр Олександрович Р.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління капітального будівництва, житлово-
комунального господарства та регіонального
розвитку Пристоличної сільської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 12 "

20 23 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт внутрішньої системи водопостачання Дударківського ліцею Пристоличної сільської ради по вул. Гоголя, 37 в с. Дударків Бориспільського району Київської області, а саме: монтаж і пускалогодження фільтрувального обладнання

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж установки фільтраційної	шт	1	
2	Фільтр синій корпус 20" BB, синя кришка у комплекті FH20B1-B-WB	шт	1	
3	Установлення байпаса для клапану WS1	шт	1	
4	Байпас для клапану WS1	шт	1	
5	Монтаж фільтра	шт	2	
6	Фільтр знезалізнення та пом'якшення води Ecosoft FK1252CIMIXA	шт	1	
7	Фільтр зворотного осмосу Ecosoft ROburst 1500ECO	шт	1	
8	Картридж 20" із вспіненого поліпропілена, 20 мікрон для фільтрів типу 20B	шт	12	
9	Вакуумні сольові таблетки SUPER TAB (мішок 25 кг) K+S Minerals and Agriculture GmbH	шт	40	
10	Покращений комплект картриджів Ecosoft 1-2-3 для фільтрів зворотного осмосу	шт	12	
11	Мембранний елемент Ecosoft 500GPD для фільтрів зворотного осмосу	шт	1	
12	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	0,21	
13	Перехідник HTR діам. 50x32мм	шт	1	
14	Трійник ПП діам. 50x50/45*	шт	1	
15	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	0,125	
16	Трійник ПП діам. 50x50/45*	шт	1	
17	Установка сифонів	шт	1	
18	Сифон для умивальника d32 нерж. решіта AlcaPLAST	шт	1	
19	Установлення муфтових кранів	шт	3	
20	Крани кульові кутові муфтові для води, діаметр 25 мм "американка"	шт	2	
21	Крани кульові муфтові для води, діаметр 25 мм "американка"	шт	1	
22	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	8,4	
23	Труба PP-R Glass (скловолокно) O25 x 3,5 мм PN20 PRAWTECH Sp. z o.o.	м	8	

1	2	3	4	5
24	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	4,2	
25	Труба PP-R Stabi (алюміній) Ø32 x 5,4 мм PN25 PRAWTECH Sp. z o.o.	м	4	
26	Муфта пласт. з МВ і НГ 25 -3/4 ППР	шт	1	
27	Перехідник гумовий (манжет) ф32/25	шт	1	
28	Коліно PP-R ф25 BB 90° PRAWTECH Sp. z o.o.	шт	10	
29	Перехідник Ø32 x 1" 3 PN16 PP-B (УФ захист) UNIDELTA	шт	1	
30	Коліно PP-R Ø32 BB 90° PRAWTECH Sp. z o.o.	шт	10	
31	Перехідник PP-R ф32 мм x 1" BP PRAWTECH Sp. z o.o.	шт	3	
32	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	12,6	
33	Фільтр відкритий або напірний, продуктивність до 1600 м3/доб.	Вузол	1	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]