

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник начальника Служби

автомобільних доріг у

Львівській області



Руслан СТАНІЩУК

“ ” 2023р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на надання послуг

«Обстеження і паспортизація технічного стану мостових споруд, розташованих на автомобільних дорогах загального користування державного значення Львівської області».(експлуатаційне утримання)

Мета обстеження – складання звіту про технічний стан споруди, її паспорта і підготування рекомендацій щодо подальшої експлуатації споруди.

Послуги виконувати відповідно до:

– постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 № 257 «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва»;

– ДБН В.1.2-15:2009 Споруди транспорту. Навантаження та впливи. Мости та труби;

– ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво;

– ДБН В.2.3-6:2009 Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження та випробування;

– ДБН В.2.3-22:2009 Мости та труби. Основні вимоги проектування;

– ДСТУ Б В.2.3-10-2003 Споруди транспорту. Огородження дорожнє парпетного типу.

Загальні технічні умови (зі зміною);

– ДСТУ Б В.2.3-12-2004 Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар'єрного типу. Загальні технічні умови (зі зміною);

– ДСТУ 9181:2022 «Настанова з оцінювання і прогнозування технічного стану автодорожніх мостів», та іншими нормативними документами

– ДСТУ 8751:2017 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні і напрямні пристрої.

Правила використання. Загальні технічні вимоги;

– ДСТУ 8903:2019 Мости автодорожні. Класифікація елементів;

– ДСТУ 8908:2019 Мости автодорожні. Класифікація дефектів;

– ДСТУ 9123:2021 Настанова з обстеження та випробування мостів і труб.

У процесі надання послуг виконати такі завдання:

1. Обстеження балок, прогонових будов, визначення типу арматури та її стан. Огляд опор і опорних частин, проїзної частини, тротуарів, перил, деформаційних швів, плит проїзної частини.

2. Обмірювання моста. Вимірювання загальної довжини мосту, прогонів, розкриття швів, висоти балок, обмірювання в поперечному напрямку, вимірювання проміжних опор, вузлів та окремих елементів. Визначення серії чи номеру типових проектів, за якими виконані елементи мостів (за можливістю).

3. Інструментальна зйомка моста. Нівелювання поперечників проїзної частини моста та підходів, будівельних підйомів балок. Зйомка планів поясів, вертикальності опор, нахилу опорних частин, промір висот, підмостових габаритів, промір глибин та інше.

4. Фотографування. Фотографування мосту та окремих його елементів. Фіксація дефектів. Супроводжування матеріалу технічного звіту відповідними фотографіями.

5. Корегування кілометрової прив'язки мосту у відповідності до геопросторових координат.

6. Визначення марки бетону.

7. Визначення (з розрахунком) вантажопідйомності моста для автомобіля в колоні, для окремого автомобіля, максимально допустимого навантаження на вісь автомобіля, обмеження швидкості руху. Підготування рекомендацій щодо встановлення відповідних знаків перед мостом.

8. Складання відомості дефектів моста за елементами: прогонові будови, опори та опорні частини, мостове полотно (тротуари, огороження, деформаційні шви), підходи, перехідні плити (за наявності) зона під мостом, регуляційні споруди тощо.

9. Складання креслень моста до технічного звіту.

10. Складання попереднього технічного звіту (паспорт).

11. Складання технічного звіту з висновками і рекомендаціями щодо подальшої експлуатації споруди.

12. Внесення результатів обстеження до ПК АЕСУМ.

Якість послуг

Виконавець повинен надавати Замовнику послуги, якісні та технічні характеристики яких відповідають умовам та вимогам діючих будівельних норм і нормативних документів.

Охорона навколишнього середовища

Під час надання послуг необхідно забезпечити дотримання вимог з урахуванням положень чинних нормативно-правових актів у галузі охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки.

1. Мета роботи.

Метою роботи з обстеження і паспортизації мостів є визначення фактичного технічного стану споруд, роботи під навантаженням мостів з метою визначення умов та залишкового ресурсу для подальшої їх експлуатації.

Обстеження і паспортизацію мостів необхідно виконати для споруд на автомобільних дорогах загального користування державного значення Львівської області:

Загалом 120 споруди загальною довжиною 3205,35 м/п

2. Перелік послуг з обстеження і паспортизації експлуатаційного стану мостів

2.1. Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через автомобільну дорогу, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови 1967

- загальна довжина (м) - 3,40

- ширина (м) - 11

- ширина тротуарів (м) - 1,50;1,50

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,51

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,034
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,034
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,034
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.2 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через автомобільну дорогу, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1967

- загальна довжина (м) - 46

- ширина (м) - 9

- ширина тротуарів (м) - 0,80;0,80

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,28

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,46

4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,46
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,46
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – середні)	міст	1

2.3 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через автомобільну дорогу, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення
Загальні дані:

рік побудови 1967

- загальна довжина (м) - 56,40

- ширина (м) - 9

- ширина тротуарів (м) - 0,90;0,90

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,62

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,564
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,564
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,564
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – середні)	міст	1

2.4 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через потік, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення
Загальні дані:

рік побудови - 1967 реконструкція 1976

- загальна довжина (м) - 3,40

- ширина (м) - 11,60

- ширина тротуарів (м) - 0,75;0,75

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,57

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,034
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,034
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,034
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.5 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через р.Стир, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення
Загальні дані:

рік побудови - 1956; реконструкція 1984

- загальна довжина (м) - 12

- ширина (м) - 16,40

- ширина тротуарів (м) - 1,50;1,50

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 2,04

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,12
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,12
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,12
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.7 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через потік , розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1967 реконструкція 1980

- загальна довжина (м) - 7,70

- ширина (м) - 11,50

- ширина тротуарів (м) - 1,0;1,0

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,40
 обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25
 обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,077
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,077
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,077
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.8 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через потік , розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1940; реконструкція 1982

- загальна довжина (м) - 13,50

- ширина (м) - 11,50

- ширина тротуарів (м) - 0,80;0,80

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,47

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,135
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,135
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,135
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.9 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через потік, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1967;

- загальна довжина (м) - 8,20

- ширина (м) - 11,50
 - ширина тротуарів (м) - 1,0;1,0
 - коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:
 обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70
 поправочний коефіцієнт ширини – 1,57
 обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25
 обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,082
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,082
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,082
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.10 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через потік , розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1967; реконструкція 1981

- загальна довжина (м) - 7,0
 - ширина (м) - 11,50
 - ширина тротуарів (м) - 1,0;1,0
 - коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70
 поправочний коефіцієнт ширини – 1,57
 обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25
 обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,07
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,07
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,07
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.11 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через потік , розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1967;

- загальна довжина (м) - 7,21

- ширина (м) - 11,50

- ширина тротуарів (м) - 1,0;1,0

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,46

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,0721
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,0721
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,0721
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.12 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через залізничну дорогу, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1982;

- загальна довжина (м) - 67,12

- ширина (м) - 12

- ширина тротуарів (м) - 1,0;1,0

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,69

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,6712
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,6712
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,6712
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)метал
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1

10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – середні)	міст	1

2.13 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через потік, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1967;

- загальна довжина (м) - 6,80

- ширина (м) - 11,50

- ширина тротуарів (м) - 0,75; 0,75

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,38

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,0680
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,0680
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,0680
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.14 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через автомобільну дорогу, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1967; реконструкція - 1985

- загальна довжина (м) - 20,20

- ширина (м) - 11,50

- ширина тротуарів (м) - 1,5; 1,5

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,74

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,2020
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,2020

5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,2020
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.15 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через р.Західний Буг, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1963;

- загальна довжина (м) - 84,85

- ширина (м) - 11,60

- ширина тротуарів (м) - 1,5;1,5

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,57

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,8485
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,8485
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,8485
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – середні)	міст	1

2.16 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через потік, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1967;

- загальна довжина (м) - 4,10

- ширина (м) - 11,50

- ширина тротуарів (м) - 1,0;1,0

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,57

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
-------	------------------------------	----------------	-------

1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,0410
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,0410
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,0410
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.17 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через р.Думна, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення
Загальні дані:

рік побудови - 1967;

- загальна довжина (м) - 13,20

- ширина (м) - 11,50

- ширина тротуарів (м) - 0,75;0,75

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,49

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,1320
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,1320
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,1320
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.18 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через канал, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1974;

- загальна довжина (м) - 11,36

- ширина (м) - 12,70

- ширина тротуарів (м) - 1,9;1,9

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,49

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,1136
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,1136
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,1136
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.19 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через залізничну дорогу, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення
Загальні дані:

рік побудови - 1964;
- загальна довжина (м) - 42,78
- ширина (м) - 11,50
- ширина тротуарів (м) - 0,75;0,75
- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,54

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,4278
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,4278
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,4278
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – середні)	міст	1

2.20 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через р.Полтва, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення
Загальні дані:

рік побудови - 1964;
- загальна довжина (м) - 34,78
- ширина (м) - 11,50
- ширина тротуарів (м) - 1,0;1,0

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,55

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,3478
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,3478
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,3478
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – середні)	міст	1

2.21 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через залізничну дорогу, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1964;

- загальна довжина (м) - 54,80

- ширина (м) - 11,50

- ширина тротуарів (м) - 1,5;1,5

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,5480
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,5480
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,5480
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – середні)	міст	1

2.22 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через автомобільну дорогу, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1964; реконструкція - 1993

- загальна довжина (м) - 73,05

- ширина (м) - 15,25

- ширина тротуарів (м) - 0,75;0,75

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,7305
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,7305
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,7305
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – середні)	міст	1

2.23 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через р.Марунька, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1964;

- загальна довжина (м) - 24,50

- ширина (м) - 17,20

- ширина тротуарів (м) - 1,5;1,5

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,2450
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,2450
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,2450
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1

9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.24 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через залізничну дорогу, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1964;

- загальна довжина (м) - 42,84

- ширина (м) - 11,50

- ширина тротуарів (м) - 0,75;0,75

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,4284
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,4284
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,4284
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – середні)	міст	1

2.25 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через р.Зубра, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1963;

- загальна довжина (м) - 57,50

- ширина (м) - 11,50

- ширина тротуарів (м) - 1,0;1,0

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50

3	Обстеження моста	100 п.м.	0,5750
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,5750
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,5750
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – середні)	міст	1

2.26 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через автомобільну дорогу, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1982;

- загальна довжина (м) - 72,65

- ширина (м) - 11,50

- ширина тротуарів (м) - 0,75;0,75

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,7265
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,7265
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,7265
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – середні)	міст	1

2.27 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через автомобільну дорогу, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1982;

- загальна довжина (м) - 90,70

- ширина (м) - 23,90

- ширина тротуарів (м) - 1,0;1,0

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,9070
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,9070
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,9070
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – середні)	міст	1

2.28 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через потік, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1972;

- загальна довжина (м) - 28,67

- ширина (м) - 9,0

- ширина тротуарів (м) - 1,0;1,0

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,2867
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,2867
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,2867
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – середні)	міст	1

2.29 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через автомобільну дорогу, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1972;

- загальна довжина (м) - 198,75

- ширина (м) - 9,0

- ширина тротуарів (м) - 1,0;1,0

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70
 поправочний коефіцієнт ширини – 1,02
 обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25
 обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	1,9875
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	1,9875
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	1,9875
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – великі)	міст	1

2.30 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через р.Зубра, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1953; реконструкція - 1986

- загальна довжина (м) - 42,90

- ширина (м) - 21,60

- ширина тротуарів (м) - 0,75;0,75

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,4290
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,4290
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,4290
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – середні)	міст	1

2.31 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через р.Барбара, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1953; реконструкція - 1971
 - загальна довжина (м) - 11,86
 - ширина (м) - 10,20
 - ширина тротуарів (м) - 1,0;1,0
 - коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно
 СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:
 обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70
 поправочний коефіцієнт ширини – 1,02
 обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25
 обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,1186
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,1186
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,1186
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.32 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через автомобільну дорогу, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1985;
 - загальна довжина (м) - 14,90
 - ширина (м) - 11,50
 - ширина тротуарів (м) - 1,0;1,0
 - коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно
 СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:
 обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70
 поправочний коефіцієнт ширини – 1,02
 обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25
 обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,1490
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,1490
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,1490
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1

9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.33 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через залізничну дорогу, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1985;

- загальна довжина (м) - 30,60

- ширина (м) - 11,70

- ширина тротуарів (м) - 1,6;1,6

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,3060
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,3060
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,3060
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – середні)	міст	1

2.34 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через автомобільну дорогу, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1985;

- загальна довжина (м) - 34,68

- ширина (м) - 11,50

- ширина тротуарів (м) - 1,0;1,0

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,3468
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,3468
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,3468
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – середні)	міст	1

2.35 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через р.Дністер, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1985;

- загальна довжина (м) - 117,70

- ширина (м) - 11,50

- ширина тротуарів (м) - 1,0;1,0

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	1,1770
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	1,1770
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	1,1770
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – великі)	міст	1

2.36 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через залізничну дорогу, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1985;

- загальна довжина (м) - 75,60

- ширина (м) - 12,40

- ширина тротуарів (м) - 1,0;1,0

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно
СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,7560
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,7560
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,7560
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – середні)	міст	1

2.37 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через р.Ісаї, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1959; реконструкція - 1978

- загальна довжина (м) - 42,78

- ширина (м) - 11,50

- ширина тротуарів (м) - 0,75;0,75

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно
СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,4278
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,4278
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,4278
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1

9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – середні)	міст	1

2.38 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через р.Брідниця, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1959;

- загальна довжина (м) - 86,70

- ширина (м) - 11,50

- ширина тротуарів (м) - -;0,75

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,8670
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,8670
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,8670
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – середні)	міст	1

2.39 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через суходіл, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1927; реконструкція – 1971

- загальна довжина (м) - 6,0

- ширина (м) - 11,50

- ширина тротуарів (м) - 1,65;1,65

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,06
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,06
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,06
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.40 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через суходіл, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1964;

- загальна довжина (м) - 4,50

- ширина (м) - 11,50

- ширина тротуарів (м) - 0,75;0,75

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,0450
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,0450
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,0450
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.41 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через залізничну дорогу, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1985;

- загальна довжина (м) - 123,70

- ширина (м) - 11,57

- ширина тротуарів (м) - 1,0;1,0
- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:
- обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70
- поправочний коефіцієнт ширини – 1,02
- обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25
- обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	1,2370
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	1,2370
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	1,2370
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – великі)	міст	1

2.42 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через суходіл, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1927; реконструкція – 1970

- загальна довжина (м) - 5,80

- ширина (м) - 11,50

- ширина тротуарів (м) - 0,75;0,75

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,0580
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,0580
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,0580
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1

11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.43 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через потік, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1927; реконструкція – 1970

- загальна довжина (м) - 5,80

- ширина (м) - 11,50

- ширина тротуарів (м) - 1,0;1,0

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,0580
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,0580
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,0580
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.44 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через потік, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1927; реконструкція – 1970

- загальна довжина (м) - 5,80

- ширина (м) - 11,50

- ширина тротуарів (м) - 1,35;1,35

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1

2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,0580
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,0580
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,0580
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.45 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через потік, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1927; реконструкція – 1970

- загальна довжина (м) - 5,80

- ширина (м) - 11,50

- ширина тротуарів (м) - 1,0;1,0

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,0580
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,0580
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,0580
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.46 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через суходіл, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1927; реконструкція – 1970

- загальна довжина (м) - 6,0

- ширина (м) - 11,50

- ширина тротуарів (м) - 1,35;1,35

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70
поправочний коефіцієнт ширини – 1,02
обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25
обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,06
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,06
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,06
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.47 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через суходіл, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1927; реконструкція – 1970

- загальна довжина (м) - 2,60

- ширина (м) - 11,80

- ширина тротуарів (м) - 1,50;1,50

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,0260
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,0260
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,0260
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1

12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1
----	---	------	---

2.48 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через суходіл, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1927; реконструкція – 1970

- загальна довжина (м) - 2,60

- ширина (м) - 12,10

- ширина тротуарів (м) - 0,90;0,90

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,0260
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,0260
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,0260
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.49 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через р. Стинавка, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1958;

- загальна довжина (м) - 36,15

- ширина (м) - 14,70

- ширина тротуарів (м) - 0,75;0,75

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1

2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,3615
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,3615
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,3615
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – середні)	міст	1

2.50 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через залізничну дорогу, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1956;

- загальна довжина (м) - 76,75

- ширина (м) - 14,65

- ширина тротуарів (м) - 0,75;0,75

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,7675
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,7675
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,7675
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – середні)	міст	1

2.51 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через суходіл, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1956; реконструкція – 1976

- загальна довжина (м) - 6,0

- ширина (м) - 12,0

- ширина тротуарів (м) - відсутні

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70
 поправочний коефіцієнт ширини – 1,02
 обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25
 обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,06
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,06
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,06
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.52 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через потік, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1956; реконструкція – 1976

- загальна довжина (м) - 12,0

- ширина (м) - 12,0

- ширина тротуарів (м) - 1,50;1,50

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно 42.1-37641918-097:2017 складають:

СОУ

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,12
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,12
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,12
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.53 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через р.Стрий, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1960; реконструкція – 1981

- загальна довжина (м) - 204,0

- ширина (м) - 11,50

- ширина тротуарів (м) - 1,50;1,50

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	2,04
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	2,04
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	2,04
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – великі)	міст	1

2.54 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через р.Опір, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1960; реконструкція – 1980

- загальна довжина (м) - 112,0

- ширина (м) - 14,75

- ширина тротуарів (м) - 2,25;2,25

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	1,12

4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	1,12
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	1,12
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – великі)	міст	1

2.55 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через потік, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1954; реконструкція – 1981

- загальна довжина (м) - 3,0

- ширина (м) - 10,0

- ширина тротуарів (м) - відсутні

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,03
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,03
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,03
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.56 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через суходіл, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1957;

- загальна довжина (м) - 6,0

- ширина (м) - 12,75

- ширина тротуарів (м) - відсутні

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25
 обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,06
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,06
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,06
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.57 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через суходіл, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1957;

- загальна довжина (м) - 3,0

- ширина (м) - 10,0

- ширина тротуарів (м) - відсутні

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,03
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,03
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,03
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.58 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через потік, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

- рік побудови - 1957;
 - загальна довжина (м) - 6,0
 - ширина (м) - 9,0
 - ширина тротуарів (м) - 2,75;2,75
 - коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

- обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70
 поправочний коефіцієнт ширини – 1,02
 обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25
 обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,06
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,06
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,06
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд –малі)	міст	1

2.59 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через потік, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

- рік побудови - 1954;
 - загальна довжина (м) - 4,0
 - ширина (м) - 14,0
 - ширина тротуарів (м) - відсутні
 - коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

- обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70
 поправочний коефіцієнт ширини – 1,02
 обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25
 обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,04
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,04
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,04
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1

12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1
----	---	------	---

2.60 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через автомобільну дорогу, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1954; реконструкція – 1979

- загальна довжина (м) - 6,0

- ширина (м) - 10,0

- ширина тротуарів (м) - 1,0;1,0

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,06
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,06
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,06
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.61 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через потік, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1957; реконструкція – 1979

- загальна довжина (м) - 6,0

- ширина (м) - 10,0

- ширина тротуарів (м) - 1,0;1,0

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,06
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,06
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,06
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)

8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.62 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через потік, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1955; реконструкція – 1978

- загальна довжина (м) - 11,0

- ширина (м) - 10,80

- ширина тротуарів (м) - 1,0;1,0

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,11
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,11
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,11
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.63 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через потік, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1957; реконструкція – 1978

- загальна довжина (м) - 9,0

- ширина (м) - 11,50

- ширина тротуарів (м) - 1,0;1,0

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,09
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,09

5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,09
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.64 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через потік, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1957; реконструкція – 1978

- загальна довжина (м) - 15,0

- ширина (м) - 11,50

- ширина тротуарів (м) - 1,50;1,50

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,15
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,15
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,15
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.65 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через р. Орява, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1955; реконструкція – 1978

- загальна довжина (м) - 38,0

- ширина (м) - 11,50

- ширина тротуарів (м) - 1,50;1,50

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
-------	------------------------------	----------------	-------

1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,38
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,38
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,38
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – середні)	міст	1

2.66 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через потік, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1955; реконструкція – 1960

- загальна довжина (м) - 9,0

- ширина (м) - 10,40

- ширина тротуарів (м) - 1,50;1,50

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,09
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,09
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,09
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.67 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через р. Орява, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1978;

- загальна довжина (м) - 22,0

- ширина (м) - 11,50

- ширина тротуарів (м) - 2,10;2,10

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,22
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,22
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,22
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.68 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через потік, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1953; реконструкція – 1977

- загальна довжина (м) - 5,0

- ширина (м) - 13,0

- ширина тротуарів (м) - відсутні

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,05
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,05
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,05
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.69 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через р. Бутівля, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1979;

- загальна довжина (м) - 34,0

- ширина (м) - 12,0

- ширина тротуарів (м) - 2,10;2,10

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70
поправочний коефіцієнт ширини – 1,02
обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25
обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,34
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,34
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,34
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – середні)	міст	1

2.70 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через потік, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1953; реконструкція – 1977

- загальна довжина (м) - 8,0

- ширина (м) - 10,50

- ширина тротуарів (м) - 1,50;1,50

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70
поправочний коефіцієнт ширини – 1,02
обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25
обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,08
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,08
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,08
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.71 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через потік, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1953; реконструкція – 1981

- загальна довжина (м) - 6,0

- ширина (м) - 11,60

- ширина тротуарів (м) - відсутні

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,06
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,06
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,06
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.72 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через потік, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1955; реконструкція – 1977

- загальна довжина (м) - 7,0

- ширина (м) - 12,40

- ширина тротуарів (м) - відсутні

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,07
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,07
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,07
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

	мостових споруд – малі)		
--	-------------------------	--	--

2.73 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через потік, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1955; реконструкція – 1977

- загальна довжина (м) - 6,0

- ширина (м) - 11,50

- ширина тротуарів (м) - відсутні

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,06
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,06
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,06
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.74 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через потік, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1955; реконструкція – 1977

- загальна довжина (м) - 5,0

- ширина (м) - 13,50

- ширина тротуарів (м) - відсутні

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,05
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,05
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,05
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1

9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.75 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через р.Панасівка, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1955; реконструкція – 1977

- загальна довжина (м) - 12,0

- ширина (м) - 10,0

- ширина тротуарів (м) - 1,50;1,50

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,12
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,12
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,12
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.76 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через потік, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1955; реконструкція – 1977

- загальна довжина (м) - 6,0

- ширина (м) - 12,35

- ширина тротуарів (м) - відсутні

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,06

4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,06
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,06
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.77 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через потік, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1955; реконструкція – 1977

- загальна довжина (м) - 4,0

- ширина (м) - 12,0

- ширина тротуарів (м) - відсутні

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,04
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,04
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,04
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.78 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через потік, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1955; реконструкція – 1977

- загальна довжина (м) - 5,0

- ширина (м) - 10,70

- ширина тротуарів (м) - 1,50;1,50

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,05
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,05
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,05
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.79 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через потік, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1955; реконструкція – 1977

- загальна довжина (м) - 4,0

- ширина (м) - 10,50

- ширина тротуарів (м) - 1,50;1,50

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,04
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,04
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,04
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.80 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через р.Верещиця, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1928; реконструкція – 2018

- загальна довжина (м) - 28,94

- ширина (м) - 9,50

- ширина тротуарів (м) - 1,25;1,25

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02
 обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25
 обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,2894
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,2894
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,2894
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – середні)	міст	1

2.81 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через потік, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1968; реконструкція – 2018

- загальна довжина (м) - 22,48

- ширина (м) - 9,50

- ширина тротуарів (м) - 1,50;0,75

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,2248
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,2248
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,2248
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.82 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через водотік, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1973;

- загальна довжина (м) - 12,0

- ширина (м) - 8,0

- ширина тротуарів (м) - 1,0;1,0
- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:
- обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70
- поправочний коефіцієнт ширини – 1,02
- обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25
- обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,12
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,12
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,12
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.83 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через струмок, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1951;

- загальна довжина (м) - 6,0

- ширина (м) - 7,50

- ширина тротуарів (м) - 1,0;1,0

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,06
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,06
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,06
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.84 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через струмок, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1952; реконструкція – 1979

- загальна довжина (м) - 6,0

- ширина (м) - 7,0

- ширина тротуарів (м) - 1,50;1,50

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно
СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,06
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,06
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,06
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.85 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через р.Іква, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1976;

- загальна довжина (м) - 24,0

- ширина (м) - 7,0

- ширина тротуарів (м) - 1,50;1,50

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно
СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,24
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,24
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,24
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1

12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1
----	---	------	---

2.86 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через струмок, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1954; реконструкція – 1979

- загальна довжина (м) - 8,0

- ширина (м) - 7,0

- ширина тротуарів (м) - 1,50;1,50

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,08
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,08
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,08
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.87 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через суходіл, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1957;

- загальна довжина (м) - 6,0

- ширина (м) - 7,0

- ширина тротуарів (м) - 0,70;0,70

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,06
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,06
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,06
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)

8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.88 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через суходіл, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1957;

- загальна довжина (м) - 6,0

- ширина (м) - 7,0

- ширина тротуарів (м) - 0,70;0,70

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,06
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,06
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,06
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.89 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через р.Серет, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1954;

- загальна довжина (м) - 13,0

- ширина (м) - 7,0

- ширина тротуарів (м) - 1,50;1,50

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,13

4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,13
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,13
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.90 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через струмок, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1970; реконструкція – 2021

- загальна довжина (м) - 18,0

- ширина (м) - 9,0

- ширина тротуарів (м) - 1,50;1,50

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,18
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,18
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,18
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.91 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через струмок, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1970; реконструкція – 2021

- загальна довжина (м) - 6,40

- ширина (м) - 9,0

- ширина тротуарів (м) - 1,50;1,50

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,0640
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,0640
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,0640
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.92 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через струмок, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1970; реконструкція – 2021

- загальна довжина (м) - 6,60

- ширина (м) - 7,0

- ширина тротуарів (м) - 0,75;0,75

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,0660
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,0660
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,0660
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.93 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через р.Щирка, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1964; реконструкція – 2017

- загальна довжина (м) - 24,0

- ширина (м) - 10,0

- ширина тротуарів (м) - 1,50;1,50

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02
 обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25
 обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,24
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,24
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,24
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.94 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через залізничну дорогу, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1964; реконструкція – 2019

- загальна довжина (м) - 69,60

- ширина (м) - 10,50

- ширина тротуарів (м) - 1,25; 1,25

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,6960
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,6960
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,6960
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – середні)	міст	1

2.95 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через р.Ставчанка, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1957; реконструкція – 2019

- загальна довжина (м) - 18,0

- ширина (м) - 12,0

- ширина тротуарів (м) - 1,50;1,50
- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:
- обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70
- поправочний коефіцієнт ширини – 1,02
- обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25
- обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,18
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,18
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,18
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.96 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через потік, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1973; реконструкція – 2019

- загальна довжина (м) - 6,0

- ширина (м) - 10,50

- ширина тротуарів (м) - 1,50;1,50

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,06
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,06
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,06
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.97 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через потік, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1973; реконструкція – 2019

- загальна довжина (м) - 6,0

- ширина (м) - 10,50

- ширина тротуарів (м) - відсутні

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,06
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,06
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,06
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.98 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через струмок, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1965; реконструкція – 2020

- загальна довжина (м) - 11,0

- ширина (м) - 8,20

- ширина тротуарів (м) - відсутні

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,11
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,11
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,11
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1

12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1
----	---	------	---

2.99 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через р.Дністер, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1963; реконструкція – 2020

- загальна довжина (м) - 72,0

- ширина (м) - 8,0

- ширина тротуарів (м) - відсутні

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,72
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,72
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,72
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – середні)	міст	1

2.100 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через суходіл, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1985; реконструкція – 2020

- загальна довжина (м) - 73,0

- ширина (м) - 11,50

- ширина тротуарів (м) - 1,50;1,50

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,73
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,73
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,73
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)

8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – середні)	міст	1

2.101 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через струмок, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1984; реконструкція – 2020

- загальна довжина (м) - 18,0

- ширина (м) - 11,50

- ширина тротуарів (м) - відсутні

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,18
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,18
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,18
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.102 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через струмок, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1954; реконструкція – 2020

- загальна довжина (м) - 18,0

- ширина (м) - 11,50

- ширина тротуарів (м) - відсутні

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,18

4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,18
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,18
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.103 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через струмок, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1952; реконструкція – 2020

- загальна довжина (м) - 18,0

- ширина (м) - 11,50

- ширина тротуарів (м) - відсутні

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,18
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,18
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,18
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.104 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через р.Нежухівка, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1952; реконструкція – 2020

- загальна довжина (м) - 54,0

- ширина (м) - 11,50

- ширина тротуарів (м) - відсутні

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,54
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,54
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,54
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – середні)	міст	1

2.105 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через р.Зубра розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1959; реконструкція – 2020

- загальна довжина (м) - 22,0

- ширина (м) - 7,0

- ширина тротуарів (м) - 0,80; - -

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,22
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,22
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,22
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.106 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через р.Тирець, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1964; реконструкція – 2020

- загальна довжина (м) - 36,0

- ширина (м) - 8,40

- ширина тротуарів (м) - 1,0;1,0

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02
 обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25
 обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,36
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,36
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,36
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – середні)	міст	1

2.107 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через струмок, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1960; реконструкція – 2017

- загальна довжина (м) - 6,0

- ширина (м) - 10,0

- ширина тротуарів (м) - 1,0;1,0

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,06
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,06
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,06
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.108 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через р.Верещиця розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1979; реконструкція – 2018

- загальна довжина (м) - 55,0

- ширина (м) - 10,0

- ширина тротуарів (м) - 1,20;1,20
 - коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно
 СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:
 обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70
 поправочний коефіцієнт ширини – 1,02
 обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25
 обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,55
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,55
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,55
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – середні)	міст	1

2.109 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через струмок розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1965; реконструкція – 2020

- загальна довжина (м) - 12,0

- ширина (м) - 10,0

- ширина тротуарів (м) - 1,70;1,70

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно
 СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,12
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,12
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,12
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.110 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через р.Верещиця розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1979; реконструкція – 2021

- загальна довжина (м) - 18,0

- ширина (м) - 11,0

- ширина тротуарів (м) - 1,0;1,0

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,18
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,18
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,18
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1

2.111 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через р.Завадівка, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1955; реконструкція – 1972

- загальна довжина (м) - 6,40

- ширина (м) - 10,10

- ширина тротуарів (м) - відсутні

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,0640
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,0640
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,0640
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.112 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через потік, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1971;

- загальна довжина (м) - 5,80

- ширина (м) - 8,90

- ширина тротуарів (м) - відсутні

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,0580
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,0580
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,0580
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.113 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через потік, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1970;

- загальна довжина (м) - 4,80

- ширина (м) - 9,20

- ширина тротуарів (м) - відсутні

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,0480
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,0480
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,0480
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1

10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.114 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через струмок, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1972;

- загальна довжина (м) - 6,0

- ширина (м) - 11,0

- ширина тротуарів (м) - відсутні

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,06
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,06
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,06
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.115 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через р.Свиня, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1953;

- загальна довжина (м) - 25,0

- ширина (м) - 8,0

- ширина тротуарів (м) - 1,0;1,0

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,25
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,25
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,25

6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – середні)	міст	1

2.116 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через потік, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1953; реконструкція 2016

- загальна довжина (м) - 13,90

- ширина (м) - 7,40

- ширина тротуарів (м) - відсутні

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,1390
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,1390
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,1390
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.117 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через потік, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1953; реконструкція 2016

- загальна довжина (м) - 9,75

- ширина (м) - 8,0

- ширина тротуарів (м) - 0,90;0,90

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1

2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,0975
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,0975
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,0975
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.118 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через річка, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1955;

- загальна довжина (м) - 12,0

- ширина (м) - 10,80

- ширина тротуарів (м) - 0,90;0,90

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,12
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,12
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,12
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.119 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через струмок розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1956;

- загальна довжина (м) - 6,0

- ширина (м) - 10,0

- ширина тротуарів (м) - 1,50;1,50

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,06
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,06
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,06
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.120 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через струмок, розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1958;

- загальна довжина (м) - 3,0

- ширина (м) - 10,0

- ширина тротуарів (м) - 1,50;1,50

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70

поправочний коефіцієнт ширини – 1,02

обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25

обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,03
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,03
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,03
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

2.121 Обстеження і паспортизація експлуатаційного стану моста через струмок розташованого на автомобільній дорозі загального користування державного значення

Загальні дані:

рік побудови - 1957;

- загальна довжина (м) - 6,0

- ширина (м) - 10,0

- ширина тротуарів (м) - 1,50;1,50

- коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм згідно

СОУ 42.1-37641918-097:2017 складають:

обстеження мостів не в повному обсязі (паспортизація) – 0,70
 поправочний коефіцієнт ширини – 1,02
 обстеження моста при терміні його служби більше 20 років – 1,25
 обстеження моста при його висоті від 5 до 10 м – 1,25

№ п/п	Найменування та зміст роботи	Одиниця виміру	Обсяг
1	Попереднє обстеження моста	міст	1
2	Обстеження підходів до моста та регуляційних споруд	100 п.м.	0,50
3	Обстеження моста	100 п.м.	0,06
4	Вимірювання геометричних розмірів моста	100 п.м.	0,06
5	Інструментальна зйомка моста	100 п.м.	0,06
6	Фотофіксація виявлених дефектів моста при обстеженні	міст	1
7	Розрахунок вантажопідйомності споруди	прог.будова	(з/б)
8	Складання відомості дефектів	міст	1
9	Складання креслень	міст	1
10	Складання паспорту (акту) обстеження	міст	1
11	Складання технічного звіту з обстеження	міст	1
12	Наповнення бази даних АЕСУМ (в залежності від класу мостових споруд – малі)	міст	1

Начальник відділу

Микола КОТЛОВИЙ

Заступник начальника відділу

Петро КОВАЛЬЧИК

Провідний інженер відділу з ремонту,
 експлуатаційного утримання
 автомобільних доріг, штучних споруд
 та безпеки автомобільних доріг

Роман КОЦАН