ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“21” вересня 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Послуги з поточного ремонту та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) закладу дошкільної освіти № 9 Нововолинської міської ради Волинської області в м. Нововолинську

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,63	
2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	м3	32,94	
3	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	6	
4	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	13,45	
5	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	269	
6	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м різу	67	
7	Мурування зовнішніх стін з бетонних пазогребеневих блоків	м3	5,1	
8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	м3	2,89	
9	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	2,93	
10	Улаштування основи під фундаменти	м3	1,65	
11	Установлення окремих кам'яних і залізобетонних східців	м	20,4	
12	Установлення металевого поручня	м	7	
13	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	3,2	
14	Улаштування козирків на металевих кронштейнах з покриттям акриловими листами	м2	12	
15	Свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 202 мм	отвір	2	
16	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 112 мм	отвір	-80	
17	Установлення вентиляційних решіток	грати	3	
18	Знімання дверних полотен	м2	1,28	
19	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
20	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	0,3	
21	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0568	

1	2	3	4	5
22	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	3,4	
23	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	м різ.	8	
24	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	м3	0,8976	
25	Установлення лотків на бетонну основу	м	6	
26	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стель всередині приміщеь з підготуванням поверхонь	м2	265	
27	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщень з підготуванням поверхонь	м2	296,2	
28	Навантаження сміття вручну	т	6,5	
29	Перевезення сміття до 10 км	т	6,5	
30	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	53,8	
31	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 3-4	м3	23,4	
32	Навантаження грунта вручну	т	105	
33	Перевезення ґрунту до 3 км	т	105,04	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]