

ДОГОВІР
про закупівлю робіт
№ 1396

с. Щасливе

«19» 12 2023 року

Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради (далі – «Замовник»), в особі начальника управління Макаренка Валерія Миколайовича, який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІМ 365» (далі – «Підрядник»), в особі директора Вороніна Миколи Миколайовича, яка діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), керуючись нормами чинного законодавства України, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» та підпункт 2, пункту 19 постанови Кабінетів Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» уклали цей Договір про закупівлю робіт (надалі іменується – «Договір») про нижченаведене:

Стаття 1. Означення.

1.1. Терміни, що вживаються в цьому договорі, означають наступне:

Сторони – «Замовник» і «Підрядник».

Замовник – Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради

Підрядник – Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІМ 365»

Договір – документ, підписаний сторонами, що містить погоджені обов'язки та умови обох сторін, включаючи додатки і доповнення до нього.

Об'єкт – предмет договору, що містить назву об'єкта (або видів виконуваних робіт), його місце розташування.

Визначення інших термінів, що зустрічаються в договорі, відповідають визначенням, що передбачені Положенням про підрядні договори у будівництві України (в подальшому – «Положення»).

Стаття 2. Предмет договору.

2.1. Підрядник в межах договірної ціни, проіндексованої із врахуванням інфляції, виконує на свій ризик власними силами і засобами всі передбачені замовленням роботи – **Капітальний ремонт дощоприймальних колодязів по вул. Погребняка, 13 (біля КНС) в с. Чубинське Бориспільського району Київської області (ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)** згідно кошторисної документації і в обумовлений цим договором строк, а Замовник зобов'язується забезпечити своєчасне фінансування, прийняти закінчений об'єкт і повністю оплатити вартість виконаних робіт.

Стаття 3. Ціна предмета договору.

3.1. Договірна ціна згідно договору складає: **129 536,62 грн. (сто двадцять дев'ять тисяч п'ятсот тридцять шість грн. 62 коп.) без ПДВ.**

Відомості визначення договірної ціни наводиться у додатку до цього договору.

3.2. Договірна ціна робіт може переглядатися сторонами у випадку:

- зміни об'ємів і складу робіт;

- зміни за рішенням Замовника строків виконання робіт;

- урахування інфляційних факторів;

- прийняття нових законодавчих і нормативних актів, які впливають на вартість робіт.

3.3. Перегляд договірної ціни обґрунтовується розрахунками і оформляється сторонами шляхом укладання додаткових угод.

Стаття 4. Строки виконання робіт.

4.1. Строки початку та закінчення робіт: Підрядник розпочинає виконання робіт після укладання договору, і повинен завершити виконання робіт до 31 грудня 2023 року.

4.2. Замовник згоден з достроковим закінченням робіт і оплатою Підряднику договірної ціни у повному обсязі, в разі дотримання Підрядником високої якості виконаних робіт.

4.3. При несвоєчасному, за вини Підрядника, початку виконання робіт, їх відставанні від графіка Замовник попереджає Підрядника: якщо в двотижневий термін не буде забезпечено суттєвих зрушень Замовник може розірвати договір і вимагати відшкодування фактичних збитків.

4.4. При виникненні обставин, що не залежать від Підрядника і перешкоджають виконанню робіт у встановлені строки, він може ставити перед Замовником питання про їх перегляд.

4.5. Обставинами, які перешкоджають виконанню робіт у встановлені строки, що не залежать від Підрядника і дають йому право на перегляд цих строків, є:

- обставини непереборної сили;
- обставини, за які відповідає Замовник (поява додаткових робіт, затримка у виконанні зобов'язань).

4.6. При виникненні обставин непереборної сили, інших непередбачених обставин, що перешкоджають виконанню робіт, Підрядник повинен прийняти всі необхідні заходи по їх усуненню, і як тільки вони будуть усунені, приступити до виконання своїх зобов'язань повідомивши про це Замовника.

4.7. Строки виконання робіт переносяться на час дії обставин, що не залежать від діяльності Підрядника, із врахуванням часу на відновлення робіт.

Стаття 5. Розрахунки і платежі.

5.1. Замовник забезпечує фінансування робіт у відповідності з графіком виконання робіт, що визначається окремим додатком до цього договору та надходженням коштів Замовнику для фінансування Підрядника.

5.2. Проміжні платежі, здійснюються в межах договірної ціни, проіндексованої із врахуванням рівня інфляції робіт на момент їх виконання протягом п'яти банківських днів, після передачі Підрядником Замовнику чергового акта здачі - приймання виконаних робіт, підписаного сторонами. При порушенні графіків виконання робіт з вини Підрядника ціна робіт, що оплачуються, індексується з врахуванням рівня інфляції на момент, коли ці роботи повинні були виконуватись.

5.3. Кінцеві розрахунки за виконані роботи з Підрядником здійснюються протягом 15 календарних днів з моменту завершення робіт і підписання останнього акта виконаних робіт.

Замовник має право затримати кінцеві розрахунки за роботи, виконані з недоробками і дефектами, виявленими Замовником до їх усунення.

5.4. Інфляційне подорожчання робіт обґрунтовується Підрядником відповідними документами, що подаються Замовнику одночасно з актом виконаних робіт. Замовник має право затримувати проміжні платежі за роботи, виконані з порушенням будівельних норм і правил, а також у частині сум на компенсацію сум інфляційного подорожчання відсутності відповідного обґрунтування.

Стаття 6. Матеріально-технічне забезпечення.

6.1. Замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, охорона та постачання на об'єкт матеріалів, конструкцій, виробів, здійснюється силами Підрядника. Він контролює якість, кількість, комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати і пошкодження до моменту здавання об'єкта в гарантійну експлуатацію.

6.2. При консервації будівництва об'єкта, розірванні договору Замовник оплачує Підряднику залишки невикористаних матеріалів, які Підрядник не може використати для виконання робіт на інших об'єктах.

Стаття 7. Виконання робіт.

7.1. Підрядник виконує роботи у відповідності з будівельними нормами і правилами (у

тому числі пожежними та санітарно-технічними).

7.2. Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт кошторису, будівельним нормам і правилам, та матеріалів, конструкцій, виробів державним стандартам і технічним умовам. При виявленні відхилень Замовник видає Підряднику розпорядження про їх усунення, а при серйозних порушеннях приймає рішення про призупинення робіт.

7.3. Підрядник завчасно і у письмовій формі інформує Замовника про можливе сповільнення або призупинення робіт за незалежних від нього обставин. Замовник зобов'язаний виконати необхідні заходи для усунення цих обставин.

7.4. Підрядник забезпечує Замовнику можливість вільного доступу в робочий час на об'єкт і здійснення контролю за ходом виконання робіт.

7.5. Підрядник відповідає за дотримання вимог з охорони праці під час проведення робіт.

Стаття 8. Контроль за якістю робіт, матеріалів, устаткування.

8.1. Підрядник забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, що постачаються ним, держстандартам, технічним умовам, а також наявність сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість та виконує роботи у відповідності з вимогами ДБН.

8.2. Замовник має право здійснювати загальний контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягу, вартості та якості робіт, що виконуються Підрядником, в будь-який момент перевірити хід і якість робіт, а також якість матеріалів, що використовуються Підрядником, відповідність державним стандартам і технічним умовам.

8.3. Виявлені в процесі перевірок і випробовування неякісні роботи підлягають виправленню, а неякісні матеріали - заміні на підставі дефектних актів. У випадку невиконання цих вимог Підрядником, у встановлені актами строки, Замовник може залучити, для виправлення неякісно виконаних робіт, іншого виконавця. Компенсація витрат здійснюється за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання Замовником відповідних сум при розрахунках за виконані роботи.

Стаття 9. Робоча сила.

9.1. Підрядник залучає для виконання робіт працівників у достатній кількості і потрібної кваліфікації.

9.2. Підрядник відповідає за поведінку своїх працівників на об'єкті, недопущення порушень ними громадського порядку та чинного законодавства, дотримання трудової та технологічної дисципліни, забезпечує виконання своїм персоналом на території, де ведуться роботи, техніки безпеки та протипожежної безпеки.

Стаття 10. Гарантійні строки експлуатації об'єкта.

10.1. Підрядник гарантує можливість безперервної і нормальної експлуатації об'єкта протягом одного року з моменту підписання останнього акта, або акта на недоробки, що виявлені на цей період. На недоробки складається дефектний акт за підписом обох сторін. В акті наводиться перелік недоробок і строки їх усунення. Якщо Підрядник відмовляється від складання акта, він оформляється із залученням спеціалістів архбудконтролю.

Підрядник не відповідає за недоробки, що зумовлені неправильною експлуатацією об'єкта.

10.2. Недоробки, обумовлені діяльністю Підрядника, усуваються ним за свій рахунок і в передбачені дефектним актом строки.

Стаття 11. Матеріальна відповідальність і звільнення від неї.

11.1. Підрядник несе матеріальну відповідальність за збереження виконаних робіт, наслідки їх пошкодження, або знищення до здачі об'єкта в експлуатацію.

11.2. Підрядник не несе відповідальності за наслідки, що зумовлені обставинами непереборної сили. При їх появі Підрядник, за вимогою Замовника, повинен зробити все можливе для усунення негативних наслідків і відновлення виконання робіт, але за рахунок Замовника.

11.3. За збитки, завдані третьою особою, відповідає сторона, з вини якої вони мають місце. Якщо виявиться, що на законних підставах, за такі збитки відповідають обидві сторони, вони

несуть солідарну відповідальність.

11.4. Замовник має право застосовувати до Підрядника штрафні санкції за невиконання, або неналежне виконання умов договору згідно чинного законодавства України та умов цього Договору. У разі прострочення виконання робіт Підрядник сплачує замовнику пеню в розмірі 0,05 % від договірної ціни за кожний день в перші два місяці затримки і 0,1% за кожний наступний день до фактичного здавання об'єкта в експлуатацію. Загальна сума пені не повинна перевищувати 10 % договірної ціни.

11.5. При затримці з вини Замовника оплати за виконані роботи він сплачує Підряднику пеню в розмірі 0,05 % від договірної ціни за кожний день в перші два місяці затримки і 0,1% за кожний наступний день до моменту оплати. Загальна сума пені не повинна перевищувати 10 % договірної ціни.

11.6. Виплати пені, компенсація збитків не звільняє сторони від виконання зобов'язань за договором.

11.7. Сторони звільняються від матеріальної відповідальності за порушення зобов'язань, якщо вони обумовлені діями іншої сторони, або обставинами непереборної сили. Сторона, яка не може виконати своїх зобов'язань з цих причин, повинна проінформувати іншу сторону не пізніше семиденного строку після їх появи. Несвоєчасність інформації позбавляє права посилаючись на ці причини надалі. Поява обставин непереборної сили оформляється двостороннім актом.

11.8. Всі майнові претензії сторони зобов'язуються вирішувати за взаємною згодою. Для розгляду суперечностей сторони можуть залучати консультативні організації. Передачі в Арбітражний суд підлягають тільки претензії по виконанню договірних зобов'язань, передбачених цим договором і по яких сторони домовились нести матеріальну відповідальність.

Граничний термін пред'явлення сторонам претензій - один місяць після виконання зобов'язань, по яких пред'являється претензія.

Стаття 12. Призупинення робіт і розірвання договору.

12.1. Замовник може призупинити дію цього договору за таких обставин:

- відсутність коштів для фінансування будівництва об'єкта;
- виявлення недоцільності інвестування коштів у ремонт об'єкта, у тому числі з обставин непереборної сили тощо;
- банкрутство Підрядника;
- відставання у виконанні графіка більше ніж на два тижні з вини Підрядника;
- неодноразове (два і більше разів) заактоване сторонами порушення Підрядником будівельних норм і правил.

12.2. Сторона, що прийняла рішення про призупинення робіт, або розірвання договору, повідомляє про це письмово іншу сторону не менше ніж за 15 днів до вступу в дію такого рішення і, якщо протягом цього строку обставини, що зумовили таке рішення, суттєво не змінилися, сторона, що проявила ініціативу, має право розірвати договір.

12.3. Сторона, з вини якої призупиняються роботи, або розривається договір, зобов'язана компенсувати іншій стороні витрати і шкоду, зумовлені цими обставинами. Усі документи і розрахунки, для здійснення кінцевих розрахунків при розірванні договору, пред'являються зацікавленою стороною протягом місяця, з моменту прийняття рішення. Протягом 15 днів, після пред'явлення необхідних документів і розрахунків, проводиться їх оплата, або надаються обґрунтовані мотиви відмови.

12.4. При суттєвих порушеннях Підрядником своїх зобов'язань, що створює передумови для несвоєчасного закінчення поточного ремонту об'єкта документально необґрунтоване (відставання від графіків будівництва більш ніж на 2 тижні, неодноразові грубі порушення будівельних норм і правил, відхилення від проектних рішень), Замовник має право заборонити Підряднику подальше виконання робіт, у встановлені строки прийняти від нього будівельний майданчик, включаючи матеріальні цінності, необхідні для виконання робіт і доручити закінчення робіт іншому виконавцю. При цьому Замовник компенсує Підряднику вартість виконаних, але не сплачених робіт, переданих матеріальних цінностей, з урахуванням збитків, заподіяних Замовникові із-за розірвання договору, можливого порушення строків закінчення

робіт. Виникнення розбіжностей між сторонами в питанні кінцевих розрахунків при розриві відносин не може бути підставою для зволікання у передачі будівельного майданчика і матеріальних цінностей. Для вирішення можливих розбіжностей сторони залучають представників аудиторської організації, або звертаються до суду.

12.5. При розірванні договору, за вимогою Підрядника, він передає у встановлені строки Замовнику будівельний майданчик а також матеріальні ресурси на ньому, які він не може використовувати для виконання робіт на інших об'єктах, і подає рахунок за виконані роботи, матеріальні цінності.

12.6. Даний договір вступає в силу з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2023 року.

12.7. Даний договір може бути пролонгований за згодою Сторін.

12.8. Сторони можуть внести зміни до договору щодо виконання робіт у випадках, передбачених Договором, Законом України «Про публічні закупівлі» та Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178, шляхом підписання Сторонами додаткової угоди до Договору, яка являється його невід'ємною частиною.

Стаття 13. Інші умови.

13.1. Даний договір складено в 2-х примірниках - по одному примірнику для кожної із сторін, кожен примірник має однакову юридичну силу.

13.2. При виконанні даного договору Сторони керуються правилами про договори підряду на капітальне будівництво, діючим законодавством, нормативними актами по питаннях капітального будівництва.

13.3. Всі виправлення в тексті даного договору мають юридичну силу лише при взаємному їх погодженні Сторонами в кожному індивідуальному випадку.

13.4. Перелік додатків до Договору, які є його невід'ємною частиною:

Додаток № 1 – договірна ціна

Додаток № 2 – дефектний акт

Додаток № 3 – кошторисна документація на виконання робіт

Додаток № 4 – план фінансування

Додаток № 5 – графік виконання робіт

Стаття 14. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ЗАМОВНИК:

Повне найменування:

**Управління капітального будівництва,
житлово-комунального господарства та
регіонального розвитку Пристоличної
сільської ради**

Місцезнаходження: 08325 с. Щасливе,
Бориспільський район, Київська область, вул.
Фестивальна, 39

Код ЄДРПОУ: 43946694

Банк: Державна казначейська служба України
м. Київ


МФО (код банку): 820172

UA 45 820172 0344271003400135704

тел.(045)9535346

Начальник управління

/Валерій МАКАРЕНКО



ПІДРЯДНИК:

Повне найменування:

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«ДІМ 365»**

Місцезнаходження: 08322, Київська область,
Бориспільський район, село Проліски, вул.
Паркова, 6, оф. 8

Код ЄДРПОУ: 43428016

UA 62 305299 00000 26009010118210

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО: 305299

тел. +38 (097) 308-82016

Директор

/Микола ВОРОНІН



План фінансування робіт

Найменування робіт:

Капітальний ремонт дощоприймальних колодязів по вул. Погребняка,13 (біля КНС) в с.Чубинське Бориспільського району Київської області;

Об'єкт	2023 рік
	грудень
Капітальний ремонт дощоприймальних колодязів по вул. Погребняка,13 (біля КНС) в с.Чубинське Бориспільського району Київської області	129 536,62 грн.
	Всього: 129 536,62 грн. без ПДВ

"ЗАМОВНИК"

Управління капітального будівництва,
житлово-комунального господарства та
регіонального розвитку Пристоличної
сільської ради

Начальник управління



Валерій МАКАРЕНКО

"ПІДРЯДНИК"

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ДІМ 365»

Директор



Микола ВОРОНІН

Графік виконання робіт

Найменування робіт:

Капітальний ремонт дощоприймальних колодязів по вул. Погребняка,13 (біля КНС) в с.Чубинське Бориспільського району Київської області ;

Об'єкт	2023 рік
Капітальний ремонт дощоприймальних колодязів по вул. Погребняка,13 (біля КНС) в с.Чубинське Бориспільського району Київської області	грудень

"ЗАМОВНИК"

Управління капітального будівництва,
житлово-комунального господарства та
регіонального розвитку Пристоличної
сільської ради

Начальник управління

Валерій МАКАРЕНКО



"ПІДРЯДНИК"

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ДІМ 365»

Директор

Микола ВОРОНІН



Замовник Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради
(назва організації)

Підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю "ДІМ 365"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт дощоприймальних колодязів по вул. Погребняка, 13 (біля КНС) в с. Чубинське Бориспільського району Київської області, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 1 листопада 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Прямі витрати, у тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальнозвиробничі витрати Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	109,99124	109,99124	-
2			14,05622	14,05622	-
3			67,16305	67,16305	-
4			28,77197	28,77197	-
5			10,27679	10,27679	-
6	Розрахунок N6 Розрахунок N7 Розрахунок N8	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період) Кошти на виконання будівельних робіт у літній період Інші супутні витрати	-	-	-
7	Розрахунок N9	Разом Прибуток	120,26803 1,85069	120,26803 1,85069	- -

2		3	56 ДЦ ДЦ		
1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,94107	-	0,94107
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Всього по Розділу I Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар Всього договірна ціна (p.I + p.II)	123,05979 6,47683 129,53662 129,53662	122,11872 - 122,11872	0,94107 0,94107 6,47683 7,41790



Керівник підприємства
(організації) замовника

В.М. Макаренко



Керівник генеральної
підприємчої організації
иниципальності
М.М. Мокоронін

Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 131,43559 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

Наказ МДЧ

(посилання на документ про затвердження)

"18" 12 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № Капітальний ремонт дощоприймальних колодязів по вул. Потребняка, 13 (біля КНС) в с. Чубинське Бориспільського району Київської області

Складений за поточними цінами станом на 1 листопада 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт дощоприймальних колодязів по вул. Потребняка, 13 (біля КНС) в с. Чубинське Бориспільського району Київської області Разом по главі 2: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9: Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	120,26803	-	-	120,26803
			120,26803 120,26803 120,26803 120,26803	- - - -	- - - -	120,26803 120,26803 120,26803 120,26803
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1,80402	1,80402

1	2	3	56 ДЦ ЗКР			
			4	5	6	7
	Разом по главі 10: Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Разом		- 120,26803 1,85069 -	- - - -	1,80402 1,80402 - 0,94107	1,80402 122,07205 1,85069 0,94107
	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) у тому числі: - Єдиний податок за ставкою 5%		122,11872 - -	- - -	2,74509 6,57178 -	124,86381 6,57178 -
	Розрахунок N П-137		-	-	6,57178	6,57178
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		122,11872	-	9,31687	131,43559



Керівник організації

Головний інженер

Керівник відділу

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління капітального будівництва, житлово-
комунального господарства та регіонального
розвитку Пристоличної сільської ради
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20 23 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт дощоприймальних колодязів по вул. Погребняка, 13 (біля КНС)
в с. Чубинське Бориспільського району Київської області

Умови виконання робіт К=1,1

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Земляні роботи та благоустрій			
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну кількість: 1*0,1	м3	0,1	
2	Розбирання щебених покриттів та основ кількість: 1*0,15	м3	0,15	
3	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 кількість: 120+2,2	м3	122,2	
4	Засипання траншей та котлованів екскаваторами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	м3	94,2	
5	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 (зайвий ґрунт)	м3	28	
6	Перевезення ґрунту до 10 км кількість: 28*1,6	т	44,8	
7	Улаштування підстильного шару щебеневого кількість: 1*0,15	м3	0,15	
8	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300 кількість: 1,27*0,15	м3	0,1905	
9	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону кількість: 0,164*1	т	0,164	
	Монтажні роботи			
10	Улаштування підстильного шару щебеневого під колодязь кількість: 4*4*0,15	м3	2,4	
11	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	2,4	

1	2	3	4	5
12	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	5,77	
13	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	9	
14	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	3	
15	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	
16	Кільця КС7-03 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	
17	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	
18	Люк садовий для колодязя	шт	4	
19	Улаштування колодязів дощоприймальних із збірного залізобетону ЛП-1 в сухих ґрунтах	м3	0,25	
20	Дощоприймач залізобетонний ЛП-1	шт	1	
21	Дощоприймальна чавунна решітка С 250 25 тн	шт	1	
22	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	8	
23	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	8	
24	Укладання труб поліетиленових діаметром 160 мм	м	7,5	
25	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160 з раструбом і ущільнювачем Magnakor	м	7,5	
	Інші роботи			
26	Навантаження сміття вручну	т	0,42	
27	Перевезення сміття до 30 км	т	0,42	

Склав

Норей

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

