

Замовник Станіславська сільська рада
(назва організації) Підрядник ІОВ
"МЕЙСІС"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Станіславської територіальної громади Херсонського району Херсонської області. Послуги із монтажу та пусконаладжування на місці безпосередньої експлуатації приладів оповіщення та інформування населення (код **ДК 021:2015 45310000-3** Електромонтажні роботи, що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 8 лютого 2024 р.

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	у тому числі:		інших витрат
				будівельних робіт	5	
1	2	3	4	5	6	7
1	Прямі витрати, у тому числі		108,20544	108,20544	-	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	97,86659	97,86659	-	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	7,34839	7,34839	-	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	2,99046	2,99046	-	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	42,18882	42,18882	-	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-	-
4	Розрахунок N6	в т.ч. зворотні суми	-	-	-	-
	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	-
5	Розрахунок N8	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	7,40099	-	-	7,40099
	Разом		157,79525	150,39426	-	7,40099
7	Розрахунок N9	Прибуток	13,16349	13,16349	-	-

1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	5,08876	-	5,08876
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	176,04750	163,55775	12,48975
12		Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна в т.ч. зворотні суми:	176,04750 35,20950 211,25700	163,55775 - -	12,48975 35,20950 -



Керівник підприємства
(організації) замовника
О.В. Бабуцький



А.О. Кульбачний

Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Станіславської територіальної громади Херсонського району Херсонської області. Послуги із монтажу та пусконаладжування на місці безпосередньої експлуатації приладів оповіщення та інформування населення (код ДК 021:2015 45310000-3 Електромонтажні роботи)

Розрахунки № № 1 - 4. Прямі витрати і загальноновиробничі витрати: будівельні роботи / монтанжні роботи, тис, грн.

Номери об'єктних кошторисів	Найменування об'єктів	Розрах. №1 Заробітна плата	Розрахунок №2 Вартість матеріальних ресурсів		Розрахунок №3 Експлуатація машин		Всього заробітна плата (3+5+7)	Розрах. №4 Загально-виробничі витрати
			Всього	у тому числі зарплата у транспортуванні вантажів	Всього	у тому числі заробітна плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Станіславської територіальної громади Херсонського району Херсонської області. Послуги із монтажу та пусконаладжування на місці безпосередньої експлуатації приладів оповіщення та інформування населення	97,86659	7,34839		2,99046	0,13741	98,00400	42,18882
	Разом: будівельні роботи	97,86659	7,34839		2,99046	0,13741	98,00400	42,18882

Розрахунок № 8. Інші супутні витрати, тис, грн.

п.8.1. Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва:

= 7,40099;

п.8.2. Сума інших супутніх витрат:

= 7,40099;

Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис, грн.

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд. год.:

П73=1,19129;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд. год.: П73Д=1,19129;

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав.1-7, тис.люд. год.: П736 - П57 = 0,09338 - 0 = 0,09338; п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд. год.:

П11Е=0;

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год. :
П731И=0;

п.1.6. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.

П21=108,20544;

п.1.7. Загальноновиробничі витрати - всього, тис. грн.

П774=42,18882;

п.1.8. Кошторисна вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.:
П713=0;

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:
= п1.2 - п1.3 + п1.5 = 1,19129 - 0,09338 + 0 = 1,09791;

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:
= п1.1 - п1.2 - п1.4 = 1,19129 - 1,19129 - 0 = 0;

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:
= п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (1,09791 - 0) = 0;

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна тру- домісткість, тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Станіславської територіальної громади Херсонського району Херсонської області. Послуги із монтажу та пусконаладження на місці безпосередньої експлуатації приладів оповіщення та інформування населення (без пусконаладжувальних робіт) пусконаладжувальні роботи	0,61791	0,05162	-	-	0,66953	18,11	12,12519
		0,48000	0,04176	-	-	0,52176	1,99	1,03830
	Разом:	1,09791	0,09338	-	-	1,19129	11,04978	13,16349

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, тис.грн.:

= 13,16349 X ИНП130 = 13,16349 X 1 = 13,16349;

п.2.5. Сумарна вартість прямих і загальноновиробничих витрат (без урахування кошторисної вартості устаткування), тис.грн.:
= п1.6 + п1.7 - п1.8 = 108,20544 + 42,18882 - 0 = 150,39426;

п.2.6. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальноновиробничих витрат будівництва), тис.грн

$$= p2.5 \times 0,15 = 150,39426 \times 0,15 = 22,559139;$$

п.2.7. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку

$$= p2.4 : p2.6 = 13,16349 : 22,559139 = 0,583510302;$$

п.2.8. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку

$$= Ц(p2.7) = Ц(0,583510302) = 0;$$

п.2.9. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.

$$= p2.4 \times W(p2.8) + p2.6 \times V(p2.8) = 13,16349 \times W(0) + 22,559139 \times V(0) = 13,16349;$$

Розрахунок № 10. Кошти на покриття адміністративних витрат, тис. грн.

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:

$$П73=1,19129;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д=1,19129;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 0,09338 - 0 = 0,09338;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е=0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И=0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$= p1.2 - p1.3 + p1.5 = 1,19129 - 0,09338 + 0 = 1,09791;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$= p1.1 - p1.2 - p1.4 = 1,19129 - 1,19129 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$= p2.2 : (p2.1 - p1.5) = 0 : (1,09791 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна тру- домісткість, тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.год.	Адміністра- тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Станіславської територіальної громади Херсонського району Херсонської області. Послуги із монтажу та пускалоадагдження на місці безпосередньої експлуатації приладів оповіщення та інформування населення (без пускалоадагджувальних робіт) пускалоадагджувальні роботи	0,61791	0,05162	-	-	0,66953	5,06	3,38782
	Разом:	1,09791	0,09338	-	-	1,19129	4,27164	5,08876

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

= Ф1733 X ИНП147 = 5,08876 X 1 = 5,08876;

Розрахунок № 14. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням, тис. грн.

п.14.1. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням:

= 0;

п.14. Всього витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням

2.

= 0;

Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Станіславської територіальної громади Херсонського району Херсонської області. Послуги із монтажу та пусконаладжування на місці безпосередньої експлуатації приладів оповіщення та інформування населення (код ДК 021:2015 45310000-3 Електромонтажні роботи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на послуги з монтажу

Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Станіславської територіальної громади Херсонського району Херсонської області. Послуги із монтажу та пусконаладжування на місці безпосередньої експлуатації приладів оповіщення та інформування населення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 81,84610 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,66953 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 55,39517 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 лютого" 2024 р.

№ ч.ч.	Об'єкту вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль кість	Вартість одиниці, _____ грн. _____		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлу тації машин	Всього	експлу тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										Всього
					Всього	заробітно ї плати	Всього	заробітно ї плати	втому числі за- робітної плати	всього
					6	7	8	10	11	12
1	КМ10-898-11	Монтаж боксу для встановлення маршрутизатора та перетворювача даних з протоколу TCP/IP в сигнал звукового діапазону	ящик		1329.15		5316,60	5316,60	17,6000	70,4
					1329.15					
КМ10-184-6	Комутатор мікміський індивідуальний ЦБ (маршрутизатор RUTX11 - LTE на 2SIM із Wi-Fi 2,4 та 5 ГГц, 4 порти Gigabit Ethernet, GPS)		шт		967.99		3871,96	3866,64	12,8000	51,2
					966,66					
КМ10-184-7	Комутатор мікміський індивідуальний МБ (Перетворювач даних з протоколу TCP/IP в сигнал звукового діапазону T-78120W)		шт		1209.65		4838,60	4833,28	16.0000	64
					1208,32					
КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням (Монтаж DIN-рейки)		шт		127,38	2,85	509,52	498,12	11,40	6,4
					124,53	0,93		3,72	1.6000	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-591-12	Монтаж блоку розеток	100 шт	0,04	<u>7805,68</u> 7720,74	<u>84,94</u> 15,37	312,23	308,83	3,40	<u>99,2000</u> 0,2166	3,97
6	КМ10-898-11	Монтаж боксу IP57 системи безперебійного живлення	ящик	4	<u>1329,15</u> 1329,15	-	5316,60	5316,60	0,61	<u>17,6000</u> -	0,01
7	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо (Монтаж гібридного інвертора системи безперебійного живлення)	шт	4	<u>1252,37</u> 1252,37	-	5009,48	5009,48	-	<u>14,4000</u> -	57,6
8	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо (Монтаж контролера заряду системи безперебійного живлення)	шт	4	<u>1252,37</u> 1252,37	-	5009,48	5009,48	-	<u>14,4000</u> -	57,6
9	КМ10-386-8	Гучномовець або звукова колонка на стовпі або покрівлі, потужність до 10 кВт (ITC Audio T-720A)	шт	12	<u>455,87</u> 455,87	-	5470,44	5470,44	-	<u>6,4000</u> -	76,8
10	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	<u>123,93</u> 120,83	<u>3,10</u> 0,96	495,72	483,32	<u>12,40</u> 3,84	<u>1,6000</u> 0,0130	6,4 0,05
11	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,2	<u>3686,12</u> 3529,16	<u>129,18</u> 33,83	737,22	705,83	<u>25,84</u> 6,77	<u>47,8400</u> 0,4642	9,57 0,09
12	КМ8-409-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,05	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,64	<u>7089,72</u> 3010,81	<u>4048,69</u> 14,87	4537,42	1926,92	<u>2591,16</u> 9,52	<u>44,4465</u> 0,2016	28,45 0,13
13	С130-1186 варіант 1	Металорукав s25	м	20	<u>52,12</u> -	-	1042,40	-	-	-	-
14	С130-1186 варіант 4	Гофрована труба d32	м	64	<u>18,46</u> -	-	1181,44	-	-	-	-
15	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,05	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	2,17	<u>1398,91</u> 1239,34	<u>159,57</u> 52,05	3035,63	2689,37	<u>346,26</u> 112,95	<u>16,8000</u> 0,7056	36,46 1,53
16	15096-11211 варіант 1	Кабель перерізом 2.1,5мм2 ВВГнг	1000м	0,192	<u>22645,01</u> -	-	4347,84	-	-	-	-
17	15093-35013 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг	1000м	0,025	<u>29647,18</u> -	-	741,18	-	-	-	-
18	КМ10-123-3	Електрична перевірка та налаштування пристрою каналу вводу-виводу інформації	канал	4	<u>1945,92</u> 1945,92	-	7783,68	7783,68	-	<u>19,2000</u> -	76,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					59557,44	49218,59	2990,46		12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					59557,44		137,41		616,05
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									1,86
		всього заробітна плата, грн.					7348,39				
		Загальновиборничі витрати, грн.					49356,00				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					22288,66				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					51,62				
		Всього будівельні роботи, грн.					6039,17				
		-----					81846,10				
		Всього по кошторису					81846,10				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					669,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					55395,17				

Склав

директор

А.О. Кульбачний

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Станіславської територіальної громади Херсонського району Херсонської області.
Послуги із монтажу та пусконаладжування на місці безпосередньої експлуатації приладів оповіщення та інформування населення (код ДК 021:2015 45310000-3 Електромонтажні роботи)

Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-02

Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Станіславської територіальної громади Херсонського району Херсонської області.
Послуги із монтажу та пусконаладжування на місці безпосередньої експлуатації приладів оповіщення та інформування населення

Кошторисна вартість 68,54816 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,52176 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 53,53520 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "8 лютого" 2024 р.

№ п.п.	Об'єкт вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда	
							пусконаладжувального персоналу, люд.год.	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП2-12-1	Налаштування кінцевого обладнання оповіщення	шт	4	4702,64	18810,56	46,4000	185,6
2	КП1-49-6	Налаштування інверторів системи безперебійного живлення	шт	4	4864,80	19459,20	48,0000	192
3	КП1-49-1	Налаштування контролерів заряду системи безперебійного живлення	шт	4	2594,56	10378,24	25,6000	102,4
		Разом прямі витрати по кошторису всього заробітна плата, грн.				48648,00		480
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:				48648,00		
		Загальнобудівельні витрати, грн.				48648,00		
		трудоємність в загальнобудівельних витратах, люд.год.				19900,16		
		заробітна плата в загальнобудівельних витратах, грн.				41,76		
		Всього будівельні роботи, грн.				4887,20		
						68548,16		
		Всього по кошторису, грн.				68548,16		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				521,76		

Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Станіславської територіальної громади Херсонського району Херсонської області. Послуги із монтажу та пусконаладжування на місці безпосередньої експлуатації приладів оповіщення та інформування населення (код ДК 021:2015 45310000-3 Електромонтажні роботи)


Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	27	I. Витрати труда							
2		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	616,05					
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками Витрати труда пусконаладжувального персоналу	розряд	4,4	79,90				
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	480	101,35				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,86	73,71				
6		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиборчих витрат	розряд	3,8					
6.1			люд.год	93,38	117,01				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1191,29					
	Середній розряд робіт		розряд	5,3					
7КБМ201-11 варіант 1		II. Будівельні машини і механізми Автомобіль легковий Ford Focus	маш. год	1,4656	284,94				
					417,61				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8 +КБМ203-1001 варіант 1	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	3,2	<u>800,62</u> 2561,98					Оренда
9 КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	1,7424	<u>6,23</u> 10,86					
	Разом по розділу II	грн.		2990,45					
	в тому числі енергоносії:								
	Бензин	кг	3,488						
	Електроенергія	кВт-год	0,244						
	Мастильні матеріали	кг	0,167						
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
10 КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	5,4948						
11 КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	7,376						
	<u>III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</u>								
12 С111-1482	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00024	<u>44282,49</u> 10,63	<u>42676,48</u> 10,24	<u>737,73</u> 0,18		<u>868,28</u> 0,21	80 км.
13 +С130-1186 варіант 1	Металорукав s25	м	20	<u>52,12</u> 1042,40	<u>50,00</u> 1000,00	<u>1,1</u> 22,00		<u>1,02</u> 20,40	80 км.
14 +С130-1186 варіант 4	Гофрована труба d32	м	64	<u>18,46</u> 1181,44	<u>17,00</u> 1088,00	<u>1,1</u> 70,40		<u>0,36</u> 23,04	80 км.
15 +15093-35013 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг	1000м	0,025	<u>29647,18</u> 741,18	<u>29000,00</u> 725,00	<u>65,86</u> 1,65		<u>581,32</u> 14,53	80 км.
16 +15096-11211 варіант 1	Кабель перерізом 2.1,5мм2 ВВГнг	1000м	0,192	<u>22645,01</u> 4347,84	<u>22100,00</u> 4243,20	<u>100,99</u> 19,39		<u>444,02</u> 85,25	80 км.
	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
17 С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,9341	<u>4,9416</u> 4,62	<u>4,9416</u> 4,62				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18 С1999-9005	Мастильні матеріали		кг	0,1099	184,55 20,28	184,55 20,28			
	Разом		грн.		24,90	24,90			
	Разом по розділу III		грн.		7348,39	7091,34	113,62	143,43	
	Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин								
	Електроенергія		кВт-год	1,178					
	Мастильні матеріали		кг	0,277					
	Бензин		л	4,714					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "8 лютого" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав директор  А.О. Кульбачний
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]