

Поточний ремонт з усунення аварійного стану приміщення тамбуру другого відділу (м.Миколаїв) Стрийського РТЦ та СП за адресою: площа Ринок, 16 в м.Миколаїв.

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)]

Дефектний Акт

(найменування об'єкта)

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	02-01 Поточний ремонт з усунення аварійного стану приміщення тамбуру другого відділу (м.Миколаїв) Стрийського РТЦ та СП.			
	Кошторис №02-01-01 на будівельні роботи			
	Демонтажні роботи			
1	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100 м2	-	
2	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100 м2	-	
3	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	100 м2	-	
4	Розбирання дерев'яних мауерлатів	100 м2	-	
5	Розбирання перекриттів по дерев'яних балках в цегляних будівлях	100 м2	-	
6	Розбирання горищних перекриттів по дерев'яних балках в цегляних будівлях	100 м2	-	
7	Розбирання чистої підшивки стель із струганих дощок	100 м2	-	
8	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	-	
9	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	-	
10	Знімання закслених віконних рам	100 м2	-	
11	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	-	
12	Демонтаж (K = 0,70). Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу понад 2 до 3 м2	100 м2	-	
13	Знімання дверних полотен	100 м2	-	
14	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100 м2	-	
15	Розбирання простильних підлог (основи)	100 м2	-	
16	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі приміщення площею до 20 м2	100 м2	-	
17	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі приміщення площею до 20 м2	100 м2	-	
18	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2	-	
19	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	-	
	Земляні роботи			
20	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	100м3	-	
21	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100м3	-	

1	2	3	4	5
22	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100м3	-	-
23	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	1000м2	-	-
Фундаменти				
24	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	-	-
25	Улаштування підстильного шару щебеневого	1 м3	-	-
26	Улаштування стрічкових фундаментів: бетонних	100 м3	-	-
27	Улаштування стрічкових фундаментів: залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100 м3	-	-
28	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100м2	-	-
29	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	100м2	-	-
Стіни				
30	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання: при висоті поверху до 4 м	1 м3	-	-
31	Улаштування монолітних залізобетонних перемичок	м3	-	-
32	Улаштування перемичок із металевих балок	т	-	-
Перекрыття				
33	Улаштування перекриттів по дерев'яних балках з накатом з пластин в цегляних будівлях	100 м2	-	-
34	Улаштування перекриттів по дерев'яних балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	100 м2	-	-
35	Утеплення перекриттів, покриттів плитами	100 м2	-	-
36	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	100 м3	-	-
Покрівля				
37	Утеплення перекриттів, покриттів фібролітовими плитами	100 м2	-	-
38	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100 м2	0,33	-
39	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	100 м3	0,0495	-
40	Установлення елементів каркаса з брусів	м3	-	-
41	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	100 м2	0,33	-
42	Виготовлення та установлення крокв (та мауерлатів)	м3	-	-
43	Антисептування пастами прогонів, балок, накатів перекриттів	100 м2	-	-
44	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10 м3	-	-
45	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	100 м2	-	-
46	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	100 м2	0,33	-
47	Улаштування вітрової планки з листової сталі	100 м	0,09	-
48	Улаштування вітрової дошки	100 м2	0,01	-
49	Улаштування вітрової планки з листової сталі	100 м	0,1	-
50	Вітрова планка	м	10,5	-
51	Улаштування підшивки металопрофілем (в у-ня жолобів)	100 м2	-	-
52	Металопрофіль Т-18/10/045мм RAL Словаччина, матполієстр	м2	-	-
53	Шуруп самонарізні	шт.	-	-
54	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2 покриття	-	-
55	Металопрофіль Т-18 /10/045мм RAL Словаччина, матполієстр	м2	-	-
56	Шуруп самонарізні	шт	-	-
57	Снігоутримувачі, довж. 1,25м (Словаччина)	шт	6	-
58	Улаштування примикань до кам'яних стін з листової сталі (димиходів)	100 м	0,08	-
59	Улаштування жолобів підвісних	100 м	0,085	-
60	Улаштування жолобів підвісних	100м	-	-
61	Жолоб діам. 125мм, матполієстр	м	8,925	-
62	ґаки підвісні для кріплення жолобів (пофарбовані)	шт	11	-
63	Заглушка ПВХ діам. 125 мм	шт	1	-
64	Навішування водостічних труб, колін, відливів і воронok з готових елементів	100 м	0,08	-

1	2	3	4	5
65	Труби водостічні діаметром 100 мм	м	8,4	
66	Коліно труби (верхнє)	шт	3	
67	Коліно труби (нижнє)	шт	1	
68	Воронки водостокові	шт	1	
	Прорізи			
	Вікна			
69	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу понад 2 до 3 м2	100 м2	0,0595	
70	Блоки віконні металопластикові, площа від 2 до 3м2 (2шт)	м2	5,95	
71	Установлення пластикових підвіконних дощок	100 м	0,036	
72	Установлення віконних зливів	100 м	0,032	
	Двері			
73	Заповнення дверних прорізів готовими дверними балконними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м2	100 м2	0,018	
74	Блоки дверні металопластикові, площа до 2м2 (1шт)	м2	1,8	
75	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу понад 2 до 3 м2	100 м2	0,0295	
76	Блоки дверні вхідні зовнішні металеві, площа 2,95 м2	м2	2,95	
	Перегородки			
77	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100м2	-	
	Підвісні стелі			
	Підлоги			
78	Ущільнення ґрунту гравієм	100 м2	0,19	
79	Улаштування підстильного шару бетонного	1 м3	1,9	
80	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100 м2	0,19	
81	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі приміщення площею до 20 м2	100 м2	0,19	
82	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2	0,19	
83	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Ceresit CN-69 товщиною 5 мм	100 м2	-	
84	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2	0,19	
85	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	-	
86	Улаштування плінтусів цементних	100 м	-	
87	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100 м	0,21	
	Опорядження внутрішнє			
88	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100 м2	-	
89	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100 м2	-	
90	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100 м2	-	
91	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2	100 м2	-	
92	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2	-	
93	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100 м2	0,125	
94	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2	0,11	
95	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	0,33	
96	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2	0,55	
97	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,55	

1	2	3	4	5
98	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	0,55	
99	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100 м2	-	
100	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100 м2	-	
101	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	100 м2	-	
102	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	-	
103	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або витучати	100 м2	-	
104	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	0,27	
105	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	100 м2	-	
Опалення				
106	Спускання води із системи опалення	100 м	0,5	
107	Демонтаж (К = 0,40). Установлення опалювальних конвекторів	100 кВт	-	
108	Демонтаж (К = 0,40). Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100 м	-	
109	Демонтаж (К = 0,40). Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	100 м	-	
110	Демонтаж (К = 0,40). Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100 м	-	
111	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100 м	0,1	
112	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100 м	-	
113	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100 кВт	0,2972	
114	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100 м	-	
115	Заповнення системи опалення водою з оглядом	100 м	0,5	
Вентиляція				
116	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 т до 0,05 т	шт	-	
117	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
Електроосвітлення				
118	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100 шт	-	
119	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100 м	0,3	
120	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100 шт	0,02	
121	Світильники стельові світлодіодні LED	шт	2	
122	Прожектор світлодіодний з захисною решіткою	шт	-	
123	Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 1-клавішних	100 шт	-	
124	Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 2-клавішних	100 шт	-	
125	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100 шт	0,01	
126	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100 шт	0,02	
Різні роботи				

Міністерство оборони України
 Головнокомандувач Збройних сил України
 Служба спеціального зв'язу та інформації
 Код 99849702

Склад: Скрябко
 [посада, підпис, ініціали, прізвище]

Перевірив: Меховський
 [посада, підпис, ініціали, прізвище]