

ДОГОВІР № 124

смт. Калинівка, Фастівського р-ну

«04» 09 2023 року

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛІНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (далі – ЗАМОВНИК), в особі Начальника управління Рекетчук Оксани Володимирівни, що діє на підставі Положення про управління, затвердженого рішенням Калинівської селищної ради від 13 травня 2021 року № 119-05-VIII, з однієї сторони, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД ПРОМ ЛАЙН" (далі – ПІДРЯДНИК), в особі Директора Кисіля Андрія Андрійовича, що діє на підставі Статуту, з іншої з іншої сторони, разом - Сторони, керуючись нормами Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. за № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» та Законом України «Про публічні закупівлі», Цивільним кодексом України від 16.01.2003 р. (№435-IV), Господарським кодексом України від 16.01.2003 (№ 436-IV), уклали цей договір (далі - Договір) про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ПІДРЯДНИК забезпечує відповідно до проектної документації, умов Договору та договірної ціни виконання робіт з «Реконструкція частини приміщень Калинівської гімназії Калинівської селищної ради під заклад дошкільної освіти з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Шкільна, 23 смт Калинівка Фастівського району Київської області (коригування) (закупівля додаткових аналогічних робіт)» за кодами: ДБН В.2.2-3:2018, ДБН В.2.2-5-97, ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи.

1.2. У разі внесення змін до проектної документації сторони уточнюють предмет договору.

1.3. Обсяги робіт, виконання яких є предметом цього Договору, можуть бути зменшені ЗАМОВНИКОМ в односторонньому порядку, залежно від реального фінансування видатків ЗАМОВНИКА, що оформляється додатковою угодою.

2. Строки виконання робіт

2.1. ПІДРЯДНИК розпочинає виконання робіт протягом 10 календарних днів з моменту підписання Договору або з моменту отримання від ЗАМОВНИКА авансу, якщо такий був передбачений Договором та зобов'язується завершити виконання даних робіт до **31 грудня 2023 року**, згідно погодженого графіку виконання робіт, який є невід'ємною частиною договору.

2.2. Строком дії Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору. Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до **31 грудня 2023 року**, а в частині виконання грошових зобов'язань – до їх повного виконання.

2.3. Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття ЗАМОВНИКОМ. Виконання робіт може бути закінчено достроково тільки за згодою ЗАМОВНИКА.

2.4. ЗАМОВНИК може прийняти рішення про уповільнення темпів виконання робіт, їх зупинення або прискорення з внесенням відповідних змін у Договір.

2.5. Строки виконання робіт можуть бути змінені з внесенням відповідних змін у Договір та у графік виконання робіт у разі:

2.5.1. виникнення обставин непереборної сили;

2.5.2. невиконання або неналежного виконання ЗАМОВНИКОМ своїх зобов'язань (порушення умов фінансування, несвоєчасне надання фронту робіт);

2.5.3. внесення змін до проектної документації;

2.5.4. дій третіх осіб, що унеможливають належне виконання робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від ПІДРЯДНИКА обставинами;

2.5.5. виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт.

2.6. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

2.7. ПІДРЯДНИК зобов'язується завершити всі роботи та прибрати місця виконання робіт, а також звільнити Будівельний Майданчик на об'єкті від будь-якого інструменту, бруду, залишків матеріалів чи

іншого майна, що було доставлено ним на Майданчик, не пізніше двох тижнів з дати завершення робіт.
2.8. До початку виконання робіт ПІДРЯДНИК повинен отримати ордер.

3. Договірна ціна

3.1. Договірна ціна є динамічною, складається та коригується у відповідності до чинних Державних стандартів України, Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» з усіма змінами та доповненнями та згідно інших діючих нормативно-кошторисних документів.

3.2. Сума Договору на виконання робіт складає **5 293 243 грн. 21 коп. (п'ять мільйонів двісті дев'яносто три тисячі двісті сорок три гривень двадцять одна копійка), у тому числі ПДВ – 882 207 грн. 20 коп. (вісімсот вісімдесят дві тисячі двісті сім гривень двадцять копійок).**

3.3. Коригування Договірної ціни:

3.3.1. Договірна ціна може коригуватися тільки за взаємною згодою Сторін.

3.3.2. У разі зміни нормативно-правових актів, нормативних документів, що стосуються ціноутворення у будівництві, Договір приводиться у відповідність до чинних нормативних актів шляхом укладення додаткової угоди.

3.3.3. У разі виникнення обставин, що зумовлюють необхідність значного підвищення Договірної ціни (більше ніж це визначено Договором), ПІДРЯДНИК зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити ЗАМОВНИКА про це. Якщо ПІДРЯДНИК не повідомить у встановленому порядку ЗАМОВНИКА про необхідність підвищення договірної ціни, він зобов'язаний виконати роботи без відшкодування додаткових витрат.

3.3.4. Якщо під час виконання робіт за цим Договором виникла потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих проектно-кошторисною документацією, ПІДРЯДНИК зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити ЗАМОВНИКА про обставини, що призвели до виконання таких робіт, та подати ЗАМОВНИКУ пропозиції з відповідними розрахунками. ЗАМОВНИК протягом 5 (п'яти) робочих днів, розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про нього ПІДРЯДНИКА.

3.3.5. ПІДРЯДНИК зобов'язаний зупинити виконання додаткових робіт у разі неодержання у визначений Договором строк відповіді на своє повідомлення. Завдані ПІДРЯДНИКУ збитки, пов'язані із зупиненням додаткових робіт, відшкодовуються ЗАМОВНИКОМ. ЗАМОВНИК звільняється від відшкодування таких збитків, якщо доведе, що у виконанні додаткових робіт не було потреби.

4. Порядок розрахунків

4.1. Фінансування робіт:

4.1.1. Фінансування за даним Договором здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та/або державного бюджету (при їх надходженні), які передбачені на поточний рік згідно з планом фінансування.

4.1.2. Взяття бюджетних зобов'язань ЗАМОВНИК здійснюється відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України та чинного законодавства України.

4.1.3. Замовник відповідно до абзацу 2 п.19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001р. № 1764 та згідно п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. № 1070, може перераховувати Підряднику аванс в розмірі 30% вартості річного обсягу робіт, який спрямовується на небюджетні рахунки, відкриті на ім'я Підрядника в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виключно з таких рахунків на цілі, визначені цим Договором. Підрядник зобов'язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу та надати Замовнику Акти приймання виконаних будівельних робіт за вказаний період. Після закінчення тримісячного терміну та у разі невикористання усієї суми авансу, перерахованого Замовником, аванс у повному обсязі повертається на розрахунковий рахунок Замовника. Якщо аванс отримується Підрядником в останньому місяці поточного року, він має бути закритий не пізніше 27 числа зазначеного місяця відповідного року. За наявності відповідного фінансування попередня оплата надається Підряднику упродовж 10 робочих днів з дня надходження коштів на реєстраційний рахунок Замовника.

4.2. Розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 після перевірки та підписання відповідальною особою за здійснення технічного нагляду. ЗАМОВНИК проводить оплату за виконанні роботи протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість

виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 за умови надходження фактичного бюджетного фінансування видатків на рахунок ЗАМОВНИКА. Оформлення календарних дат реєстрації форм (№ КБ-2в, КБ 3) буде здійснюватися відповідно до діючого порядку реєстрації, визначеного Державною казначейською службою України. У випадку відсутності на розрахунковому рахунку ЗАМОВНИКА бюджетного фінансування видатків, призначених на оплату робіт, ЗАМОВНИК проводить оплату виконаних робіт протягом 10 (десяти) банківських днів з дня надходження відповідного бюджетного фінансування на рахунок ЗАМОВНИКА.

4.3. ПІДРЯДНИК визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті та готує акти за формою № КБ-2в та довідки за формою № КБ-3 і передає для підписання відповідальною особою за здійснення технічного нагляду. Відповідальна особа за здійснення технічного нагляду протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) підписує вищевказані акти, що підтверджує виконання робіт. У разі виявлення невідповідності робіт, пред'явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норма, поточних цін та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, відповідальна особа за здійснення технічного нагляду зобов'язаний негайно повідомити про це, ЗАМОВНИКА. ЗАМОВНИК має право за участю з ПІДРЯДНИКОМ скоригувати суму, що підлягає сплаті. Після підписання відповідальною особою за здійснення технічного нагляду акту приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в ПІДРЯДНИК надає його разом з довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3. ЗАМОВНИК протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 повертає ПІДРЯДНИКУ підписані або із зауваженнями екземпляри вищевказаних актів та довідок.

4.4. Роботи, виконані ПІДРЯДНИКОМ з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, ЗАМОВНИКОМ не оплачуються.

4.5. Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів в складі прямих витрат ПІДРЯДНИК визначає, виходячи із нормативного часу роботи машин, який необхідний для виконання запропонованого обсягу робіт і вартості експлуатації машин за одиницю часу їх використання (машино-годин) в поточних цінах.

4.6. Оплата робіт здійснюється шляхом безготівкового перерахунку коштів на розрахунковий рахунок ПІДРЯДНИКА.

4.7. Спори, які виникають за цим Договором щодо фінансування робіт, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються у судовому порядку.

4.8. ПІДРЯДНИК не може вимагати оплати за:

4.8.1. невиконані роботи;

4.8.2. виконані роботи, які не визначені в договорі;

4.8.3. роботи виконані іншими підрядними організаціями без погодження з ЗАМОВНИКОМ;

4.8.4. неякісно виконані роботи.

5. Проектна документація

5.1. ЗАМОВНИК забезпечує своєчасне отримання дозволу на виконання робіт.

5.2. ПІДРЯДНИК виконує роботи відповідно до затвердженої проектної документації, будівельних норм, правил та графіку виконання робіт.

5.3. ПІДРЯДНИК може звертатися до ЗАМОВНИКА з пропозиціями щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації. До звернення повинно бути надано економічне обґрунтування технічних пропозицій.

5.4. Зміна проектних рішень ПІДРЯДНИКОМ дозволяється лише при умові письмового дозволу ЗАМОВНИКА. Виконані з ініціативи ПІДРЯДНИКА додаткові роботи можуть бути визнані і оплачені ЗАМОВНИКОМ, якщо вони необхідні для будівництва об'єкту і ЗАМОВНИК офіційно визнав їх.

5.5. Рішення ЗАМОВНИКА про зміни і доповнення робіт приймаються ПІДРЯДНИКОМ до виконання при умові внесення їх у проектну документацію, а також при перегляді договірної ціни і строків виконання робіт. Такий перегляд оформлюється додатковою угодою. У випадку, якщо зміни, що вносилися ЗАМОВНИКОМ, не зумовлюють перегляд строків чи ціни, вони приймаються ПІДРЯДНИКОМ для виконання на підставі письмової вказівки ЗАМОВНИКА на кресленнях або в журналі виконання робіт. ПІДРЯДНИК зобов'язаний врахувати ці зміни, якщо вони офіційно передані не менш ніж за 15 календарних днів до виконання відповідної роботи.

6. Будівельний майданчик

- 6.1. ЗАМОВНИК передає ПІДРЯДНИКУ на період виконання робіт та до їх завершення будівельний майданчик з усіма необхідними для використання ним дозволами, документами та погодженнями.
- 6.2. За охорону будівельного майданчика, його освітлення, огорожу, дотримання санітарних норм і протипожежних вимог, техніки безпеки, складування будівельних матеріалів і розташування техніки несе відповідальність ПІДРЯДНИК. ЗАМОВНИК узгоджує умови вивозу будівельного сміття з майданчику.
- 6.3. ПІДРЯДНИК несе юридичну й майнову відповідальність за організацію руху на ділянці проведення робіт та формування шарів покриття до введення в експлуатацію і передачі об'єкта ЗАМОВНИКУ.

7. Матеріально-технічне забезпечення

- 7.1. Замовлення, постачання, розвантаження, складування, зберігання, охорона та подача на будівельний майданчик матеріалів, конструкцій, виробів здійснюється силами ПІДРЯДНИКА. Він контролює якість, кількість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати і пошкодження до моменту здавання об'єкту в експлуатацію.
- 7.2. ЗАМОВНИК має право контролювати якість і кількість матеріальних ресурсів до моменту їх використання для виконання робіт в процесі виконання робіт на об'єкті.
- 7.3. Під час виконання робіт ПІДРЯДНИК зобов'язаний використовувати дорожньо-будівельні матеріали, що мають сертифікат відповідності, виданий галузевим органом із сертифікації дорожньо-будівельних матеріалів або «УкрСЕПРО».

8. Залучення субпідрядних організацій

- 8.1. ПІДРЯДНИК самостійно, на власний ризик та під свою відповідальність, залучає для виконання окремих робіт субпідрядні організації і забезпечує координацію їх діяльності на будівельному майданчику. При залученні субпідрядників, ПІДРЯДНИК контролює наявність у них ліцензій, дозволів на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії передбачено законодавством.
- 8.2. ПІДРЯДНИК при визначенні субпідрядника повинен враховувати його можливість роботи з дотриманням загальної договірної ціни до Договору між ЗАМОВНИКОМ та ПІДРЯДНИКОМ з урахуванням чинних нормативних документів з ціноутворення.
- 8.3. Укладання субпідрядних договорів не створює будь-яких правових відносин між ЗАМОВНИКОМ і субпідрядником.
- 8.4. Приймання виконаних робіт або наданих послуг субпідрядниками, здійснюється при участі представника ЗАМОВНИКА.

9. Виконання робіт та контроль за якістю робіт і матеріальних ресурсів

- 9.1. Сторони забезпечують відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування, що постачається ними, специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їхні характеристики і якість.
- 9.2. ЗАМОВНИК здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому договором.
- 9.3. З метою контролю за відповідністю будівельно-монтажних робіт проектній документації ЗАМОВНИК забезпечує здійснення авторського нагляду протягом усього періоду будівництва шляхом укладення договору з відповідальним розробником проектної документації (генеральним проектувальником). Авторський нагляд під час будівництва об'єкту здійснюється, встановленому законодавством.
- 9.4. Технічний нагляд забезпечується ЗАМОВНИКОМ шляхом залучення на договірній основі особи, що має виданий відповідно до законодавства архітектурно-будівельною атестаційною комісією кваліфікаційний сертифікат. Технічний нагляд під час будівництва об'єкту здійснюється, встановленому законодавством.
- 9.5. Для здійснення авторського та технічного нагляду і контролю за виконанням робіт (будівництвом об'єкта) підрядник зобов'язаний на вимогу ЗАМОВНИКА чи осіб, які здійснюють авторський та технічний нагляд, надавати необхідні інформацію та документи.
- 9.6. Для забезпечення виконання технічного, авторського нагляду, загального управління проектом, тощо ПІДРЯДНИК зобов'язується забезпечити необмежений доступ ЗАМОВНИКА та його уповноважених осіб до місця виконання робіт протягом всього строку виконання робіт. Здійснення відповідальними особами технічного та авторського нагляду не звільняє ПІДРЯДНИКА від виконання своїх договірних зобов'язань.

9.7. ЗАМОВНИК разом з відповідальною особою за здійснення технічного нагляду здійснює контроль і нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт проекту, кошторису, будівельним нормам і правилам. При виявленні відхилень відповідальна особа за здійснення технічного нагляду видає ПІДРЯДНИКУ припис про їх усунення, а при серйозних порушеннях разом з ЗАМОВНИКОМ приймає рішення про призупинення робіт.

9.8. Сторона, яка відповідно до договору забезпечує постачання матеріальних ресурсів для виконання робіт, у разі виявлення невідповідності таких ресурсів встановленим вимогам зобов'язана негайно провести їх заміну. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, замовником не оплачуються.

9.9. ПІДРЯДНИК забезпечує ЗАМОВНИКУ можливість вільного доступу в робочий час на будівельний майданчик і здійснення контролю за ходом виконання робіт.

9.10. Сторони домовились не проводити страхування об'єкта будівництва.

9.11. Не допускається прийняття робіт без попереднього огляду. ПІДРЯДНИК не може вимагати оплати, якщо не проведені всі перевірки. Перед закриттям прихованих Робіт ПІДРЯДНИК забезпечує їх огляд та перевірку особами, які здійснюють від імені ЗАМОВНИКА технічний нагляд за виконанням робіт та іншими Уповноваженими представниками ЗАМОВНИКА. З цією метою ПІДРЯДНИК письмово повідомляє ЗАМОВНИКА про майбутнє закриття прихованих Робіт за 3 (три) робочі дні до передбачуваної дати закриття. У разі неповідомлення чи неналежного повідомлення, розкриття прихованих робіт, з метою їх перевірки, здійснюється засобами та за рахунок ПІДРЯДНИКА без будь-якої компенсації ЗАМОВНИКОМ витрат на проведення такого розкриття та повторного закриття, а також без продовження загального строку виконання Робіт.

9.12. ПІДРЯДНИК зобов'язується виконувати письмові вимоги ЗАМОВНИКА та уповноважених осіб, що стосуються забезпечення належного виконання умов цього договору та чинного законодавства в процесі виконання робіт, в тому числі, за необхідності конкретизації, уточнення, внесення змін щодо умов виконання робіт тощо. ПІДРЯДНИК несе відповідальність за дотримання схеми та умов організації руху транспорту та інших рухомих засобів в межах будівельного майданчика, а також дорожнього руху та/або вимог правоохоронних органів, щодо руху транспорту дорогами загального користування. Перед тим, як залишити будівельний майданчик, транспортні засоби, причеми, механізми тощо підлягають обов'язковій перевірці та, за необхідності, очищенню у порядку, встановленому затвердженими ЗАМОВНИКОМ правилами охорони будівельного майданчика.

10. Ведення виконавчої документації

10.1. ПІДРЯДНИК забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, що передбачена діючим порядком (загальний журнал робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти прихованих робіт, форму № КБ-2в та № КБ-3 тощо) та визначає осіб, відповідальних за її ведення.

10.2. ПІДРЯДНИК веде журнал робіт, у якому відображується весь хід виконаних робіт, а також усі факти та обставини про відхилення від проектної документації, що має значення у взаємовідносинах ЗАМОВНИКОМ, відповідальною особою за авторський та технічний нагляд і ПІДРЯДНИКОМ. Відповідальна особа ЗАМОВНИКА, представника авторського та технічного нагляду перевіряють журнал робіт та своїм підписом підтверджують занесені в нього записи.

11. Гарантійні строки, порядок усунення недоліків.

11.1. Гарантійний термін на виконані підрядні роботи за цим Договором складає шістьдесят місяців.

11.2. Перебіг гарантійного терміну експлуатації об'єкта розпочинається з дати прийняття об'єкта і продовжується на строк, впродовж якого об'єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, відповідальність за які несе це ПІДРЯДНИК.

11.3. У разі виявлення протягом гарантійних строків у закінчених роботах недоліків (дефектів), ЗАМОВНИК протягом п'яти робочих днів після їх виявлення повідомляє про це ПІДРЯДНИКА і запрошує його для складання акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо ПІДРЯДНИК не з'явиться без поважних причин у визначений у запрошенні строк, ЗАМОВНИК має право залучити до складання акту незалежних експертів, повідомивши про це ПІДРЯДНИКА. Акт, складений без участі ПІДРЯДНИКА, надсилається йому для виконання протягом трьох робочих днів після складання.

11.4. ПІДРЯДНИК зобов'язується за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки (дефекти) в строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення. Якщо ПІДРЯДНИК не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, ЗАМОВНИК має право в односторонньому порядку прийняти

рішення про залучення третіх осіб для усунення недоліків визначених актом із відшкодуванням витрат та одержаних збитків за рахунок ПІДРЯДНИКА.

11.5. Якщо між ЗАМОВНИКОМ і ПІДРЯДНИКОМ виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) причин, на вимогу будь-якої сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на ПІДРЯДНИКА, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов цього договору ПІДРЯДНИКОМ або причинного зв'язку між діями ПІДРЯДНИКА та виявленими недоліками (дефектами). У такому випадку витрати, пов'язані з проведенням експертизи, фінансує сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за згодою сторін, такі витрати покладаються на обидві сторони в рівних частинах. ЗАМОВНИК.

11.6. ПІДРЯДНИК не відповідає за дефекти виявлені у межах гарантійного терміну, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок:

11.6.1. природного зносу об'єкта або його частини;

11.6.2. неправильної його експлуатації;

11.6.3. неправильності інструкцій щодо його експлуатації, розроблених самим ЗАМОВНИКОМ або залученими іншими особами;

11.6.4. неналежного ремонту об'єкта який здійснено самим ЗАМОВНИКОМ або залученими третіми особами. В інших випадках ПІДРЯДНИК зобов'язується усунути недоліки робіт за власний кошт у терміни погоджені із ЗАМОВНИКОМ.

12. Робоча сила

12.1. ПІДРЯДНИК повинен комплектувати повний склад працівників, необхідних для виконання робіт відповідно до Договору, та забезпечити, щоб це були особи, що володіють відповідною кваліфікацією і досвідом.

12.2. ПІДРЯДНИК повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

12.3. ЗАМОВНИК має право вимагати від ПІДРЯДНИКА (з обґрунтуванням такої вимоги) усунення від виконання робіт окремих працівників, включаючи працівників субпідрядників, з недостатньою кваліфікацією, або таких, що порушують правила техніки безпеки та охорони праці, правила пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища на будівельному майданчику, у випадку наявності у ЗАМОВНИКА підстав вважати, що участь таких осіб у виконанні робіт може призвести до порушення якості робіт, прострочення виконання робіт та відсунення у часі фактичної дати завершення робіт, застосування штрафних санкцій відповідними органами держаного контролю та/або становить загрозу виникнення небезпечної ситуації.

13. Права та обов'язки сторін

13.1. ЗАМОВНИК має право:

13.1.1. Відмовитися від прийняття Робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та цьому договорі, і не можуть бути усунені ПІДРЯДНИКОМ, ЗАМОВНИКОМ або третьою особою.

13.1.2. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань ПІДРЯДНИКОМ, повідомивши про це його у строк 20 календарних днів.

13.1.3. ЗАМОВНИК має право контролювати використання наданих ПІДРЯДНИКУ сум авансу.

13.1.4. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність ПІДРЯДНИКА (субпідрядника), технічний нагляд і контроль за ходом, якістю вартістю та обсягами виконання робіт.

13.1.5. Делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проектній, інжиніринговій тощо) або спеціалісту, які мають відповідні дозвільні документи, з визначенням у договорі їх повноважень. Делегування замовником своїх повноважень не звільняє його від відповідальності перед підрядником за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань, а також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт.

13.1.6. Вносити зміни у проектну та кошторисну документацію до початку робіт або під час їх виконання за умови, що вартість додаткових робіт, викликаних такими змінами, не перевищує 10 відсотків договірної ціни і не впливає на характер робіт, визначених у договорі.

13.1.7. Відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків, якщо ПІДРЯДНИК своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором, стає неможливим.

13.1.8. Відмовитися від договору в будь-який час до закінчення виконання робіт (будівництва об'єкта), оплативши підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою.

13.1.9. ЗАМОВНИК також має інші права, передбачені договором, Цивільним і Господарським кодексами України, цими Загальними умовами та іншими актами законодавства.

13.2. ЗАМОВНИК зобов'язаний:

13.2.1. Надати ПІДРЯДНИКУ будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвілну та іншу договірну документацію і ресурси відповідно до договору.

13.2.2. Сприяти ПІДРЯДНИКУ в порядку, встановленому договором, у виконанні робіт.

13.2.3. Прийняти в установленому порядку та оплатити виконані роботи.

13.2.4. Негайно повідомити ПІДРЯДНИКА про виявлені недоліки в роботі.

13.2.5. Сплатити неустойку, відшкодувати збитки та моральну шкоду в разі невиконання або неналежного виконання ним зобов'язань за договором, якщо він не доведе, що порушення договору сталося не з його вини.

13.2.6. Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду будівництва об'єкта в порядку, встановленому законодавством.

13.2.7. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

13.3. Підрядник має право:

13.3.1. Залучати за згодою ЗАМОВНИКА до виконання договору третіх осіб (субпідрядників).

13.3.2. Зупиняти роботи у разі невиконання ЗАМОВНИКОМ своїх зобов'язань за договором, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення ПІДРЯДНИКОМ робіт.

13.3.3. Вимагати виплати авансу, якщо така виплата та розмір авансу передбачені договором.

13.3.4. Відмовитися від договору і вимагати відшкодування збитків у разі внесення до проектної та кошторисної документації змін, що потребують виконання додаткових робіт, вартість яких перевищує 10 відсотків договірної ціни.

13.3.5. Відмовитися від договору з відшкодуванням збитків у разі, коли використання матеріальних ресурсів, забезпечення якими здійснює ЗАМОВНИК, або додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує життю та здоров'ю людей чи призводить до порушення екологічних, санітарних правил, правил безпеки та інших встановлених законодавством вимог.

13.3.6. На відшкодування завданих йому збитків відповідно до законодавства та договору.

13.3.7. Ініціювати внесення змін у договір.

13.3.8. ПІДРЯДНИК має також інші права, передбачені договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

13.4. Підрядник зобов'язаний:

13.4.1. Виконати з використанням власних ресурсів, якщо інше не встановлено умовами договору, та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації.

13.4.2. Одержати встановлені законом дозволи на виконання окремих видів робіт.

13.4.3. Подати замовнику звіт про використання матеріальних ресурсів та повернути їх залишок у разі, коли забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами повністю або частково здійснюється замовником.

13.4.4. Відмовитися від прийняття матеріальних ресурсів, що надаються замовником, у разі виявлення їх невідповідності вимогам нормативних документів та проектній документації.

13.4.5. Своєчасно попередити ЗАМОВНИКА у разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів, забезпечення якими здійснює замовник, нормативним документам і проектній документації та відмовитися від їх прийняття.

13.4.6. Вживати заходів до збереження майна, переданого ЗАМОВНИКОМ.

13.4.7. Своєчасно попередити ЗАМОВНИКА про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу.

13.4.8. Передати ЗАМОВНИКУ у порядку, передбаченому законодавством та договором, закінчені роботи (об'єкт будівництва).

13.4.9. Вжити заходів до недопущення передачі без згоди замовника проектної документації (примірників, копій) третім особам.

13.4.10. Забезпечити ведення та передачу ЗАМОВНИКУ в установленому порядку документів про виконання договору.

13.4.11. ПІДРЯДНИК зобов'язаний розпочати роботи в терміни, визначені відповідно до п. 2.1. договору та Графіку виконання робіт.

13.4.12. ПІДРЯДНИК зобов'язується забезпечити завершення робіт в строк або термін, встановлений в п. 2.1. договору та відповідно до графіку виконання робіт.

13.4.13. Інформувати в установленому порядку ЗАМОВНИКА про хід виконання зобов'язань за договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

13.4.14. Надати ЗАМОВНИКУ акти виконаних робіт за формою КБ-2в та довідки про їх вартість за формою КБ-3, завірені технічним наглядом.

14. Відповідальність сторін за порушення зобов'язань за договором та порядок урегулювання спорів

14.1. Порушення зобов'язань за договором є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України, іншими законами або договором. 14.2. Застосування господарських санкцій до сторони, яка порушила зобов'язання за договором, не звільняє її від виконання зобов'язань, крім випадків, коли інше передбачено законом або договором.

14.3. Сторони несуть відповідальність за невиконання даного Договору згідно з чинним законодавством України.

14.4. Всі суперечки між ЗАМОВНИКОМ та ПІДРЯДНИКОМ вирішуються шляхом переговорів стосовно всіх пунктів Договору.

14.5. Сторони несуть майнову відповідальність за виконання своїх договірних зобов'язань, а також зобов'язань уповноважених представників, послугами яких вони користуються для виконання цього Договору. Винна сторона зобов'язана компенсувати збитки Стороні, що постраждала відповідно до умов цього Договору.

14.6. У разі прострочення строків закінчення робіт, що передбачені п. 2.1. Договору, ПІДРЯДНИК сплачує ЗАМОВНИКУ пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми прострочених зобов'язань за кожен день прострочки.

14.7. У разі затримання оплати ЗАМОВНИКОМ виконаних ПІДРЯДНИКОМ робіт, ЗАМОВНИК сплачує ПІДРЯДНИКУ пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.

14.8. Якщо в процесі виконання робіт будуть заподіяні непередбачені збитки третій особі, відповідальність за їх спричинення винна Сторона повинна відшкодувати у встановленому законодавством порядку, при наявності висновків відповідних органів, суду.

14.9. Сплата неустойки не звільняє винну Сторону від виконання зобов'язань за договором. Виконання винною Стороною порушених зобов'язань за Договором не звільняє від сплати неустойки за неналежне виконання зобов'язань за договором.

14.8. У випадку, якщо суперечки не вирішені, як вказано у п. 14.4 Договору, вони повинні вирішуватися тільки в судовому порядку згідно чинного законодавства.

14.9. ПІДРЯДНИК несе матеріальну відповідальність за збереження виконаних робіт, наслідки їх пошкодження або знищення до передачі ЗАМОВНИКУ.

14.10. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, зобов'язана поновити їх, не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду.

14.11. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій сторона, права або законні інтереси якої порушено, з метою вирішення спору має право звернутися до порушника з письмовою претензією, якщо інше не встановлено законом. Претензія розглядається в місячний строк з дня її одержання. Обґрунтовані вимоги заявника порушник зобов'язаний задовольнити. У разі коли сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, протягом місяця не дасть відповіді на претензію або відмовиться повністю або частково її задовольнити, сторона, права або законні інтереси якої порушено, має право звернутися з відповідним позовом до суду.

14.12. Відповідальність за неякісне виконання робіт та бездіяльність, які призвели до дорожньо-транспортних пригод в період ремонту об'єкту несе ПІДРЯДНИК. В зазначених випадках ПІДРЯДНИК бере на себе зобов'язання врегулювання спорів, розгляд справ у судових органах, відшкодування збитків.

ЗАМОВНИК з ПІДРЯДНИКОМ веде облік, бере участь у розгляді ДТП, в тому числі з матеріальними збитками, які скоєні на зазначеному об'єкті. ПІДРЯДНИК аналізує причини ДТП, пов'язані з незадовільними дорожніми умовами, виявленням недоліків в організації дорожнього руху, які впливають на скоєння ДТП, та вживає заходів щодо їх усунення. У випадках ДТП з вини ПІДРЯДНИКА (що вказується в акті, складеному працівниками Національної поліції України) ПІДРЯДНИК запрошує на місце події представника ЗАМОВНИКА. ПІДРЯДНИК вживає всіх заходів та несе відповідальність за організацію безпеки руху автотранспорту і пішоходів на підставі вимог чинних правил, норм та стандартів.

14.13. Відповідно до статті 237. Господарського кодексу України ЗАМОВНИК може застосування оперативно-господарських санкцій, а саме:

14.13.1. Підставою для застосування оперативно-господарських санкцій є факт порушення умов договору ПІДРЯДНИКОМ. Оперативно-господарські санкції застосовуються ЗАМОВНИКОМ, у позасудовому порядку та без попереднього пред'явлення претензії порушнику зобов'язання.

14.13.2. Порядок застосування ЗАМОВНИКОМ конкретних оперативно-господарських санкцій визначається договором. У разі незгоди з застосуванням оперативно-господарської санкції ПІДРЯДНИК може звернутися до суду з заявою про скасування такої санкції та відшкодування збитків, завданих її застосуванням.

14.13.3. Оперативно-господарські санкції можуть застосовуватися одночасно з відшкодуванням збитків та стягненням штрафних санкцій.

14.13.4. Порушення умов договору фіксуються в акті складеному представниками ЗАМОВНИКА та підписаному обома сторонами. У випадку відмови представника ПІДРЯДНИКА від підпису, про це зазначається в акті. Про застосування ЗАМОВНИКОМ певної оперативно-господарської санкції ПІДРЯДНИКА буде повідомлено протягом 3 (трьох) робочих днів з дня складення акту про порушення зобов'язання шляхом направлення рекомендованого листа (з описом вкладення та повідомленням про вручення) на адресу фактичного місцезнаходження ПІДРЯДНИКА, зазначену в цьому договорі, або направлення у вигляді сканованої копії на електронну адресу ПІДРЯДНИКА, зазначену в цьому договорі.

14.14. Враховуючи вимоги статті 235 Господарського кодексу України, з метою припинення або попередження повторення ПІДРЯДНИКОМ порушень зобов'язань, що передбачені умовами даного договору, ЗАМОВНИК, в односторонньому порядку може бути застосовано до ПІДРЯДНИКА наступні оперативно-господарські санкції:

14.14.1. відмова від оплати (повної або часткової) за зобов'язаннями, яке виконане неналежним чином (виконання робіт не у відповідності до проектної документації) або дострокове виконання робіт без згоди ЗАМОВНИКА;

14.14.2. виконання робіт внаслідок прострочення виставлення акредитива платником, припинення видачі банківських позичок тощо;

14.14.3. відмова від прийняття подальшого виконання робіт, до моменту належного виправлення недоліків по виконаних раніше роботах;

14.14.4. відмова від встановлення на майбутнє будь-яких господарських відносин із ПІДРЯДНИКОМ у разі порушення ним будь-якого із зобов'язань передбачених даним договором.

14.15. Оперативно-господарські санкції застосовуються незалежно від вини ПІДРЯДНИКА у випадку порушення ним своїх зобов'язань по даному договору.

14.16. Одностороння відмова від цього договору у повному обсязі або частково (розірвання договору) може застосовуватися ЗАМОВНИКОМ у разі невиконання або неналежного виконання ПІДРЯДНИКОМ будь-якого із зобов'язань, передбачених цим договором.

15. Приймання-передача закінчених робіт

15.1. Приймання-передача закінчених робіт (послуг) здійснюється ЗАМОВНИКОМ разом з представниками технічного, авторського нагляду та ПІДРЯДНИКА.

15.2. Передача виконаних робіт ПІДРЯДНИКОМ і приймання їх ЗАМОВНИКОМ оформлюється актом про виконані роботи.

15.3. Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених робіт (послуг), які виникли з вини ПІДРЯДНИКА, повинні бути усунуті ПІДРЯДНИКОМ протягом строків, визначених комісією, що приймає об'єкт.

15.4. Якщо ПІДРЯДНИК не бажає чи не може усунути ці недоліки, ЗАМОВНИК може попередити ПІДРЯДНИКА про порушення ним своїх зобов'язань, і, якщо ПІДРЯДНИК без затримки не вживатиме

необхідних заходів для виправлення ситуації, усуне недоліки своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок ПІДРЯДНИКА.

16. Форс-мажор

16.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань, передбачених Договором, якщо це є наслідком обставин непереборної сили, що виникла після укладення Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які жодна з Сторін не могла ні передбачити, ні попередити.

16.2. Сторона, для якої склалась неможливість виконання обов'язків за Договором в зв'язку з виникненням форс мажорних обставин зобов'язана у письмовій формі повідомити іншу протягом 3 робочих днів. Відсутність такого повідомлення позбавляє відповідну Сторону права посилається на них у майбутньому.

16.3. У разі, коли дія зазначених обставин триває більш як 30 днів, кожна з Сторін має право на розірвання Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше як за 14 календарних днів до розірвання. В цьому випадку ПІДРЯДНИК зобов'язаний повернути ЗАМОВНИКУ авансові кошти, виплачені за Договором, за вирахуванням коштів, фактично витрачених ПІДРЯДНИКОМ на виконання робіт за Договором, у десятиденний термін з моменту отримання Стороною повідомлення про розірвання.

16.4. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово - промисловою палатою України.

17. Внесення змін у Договір та його розірвання

17.1. Зміна Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов за ініціативою будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди до Договору, яка є її невід'ємною частиною і має силу, якщо вона підписана уповноваженими на те особами Сторін.

17.2. ЗАМОВНИК може розірвати Договір за таких обставин:

17.2.1. відсутність коштів для фінансування будівництва;

17.2.2. відставання з вини ПІДРЯДНИКА від строків виконання робіт більш ніж на 1 місяць, що підтверджується двосторонніми актами;

17.2.3. неодноразове порушення ПІДРЯДНИКОМ будівельних норм та правил, вимог проектної документації, що засвідчується тристоронніми актами, за участю незалежної лабораторії.

17.3. При затримці платежів більш ніж на три місяці ПІДРЯДНИК має право розірвати Договір.

17.4. Сторона, що прийняла рішення про призупинення робіт або розірвання Договору, повідомляє про це письмово іншу Сторону не менш ніж за 15 календарних днів до вступу в дію такого рішення і якщо протягом цього строку обставини, що зумовили таке рішення суттєво не змінилися, Сторона, що проявила ініціативу, має право розірвати Договір.

17.5. Сторона з вини якої призупиняються роботи або розривається Договір, зобов'язана компенсувати іншій стороні витрати і збитки зумовлені цими обставинами. Усі документи і розрахунки для здійснення кінцевих розрахунків при розриванні ДОГОВОРУ надаються зацікавленою стороною протягом місяця з моменту прийняття рішення.

17.6. Сторони вирішують усі розбіжності, які можуть виникнути у процесі реалізації цього Договору та які не будуть вирішені в робочому порядку у відповідності з діючим законодавством України.

17.7. Договірна ціна робіт може уточнюватись Сторонами за наступних умов:

17.7.1. зміна ЗАМОВНИКОМ в процесі роботи проектних рішень, що викликає зміну обсягів робіт та вартісних показників;

17.7.2. прийняття нових законодавчих і нормативних актів, що впливають на вартість робіт; 17.7.3. суттєва відмінність фактичних умов виробництва від проектних, передбачити які при узгоджені ціни ПІДРЯДНИК не міг;

17.7.4. виникнення обставин непереборної сили (надзвичайних подій та подій, які не можуть бути передбачені Сторонами під час укладання Договору).

17.8. Зміна договірної ціни обґрунтовується розрахунками і оформлюється укладанням додаткових угод. У разі порушення строків завершення виконання Робіт не з вини ПІДРЯДНИКА ЗАМОВНИК, на підставі обґрунтованих подань ПІДРЯДНИКА переглядає ці строки, про що укладається додаткова угода.

18. Інші умови договору

18.1. Сторони не передаватимуть третім особам права та обов'язки стосовно Договору без письмового узгодження Сторін.

- 18.2. Терміни, що вживаються в Договорі, відповідають визначенням.
- 18.3. ПІДРЯДНИК несе відповідальність за наявність ліцензій, необхідних для виконання робіт, визначених нормативними документами.
- 18.4. ПІДРЯДНИК є платником податку на додану вартість та платником податку на прибуток;
- 18.5. Істотні умови Договору не повинні змінюватися після його підписання до повного виконання зобов'язань Сторонами, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.
- 18.6. Взаємовідносини Сторін, не передбачені цим Договором, регулюються діючим законодавством України та обумовлюються в додаткових угодах, які складаються в письмовій формі, підписуються сторонами та становлять невід'ємну частину цього Договору.
- 18.7. Жодна сторона не має права передавати права та обов'язки за цим Договором іншій особі без отримання письмової згоди Сторін.
- 18.8. Підписуючи цей договір Сторони підтверджують, що їм зрозумілі усі терміни та висловлювання, приведені в договорі, та не потребують додаткового тлумачення.
- 18.9. У разі зміни рахунку, назви підприємства, юридичної адреси, телефону, керівника підприємства, повідомити про це Підрядника у тижневий строк для внесення змін до Договору.
- 18.10. ДОГОВІР укладено у 2 примірниках по одному для кожної СТОРОНИ.
- 18.11. Додатками до цього договору є:
- договірна ціна;
 - розрахунки до договірної ціни;
 - графік виконання робіт.

19. Юридичні адреси та банківські реквізити СТОРІН

Замовник

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ,
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА, КАПІТАЛЬНОГО
БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ
КАЛІНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Україна, 08623, Київська обл.,
Фастівський р-н, смт. Калинівка,
вул. Центральна, будинок 57
тел. (+38096)2401164

код ЄДРПОУ 43979138

р/р UA698201720344291006100061760

р/р UA098201720344291006100061760

Державна казначейська служба України,

Київ, МФО 820172

Бачальник управління

Рекетчук О.В.

2023 р.

Підрядник

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУД ПРОМ ЛАЙН»

09100, Київська обл., м. Біла Церква,
б-р Олександрійський, буд. 106

конт. номер тел. +38(098)2771923,

Р/р № UA043052990000026008015012453

МФО 320649 в АТ "ПРИВАТ БАНК" в м. Київ,


код ЄДРПОУ 42977983,

ПІН № 429779826553


Свідоцтво/Витяг ПДВ № 1910274500350

Тел./факс. +38(098)2771923,

e-mail: 42977983@ukr.net

Директор  Кісіль А.А.

М.П. "04" 09 2023 р.



ЗАТВЕРДЖЕНО

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ,
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,
КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА
ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛІНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ



РАДИ
(назва організації, що затверджує)

Рекетчук О.В.
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 1

"Реконструкція частини приміщень Калинівської гімназії Калинівської селищної ради під заклад дошкільної освіти з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Шкільна, 23 смт Калинівка Фастівського району Київської області (коригування) (закупівля додаткових аналогічних робіт)" за кодами ДБН В.2.2-3:2018, ДБН В2.2-5-97, ДК 021:2015-454500006 Інші завершально-будівельні роботи

влаштування тимчасових укриттів

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Відділ №1. Підготовчі роботи			
1	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	м3	540	
2	Розбирання фундаментів залізобетонних	м3	75	
3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	756	
4	Перевезення сміття до 15 км	т	756	
5	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	м2	250	
	Відділ №2. Влаштування тимчасового укриття			
	Розділ №1. Земляні роботи			
6	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	49,93	
7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	250,07	
8	Перевезення ґрунту до 15 км	т	450,126	
9	Ущільнення ґрунту під основу будівлі трамбувальними плитами в котлованах при площі днища понад 100 м2 при 6-9 ударах по одному сліду, діаметр трамбівки до 1,5 м	м2	60	
10	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	12	
	Розділ №2. Монтаж готових конструкцій укриттів			
11	Установлення об'ємних рядових блоків для будівель при числі поверхів до 5	шт	3	
12	Блок модуль 2,36х4,92х2,15/2 шт+модуль сходового маршу	шт	1	

1	2	3	4	5
13	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилюкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	15	
14	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	6,3	
15	Дверний блок металевий	м2	6,3	

Склав інженер-кошторисник

Вітюк Н.В.

Перевірив директор

Кисіль А.А.

ЗАТВЕРДЖЕНО

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ,
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,
КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА
ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛІНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ



(Назва організації, що затверджує)

Рекетчук О.В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 2

"Реконструкція частини приміщень Калинівської гімназії Калинівської селищної ради під заклад дошкільної освіти з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Шкільна, 23 смт Калинівка Фастівського району Київської області (коригування) (закупівля додаткових аналогічних робіт)" за кодами ДБН В.2.2-3:2018, ДБН В.2.2-5-97, ДК 021:2015-454500006 Інші завершально-будівельні роботи
Перехід

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Підготовчі роботи			
1	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	2,352	
2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,1196	
3	Кутик 90х6	м	12,5	
4	Смуга 50х4	мп	21	
	Розділ №2. Фундамент			
5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	42	
6	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	9,6	
7	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 5 м3 до 25 м3 (В25)	м3	12,6	
8	Арматура А400 Д 10мм	м	965	
	Розділ №3. Металоконструкції переходу			
9	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	3,42	
10	Труба 100х3	м	48	
11	Труба профільна 100х50х3	м	118	
12	Труба профільна 60х40х2	м	12	
13	Труба профільна 40х40х2	м	48	
14	Кутик 40х60	м	17	
15	Кутик 25х40	м	15	
16	Кутик 100х100	м	3	
17	Лист 1000х4000х3	шт	12	
18	Смуга 10х20	мп	1,2	
19	Труба Д 40 мм	м	17	
20	Ґрунтування металевих поверхонь	м2	169,37	
21	Ґрунтовка	кг	23,71	
22	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ЕП-5116	м2	169,37	

1	2	3	4	5
23	Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м	т	3,2664	
24	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі (пандус) ПІДЛОГА	т	0,1536	
25	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	3,5	
26	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	35	
27	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщини 100мм)	м2	35	
28	Армування стяжки дріотною сіткою	м2	35	
29	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	35	
	СТІНИ			
30	Улаштування стін з сендвіч панелей товщиною до 100 мм в 1 шар при висоті поверху до 4 м	м2	15,2	
31	"Сендвіч" панелі Т100 мм	м2	16,72	
32	Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням з риштувань (обрамовування прорізів)	м2	15,2	
33	Планка захисна	м	41,8	
	ВІКНА			
34	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	46,7	
	ДВЕРІ			
35	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	6,3	
	СТЕЛЯ			
36	Підшивання стелі сталлю покрівельною	м2	35	
37	Профільний лист ПС-10	м2	38,5	
	Розділ №4. Покрівля			
38	Улаштування перекриттів з укладанням балок по стінах кам'яних з несучою підшивкою із дошок	м2	40	
39	Утеплювач товщ. 150мм	м2	40,8	
40	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	40	
41	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	40	
	ПІДШИВА			
42	Підшивання стелі дошками обшивки	м2	6	
43	Підшивання стелі сталлю покрівельною неоцинкованою по дереву	м2	6	
44	Профільний лист ПС-10	м2	6,6	
45	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	24	
46	Жолоб водостічний пластиковий	м	10,35	
47	Муфта жолоба пластикова	шт	2	
48	Кронштейни пластикові для кріплення жолобу водостічного	шт	14	
49	Труби пластикові водостічні	м	15,6	
50	Муфти пластикові для водостічних труб	шт	4	
51	Коліна 67 град. пластикові до водостічних труб	шт	6	
52	Воронка жолоба пластикова	шт	2	
53	Хомути для кріплення водостічних пластмасових трубопроводів в комплекті з гвинтом-шурупом з дюбелем	шт	4	
54	Заглушка	шт	4	

Склад

Вітюк Н.В.

Перевірів

Кисіль А.А.

ЗАТВЕРДЖЕНО

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ,
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,
КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА
ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛІНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ
РАДИ



Назва організації, що затверджує)
Рекетчук О.В.
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20 __ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 3

"Реконструкція частини приміщень Калинівської гімназії Калинівської селищної ради під заклад дошкільної освіти з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Шкільна, 23 смт Калинівка Фастівського району Київської області (коригування) (закупівля додаткових аналогічних робіт)" за кодами ДБН В.2.2-3:2018, ДБН В.2.2-5-97, ДК 021:2015-454500006 Інші завершально-будівельні роботи

Блискавкозахист та заземлення

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Прокладання заземлюючого провідника			
	Горизонтальний контур у землі			
1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	20	
2	Полоса сталеві з гарячеоцинкованим покриттям, 40x4мм	м	20	
3	З'єднувач універсальний	шт	27	
4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	42	
5	Стрижень заземлювача стандартний 20	компл	42	
6	Наконечник заземлювача	шт	6	
7	З'єднувач смуги та штиря заземл. Сітка грозозахисна	шт	12	
8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 10 мм	м	167	
9	Дріт оцинкований 8 мм	м	168,7	
10	З'єднувач 10/30	шт	6	
11	Універсальний пластиковий тримач	шт	334	
12	Тримач блискавкоприймача коньковий	шт	6	
13	Тримач дроту 8 мм з дюбелем	шт	40	
14	Монтаж блискавкоприймача	шт	2	
15	Блискавкоприймач Д42 L-4 м	шт	2	
16	Кріплення струмовідводу до мачи Д40мм	шт	2	
	Розділ №2. Пусконаладжувальні роботи			
17	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	Вимір.	1	
18	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами	_точ.	42	

Склав

Перевірив

Вітюк Н.В.

Кисіль А.А.

ЗАТВЕРДЖЕНО

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ,
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,
КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА
ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛІНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ
РАДИ



(назва організації, що затверджує)

Рекетчук О.В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 4

"Реконструкція частини приміщень Калинівської гімназії Калинівської селищної ради під заклад дошкільної освіти з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Шкільна, 23 смт Калинівка Фастівського району Київської області (коригування) (закупівля додаткових аналогічних робіт)" за кодами ДБН В.2.2-3:2018, ДБН В.2.2-5-97, ДК 021:2015-454500006 Інші завершально-будівельні роботи

Дитячі майданчики

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	8,96	
2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	0,896	
3	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	8,064	
4	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі (ігрових майданчиків)	т	3,87	
5	Дитячий ігровий майданчик в складі : Гойдалка на пружині «Іжачок» , карусель , Пісочний столик , Пісочниця велика «Квіточка» , Гойдалка металева мала , Дитячий ігровий комплекс KS94	шт	1	
6	Дитячий ігровий майданчик в складі : Гойдалка на пружині «Метелик», Карусель з колесом, Пісочний столик «Дитинство» , Пісочниця велика «Метелик», Гойдалка металева мала, Дитячий ігровий комплекс KB92	шт	1	
7	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	300	
8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	м3	60	
9	Перевезення ґрунту до 15 км	т	84	
10	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	40	
11	Улаштування основи тротуарів із щебеневі-піщаної суміші за товщини шару 12 см	м2	300	
12	Улаштування основи тротуарів із щебеневі-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-17-1 до проектною товщини 20 см	м2	300	

Склав

Вітюк Н.В.

Перевірив

Кисіль А.А.

Замовник УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛІНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

(назва організації)

Підрядник ТОВ "БУД ПРОМ ЛАЙН"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

"Реконструкція частини приміщень Калинівської гімназії Калинівської селищної ради під заклад дошкільної освіти з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Шкільна, 23 смт Калинівка Фастівського району Київської області (коригування) (закупівля додаткових аналогічних робіт)" за кодами ДБН В.2.2-3:2018, ДБН В.2.2-5-97, ДК 021:2015-454500006 Інші завершально-будівельні роботи, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 21 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	4006,61813	4006,61813	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	386,58363	386,58363	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	2957,80159	2957,80159	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	662,23291	662,23291	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	301,33437	301,33437	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	4307,95250	4307,95250	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	67,59939	67,59939	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	35,48412	-	35,48412
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

- 2 -

125 ДЦ ДЦ

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (ч.ч 1-10)	- 4411,03601	- 4375,55189	- 35,48412
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ	- 4411,03601	- 4375,55189	- 35,48412
12		Податок на додану вартість Всього договірна ціна	882,20720 5293,24321	-	882,20720



Рекетчук О.В.

Керівник генеральної
підрядної організації

Кисіль А.А.

"Реконструкція частини приміщень Калинівської гімназії Калинівської селищної ради під заклад дошкільної освіти з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Шкільна, 23 смт Калинівка Фастівського району Київської області (коригування) (закупівля додаткових аналогічних робіт)" за кодами ДБН В.2.2-3:2018, ДБН В.2.2-5-97, ДК 021:2015-454500006 Інші завершально-будівельні роботи

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	5360,85	70,37				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,4					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	110,98	76,18				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	4,1					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд						
6		робітниками-монтажниками	люд.год	8,64	100,79				
7		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	1484,68	76,57				
8		персоналу	розряд	4,1					
9		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	288,99	83,08				
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	розряд						
		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	люд.год						
		керуванням та обслуговуванням машин	розряд						
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год						
		керуванням та обслуговуванням	розряд						
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	люд.год						
		будівельного сміття	розряд						
		Витрати робітників, заробітна плата яких	люд.год						
		враховується в складі:	розряд						
		загальновиробничих витрат	люд.год	868,18	116,39				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	8122,32					
		Середній розряд робіт	розряд	3,5					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		ІІ. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ202-1141 варіант 3	Крани на автомобільному ходу, АВТОКРАН 10-20Т-С	маш. год	93,77006877	<u>645,14</u> 60494,82				Оренда
11	КБМ203-850 варіант 1	Навантажувачі Модель S205H	маш. год	7,14	<u>379,29</u> 2708,13				оренда
12	КБМ203-1501 варіант 1	Підмости пересувні, рамкове риштування	маш. год	13,22892	<u>112,57</u> 1489,18				
13	КБМ204-502 варіант 1	Зварювальний інвертор, інверторний звалювальний електричний інструмент Дніпро-М 53 85	маш. год	60,475208	<u>13,76</u> 832,14				
14	КБМ205-101 варіант 1	Компресор повітряний поршневий Дніпро М63 87	маш. год	920,98336	<u>331,36</u> 305177,05				
15	КБМ205-102 варіант 1	Компресор повітряний поршневий Дніпро М61 86	маш. год	22,68	<u>386,87</u> 8774,21				
16	КБМ206-337 варіант 1	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3.	маш. год	78,7334176	<u>443,18</u> 34893,08				оренда
17	КБМ206-339 варіант 1	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3.	маш. год	28,3551	<u>651,03</u> 18460,02				оренда
18	КБМ207-148 варіант 1	Бульдозер	маш. год	15,8355445	<u>592,81</u> 9387,47				оренда
19	КБМ212-202 варіант 1	Автогрейдер Модель: ДЗ-143-1	маш. год	5,55	<u>1065,89</u> 5915,69				оренда
20	КБМ212-906 варіант 1	Котки дорожні BOMAC BW 115AD	маш. год	2,16	<u>461,56</u> 996,97				оренда
21	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,325312	<u>5,54</u> 1,80				
22	КБМ233-201 варіант 1	Машини свердлильні електричні.	маш. год	2,56	<u>5,54</u> 14,18				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
23	КБМ233-803 варіант 1	Молотки відбійні пневматичні	маш. год	2051,4336	5,41 11098,26				
24	КБМ234-201 варіант 1	Агрегати фарбувальні	маш. год	3,793888	4,49 17,03				
25	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	534,126	148,8 79477,95				
26	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	756	162,03 122494,68				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		662232,66				
		Дизельне паливо	кг	4624,962					
		Електроенергія	кВт-год	368,756					
		Стиснене повітря	м3	142164,348					
		Мастильні матеріали	кг	230,738					
		Гідравлічна рідина	кг	17,013					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
27	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	3,388					
28	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	5,4776					
29	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,7682					
30	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	5,523					
31	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	294,80348					
32	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	5,01524					
33	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	5,77374					
34	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	1,638					
35	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	7,64497					
36	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	12,79603					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
37	&C1-1-7-1	Дюбель-шурупи 100x10	шт	129,826	<u>15,78</u> 2048,65	<u>15,42</u> 2001,92	<u>0,05</u> 6,49	<u>0,31</u> 40,24	80 км.
38	&C101-0621-12	Сіпикон [герметик]	флаконт	4,5766	<u>166,87</u> 763,70	<u>162,17</u> 742,19	<u>1,43</u> 6,54	<u>3,27</u> 14,97	80 км.
39	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0032076	<u>57426,97</u> 184,20	<u>55563,22</u> 178,22	<u>737,73</u> 2,37	<u>1126,02</u> 3,61	80 км.
40	&C111-134-1-18	Дюбель фасадний	100 шт	121,6	<u>1,02</u> 124,03	<u>0,97</u> 117,95	<u>0,03</u> 3,65	<u>0,02</u> 2,43	80 км.
41	&C111-155-13	Гвинти самонарізні 4,2x16	шт	608	<u>0,69</u> 419,52	<u>0,67</u> 407,36	<u>0,01</u> 6,08	<u>0,01</u> 6,08	80 км.
42	+C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0x100 мм	т	0,0002432	<u>60422,48</u> 14,69	<u>58500,00</u> 14,23	<u>737,73</u> 0,18	<u>1184,75</u> 0,28	80 км.
43	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,008059	<u>60422,48</u> 486,94	<u>58500,00</u> 471,45	<u>737,73</u> 5,95	<u>1184,75</u> 9,54	80 км.
44	&C111-198-1	Піна монтажна вогнестійка Soudaform FR-B1, V=0,75л	фл	13,409869	<u>316,04</u> 4238,05	<u>308,33</u> 4134,66	<u>1,51</u> 20,25	<u>6,2</u> 83,14	80 км.
45	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,02736	<u>3449,61</u> 94,38	<u>2306,48</u> 63,11	<u>1075,49</u> 29,43	<u>67,64</u> 1,84	80 км.
46	&C111-283-2	Плитка керамічна протиковзка	м2	35,7	<u>671,59</u> 23975,76	<u>628,00</u> 22419,60	<u>30,42</u> 1085,99	<u>13,17</u> 470,17	80 км.
47	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,000789	<u>156718,86</u> 123,65	<u>152980,66</u> 120,70	<u>665,28</u> 0,52	<u>3072,92</u> 2,43	80 км.
48	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	174,82574	<u>39,77</u> 6952,82	<u>25,79</u> 4508,76	<u>13,2</u> 2307,70	<u>0,78</u> 136,36	80 км.
49	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,02	<u>19847,6</u> 396,95	<u>18382,94</u> 367,66	<u>1075,49</u> 21,51	<u>389,17</u> 7,78	80 км.
50	+C111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,007	<u>133777,25</u> 936,44	<u>130078,68</u> 910,55	<u>1075,49</u> 7,53	<u>2623,08</u> 18,36	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
51	+C111-782 варіант 1	Кріплення, маса 1,8 кг	т	0,044	<u>53238,86</u> 2342,51	<u>51457,23</u> 2264,12	<u>737,73</u> 32,46	<u>1043,9</u> 45,93	80 км
52	+C111-783 варіант 1	Кріплення маса 2,825 кг	т	0,0104	<u>60172,23</u> 625,79	<u>58254,65</u> 605,85	<u>737,73</u> 7,67	<u>1179,85</u> 12,27	80 км.
53	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,001008	<u>46782,59</u> 47,16	<u>45302,65</u> 45,67	<u>562,63</u> 0,57	<u>917,31</u> 0,92	80 км.
54	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,001449	<u>26233,18</u> 38,01	<u>25156,17</u> 36,45	<u>562,63</u> 0,82	<u>514,38</u> 0,74	80 км.
55	+C111-851	Пергамін покрівельний П-350	м2	44,4	<u>78,05</u> 3465,42	<u>75,70</u> 3361,08	<u>0,82</u> 36,41	<u>1,53</u> 67,93	80 км.
56	+C111-852	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б	м2	2,469	<u>79,9</u> 197,27	<u>75,60</u> 186,66	<u>2,73</u> 6,74	<u>1,57</u> 3,87	80 км.
57	C111-875 варіант 1	Сітка дротяна з квадратними чарунками оцинкована	м2	38,5	<u>320,85</u> 12352,73	<u>313,94</u> 12086,69	<u>0,62</u> 23,87	<u>6,29</u> 242,17	80 км.
58	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0153306	<u>70777,02</u> 1085,05	<u>69687,51</u> 1068,35	<u>562,63</u> 8,63	<u>526,88</u> 8,07	80 км.
59	&C111-1081-1 варіант 1	Лист 1000x4000x3	шт	12	<u>3853,28</u> 46239,36	<u>3803,00</u> 45636,00	<u>21,6</u> 259,20	<u>28,68</u> 344,16	80 км.
60	&C111-1477-22-И	Дюбель-шурупи (150мм)	шт	16,758	<u>5,93</u> 99,37	<u>5,80</u> 97,20	<u>0,01</u> 0,17	<u>0,12</u> 2,00	80 км.
61	+C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0002835	<u>58721,31</u> 16,65	<u>56832,18</u> 16,11	<u>737,73</u> 0,21	<u>1151,4</u> 0,33	80 км.
62	&C111-1494-1	"Сендвіч" панелі Т100 мм	м2	16,72	<u>1082,57</u> 18100,57	<u>1050,00</u> 17556,00	<u>11,34</u> 189,60	<u>21,23</u> 354,97	80 км.
63	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00316	<u>154068,35</u> 486,86	<u>150296,49</u> 474,94	<u>750,91</u> 2,37	<u>3020,95</u> 9,55	80 км.
64	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,001638	<u>158585,21</u> 259,76	<u>154724,79</u> 253,44	<u>750,91</u> 1,23	<u>3109,51</u> 5,09	80 км.
65	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0160944	<u>139639,31</u> 2247,41	<u>136150,37</u> 2191,26	<u>750,91</u> 12,09	<u>2738,03</u> 44,06	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
66	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,07353	<u>137267,36</u> 10093,27	<u>133824,93</u> 9840,15	<u>750,91</u> 55,21	<u>2691,52</u> 197,91	80 км.
67	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,001503	<u>141147,42</u> 212,14	<u>137628,91</u> 206,86	<u>750,91</u> 1,13	<u>2767,6</u> 4,15	80 км.
68	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,003456	<u>136061,46</u> 470,23	<u>132642,68</u> 458,41	<u>750,91</u> 2,60	<u>2667,87</u> 9,22	80 км.
69	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,005986	<u>188668,56</u> 1129,37	<u>184218,27</u> 1102,73	<u>750,91</u> 4,49	<u>3699,38</u> 22,15	80 км.
70	C111-1564 варіант 1	Плівка гідроізоляційна	м2	44	<u>48,05</u> 2114,20	<u>46,25</u> 2035,00	<u>0,86</u> 37,84	<u>0,94</u> 41,36	80 км.
71	&C111-1623-1	Грунтовка	кг	23,71	<u>213,6</u> 5064,46	<u>208,23</u> 4937,13	<u>1,18</u> 27,98	<u>4,19</u> 99,35	80 км.
72	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	7	<u>42,26</u> 295,82	<u>39,73</u> 278,11	<u>1,7</u> 11,90	<u>0,83</u> 5,81	80 км.
73	C111-1633	Шпарування для швів	кг	15,89	<u>92,99</u> 1477,61	<u>89,83</u> 1427,40	<u>1,34</u> 21,29	<u>1,82</u> 28,92	80 км.
74	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,364	<u>292,16</u> 106,35	<u>286,15</u> 104,16	<u>0,28</u> 0,10	<u>5,73</u> 2,09	80 км.
75	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	1,026	<u>248,2</u> 254,65	<u>242,78</u> 249,09	<u>0,55</u> 0,56	<u>4,87</u> 5,00	80 км.
76	C111-1650-1	Клеюча суміш для плитки на основі цементу Полірем СКп-101	кг	182	<u>12,53</u> 2280,46	<u>11,16</u> 2031,12	<u>1,12</u> 203,84	<u>0,25</u> 45,50	80 км.
77	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	2,648	<u>71,17</u> 188,46	<u>68,94</u> 182,55	<u>0,83</u> 2,20	<u>1,4</u> 3,71	80 км.
78	+C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	21	<u>80,37</u> 1687,77	<u>78,03</u> 1638,63	<u>0,76</u> 15,96	<u>1,58</u> 33,18	80 км.
79	&C111-1797-5	Профільний лист ПС-10	м2	45,1	<u>349,35</u> 15755,69	<u>340,00</u> 15334,00	<u>6,75</u> 304,43	<u>2,6</u> 117,26	80 км.
80	&C111-1797-6	Кут зовн., внутрішній	м	8,36	<u>148,71</u> 1243,22	<u>147,58</u> 1233,77	<u>0,02</u> 0,17	<u>1,11</u> 9,28	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
81	C111-1809	Сталь кругла	т	0,15364	<u>43148,56</u> 6629,34	<u>42264,72</u> 6493,55	<u>562,63</u> 86,44	<u>321,21</u> 49,35	80 км.
82	&C111-1816-1	Смуга 50x4	мп	21	<u>87,38</u> 1834,98	<u>85,85</u> 1802,85	<u>0,88</u> 18,48	<u>0,65</u> 13,65	80 км.
83	&C111-1816-1 варіант 1	Смуга 10x20	мп	1,2	<u>75,44</u> 90,53	<u>74,00</u> 88,80	<u>0,88</u> 1,06	<u>0,56</u> 0,67	80 км.
84	&C111-1827-1	Кутик 90x6	м	12,5	<u>499,02</u> 6237,75	<u>490,62</u> 6132,75	<u>4,69</u> 58,63	<u>3,71</u> 46,37	80 км.
85	&C111-1827-2 варіант 1	Кутик 40x60	м	17	<u>179,41</u> 3049,97	<u>175,95</u> 2991,15	<u>2,12</u> 36,04	<u>1,34</u> 22,78	80 км.
86	&C111-1827-2 варіант 2	Кутик 25x40	м	15	<u>109,59</u> 1643,85	<u>106,65</u> 1599,75	<u>2,12</u> 31,80	<u>0,82</u> 12,30	80 км.
87	&C111-1827-2 варіант 3	Кутик 100x100	м	3	<u>275,6</u> 826,80	<u>271,43</u> 814,29	<u>2,12</u> 6,36	<u>2,05</u> 6,15	80 км.
88	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0047176	<u>69356,98</u> 327,20	<u>67339,52</u> 317,68	<u>657,52</u> 3,10	<u>1359,94</u> 6,42	80 км.
89	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0002142	<u>402723</u> 86,26	<u>394174,82</u> 84,43	<u>651,65</u> 0,14	<u>7896,53</u> 1,69	80 км.
90	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,0021798	<u>70540,67</u> 153,76	<u>68500,00</u> 149,32	<u>657,52</u> 1,43	<u>1383,15</u> 3,01	80 км.
91	+C111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12x50	шт	75,8	<u>42,87</u> 3249,55	<u>42,00</u> 3183,60	<u>0,03</u> 2,27	<u>0,84</u> 63,68	80 км.
92	C111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	0,1995	<u>5505,16</u> 1098,28	<u>5397,10</u> 1076,72	<u>0,12</u> 0,02	<u>107,94</u> 21,54	80 км.
93	+C111-1906	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 15 мм	шт	0,0192	-	-	-	-	-
94	C111-1907	Диск алмазний WS 30x, діаметр 1200 мм	шт	0,5775	<u>119295,87</u> 68893,36	<u>116939,13</u> 67532,35	<u>17,61</u> 10,17	<u>2339,13</u> 1350,84	80 км.
95	&C111-1810A варіант 1	Полоса сталевая з гарячеоцинкованим покриттям, 40x4мм	м	20	<u>48,6</u> 972,00	<u>48,60</u> 972,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
96	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,03402	<u>6148,88</u> 209,18	<u>5428,16</u> 184,67	<u>600,15</u> 20,42	<u>120,57</u> 4,09	80 км
97	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	1,919509	<u>9603,93</u> 18434,83	<u>8900,00</u> 17083,63	<u>515,62</u> 989,74	<u>188,31</u> 361,46	80 км.
98	+C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,0929	<u>9603,93</u> 892,21	<u>8900,00</u> 826,81	<u>515,62</u> 47,90	<u>188,31</u> 17,50	80 км.
99	+C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,0075	<u>9603,93</u> 72,03	<u>8900,00</u> 66,75	<u>515,62</u> 3,87	<u>188,31</u> 1,41	80 км.
100	+C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	1,048	<u>9603,93</u> 10064,92	<u>8900,00</u> 9327,20	<u>515,62</u> 540,37	<u>188,31</u> 197,35	80 км.
101	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,03402	<u>9603,93</u> 326,73	<u>8900,00</u> 302,78	<u>515,62</u> 17,54	<u>188,31</u> 6,41	80 км.
102	+C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,0035	<u>9603,93</u> 33,61	<u>8900,00</u> 31,15	<u>515,62</u> 1,80	<u>188,31</u> 0,66	80 км.
103	+C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	3,5404	<u>293,23</u> 1038,15	<u>288,68</u> 1022,04	<u>2,37</u> 8,39	<u>2,18</u> 7,72	80 км.
104	&C113-10-1-О варіант 1	Труба профільна 100x50x3	м	118	<u>438,47</u> 51739,46	<u>430,00</u> 50740,00	<u>5,21</u> 614,78	<u>3,26</u> 384,68	80 км.
105	&C113-10-2	Труба профільна 60x40x2	м	12	<u>344,23</u> 4130,76	<u>340,00</u> 4080,00	<u>1,67</u> 20,04	<u>2,56</u> 30,72	80 км.
106	&C113-10-2 варіант 1	Труба профільна 40x40x2	м	48	<u>122,58</u> 5883,84	<u>120,00</u> 5760,00	<u>1,67</u> 80,16	<u>0,91</u> 43,68	80 км.
107	+C113-17 варіант 1	Труба Д 40 мм	м	17	<u>143,23</u> 2434,91	<u>140,00</u> 2380,00	<u>2,16</u> 36,72	<u>1,07</u> 18,19	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
108	&C113-46-1 варіант 1	Труба 100x3	м	48	608,78 29221,44	598,00 28704,00	6,25 300,00	4,53 217,44	80 км
109	&C113-1489-1	Заглушка	шт	4	85,99 343,96	84,12 336,48	0,18 0,72	1,69 6,76	80 км
110	+C113-2227 варіант 1	Труби пластикові водостічні	м	15,6	254,54 3970,82	249,19 3887,36	0,36 5,62	4,99 77,84	80 км.
111	&C113-2227-2 варіант 1	Муфти пластикові для водостічних труб	шт	4	158,73 634,92	155,26 621,04	0,36 1,44	3,11 12,44	80 км.
112	&C113-2227-3 варіант 1	Муфта жолоба пластикова	шт	2	174,75 349,50	170,96 341,92	0,36 0,72	3,43 6,86	80 км.
113	+C113-2244 варіант 1	Коліна 67 град. пластикові до водостічних труб	шт	6	179,22 1075,32	175,66 1053,96	0,05 0,30	3,51 21,06	80 км.
114	&C114-19-1-8	Утеплювач товщ. 150мм	м2	56,76	766,7 43517,89	590,00 33488,40	161,67 9176,39	15,03 853,10	80 км.
115	+C121-756 варіант 1	Конструкції для кріплення	т	0,0835508	74048,76 6186,83	72677,84 6072,29	819,69 68,49	551,23 46,05	80 км.
116	&C121-792-1 варіант 1	Кронштейни пластикові для кріплення жолобу водостічного	шт	14	100,86 1412,04	92,08 1289,12	8,03 112,42	0,75 10,50	80 км.
117	&C123-5-7	Блоки віконні металопластикові	м2	46,7	5698,79 266133,49	5560,00 259652,00	27,05 1263,24	111,74 5218,25	80 км.
118	&C123-5-17	Блоки дверні металопластикові	м2	6,3	8156,99 51389,04	7970,00 50211,00	27,05 170,42	159,94 1007,62	80 км.
119	C123-371	Обшивка зовнішня та внутрішня, тип О-1, О-2, О-3, товщина 16 мм, ширина без гребеня від 70 до 90 мм	м3	0,1116	19091,11 2130,57	18209,60 2032,19	507,17 56,60	374,34 41,78	80 км.
120	+C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	2,85768	679,96 1943,11	649,72 1856,69	16,91 48,32	13,33 38,10	80 км.
121	+C124-7	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20-22 мм	т	0,0033	67141,5 221,57	65262,37 215,37	562,63 1,86	1316,5 4,34	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
122	&C126-384-4 варіант 2	Дверний блок металевий	м2	6,3	<u>8482,34</u> 53438,74	<u>8400,00</u> 52920,00	<u>19,2</u> 120,96	<u>63,14</u> 397,78	80 км.
123	&C126-1317-1 варіант 1	Жолоб водостічний пластиковий	м	10,35	<u>250,24</u> 2589,98	<u>248,00</u> 2566,80	<u>0,38</u> 3,93	<u>1,86</u> 19,25	80 км.
124	&C126-1317-2-16 варіант 1	Воронка жолоба пластикова	шт	2	<u>299,4</u> 598,80	<u>297,02</u> 594,04	<u>0,15</u> 0,30	<u>2,23</u> 4,46	80 км.
125	&C126-1272Л варіант 3	Стрижень заземлювача стандартний 20	компл	42	<u>904,33</u> 37981,86	<u>900,00</u> 37800,00	<u>4,33</u> 181,86	-	80 км.
126	&C126-1279Г варіант 3	Дріт оцинкований 8 мм	м	168,7	<u>95,3</u> 16077,11	<u>95,00</u> 16026,50	<u>0,3</u> 50,61	-	80 км.
127	&C126-1279Д варіант 2	З'єднувач 10/30	шт	6	<u>230,13</u> 1380,78	<u>230,00</u> 1380,00	<u>0,13</u> 0,78	-	80 км.
128	&C126-1279Е варіант 2	Універсальний пластиковий тримач	шт	334	<u>35,5</u> 11857,00	<u>35,50</u> 11857,00	-	-	
129	&C126-1279К варіант 2	Тримач блискавкоприймача коньковий	шт	6	<u>170,09</u> 1020,54	<u>170,00</u> 1020,00	<u>0,09</u> 0,54	-	80 км.
130	&C126-1279К варіант 3	Тримач дроту 8 мм з дюбелем	шт	40	<u>30,09</u> 1203,60	<u>30,00</u> 1200,00	<u>0,09</u> 3,60	-	80 км.
131	&C126-1279А1 варіант 3	З'єднувач універсальний	шт	27	<u>136,32</u> 3680,64	<u>135,00</u> 3645,00	<u>1,32</u> 35,64	-	80 км.
132	&C126-1279А1 варіант 4	Наконечник заземлювача	шт	6	<u>61,32</u> 367,92	<u>60,00</u> 360,00	<u>1,32</u> 7,92	-	80 км.
133	&C126-1279А1 варіант 5	З'єднувач смуги та штиря заземл.	шт	12	<u>259,32</u> 3111,84	<u>258,00</u> 3096,00	<u>1,32</u> 15,84	-	80 км.
134	&C130-1098-А варіант 1	Хомути для кріплення водостічних пластмасових трубопроводів в комплекті з гвинтом-шурупом з дюбелем	шт	4	<u>166,45</u> 665,80	<u>162,82</u> 651,28	<u>0,37</u> 1,48	<u>3,26</u> 13,04	80 км.
135	&C147-8-10-1	Арматура А400 Д 10мм	м	965	<u>29,94</u> 28892,10	<u>29,00</u> 27985,00	<u>0,35</u> 337,75	<u>0,59</u> 569,35	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
136	G147-29	В'язальний дріт	100кг	0,00735	<u>5790,61</u> 42,56	<u>5620,81</u> 41,31	<u>56,26</u> 0,41	<u>113,54</u> 0,84	80 км
137	C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,000264	<u>81954,26</u> 21,64	<u>79527,69</u> 21,00	<u>819,62</u> 0,22	<u>1606,95</u> 0,42	80 км.
138	+C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,008	<u>56013,4</u> 448,11	<u>54352,47</u> 434,82	<u>562,63</u> 4,50	<u>1098,3</u> 8,79	80 км.
139	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0024479	<u>109051,74</u> 266,95	<u>105571,77</u> 258,43	<u>1341,7</u> 3,28	<u>2138,27</u> 5,24	80 км.
140	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0004734	<u>99249,51</u> 46,98	<u>95961,74</u> 45,43	<u>1341,7</u> 0,64	<u>1946,07</u> 0,91	80 км.
141	+C1113-213	Емаль ЭП-5116 чорна	т	0,02828479	<u>259010,33</u> 7326,05	<u>252590,00</u> 7144,46	<u>1341,7</u> 37,95	<u>5078,63</u> 143,64	80 км.
142	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	1,0304	<u>1583,41</u> 1631,55	<u>280,00</u> 288,51	<u>1272,36</u> 1311,04	<u>31,05</u> 32,00	80 км.
143	+C1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	3,888	<u>1578,02</u> 6135,34	<u>359,54</u> 1397,89	<u>1187,54</u> 4617,16	<u>30,94</u> 120,29	80 км.
144	+C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	1,944	<u>1578,66</u> 3068,92	<u>360,17</u> 700,17	<u>1187,54</u> 2308,58	<u>30,95</u> 60,17	80 км.
145	+C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	21,6	<u>1544,59</u> 33363,14	<u>326,76</u> 7058,02	<u>1187,54</u> 25650,86	<u>30,29</u> 654,26	80 км.
146	+C1421-9610	Готова піщано-щебенева суміш N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М800	м3	76,2	<u>1756,99</u> 133882,64	<u>365,36</u> 27840,43	<u>1357,18</u> 103417,12	<u>34,45</u> 2625,09	80 км.
147	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,91	<u>1443,66</u> 2757,39	<u>357,00</u> 681,87	<u>1058,35</u> 2021,45	<u>28,31</u> 54,07	80 км.
148	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,57	<u>5200</u> 18564,00	<u>5200,00</u> 18564,00	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
149	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	8,22528	<u>5600</u> 46061,57	<u>5600,00</u> 46061,57	-	-	
150	+C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	12,789	<u>5600</u> 71618,40	<u>5600,00</u> 71618,40	-	-	
151	+C1424-11643-5	Суміші бетонні готові важкі, клас В-3,5 бетону [М- 50], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за морозостійкістю 50	м3	0,147	<u>3200</u> 470,40	<u>3200,00</u> 470,40	-	-	
152	+C1424-11670	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону В5 [М75], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,39	<u>5400</u> 2106,00	<u>5400,00</u> 2106,00	-	-	
153	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,321	<u>3600</u> 1155,60	<u>3600,00</u> 1155,60	-	-	
154	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	3,57	<u>4900</u> 17493,00	<u>4900,00</u> 17493,00	-	-	
155	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,003588	<u>4200</u> 15,07	<u>4200,00</u> 15,07	-	-	
156	C1545-37	Утримувач К188	100шт	2,2378	<u>809,41</u> 1811,30	<u>789,52</u> 1766,79	<u>4,02</u> 9,00	<u>15,87</u> 35,51	80 км.
157	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,3694	<u>933,19</u> 1277,91	<u>914,23</u> 1251,95	<u>0,66</u> 0,90	<u>18,3</u> 25,06	80 км.
158	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	1,3694	<u>166,06</u> 227,40	<u>160,39</u> 219,64	<u>2,41</u> 3,30	<u>3,26</u> 4,46	80 км.
159	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,004008	<u>116101,82</u> 465,34	<u>112483,61</u> 450,83	<u>1341,7</u> 5,38	<u>2276,51</u> 9,13	80 км.
160	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	35,64307	<u>64,32</u> 2292,56	<u>43,30</u> 1543,34	<u>19,76</u> 704,31	<u>1,26</u> 44,91	80 км.
161	&C1555-215-1	Дюбель 6х60	шт	30,4	<u>5,3</u> 161,12	<u>5,17</u> 157,17	<u>0,03</u> 0,91	<u>0,1</u> 3,04	80 км.
162	&C188888-11-4	Планка захисна	м	41,8	<u>252,44</u> 10551,99	<u>247,17</u> 10331,71	<u>0,32</u> 13,38	<u>4,95</u> 206,90	80 км.


ІЗ Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)			- 13 -		125_ДЦ_ІВР				
163	&K585521- KA14	Блок модуль 2,36x4,92x2,15/2 шт+модуль сходового маршу	шт	1	<u>1012850</u> 1012850,00	<u>1012850,00</u> 1012850,00	-	-	
164	+1504-19157 варіант 1	Блискавкоприймач Д42 L-4 м	шт	2	<u>3264,74</u> 6529,48	<u>3200,00</u> 6400,00	<u>0,73</u> 1,46	<u>64,01</u> 128,02	80 км.
165	&2108-221-1 варіант 1	Дитячий ігровий майданчик в складі :Гойдалка на пружині «Метелик», Карусель з колесом, Пісочний столик «Дитинство» , Пісочниця велика «Метелик», Гойдалка металева мала, Дитячий ігровий комплекс KB92	шт	1	<u>276760</u> 276760,00	<u>276760,00</u> 276760,00	-	-	
166	&2108-221-2 варіант 1	Дитячий ігровий майданчик в складі : Гойдалка на пружині «Іжачок» , карусель , Пісочний столик , Пісочниця велика «Квіточка» , Гойдалка металева мала , Дитячий ігровий комплекс KS94	шт	1	<u>365000</u> 365000,00	<u>365000,00</u> 365000,00	-	-	
167	+15102-7002 варіант 1	Кріплення струмовідводу до мачти Д40мм	шт	2	<u>440,59</u> 881,18	<u>431,00</u> 862,00	<u>0,95</u> 1,90	<u>8,64</u> 17,28	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
168	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	16,4864	-	-			
169	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1572	<u>184,55</u> 29,02	<u>184,55</u> 29,02			
		Разом	грн.		29,02	29,02			
		Разом по розділу III	грн.		2957801,48	2780323,83	159495,10	17982,55	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "21 серпня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав Інженер-кошторисник  Вітюк Н.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор  Кисіль А.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість обсягів робіт

"Реконструкція частини приміщень Калинівської гімназії Калинівської селищної ради під заклад дошкільної освіти з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Шкільна, 23 смт Калинівка Фастівського району Київської області (коригування) (закупівля додаткових аналогічних робіт)" за кодами ДБН В.2.2-3:2018, ДБН В2.2-5-97, ДК 021:2015-454500006 Інші завершально-будівельні роботи

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на влаштування тимчасових укриттів</u>			
	<u>Відділ 1. Підготовчі роботи</u>			
1	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	м3	540	
2	Розбирання фундаментів залізобетонних	м3	75	
3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	756	
4	Перевезення сміття до 15 км	т	756	
5	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	м2	250	
	<u>Відділ 2. Влаштування тимчасового укриття</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
6	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	49,93	
7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	250,07	
8	Перевезення ґрунту до 15 км	т	450,126	
9	Ущільнення ґрунту під основу будівлі трамбувальними плитами в котлованах при площі днища понад 100 м2 при 6-9 ударах по одному сліду, діаметр трамбівки до 1,5 м	м2	60	
10	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щелебневих шарів	м3	12	
	<u>Розділ 2. Монтаж готових конструкцій укриттів</u>			
11	Установлення об'ємних рядових блоків для будівель при числі поверхів до 5	шт	3	
12	Блок модуль 2,36x4,92x2,15/2 шт+модуль сходового маршу	шт	1	
13	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	15	
14	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	6,3	

1	2	3	4	5
15	Дверний блок металевий <u>Локальний кошторис 02-01-02 на перехід</u>	м2	6,3	
	<u>Розділ 1. Підготовчі роботи</u>			
16	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	2,352	
17	Підсилення цегляних стін стальними обоями	т	0,1196	
18	Кутик 90х6	м	12,5	
19	Смуга 50х4	мп	21	
	<u>Розділ 2. Фундамент</u>			
20	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	42	
21	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	9,6	
22	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 5 м3 до 25 м3 (В25)	м3	12,6	
23	Арматура А400 Д 10мм	м	965	
	<u>Розділ 3. Металоконструкції переходу</u>			
24	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	3,42	
25	Труба 100х3	м	48	
26	Труба профільна 100х50х3	м	118	
27	Труба профільна 60х40х2	м	12	
28	Труба профільна 40х40х2	м	48	
29	Кутик 40х60	м	17	
30	Кутик 25х40	м	15	
31	Кутик 100х100	м	3	
32	Лист 1000х4000х3	шт	12	
33	Смуга 10х20	мп	1,2	
34	Труба Д 40 мм	м	17	
35	Ґрунтування металевих поверхонь е	м2	169,37	
36	Ґрунтовка	кг	23,71	
37	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ЕП-5116	м2	169,37	
38	Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м	т	3,2664	
39	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі (пандус)	т	0,1536	
40	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	3,5	
41	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	35	
42	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщини 100мм)	м2	35	
43	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	35	
44	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	35	
45	Улаштування стін з сендвіч панелей товщиною до 100 мм в 1 шар при висоті поверху до 4 м	м2	15,2	
46	"Сендвіч" панелі Т100 мм	м2	16,72	
47	Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням з риштувань (обрамовування прорізів)	м2	15,2	
48	Планка захисна	м	41,8	
49	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	46,7	

1	2	3	4	5
50	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	6,3	
51	Підшивання стелі сталлю покрівельною	м2	35	
52	Профільний лист ПС-10	м2	38,5	
<u>Розділ 4. Покрівля</u>				
53	Улаштування перекриттів з укладанням балок по стінах кам'яних з несучою підшивкою із дошок	м2	40	
54	Утеплювач товщ. 150мм	м2	40,8	
55	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	40	
56	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	40	
57	Підшивання стелі дошками обшивки	м2	6	
58	Підшивання стелі сталлю покрівельною неоцинкованою по дереву	м2	6	
59	Профільний лист ПС-10	м2	6,6	
60	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	24	
61	Жолоб водостічний пластиковий	м	10,35	
62	Муфта жолоба пластика	шт	2	
63	Кронштейни пластикові для кріплення жолобу водостічного	шт	14	
64	Труби пластикові водостічні	м	15,6	
65	Муфти пластикові для водостічних труб	шт	4	
66	Коліна 67 град. пластикові до водостічних труб	шт	6	
67	Воронка жолоба пластика	шт	2	
68	Хомути для кріплення водостічних пластмасових трубопроводів в комплекті з гвинтом-шурупом з дюбелем	шт	4	
69	Заглушка	шт	4	
<u>Локальний кошторис 02-02-01 на блискавкозахист та заземлення</u>				
<u>Розділ 1. Прокладання заземлюючого провідника</u>				
70	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	20	
71	Полоса сталевая з гарячеоцинкованим покриттям, 40x4мм	м	20	
72	З'єднувач універсальний	шт	27	
73	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	42	
74	Стрижень заземлювача стандартний 20	компл	42	
75	Наконечник заземлювача	шт	6	
76	З'єднувач смуги та штиря заземл.	шт	12	
77	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 10 мм	м	167	
78	Дріт оцинкований 8 мм	м	168,7	
79	З'єднувач 10/30	шт	6	
80	Універсальний пластиковий тримач	шт	334	
81	Тримач блискавкоприймача коньковий	шт	6	
82	Тримач дроту 8 мм з дюбелем	шт	40	
83	Монтаж блискавкоприймача	шт	2	
84	Блискавкоприймач Д42 L-4 м	шт	2	
85	Кріплення струмовідводу до мачи Д40мм	шт	2	
<u>Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи</u>				

1	2	3	4	5
86	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	Вимір.	1	
87	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами <u>Локальний кошторис 07-01-01 на дитячі майданчики</u>	_точ.	42	
88	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	8,96	
89	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,896	
90	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	8,064	
91	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі (ігрових майданчиків)	т	3,87	
92	Дитячий ігровий майданчик в складі : Гойдалка на пружині «Іжачок» , карусель , Пісочний столик , Пісочниця велика «Квіточка» , Гойдалка металева мала , Дитячий ігровий комплекс KS94	шт	1	
93	Дитячий ігровий майданчик в складі : Гойдалка на пружині «Метелик» , Карусель з колесом, Пісочний столик «Дитинство» , Пісочниця велика «Метелик» , Гойдалка металева мала, Дитячий ігровий комплекс KB92	шт	1	
94	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	300	
95	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	м3	60	
96	Перевезення ґрунту до 15 км	т	84	
97	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	40	
98	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	м2	300	
99	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-17-1 до проектної товщини 20 см	м2	300	

Склав Інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вітюк Н.В.

Перевірив директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кисіль А.А.

"Реконструкція частини приміщень Калинівської гімназії Калинівської селищної ради під заклад дошкільної освіти з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Шкільна, 23 смт Калинівка Фастівського району Київської області (коригування) (закупівля додаткових аналогічних робіт)" за кодами ДБН В.2.2-3:2018, ДБН В.2.2-5-97, ДК 021.2015-454500006 Інші завершально-будівельні роботи 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на влаштування тимчасових укриттів
Влаштування тимчасових укриттів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2250,47085 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 6,11125 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 467,27369 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Підготовчі роботи									
1	КБ46-56-5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	54	<u>2362,97</u> 1188,23	<u>1174,74</u> 277,10	127600,38	64164,42	<u>63435,96</u> 14963,40	<u>17,6400</u> 3,5538	<u>952,56</u> 191,91
2	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних	м3	75	<u>6338,09</u> 2571,49	<u>3661,33</u> 945,56	475356,75	192861,75	<u>274599,75</u> 70917,00	<u>36,3000</u> 12,9470	<u>2722,5</u> 971,03
3	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	7,56	<u>3116,64</u> 200,52	<u>2916,12</u> 681,36	23561,80	1515,93	<u>22045,87</u> 5151,08	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>25,02</u> 64,67
4	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	756	<u>162,03</u> -	<u>162,03</u> 18,61	122494,68	-	<u>122494,68</u> 14069,16	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 169,34
5	КБ1-30-1	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	1000м2	0,25	<u>355,69</u> -	<u>355,69</u> 64,30	88,92	-	<u>88,92</u> 16,08	<u>-</u> 0,7740	<u>-</u> 0,19
		Разом прями витрати по відділу 1					749102,53	258542,10	<u>482665,18</u> 105116,72		<u>3700,08</u> 1397,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					749102,53				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7895,25 363658,82 210752,32 611,66 71192,71 959854,85				
		Всього по відділу 1					959854,85				
		Відділ 2. Влаштування тимчасового укриття									
		Розділ 1. Земляні роботи									
6	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,04993	24478,03 745,74	23732,29 5545,10	1222,19	37,23	1184,96 276,87	12,3100 69,6150	0,61 3,48
7	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,25007	65036,99 2780,62	62256,37 13720,23	16263,80	695,35	15568,45 3431,02	45,9000 170,7905	11,48 42,71
8	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	450,126	148,80	148,80	66978,75	-	66978,75 8376,84	- 0,2240	- 100,83
9	КБ1-138-1	Ущільнення ґрунту під основу будівлі трамбувальними плитами в котлованах при площі днища понад 100 м2 при 6-9 ударах по одному сліду, діаметр трамбівки до 1,5 м	1000м2	0,06	66263,39 5096,88	53326,51 11858,94	3975,80	305,81	3199,59 711,54	87,3800 123,6128	5,24 7,42
10	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щелевих шарів	м3	12	2727,02 317,97	438,34 96,57	32724,24	3815,64	5260,08 1158,84	4,7800 1,2927	57,36 15,51
		Разом прямі витрати по розділу 1					121164,78	4854,03	92191,83 13955,11		74,69 169,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					121164,78 24118,92 18809,14 10432,61 29,35 3417,50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					131597,39				
		Всього по розділу 1					131597,39				
		Розділ 2. Монтаж готових конструкцій укриттів									
11	КБ7-54-1	Установлення об'ємних рядових блоків для будівель при числі поверхів до 5	100шт	0,03	399593,81	178348,92	11987,81	2306,14	5350,47	1060,0000	31,8
					76871,20	39937,83			1198,13	413,9793	12,42
12	& К585521-КА14	Блок модуль 2,36x4,92x2,15/2 шт+модуль сходового маршу	шт	1	1012850,00	-	1012850,00	-	-	-	-
13	КБ46-66-2	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилюкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	1 м різ.	15	4970,64	-	74559,60	3921,00	-	3,6900	55,35
					261,40	-			-	-	-
14	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,063	21364,64	1509,63	1345,97	1147,96	95,11	235,4200	14,83
					18221,51	338,83			21,35	3,5100	0,22
15	& С126-384-4	Дверний блок металевий	м2	6,3	8482,34	-	53438,74	-	-	-	-
	варіант 2										
		Разом прямі витрати по розділу 2					1154182,12	7375,10	5445,58		101,98
									1219,48		12,64
		Разом будівельні роботи, грн.					1154182,12				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1141361,44				
		всього заробітна плата, грн.					8594,58				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4836,51				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1600,94				
		Всього будівельні роботи, грн.					1159018,63				
		Всього по розділу 2					1159018,63				
		Разом прямі витрати по відділу 2					1275346,90	12229,13	97637,41		176,67
									15174,59		182,59
		Разом будівельні роботи, грн.					1275346,90				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:					1165480,				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36				
		всього заробітна плата, грн.					27403,72				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15269,11				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5018,44				
		Всього будівельні роботи, грн.					1290616,				
							01				

		Всього по відділу 2					1290616,				
							01				
		Разом прямі витрати по кошторису					2024449,	270771,23	580302,59		3876,75
							43		120291,31		1579,73
		Разом будівельні роботи, грн.					2024449,				
							43				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1173375,				
							61				
		всього заробітна плата, грн.					391062,54				
		Загальновиробничі витрати, грн.					226021,42				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					654,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					76211,15				
		Всього будівельні роботи, грн.					2250470,				
							85				

		Всього по кошторису					2250470,				
							85				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					6111,25				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					467273,69				

Склав

інженер-кошторисник




Вітюк Н.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

директор



Кисіль А.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція частини приміщень Калинівської гімназії Калинівської селищної ради під заклад дошкільної освіти з облаштуванням споруд цивільного призначення (укриття) по вул. Шкільна, 23 смт Калинівка Фастівського району Київської області (коригування) (закупівля додаткових аналогічних робіт)" за кодами ДБН В.2.2-3.2018, ДБН В2 2-5-97, ДК 021:2015-454500006 Інші завершально-будівельні роботи
2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на перехід
Влаштування тимчасових укриттів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1031,09894 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,38287 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 108,76195 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підготовчі роботи									
1	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	2,352	<u>1958,94</u>	<u>735,69</u>	4607,43	2877,08	<u>1730,35</u>	<u>17,4900</u>	<u>41,14</u>
					1223,25	190,00			446,88	2,6015	6,12
2	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,1196	<u>35692,21</u>	<u>5740,33</u>	4268,79	2699,94	<u>686,54</u>	<u>296,1400</u>	<u>35,42</u>
					22574,75	1203,10			143,89	12,7066	1,52
3	С111- 1827-1	Кутик 90х6	м	12,5	<u>499,02</u>	-	6237,75	-	-	-	-
4	С111- 1816-1	Смуга 50х4	мп	21	<u>87,38</u>	-	1834,98	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					16948,95	5577,02	<u>2416,89</u>		<u>76,56</u>
									590,77		7,64
		Разом будівельні роботи, грн.					16948,95				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8955,04				
		всього заробітна плата, грн.					6167,79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3518,62 10,1 1175,90 20467,57				
		Всього по розділу 1					20467,57				
		Розділ 2. Фундамент									
5	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,042	<u>35608,40</u> 745,74	<u>34862,66</u> 6666,44	1495,55	31,32	<u>1464,23</u> 279,99	<u>12,3100</u> 72,2925	<u>0,52</u> 3,04
6	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	9,6	<u>2727,02</u> 317,97	<u>438,34</u> 96,57	26179,39	3052,51	<u>4208,06</u> 927,07	<u>4,7800</u> 1,2927	<u>45,89</u> 12,41
7	КБ6-3-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 5 м3 до 25 м3 (В25)	100м3	0,126	<u>634772,13</u> 26356,81	<u>16358,67</u> 3651,01	79981,29	3320,96	<u>2061,19</u> 460,03	<u>381,4300</u> 37,8793	<u>48,06</u> 4,77
8 & С147-8-10-1		Арматура А400 Д 10мм	м	965	<u>29,94</u> -	<u>-</u> -	28892,10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					136548,33	6404,79	<u>7733,48</u> 1667,09		<u>94,47</u> 20,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					136548,33 122410,06 8071,88 4716,04 13,77 1601,81 141264,37				
		Всього по розділу 2					141264,37				
		Розділ 3. Металоконструкції переходу									
9	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	3,42	<u>18058,40</u> 10934,56	<u>3978,26</u> 892,91	61759,73	37396,20	<u>13605,65</u> 3053,75	<u>145,6000</u> 9,2498	<u>497,95</u> 31,63
10 & С113-46-1	варіант 1	Труба 100х3	м	48	<u>608,78</u> -	<u>-</u> -	29221,44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	& С113-10-1-О варіант 1	Труба профільна 100х50х3	м	118	438,47	-	51739,46	-	-	-	-
12	& С113-10-2	Труба профільна 60х40х2	м	12	344,23	-	4130,76	-	-	-	-
13	& С113-10-2 варіант 1	Труба профільна 40х40х2	м	48	122,58	-	5883,84	-	-	-	-
14	& С111-1827-2 варіант 1	Кутик 40х60	м	17	179,41	-	3049,97	-	-	-	-
15	& С111-1827-2 варіант 2	Кутик 25х40	м	15	109,59	-	1643,85	-	-	-	-
16	& С111-1827-2 варіант 3	Кутик 100х100	м	3	275,60	-	826,80	-	-	-	-
17	& С111-1081-1 варіант 1	Лист 1000х4000х3	шт	12	3853,28	-	46239,36	-	-	-	-
18	& С111-1816-1 варіант 1	Смуга 10х20	мп	1,2	75,44	-	90,53	-	-	-	-
19	С113-17 варіант 1	Труба Д 40 мм	м	17	143,23	-	2434,91	-	-	-	-
20	КБ13-19-1	Грунтування металевих поверхонь в	100м2	1,6937	427,89	5,03	724,72	716,20	8,52	5,1600	8,74
					422,86	1,64			2,78	0,0224	0,04
21	& С111-1623-1	Грунтовка	кг	23,71	213,60	-	5064,46	-	-	-	-
22	КБ13-30-3	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ЕП-5116	100м2	1,6937	4625,52	5,03	7834,24	499,68	8,52	3,6000	6,1
					295,02	1,64			2,78	0,0224	0,04
23	КБ9-32-1	Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м	т	3,2664	8102,39	4033,08	26465,65	6405,93	13173,65	27,3600	89,37
					1961,16	1182,67			3863,07	13,6561	44,61
24	КБ9-30-1	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі (пандус)	т	0,1536	9554,98	4400,05	1467,64	632,42	675,85	57,4400	8,82
		ПІДЛОГА			4117,30	971,92			149,29	10,1122	1,55
25	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	3,5	6401,07	-	22403,75	1299,13	-	5,5800	19,53
					371,18	-			-	-	-
26	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,35	13744,08	-	4810,43	1309,61	-	56,2500	19,69
					3741,75	-			-	-	-
27	КБ11-11-2 к=16	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщини 100мм)	100м2	0,35	41984,92	-	14694,72	700,32	-	30,0800	10,53
					2000,92	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
28	КБ11-11-18	Армування стяжки дрітчастою сіткою	100м2	0,35	36444,61 1029,51	-	12755,61	360,33	-	16,2000	
29	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,35	92350,74 11962,17	-	32322,76	4186,76	-	164,9500	
30	КБ8-24-1	Улаштування стін з сендвіч панелей товщиною до 100 мм в 1 шар при висоті поверху до 4 м	100м2	0,152	29456,78 10531,17	-	4477,43	1600,74	-	138,1500	
31	& С111-1494-1	"Сендвіч" панелі Т100 мм	м2	16,72	1082,57	-	18100,57	-	-	-	
32	КБ15-80-2	Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням з риштувань (обрамовування прорізів)	100 м2	0,152	109843,31 17357,86	226,90 50,93	16696,18	2638,39	34,49 7,74	231,1300 0,5276	
33	& С188888-11-4	Планка захисна	м	41,8	252,44	-	10551,99	-	-	-	
34	КБ10-20-4	ВІКНА Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,467	592363,77 6708,26	693,48 155,65	276633,88	3132,76	323,86 72,69	86,6700 1,6124	
35	КБ10-28-3	ДВЕРІ Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,063	826174,87 4393,40	4399,85 987,54	52049,02	276,78	277,19 62,22	59,8800 10,2300	
36	КБ10-14-4	СТЕЛЯ Підшивання стелі сталлю покрівельною	100м2	0,35	3052,69 2853,30	-	1068,44	998,66	-	44,0800	
37	& С111-1797-5	Профільний лист ПС-10	м2	38,5	349,35	-	13449,98	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 3							728592,12	62153,91	28107,73 7214,32		
Разом будівельні роботи, грн.							728592,12				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							638330,48				
всього заробітна плата, грн.							69368,23				
Загальновиробничі витрати, грн.							38810,64				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							109,82				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12782,14				
Всього будівельні роботи, грн.							767402,76				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 3					767402,76				
		Розділ 4. Покрівля									
38	КБ10-13-4	Улаштування перекриттів з укладанням балок по стінах кам'яних з несучою підшивкою із дошок	100м2	0,4	106134,11	464,50	42453,64	4495,32	185,80	170,5100	68,2
					11238,31	104,26			41,70	1,0800	0,43
39	& С114-19-1-8	Утеплювач товщ.150мм	м2	40,8	766,70	-	31281,36	-	-	-	-
40	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	0,4	7106,60	51,61	2842,64	310,84	20,64	10,9700	4,39
					777,11	11,58			4,63	0,1200	0,05
41	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,4	7615,03	2718,57	3046,01	1384,86	1087,43	50,7200	20,20
		ПІДШИВА			3462,15	609,76			243,90	6,3178	2,53
42	КБ10-14-1	Підшивання стелі дошками обшивки	100м2	0,06	41549,39	83,87	2492,96	334,52	5,03	82,7700	4,97
					5575,39	18,82			1,13	0,1950	0,01
43	КБ10-14-4	Підшивання стелі сталлю покрівельною неоцинкованою по дереву	100м2	0,06	3052,69	-	183,16	171,20	-	44,0800	2,64
					2853,30	-			-	-	-
44	& С111-1797-5	Профільний лист ПС-10	м2	6,6	349,35	-	2305,71	-	-	-	-
45	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,24	4061,76	-	974,82	974,82	-	55,3600	13,29
		Жолоб водостічний пластиковий	м	10,35	4061,76	-			-	-	-
46	& С126-1317-1	Жолоб водостічний пластиковий	м	10,35	250,24	-	2589,98	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
47	& С113-2227-3	Муфта жолоба пластикова	шт	2	174,75	-	349,50	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
48	& С121-792-1	Кронштейни пластикові для кріплення жолобу водостічного	шт	14	100,86	-	1412,04	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
49	С113-2227	Труби пластикові водостічні	м	15,6	254,54	-	3970,82	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
50	& С113-2227-2	Муфти пластикові для водостічних труб	шт	4	158,73	-	634,92	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
51	С113-2244	Коліна 67 град. пластикові до водостічних труб	шт	6	179,22	-	1075,32	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
52	& С126-1317-2-16	Воронка жолоба пластикова	шт	2	299,40	-	598,80	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& C130-1098-A	Хомути для кріплення водостічних	шт	4	166,45	-	665,80	-	-	-	-
54	варіант 1	пластмасових трубопроводів в комплекті з			-	-	-	-	-	-	-
	& C113-1489-1	гвинтом-шурупом з дюбелем	шт	4	85,99	-	343,96	-	-	-	-
		Заглушка			-	-	-	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					97221,44	7671,56	1298,90		113,78
		Разом будівельні роботи, грн.					97221,44		291,36		3,02
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88250,98				
		всього заробітна плата, грн.					7962,92				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4742,78				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1631,28				
		Всього будівельні роботи, грн.					101964,22				

		Всього по розділу 4					101964,22				
		Разом прямі витрати по кошторису					979310,84	81807,28	39557,00		1124,74
		Разом будівельні роботи, грн.					979310,84		9763,54		110,22
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					857946,56				
		всього заробітна плата, грн.					91570,82				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51788,10				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					147,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17191,13				
		Всього будівельні роботи, грн.					1031098,94				

		Всього по кошторису					1031098,94				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1382,67				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					108761,95				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вітюк Н.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кисіль А.А.

"Реконструкція частини приміщень Калинівської гімназії Калинівської селищної ради під заклад дошкільної освіти з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Шкільна, 23 смт Калинівка Фастівського району Київської області (коригування) (закупівля додаткових аналогічних робіт)" за кодами ДБН В.2.2-3:2018, ДБН В.2.2-5-97, ДК 021:2015-454500006 Інші завершально-будівельні роботи
2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на блискавкозахист та заземлення
Блискавкозахист, заземлення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 112,41277 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,13192 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,73553 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Прокладання заземлюючого провідника									
1	КМ8-472-2	Горизонтальний контур у землі Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,2	1765,95	-	353,19	328,70	-	22,4000	4,48
					1643,49	-			-	-	-
2	& C111- 1810A варіант 1	Полоса сталевая з гарячеоцинкованим покриттям, 40х4мм	м	20	48,60	-	972,00	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& C126- 1279A1 варіант 3	З'єднувач універсальний	шт	27	136,32	-	3680,64	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	4,2	927,87	-	3897,05	3451,31	-	11,2000	47,04
					821,74	-			-	-	-
5	& C126- 1272Л варіант 3	Стрижень заземлювача стандартний 20	компл	42	904,33	-	37981,86	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C126-1279A1 варіант 4	Наконечник заземлювача	шт	6	<u>61,32</u>	-	367,92	-	-	-	-
7	& C126-1279A1 варіант 5	З'єднувач смуги та штиря заземл.	шт	12	<u>259,32</u>	-	3111,84	-	-	-	-
8	KM8-472-9	Сітка грозозахисна Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 10 мм	100 м	1,67	<u>9345,88</u> 2113,06	<u>242,97</u> 47,16	15607,62	3528,81	<u>405,76</u> 78,76	<u>28,8000</u> 0,5093	<u>48,1</u> 0,85
9	& C126-1279Г варіант 3	Дріт оцинкований 8 мм	м	168,7	<u>95,30</u>	-	16077,11	-	-	-	-
10	& C126-1279Д варіант 2	З'єднувач 10/30	шт	6	<u>230,13</u>	-	1380,78	-	-	-	-
11	& C126-1279Е варіант 2	Універсальний пластиковий тримач	шт	334	<u>35,50</u>	-	11857,00	-	-	-	-
12	& C126-1279К варіант 2	Тримач блискавкоприймача коньковий	шт	6	<u>170,09</u>	-	1020,54	-	-	-	-
13	& C126-1279К варіант 3	Тримач дроту 8 мм з дюбелем	шт	40	<u>30,09</u>	-	1203,60	-	-	-	-
14	KM20-202-8	Монтаж блискавкоприймача	шт	2	<u>942,35</u> 572,49	<u>7,09</u> 0,86	1884,70	1144,98	<u>14,18</u> 1,72	<u>5,6800</u> 0,0128	<u>11,36</u> 0,03
15	1504-19157 варіант 1	Блискавкоприймач Д42 L-4 м	шт	2	<u>3264,74</u>	-	6529,48	-	-	-	-
16	15102-7002 варіант 1	Кріплення струмовідводу до мачи Д40мм	шт	2	<u>440,59</u>	-	881,18	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							106806,51	8453,80	<u>419,94</u> 80,48		<u>110,98</u> 0,88
Разом будівельні роботи, грн.							106806,51				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							97932,77				
всього заробітна плата, грн.							8534,28				
Загальновиробничі витрати, грн.							4366,18				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,67				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1242,93				
Всього будівельні роботи, грн.							111172,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					111172,69				
17	КП1-61-1	Розділ 2. Пусконалагоджувальні роботи									
		Пристрої, що заземлюють. Вимірювання	Вимір.	1	151,19	-	151,19	151,19	-	1,5000	1,5
		опору розтіканню струму заземлювача			151,19	-			-	-	-
18	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка	100_точ.	0,42	1713,43	-	719,64	719,64	-	17,0000	7,14
		наявності кола між заземлювачами і			1713,43	-			-	-	-
		заземленими елементами									
		Разом прямі витрати по розділу 2					870,83	870,83	-		8,64
		Разом будівельні роботи, грн.					870,83				-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					870,83				
		Загальновиробничі витрати, грн.					369,24				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					87,49				
		Всього будівельні роботи, грн.					1240,07				

		Всього по розділу 2					1240,07				
		Разом прямі витрати по кошторису					107677,34	9324,63	419,94		119,62
		Разом будівельні роботи, грн.					107677,34		80,48		0,88
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					97932,77				
		всього заробітна плата, грн.					9405,11				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4735,43				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1330,42				
		Всього будівельні роботи, грн.					112412,77				

		Всього по кошторису					112412,77				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					131,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10735,53				

Склав

Вітюк Н.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Кисіль А.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

3 Програмний комплекс АВК - 5 (3 8.3)

- 1 -

12.01.2023

"Реконструкція частини приміщень Калинівської гімназії Калинівської селищної ради під заклад дошкільної освіти з облаштуванням території (укриття) по вул. Шкільна, 23 смт Калинівка Фастівського району Київської області (коригування) (закупівля додаткових аналогічних робіт)" на кодами ДП 1112-13-2018, ДБН В2.2-5-97, ДК 021:2015-454500006 Інші завершально-будівельні роботи
2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на дитячі майданчики
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

013 000 000 грн.
0,40000 тис. люд.год.
38,57000 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати групи робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	на використаних обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0896	28836,08	-	2583,71	2583,71	-	470,0000	12,00
2	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,896	2089,42	115,98	1872,12	136,66	103,92	2,4000	2,10
3	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,08064	580829,59	-	46838,10	772,29	-	150,7000	12,10
4	КБ9-30-1	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі (ігрових майданчиків)	т	3,87	9554,98	4400,05	36977,77	15933,95	17028,10	57,4400	22,20
					4117,30	971,92			3761,33	10,1122	30,13
5 & 2108-221-2	варіант 1	Дитячий ігровий майданчик в складі : Гойдалка на пружині «Іжачок» , карусель , Пісочний столик , Пісочниця велика «Квіточка» , Гойдалка металева мала , Дитячий ігровий комплекс KS94	шт	1	365000,00	-	365000,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 & 2108-221-1 варіант 1	Дитячий ігровий майданчик в складі Гойдалка на пружині «Метелик», Карусель з колесом, Пісочний столик «Дитинство», Пісочниця велика «Метелик», Гойдалка металева мала, Дитячий ігровий комплекс KB92	шт	1		276760,00	-	276760,00				
7 KB27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,3		28232,29 884,47	23377,75 3181,78	8469,69	265,34	7013,33 954,53	14,6000 32,9320	1,98 0,88
8 KB1-17-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 1 [1- 1,2] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,06		25307,38 568,24	24739,14 4730,62	1518,44	34,09	1484,36 283,84	0,9800 51,9000	0,50 3,08
9 C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	84		148,80	148,80	12499,20	-	12499,20	-	-
10 KB1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,04		3261,71 279,88	2981,83 539,01	130,47	11,20	119,27 21,56	4,6200 6,4887	0,18 0,26
11 KB27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	3		29295,20 1647,75	870,92 219,63	87885,60	4943,25	2612,76 658,89	25,0000 2,5800	75 7,77
12 KB27-17-2 K=8	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-17-1 до проектної товщини 20 см	100м2	3		18215,14	364,12 96,77	54645,42	-	1092,36 290,31	- 1,1808	- 3,54
	Разом прямі витрати по кошторису						895180,52	24680,49	41953,38 7560,16		300,30 82,84
	Разом будівельні роботи, грн.						895180,52				
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						828546,65				
	всього заробітна плата, грн.						32240,65				
	Загальновиробничі витрати, грн.						18789,42				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						54,28				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						6316,85				
	Всього будівельні роботи, грн.						913969,94				
	Всього по кошторису						913969,94				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.						496,48				
	Кошторисна заробітна плата, грн.						38557,50				

Склав

Інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вітюк Н.В.

Перевірив

директор

Кисіль А.А.

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ
КАЛІНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ Рекетчук О.В.

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 5293,24321 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.



ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №


"Реконструкція частини приміщень Калинівської гімназії Калинівської селищної ради під заклад дошкільної освіти з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Шкільна, 23 смт Калинівка Фастівського району Київської області (коригування) (закупівля додаткових аналогічних робіт)" за кодами ДБН В.2.2-3:2018, ДБН В.2.2-5-97, ДК 021:2015-454500006 Інші завершально-будівельні роботи

Складений за поточними цінами станом на 21 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1 2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Влаштування тимчасових укриттів	3281,56979	-	-	3281,56979
	02-02	Блискавкозахист, заземлення	112,41277	-	-	112,41277
		Разом по главі 2:	3393,98256	-	-	3393,98256
3	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій	913,96994	-	-	913,96994
		Разом по главі 7:	913,96994	-	-	913,96994
		Разом по главах 1-7:	4307,95250	-	-	4307,95250
		Разом по главах 1-8:	4307,95250	-	-	4307,95250

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-9:	4307,95250	-	-	4307,95250
		Разом по главах 1-12:	4307,95250	-	-	4307,95250
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	67,59939	-	-	67,59939
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	35,48412	35,48412
		Разом	4375,55189	-	35,48412	4411,03601
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	882,20720	882,20720
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	4375,55189	-	917,69132	5293,24321

Директор ТОВ «БУД ПРОМ ЛАЙН»



Кисіль А.А.

"Реконструкція частини приміщень Калинівської гімназії Калинівської селищної ради, під заклад дошкільної освіти з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Шкільна 23 смт Калинівка Фастівського району Київської області (коригування) (закупівля додаткових аналогічних робіт)" за кодами ДБН В.2.2-3:2018, ДБН В.2.2-5-97, ДК 021:2015-454500006 Інші завершально-будівельні роботи

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на влаштування тимчасових укриттів**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацє- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ46-56-5	54	21,1938 1144,47	0,12	2,5433 137,34	116,39	296,01 15984,54	1465,33 79127,82	387,49 20924,46	7,48	158,53 8680,62	842,03 46410,02
2	КБ46-34-3	75	49,2470 3693,53	0,12	5,9096 443,22	116,39	687,82 51586,50	3517,05 263778,75	925,07 69380,25	7,48	388,37 27827,76	1681,28 148864,60
3	КР20-41-1	7,56	11,8640 89,69	0,12	1,4237 10,76	116,39	165,70 1252,69	881,88 6667,01	230,47 1742,36	7,48	80,74 670,87	484,01 3688,62
4	С311-15-М	756	0,2240 169,34	0,12	0,0269 20,32	116,39	3,13 2366,28	18,61 14069,16	4,78 3613,68	7,48	1,08 1270,08	9,69 7260,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КБ1-30-1	0,25	0,7740	0,12	0,0929	116,39	10,81	64,30	16,52	7,48	1,29	33,99
			0,19		0,02		2,70	16,08	4,13		1,49	8,24
6	КБ1-13-2	0,04993	81,9250	0,12	9,8310	116,39	1144,23	6290,84	1635,72	7,48	612,80	3302,76
			4,09		0,49		57,13	314,10	81,67		30,00	100,40
7	КБ1-18-5	0,25007	216,6905	0,12	26,0029	116,39	3026,47	16500,85	4296,01	7,48	1620,84	8043,32
			54,19		6,5		756,83	4126,37	1074,31		405,32	2240,46
8	С311-15	450,126	0,2240	0,12	0,0269	116,39	3,13	18,61	4,78	7,48	1,68	0,39
			100,83		12,1		1408,89	8376,84	2151,61		750,21	4316,71
9	КБ1-138-1	0,06	210,9928	0,12	25,3191	116,39	2946,89	16955,82	4378,60	7,48	1978,23	8903,72
			12,66		1,52		176,81	1017,35	262,72		94,60	534,92
10	КБ11-2-4	12	6,0727	0,12	0,7287	116,39	84,82	414,54	109,86	7,48	45,42	240,10
			72,87		8,74		1017,84	4974,48	1318,32		545,04	2881,20
11	КБ7-54-1	0,03	1473,9793	0,12	176,8775	116,39	20586,77	116809,03	30227,08	7,48	11025,37	61830,72
			44,22		5,31		617,60	3504,27	906,82		330,76	1860,18
13	КБ46-66-2	15	3,6900	0,12	0,4428	116,39	51,54	261,40	68,85	7,48	27,60	147,90
			55,35		6,64		773,10	3921,00	1032,75		414,00	2210,85
14	КБ10-96-2	0,063	238,9300	0,12	28,6716	116,39	3337,09	18560,34	4817,43	7,48	1787,20	9041,72
			15,05		1,81		210,24	1169,31	303,50		112,59	620,33
Разом:			5456,48		654,77		76211,15	391062,54	102796,58		40819,98	219827,71

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\ & = (76211,15 + 391062,54 * 1) * 0,0078 = 3644,73 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (76211,15 + 391062,54 * 1) * 0,0078 * 0,22 = 801,84 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.


$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (76211,15 + 391062,54 * 1) * 0,003739 = 1747,14 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $219827,71 + 3644,73 + 801,84 + 1747,14 = 226021,42$ грн.

Склав інженер-кошторисник  Вітюк Н.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів директор  Кисіль А.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція частини приміщень Калинівської гімназії Калинівської селищної ради під заклад дошкільної освіти з обладнанням (оборудування) для захисту (укриття) по вул. Шкільна, 23 смт Калинівка Фастівського району Київської області (коригування) (закупівля додаткових освітальних робіт)" (ДБ-І В.2.2-3.2018, ДБН В.2.2-5-97, ДК 021:2015-454500006 Інші завершально-будівельні роботи

**Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02,
на перехід**

Номер пози- ції п.к	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття ріш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття рішень загально- виробничих витрат	І загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахування на єдиний внесок від коштів на оплату по- страхуван- ня
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ46-27-3	2,352	20,0915 47,26	0,12	2,4110 5,67	116,39	280,61 659,99	1413,25 3323,96	372,65 876,48	7,48	160,20 353,40	803,54 1889,93
2	КБ46-4-2	0,1196	308,8466 36,94	0,12	37,0616 4,43	116,39	4313,60 515,91	23777,85 2843,83	6180,12 739,14	7,48	2310,17 276,30	12803,89 1531,38
5	КБ1-13-2	0,042	84,6025 3,56	0,12	10,1523 0,43	116,39	1181,63 49,63	7412,18 311,31	1890,64 79,40	7,48	632,83 20,58	3704,10 155,91
6	КБ11-2-4	9,6	6,0727 58,3	0,12	0,7287 7	116,39	84,82 814,27	414,54 3979,58	109,86 1054,66	7,48	45,42 430,03	240,10 2304,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	КБ6-3-5	0,126	419,3093	0,12	50,3171	116,39	5856,41	30007,82	7890,13	7,48	41,344	10411,1
			52,83		6,34		737,91	3780,99	994,15		41,344	112,24
9	КБ9-72-1	3,42	154,8498	0,12	18,5820	116,39	2162,76	11827,47	3077,85	7,48	1154,29	1190,00
			529,58		63,55		7396,64	40449,95	10526,24		1001,34	1101,20
20	КБ13-19-1	1,6937	5,1824	0,087	0,4509	116,39	52,48	424,50	104,94	6,83	44,40	102,02
			8,78		0,76		88,89	718,98	177,73		59,39	59,39
22	КБ13-30-3	1,6937	3,6224	0,087	0,3151	116,39	36,68	296,66	73,33	6,83	24,74	111,74
			6,14		0,53		62,12	502,46	124,21		41,00	29,79
23	КБ9-32-1	3,2664	41,0161	0,12	4,9219	116,39	572,86	3143,83	817,67	7,48	306,80	1407,33
			133,98		16,08		1871,19	10269,00	2670,84		1002,13	1444,14
24	КБ9-30-1	0,1536	67,5522	0,12	8,1063	116,39	943,49	5089,22	1327,20	7,48	505,29	2775,00
			10,37		1,25		144,92	781,71	203,86		77,61	420,31
25	КБ11-2-9	3,5	5,5800	0,12	0,6696	116,39	77,93	371,18	98,80	7,48	41,74	918,47
			19,53		2,34		272,76	1299,13	345,80		146,00	704,65
26	КБ11-11-1	0,35	56,2500	0,12	6,7500	116,39	785,63	3741,75	996,02	7,48	420,75	2202,40
			19,69		2,36		274,97	1309,61	348,61		147,26	770,84
27	КБ11-11-2	0,35	30,0800	0,12	3,6096	116,39	420,12	2000,92	532,63	7,48	225,00	1477,74
			10,53		1,26		147,04	700,32	186,42		78,75	412,21
28	КБ11-11-18	0,35	16,2000	0,12	1,9440	116,39	226,26	1029,51	276,27	7,48	121,18	623,71
			5,67		0,68		79,19	360,33	96,70		42,41	218,30
29	КБ11-29-2	0,35	164,9500	0,12	19,7940	116,39	2303,82	11962,17	3138,52	7,48	1233,83	6070,17
			57,73		6,93		806,34	4186,76	1098,48		431,84	2330,00
30	КБ8-24-1	0,152	138,1500	0,12	16,5780	116,39	1929,51	10531,17	2741,35	7,48	1033,36	5704,22
			21		2,52		293,29	1600,74	416,68		157,07	807,04
32	КБ15-80-2	0,152	231,6576	0,12	27,7989	116,39	3235,52	17408,79	4541,75	7,48	1732,80	9510,07
			35,21		4,23		491,80	2646,13	690,34		263,39	1446,53
34	КБ10-20-4	0,467	88,2824	0,12	10,5939	116,39	1233,02	6863,91	1781,32	7,48	660,35	3674,00
			41,22		4,95		575,82	3205,45	831,88		308,38	1710,00
35	КБ10-28-3	0,063	70,1100	0,12	8,4132	116,39	979,21	5380,94	1399,23	7,48	524,42	2902,80
			4,41		0,53		61,69	339,00	88,15		33,04	182,80
36	КБ10-14-4	0,35	44,0800	0,12	5,2896	116,39	615,66	2853,30	763,17	7,48	329,72	1708,50
			15,43		1,85		215,48	998,66	267,11		115,40	607,00
38	КБ10-13-4	0,4	171,5900	0,12	20,5908	116,39	2396,56	11342,57	3022,61	7,48	1283,49	6702,00
			68,63		8,24		958,62	4537,02	1209,04		513,40	2081,00
40	КБ12-20-3	0,4	11,0900	0,12	1,3308	116,39	154,89	788,69	207,59	7,48	82,05	445,43
			4,44		0,53		61,96	315,47	83,03		33,18	170,17
41	КБ9-42-1	0,4	57,0378	0,12	6,8445	116,39	796,64	4071,91	1071,08	7,48	426,64	2294,30
			22,82		2,74		318,66	1628,76	428,42		170,66	017,74
42	КБ10-14-1	0,06	82,9650	0,12	9,9558	116,39	1158,76	5594,21	1485,65	7,48	620,68	3284,00
			4,98		0,6		69,53	335,65	89,14		37,23	195,00
43	КБ10-14-4	0,06	44,0800	0,12	5,2896	116,39	615,66	2853,30	763,17	7,48	329,72	1708,50
			2,64		0,32		36,94	171,20	45,79		19,78	102,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	KP8-41-2	0,24	55,3600	0,12	6,6432	116,39	773,20	4061,76	1063,69	7,40	114,00	100,00	100,00	100,00
			13,29		1,59		185,57	974,82	255,29		90,00	100,00	100,00	100,00
	Разом:		1234,96		147,71		17191,13	91570,82	23927,59		9227,74	50346,46	50346,46	50346,46

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (17191,13 + 91570,82 * 1) * 0,0078 = 848,34 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (17191,13 + 91570,82 * 1) * 0,0078 * 0,22 = 186,64 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (17191,13 + 91570,82 * 1) * 0,003739 = 406,66 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

$$\text{Разом загальновиробничі витрати: } 50346,46 + 848,34 + 186,64 + 406,66 = 51788,10 \text{ грн.}$$

Склав

Вітюк Н.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Кисіль А.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція частини приміщень Калинівської гімназії Калинівської селищної ради під заклад дошкільної освіти з обслуговуванням споруд цегляного захисту (укриття) по вул. Шкільна, 23 смт Калинівка Фастівського району Київської області (коригування) - закупівля додаткових аналогічних робіт" за кодами ДБН В.2.2-3:2018, ДБН В.2.2-5-97, ДК 021-2015-454500006 Інші завершально-будівельні роботи

**Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-02-01
на блискавкозахист та заземлення**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудо-місткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудо-місткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудо-місткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування підрахування на єдиний внесок під кошти на оплату попрацюваності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KM8-472-2	0,2	22,4000 4,48	0,097	2,1728 0,43	116,39	252,89 50,58	1643,49 328,70	417,20 83,43	7,66	171,58 34,32	841,07 168,93
4	KM8-471-4	4,2	11,2000 47,04	0,097	1,0864 4,56	116,39	126,45 531,09	821,74 3451,31	208,60 876,12	7,66	86,70 360,32	420,04 1707,03
8	KM8-472-9	1,67	29,3093 48,95	0,097	2,8430 4,75	116,39	330,90 552,60	2160,22 3607,57	548,05 915,25	7,66	224,51 374,03	1103,40 1842,78
14	KM20-202-8	2	5,6928 11,39	0,082	0,4668 0,93	116,39	54,33 108,66	573,35 1146,70	138,09 276,18	6,42	36,66 73,10	228,07 467,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	КП1-61-1	1	1,5000	0,087	0,1305	116,39	15,19	151,19	36,60	6,74	114,11	141,90
			1,5		0,13		15,19	151,19	36,60		114,11	141,90
18	КП1-61-6	0,42	17,0000	0,087	1,4790	116,39	172,14	1713,43	414,83	6,74	114,38	701,96
			7,14		0,62		72,30	719,64	174,23		114,11	298,36
Разом:			120,5		11,42		1330,42	9405,11	2361,81		900,90	4693,13

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(1330,42 + 9405,11 * 1) * 0,0078 = 83,74 грн.

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(1330,42 + 9405,11 * 1) * 0,0078 * 0,22 = 18,42 грн.

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(1330,42 + 9405,11 * 1) * 0,003739 = 40,14 грн.

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;


Разом загальноновиробничі витрати: 4593,13 + 83,74 + 18,42 + 40,14 = 4735,43 грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вітюк Н.В.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кисіль А.А.

"Реконструкція частини приміщень Калинівської гімназії Калинівської селищної ради під заклад дошкільної освіти з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Шкільна, 23 смт Калинівка Фастівського району Київської області (коригування) (закупівля додаткових аналогічних робіт)" за кодами ДБН В.2.2-3:2018, ДБН В.2.2-5-97, ДК 021:2015-454500006 Інші завершально-будівельні роботи

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-01-01
на дитячі майданчики**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторисної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-165-2	0,0896	476,0000	0,12	57,1200	116,39	6648,20	28836,08	7806,54	7,48	3560,48	18015,22
			42,65		5,12		595,68	2583,71	699,46		319,02	1614,16
2	КБ8-2-2	0,896	2,8025	0,12	0,3363	116,39	39,14	182,05	48,66	7,48	20,96	108,76
			2,51		0,3		35,07	163,12	43,60		18,78	97,45
3	КБ6-1-1	0,08064	150,7000	0,12	18,0840	116,39	2104,80	9576,99	2569,99	7,48	1127,24	5802,03
			12,15		1,46		169,73	772,29	207,25		90,90	467,88
4	КБ9-30-1	3,87	67,5522	0,12	8,1063	116,39	943,49	5089,22	1327,20	7,48	505,29	2775,98
			261,42		31,37		3651,31	19695,28	5136,26		1955,47	10743,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	КБ27-69-1	0,3	<u>47,5320</u> 14,26	0,132	<u>6,2742</u> 1,88	116,39	<u>730,26</u> 219,08	<u>4066,25</u> 1219,87	<u>1055,23</u> 316,57	9,18	<u>436,34</u> 130,90	<u>2221,83</u> 666,55
8	КБ1-17-1	0,06	<u>60,6800</u> 3,64	0,12	<u>7,2816</u> 0,44	116,39	<u>847,51</u> 50,85	<u>5298,86</u> 317,93	<u>1352,20</u> 81,14	7,48	<u>453,89</u> 27,23	<u>2653,60</u> 159,22
9	С311-15	84	<u>0,2240</u> 18,82	0,12	<u>0,0269</u> 2,26	116,39	<u>3,13</u> 262,92	<u>18,61</u> 1563,24	<u>4,78</u> 401,52	7,48	<u>1,68</u> 141,12	<u>9,59</u> 805,56
10	КБ1-20-1	0,04	<u>11,1087</u> 0,44	0,12	<u>1,3330</u> 0,05	116,39	<u>155,15</u> 6,21	<u>818,89</u> 32,76	<u>214,29</u> 8,57	7,48	<u>83,09</u> 3,32	<u>452,53</u> 18,10
11	КБ27-17-1	3	<u>27,5890</u> 82,77	0,132	<u>3,6417</u> 10,93	116,39	<u>423,86</u> 1271,58	<u>1867,38</u> 5602,14	<u>504,07</u> 1512,21	9,18	<u>253,27</u> 759,81	<u>1181,20</u> 3543,60
12	КБ27-17-2	3	<u>1,1808</u> 3,54	0,132	<u>0,1559</u> 0,47	116,39	<u>18,14</u> 54,42	<u>96,77</u> 290,31	<u>25,28</u> 75,84	9,18	<u>10,84</u> 32,52	<u>54,26</u> 162,78
Разом:			442,2		54,28		6316,85	32240,65	8482,42		3479,07	18278,34

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (6316,85 + 32240,65 * 1) * 0,0078 = \mathbf{300,75 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (6316,85 + 32240,65 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{66,16 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (6316,85 + 32240,65 * 1) * 0,003739 = \mathbf{144,17 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: $18278,34 + 300,75 + 66,16 + 144,17 = 18789,42$ грн.

Склав

Інженер-кошторисник



Вітюк Н.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

директор



Кисіль А.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція частини приміщень Калинівської гімназії Калинівської селищної ради під заклад дошкільної освіти з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Шкільна, 23 смт Калинівка Фастівського району Київської області (коригування) (закупівля додаткових аналогічних робіт)" за кодами ДБН В.2.2-3:2018, ДБН В.2.2-5-97, ДК 021:2015-454500006 Інші завершально-будівельні роботи

Розрахунки №№ 1 - 4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати:
будівельні роботи / монтажні роботи, тис. грн.

Номери об'єктних кошторисів	Найменування об'єктів	Розрах.№1 Заробітна плата	Розрахунок №2 Вартість матеріальних ресурсів		Розрахунок №3 Експлуатація машин		Всього заробітна плата гр.(3+5+7)	Розрах.№4 Загально-виробничі витрати
			Всього	у тому числі зарплата у транспортуванні вантажів	Всього	у тому числі заробітна плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Влаштування тимчасових укриттів	352,57851	2031,32217	-	619,85959	130,05485	482,63336	277,80952
02-02	Блискавкозахист, заземлення	9,32463	97,93277	-	0,41994	0,08048	9,40511	4,73543
07-01	Благоустрій	24,68049	828,54665	-	41,95338	7,56016	32,24065	18,78942
	Разом: будівельні роботи	386,58363	2957,80159	-	662,23291	137,69549	524,27912	301,33437

Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис. грн.

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:

П73=8,12232;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

П731Д=8,12232;

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

П736 - П57 = 0,86818 - 0 = 0,86818;

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

П11Е=0;

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

П731И=0;

п.1.6. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.

П21=4006,61813;

п.1.7. Загальновиробничі витрати - всього, тис. грн.

П774=301,33437;

п.1.8. Кошторисна вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.:

$\Pi 713=0$;

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$= \Pi 1.2 - \Pi 1.3 + \Pi 1.5 = 8,12232 - 0,86818 + 0 = 7,25414;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$= \Pi 1.1 - \Pi 1.2 - \Pi 1.4 = 8,12232 - 8,12232 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$= \Pi 2.2 : (\Pi 2.1 - \Pi 1.5) = 0 : (7,25414 - 0) = 0;$$

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год. $\text{гр}6=\text{гр}3 \times \Pi 2.3$	Загальна трудомісткість, тис.люд.год. $\text{гр}7=\text{гр}3+\text{гр}4+\text{гр}5+\text{гр}6$	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Влаштування тимчасових укриттів	6,69144	0,80248	-	-	7,49392	8,33	62,42435
02-02	Блискавкозахист, заземлення (без пусканалагоджувальних робіт)	0,11186	0,01067	-	-	0,12253	8,33	1,02067
07-01	пусканалагоджувальні роботи	0,00864	0,00075	-	-	0,00939	1,99	0,01869
	Благоустрій	0,44220	0,05428	-	-	0,49648	8,33	4,13568
	Разом:	7,25414	0,86818*	-	-	8,12232	8,32267	67,59939

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, тис.грн.:

$$= 67,59939 \times \text{ИНП}130 = 67,59939 \times 1 = 67,59939;$$

п.2.5. Сумарна вартість прямих і загальновиробничих витрат (без урахування кошторисної вартості устаткування), тис.грн.:

$$= \Pi 1.6 + \Pi 1.7 - \Pi 1.8 = 4006,61813 + 301,33437 - 0 = 4307,9525;$$

п.2.6. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва), тис.грн

$$= \Pi 2.5 \times 0,15 = 4307,9525 \times 0,15 = 646,192875;$$

п.2.7. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку

$$= \Pi 2.4 : \Pi 2.6 = 67,59939 : 646,192875 = 0,104611785;$$

п.2.8. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку

$$= \Pi 2.7 = \Pi 2.7 \times 0,104611785 = 0;$$

п.2.9. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.

$$= \Pi 2.4 \times W(\Pi 2.8) + \Pi 2.6 \times V(\Pi 2.8) = 67,59939 \times W(0) + 646,192875 \times V(0) = 67,59939;$$

Розрахунок № 10. Кошти на покриття адміністративних витрат, тис. грн.

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:

$$\Pi 73=8,12232;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$\Pi 731Д=8,12232;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 0,86818 - 0 = 0,86818;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е=0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И=0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$= п1.2 - п1.3 + п1.5 = 8,12232 - 0,86818 + 0 = 7,25414;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$= п1.1 - п1.2 - п1.4 = 8,12232 - 8,12232 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$= п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (7,25414 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.год	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна тру- домісткість, тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.год.	Адміністра- тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Влаштування тимчасових укриттів	6,69144	0,80248	-	-	7,49392	4,37	32,74843
02-02	Блискавкозахист, заземлення (без пусконалагоджувальних робіт)	0,11186	0,01067	-	-	0,12253	4,37	0,53546
07-01	пусконалагоджувальні роботи	0,00864	0,00075	-	-	0,00939	3,26	0,03061
	Благоустрій	0,44220	0,05428	-	-	0,49648	4,37	2,16962
	Разом:	7,25414	0,86818	-	-	8,12232	4,36872	35,48412

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

$$= Ф1733 \times ИНП147 = 35,48412 \times 1 = 35,48412;$$

Розрахунок № 14. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням, тис. грн.

п.14.1. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням:

$$= 0;$$

п.14. Всього витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням

2.

$$= 0;$$

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

"Реконструкція частини приміщень Калинівської гімназії Калинівської селищної ради під заклад дошкільної освіти з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Шкільна, 23 смт Калинівка Фастівського району Київської області (коригування) (закупівля додаткових аналогічних робіт)" за кодами ДБН В.2.2-3:2018, ДБН В.2.2-5-97, ДК 021:2015-454500006 Інші завершально-будівельні роботи

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
---------------	---	----------

1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	5293,24321
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис. грн.	4375,55189
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн.	0,00000
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн.	917,69132
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	5293,24321
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	5293,24321
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	4411,03601
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	4411,03601
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	4411,03601
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	4307,95250
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис. грн.	4307,95250
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис. грн.	0,00000
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис. грн.	0,00000
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис. грн.	0,00000
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	0,00000
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис. грн.	0,00000
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	0,00000
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	4375,55189
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0,00000
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0,00000
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	4307,95250
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	4307,95250
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0,00000
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0,00000
П1-7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	4307,95250
П1-7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0,00000
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0,00000
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4307,95250
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4006,61813
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4006,61813
1	2	3
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	662,23291
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0,00000
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	5,89252

П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0,00000
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	8,78494
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	264,38578
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П209	Масильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	42,58477
П62Д	Масильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	14,89081
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	10,03522
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	137,69549
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	625,32867
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	386,58363
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	137,69549
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	524,27912
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	101,04955
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	101,04955
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0,00000
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0,00000
1	2	3
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0,00000
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0,00000

П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0,00000
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	24,00924
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальноновиробничих витратах, грн./люд. год.	116,39000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	73,37000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	2957,80159
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0,00000
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	159,49493
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	361,46773
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	17,98262
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0,00000
П774З	Загальноновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0,00000
П774П	Прибуток, тис. грн.	67,59939
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	67,59939
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0,00000
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	35,48412
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0,00000
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	0,00000
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	0,00000
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	0,00000
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	0,00000
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0,00000
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0,00000
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	882,20720
П774	Загальноновиробничі витрати - усього, тис. грн.	301,33437
П34	Загальноновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	301,33437
П53	Загальноновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
1	2	3
П42Г	Загальноновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0,00939
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	8,12232
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	7,25414

П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0,00000
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	8,12232
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	8,12232
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,86818
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	5,48047
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	1,77367
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00000
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	1,77367
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0,00000
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0,00000
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,86818
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд.-год.	0,00000
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0,00000
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0,00000
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0,00000
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0,00000
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0,00000
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0,00000
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусканалагоджувальні роботи, тис. люд. год.	0,00864
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
1	2	3
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0,00000

П140Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,28899
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,50000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,20000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0,00000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,00000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	0,00000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	145,85713
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графі 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	137,56840
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	5,95062
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0,00000
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	54,42769
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	2,33811
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	201,97263
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0,00000
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0,00000
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00227
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,19635
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00053
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,04622
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	12558,80000
1	2	3
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	171,17000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	2780,29481
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	159,49510
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	17,98262
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	0,00000

П236002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0,00000
П237	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П238	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0,00000
П239	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П240	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П241	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0,00000
П242	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0,00000
П243	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0,00000
П244	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П991В	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П991	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0,00000
П99ПУ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу I "Будівельні роботи"	0,00000
П99ПБ	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000
П99СПБ	Податок на додану вартість по Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000
П99СПУ	Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"	0,00000
П99СПУ	Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"	0,00000
П99СПУ	Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000

Склав:

Інженер-кошторисник Вітюк Н.В.

Перевірив:

директор Кисіль А.А.

Найменування підрядної організації ТОВ "БУД ПРОМ ЛАЙН"

Розрахункові загальновиробничі витрати за 2022р

Вихідні дані

№ пп	Найменування	за штатним розкладом	у еквіваленті повної зайнятості
1	Кількість працюючих, люд	49	48
2	Кількість працівників апарату управління підприємства, що має статус юридичної особи люд		
3	Кількість працівників апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів, які не мають статусу юридичної особи люд		
4	Кількість лінійного персоналу	7	7
5	Кількість робітників, люд	42	41
1.	Обсяг робіт у грошовому виразі, що виконано власними силами за 2022 р без ПДВ	грн	9 601 000
2.	той самий обсяг робіт в розрахунку на одного робітника за штатним розкладом		228 595
3.	Коефіцієнт зайнятості робітників		0,98

Таблиця 1 - Загальновиробничі витрати за статтями витрат

№ пп	Найменування витрат	за бухгалтерською звітністю	розрахункові	Питома вага за гр 4
1	2	3	4	5
	Всього	1 445 150	989 299	100
	<i>в тому числі :</i>			
1.1.	Заробітна плата працівників апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів та лінійного персоналу (I блок ЗВВ)	375 715	375 715	38,0
1.2.	відрахування на соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників, зазначених у пункті 1.1 (II блок ЗВВ)	90 172	90 172	9,1
1.3.	Те саме, від витрат на оплату праці робітників, зайнятих на основному виробництві будівельних і монтажних робіт та керуванні і обслуговуванні будівельних машин і механізмів (II блок ЗВВ)	14 484	14 484	1,5
1.4.	Решта статей ЗВВ, всього (III блок ЗВВ)	964 780,00	508 928,80	51,4
	<i>в тому числі</i>			
1.4.1.	Витрати на службові відрядження			
1.4.2.	Амортизація основних засобів, призначених для обслуговування працівників ІТП	58 840	29 420	
1.4.3.	Амортизація нематеріальних активів (ІТП)	31 400	18840	
1.4.4.	Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт основних засобів загальновиробничого призначення		0	
1.4.5.	Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, та інше утримання виробничих приміщень	50 600	25 300	
1.4.6.	Витрати на перевезення працівників			
1.4.7.	Витрати на дотримання правил охорони праці, санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог, передбачених правилами виконання БМР, утримання пожежної і сторожової охорони	4800	4800	

1.4.8.	Витратина транспортне обслуговування будівельного виробництва, включаючи апарат управління відокремлених структурних підрозділів, лінійний персонал	759 044	379 522	
1.4.9.	Витрати ,пов'язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ за розрахунково-касове обслуговування	14 850	14 850	
1.4.10.	Витрати на використання електронно-обчислювальної,роозмножувальної та іншої оргтехнікапаратом управління відокремлених структурних підрозділів та лінійним персоналом	0		
1.4.11.	Відрахування за встановленим законодавством нормами на соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників, які здійснюють транспортне обслуговування будівельного виробництва	0		
1.4.12.	Витрати на упорядження та утримання будівельних майданчиків	0		
1.4.13.	Витрати на малоцінні і швидкозношувальні інструменти та виробничий інвентар, що використовується під час виконання БМР і належать до основних засобів, та витрати на їх ремонт	45 246	36 197	
1.4.14.	Амортизація нетитульних тимчасових соруд, знос пристосувань, пристроїв	0		
1.4.15.	Витрати некапітального характеру, пов'язані з організацією будівельного виробництва, нормативними роботами, включаючи послуги, надані сторонніми організаціями з розробленням проєктів виконання робіт, креслень конструкцій, а також оплату праці працівників проектно-кошторисних груп	0		
1.4.16.	Витратинекапітального характеру пов'язані з забезпеченням якості будівництва	0		
1.4.17.	Відрахування за встановленими законодавством нормами на соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників зазначених у пп1.14.12, 1.4.15, 1.4.16.	0		
1.4.18.	Платежі з обов'язкового страхування цивільної відповідальності, а також окремих категорій працівників, зайнятих на виробництві відповідних видів продукції(робіт), безпосередньо на роботах з підвищеною небезпекою для життя та здоров'я, передбачених законодавством.	0		
1.4.19.	Витрати на охорону навколишнього середовища	0		
1.4.20.	Витрати на внесення виправлень і гарантійні роботи та інші витрати, що обліковуються як загальновиробничі, але не підлягають відшкодуванню замовниками	0		

Таблиця 2 - Дані щодо структури, потужності та рівня загальновиробничих витрат за результатами діяльності організації за 2022р

№ пп	Найменування витрат	показники
1	2	3
1	Кількість працюючих всього	49
1.2.	Кількість працівників апарату управління підприємства, що має статус юридичної особи люд	0
1.3.	Кількість працівників апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів, які не мають статусу юридичної особи люд	
1.4.	Кількість лінійного персоналу	7
1.5.	Кількість робітників, люд	42
2.	Обсяг робіт у грошовому виразі, що виконано власними силами без ПДВ	9 601 000

3.	Відрахування на соціальні заходи , від витрат на оплату праці робітників, зайнятих на основному виробництві будівельних і монтажних робіт та керуванні і обслуговуванні будівельних машин і механізмів	104 655
4	Загальновиробничі витрати всього,грн	
	<i>у тому числі:</i>	
4.1.	Заробітна плата всього	434 255
	<i>у тому числі працівників :</i>	
4.1.1.	апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів	375 715
4.1.2.	лінійного персоналу	58 540
4.2.	відрахування на соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів та лінійного персоналу,грн	104 655
	<i>у тому числі :</i>	
4.2.1.	апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів	
4.2.2.	працівників лінійного персоналу	
4.3.	Решта статей ЗВВ, всього	964 780,00
	<i>у тому числі по статтях витрат</i>	
4.3.1.	Витрати на службові відрядження	
4.3.2.	Амортизація основних засобів, призначених для обслуговування працівників ІТП	58 840
4.3.3.	Амортизація нематеріальних активів (ІТП)	31 400
4.3.4.	Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт основних засобів загальновиробничого призначення	22 400
4.3.5.	Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, та інше утримання виробничих приміщень	28 200
4.3.6.	Витрати на перевезення працівників	
4.3.7.	Витрати на дотримання правил охорони праці, санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог, передбачених правилами виконанняБМР, утримання пожежної і сторожової	4 800
	амортизація витрат на проведення поточного ремонту нетитульних тимчасових споруд	
	витрати на обладнання та утримання огорож для машин та їх рухомих частин, люків, отворів, сигналізації	
	витрати для забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту	
	витрати на придбання необхідних довідників, плакатів і діапозитивів з охорони праці, запобіганням нещасним випадкам і захворюванням на будівництві, обладнання кабінетів з охорони	4 800
	витрати на утримання протипожежної та сторожової охорони будівельних майданчиків, виробничих приміщень, де розміщується апарат управління відокремлених структурних підрозділів та лінійний персонал	
	оплата послуг, наданих сторонніми організаціями з протипожежної та сторожової охорони в установленому	
	придбання, утримання та знос протипожежного інвентарю та устаткування	
4.3.8.	Витратина транспортне обслуговування будівельного виробництва, включаючи апарат управління відокремлених структурних підрозділів, лінійний персонал	759 044
	основна, додаткова заробітна плата та будь-які інші грошові виплати водіїв та інших робітників, що обслуговують автомобілі;	
	утримання та експлуатація власних та орендованих автомобілів, що використовуються для обслуговування будівельного виробництва;	468 724
	вартість паливних, мастильних та інших експлуатаційних матеріалів, знос і ремонт автомобільної гуми	290 320
4.3.9.	Витрати ,пов'язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ за розрахунково-касове обслуговування	14 850

4.3.10.	Витрати на використання електронно-обчислювальної, розмножувальної та іншої оргтехніки апаратом управління відокремлених структурних підрозділів та лінійним персоналом	
4.3.11.	Відрахування за встановленим законодавством нормами на соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників, які здійснюють транспортне обслуговування будівельного виробництва	
4.3.12.	Витрати на упорядження та утримання будівельних майданчиків	
4.3.13.	Витрати на малоцінні і швидкозношувальні інструменти та виробничий інвентар, що використовується під час виконання БМР і належать до основних засобів, та витрати на їх ремонт	45 246
4.3.14.	Амортизація нетитульних тимчасових соруд, знос пристосувань, пристроїв	
4.3.15.	Витрати некапітального характеру, пов'язані з організацією будівельного виробництва, нормативними роботами, включаючи послуги, надані сторонніми організаціями з розробленням проєктів виконання робіт, креслень конструкцій, а також оплату праці працівників проєктно-кошторисних груп	
1.4.16.	Витрат некапітального характеру пов'язані з забезпеченням якості будівництва	
4.3.17.	Відрахування за встановленими законодавством нормами на соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників зазначених у пп 1.14.12, 1.4.15, 1.4.16.	
4.3.18.	Платежі з обов'язкового страхування цивільної відповідальності, а також окремих категорій працівників, зайнятих на виробництві відповідних видів продукції (робіт), безпосередньо на роботах з підвищеною небезпечкою для життя та здоров'я, передбачених законодавством.	
4.3.19.	Витрати на охорону навколишнього середовища	
4.3.20.	Витрати на внесення виправлень і гарантійні роботи та інші витрати, що обліковуються як загальновиробничі, але не підлягають відшкодуванню замовниками	

3. Розрахунок показників для обчислення I та III блоків загальновиробничих витрат

	1. Коефіцієнт переходу від трудомісткості робіт, які передбачаються у прямих витратах, до трудовитрат працівників, кошти на оплату праці яких враховуються у загальновиробничих витратах		
	K= 7 люд : 42 люд	0,17	
	2. Показник (П) для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат		
	Нормативно-розрахункова трудомісткість виконаних за 2022 р будівельно-монтажних робіт, вартість яких врахована в прямих витратах (люд-год)		15 434
		п 1.4. таблиці 1. графа 4	люд-год
	П=	508 928,8	15 434
			грн/ люд-год

Директор ТОВ «БУД ПРОМ ЛАЙН»



Кисіль А.А.

Найменування підрядної організації ТОВ "БУД ПРОМ ЛАЙН"


ІНФОРМАЦІЯ

щодо рівня адміністративних витрат за результатами діяльності за 2022р

№ пп	Найменування витрат	грн
	Всього адміністративних витрат	197 210
1,0	Заробітна плата працівників апарату управління, робітників, які здійснюють загальногосподарське обслуговування та іншого загальногосподарського персоналу будівельних організацій, яка має Статус юридичної особи тис. грн	58 540
2,0	Страхові внески та нарахування на соціальні заходи від заробітної плати робітників, зазначеної в п.1	14 108
3,0	Витрати на транспортне обслуговування працівників апарату Управління будівельної організації грн	31 862
	Зокрема :	
3,1	Вартість паливних, мастильних та інших експлуатаційних матеріалів, знос та ремонт автомобільних гум	31 862
3,2	Податки та інші відрахування, передбачені законодавством, що пов'язані з експлуатацією власниками легкових автомобілів, податок на землю, на якій розміщено гараж, збір за забруднення навколишнього середовища, плата за технічний огляд легкових автомобілів у державній інспекції, тощо	
4,0	Витрати на матеріально-технічне забезпечення апарату управління будівельної організації та інші загальногосподарські витрати :	77 850
4,1	Витрати на придбання канцелярських товарів та приладдя, бланків обліку звітності	11 500
4,2	Витрати на утримання основних засобів, інших нематеріальних необоротних активів загальногосподарські використання (операційне, оренда, страхування майна, ремонт освітлення)	28 200
4,3	Амортизація основних засобів, призначених для обслуговування апарату управління (крім легкових автомобілів)	18 500
4,4	Оплата послуг консультативного та інформаційного характеру (у т.ч. Витрати на придбання літератури і передплату спеціалізованих видань), пов'язаних із забезпеченням поточної діяльності апарату управління, виготовлення та зберігання продукції допоміжних другорядних виробництв, будівельної організації	4 800
5,0	Витрати пов'язані з оплатою послуг комерційних банків, включаючи оплату за розрахункове-касове обслуговування, ведення обліку боргових вимог і зобов'язань у т.ч. цінних паперів	14 850
6,0	Витрати на відрядження	

1	Показник для визначення розміру адміністративних витрат визначається за формулою: $P = AB / T_{\text{нр}}$	12,778
2	де АВ - сума адміністративних витрат за 2022р	197 210
3	$T_{\text{нр}}$ - загальна нормативно-розрахункова трудомісткість виконаних будівельномонтажних робіт та люд.год. враховані в загальновиробничих витратах, люд.год.	15 434

Директор ТОВ «БУД ПРОМ ЛАЙН»



Кисіль А.А.

Будова: "Реконструкція частини приміщень Калинівської гімназії Калинівської селищної ради під заклад дошкільної освіти з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Шкільна, 23 смт Калинівка Фастівського району Київської області (коригування) (закупівля додаткових аналогічних робіт)" за кодами ДБН В.2.2-3:2018, ДБН В2.2-5-97, ДК 021:2015-454500006 Інші завершально-будівельні роботи

Таблиця 2-1. Розрахункова вартість експлуатації 1 машино-години машин

В знаменнику граф 3-12 вказані витрати замовника (у тому числі), грн.

Шифр машини	Найменування машин та механізмів	Заробітна плата всього, грн. (M1)	Аморт. відрахування, Орендна плата(*) грн. (M2)	Частини, що швидко спрацювують, грн. (M3)	Енергоносії грн. (M4)	Гідравл. рідина, грн. (M4г)	Мас- тильні матеріа- ли, грн. (M5)	Ремонт, техобслу- говуван- ня, податки, грн. (M6)	Переба- зування, грн. (M7)	Інші витрати, грн. (M9)	Вартість експлуа- тації 1 маш.год. грн. (M10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, АВТОКРАН 10-20Т-С (варіант 3)	144.80	7.47	16.67	321.94	20.47	66.44	41.84	25.51	-	645.14
КБМ203-850	Навантажувачі Модель S205H (варіант 1)	100.80	17.53	5.24	195.99	3.72	42.45	9.96	3.60	-	379.29
КБМ203-1501	Підмостки пересувні, рамкове рихтування (варіант 1)	90.71	5.01	-	-	-	3.69	10.40	2.76	-	112.57
КБМ204-502	Зварювальний інвертор, інверторний зварювальний електричний інструмент Дніпро-М 53 85 (варіант 1)	1.50	0.69	2.73	-	-	7.38	1.10	0.36	-	13.76
КБМ205-101	Компресор повітряний поршневий Дніпро М63 87 (варіант 1)	84.37	2.27	2.73	202.20	-	29.53	6.92	3.34	-	331.36
КБМ205-102	Компресор повітряний поршневий Дніпро М61 86 (варіант 1)	85.10	2.53	2.73	246.82	-	38.76	7.59	3.34	-	386.87
КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3. (варіант 1)	103.55	13.72	16.40	236.09	3.72	46.14	19.96	3.60	-	443.18
КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3. (варіант 1)	124.49	16.27	19.61	345.09	18.61	71.97	49.04	5.95	-	651.03
КБМ207-148	Бульдозер (варіант 1)	107.16	30.08	9.17	338.88	9.30	62.75	31.28	4.19	-	592.81
КБМ212-202	Автогрейдер Модель: ДЗ-143-1 (варіант 1)	134.17	48.40	33.27	632.58	44.66	131.03	33.94	7.84	-	1065.89
КБМ212-906	Котки дорожні BOMAC BW 115AD (варіант 1)	106.24	40.72	3.67	259.81	1.86	35.06	10.60	3.60	-	461.56
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	0.67	0.45	0.50	-	-	3.69	0.23	-	-	5.54
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні. (варіант 1)	0.67	0.45	0.50	-	-	3.69	0.23	-	-	5.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні (варіант 1)	2.00	0.21	1.10	-	-	-	0.23	1.87	-	5.41
КБМ234-201	Агрегати фарбувальні (варіант 1)	1.46	1.15	-	-	-	-	1.52	0.36	-	4.49

Таблиця 2-2. Підсумкова вартість експлуатації машин

В чисельнику граф 3-12 вказані витрати підрядника, в знаменнику - витрати замовника.

Шифр машини	Найменування машин та механізмів	Заробіт-на плата всього,	Аморт. відрахування, Орендна плата(*)	Частини, що швидко спрацювуються,	Енерго-носії,	Гідравл. рідина	Мас-тільні матеріа-ли,	Ремонт, техобслу-говуван-ня, податки,	Переба-зування,	Інші витрати,	Вартість експлуа-тації машини,
Кількість маш.годин		грн.	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
КБМ202-1141 93,77006877	Крани на автомобільному ходу, АВТОКРАН 10-20Т-С (варіант 3)	13577,91	700,46	1563,15	30188,34	1919,47	6230,08	3923,34	2392,07	-	60494,82
КБМ203-850 7,14	Навантажувачі Модель S205H (варіант 1)	719,71	125,16	37,41	1399,37	26,56	303,09	71,11	25,70	-	2708,13
КБМ203-1501 13,22892	Підмостки пересувні, рамкове риштування (варіант 1)	1200,00	66,28	-	-	-	48,81	137,58	36,51	-	1489,18
КБМ204-502 60,475208	Зварювальний інвертор, інверторний звалювальний електричний інструмент Дніпро-М 53 85 (варіант 1)	90,71	41,73	165,10	-	-	446,31	66,52	21,77	-	832,14
КБМ205-101 920,98336	Компресор повітряний поршневий Дніпро М63 87 (варіант 1)	77703,37	2090,63	2514,28	186222,84	-	27196,64	6373,20	3076,08	-	305177,05
КБМ205-102 22,68	Компресор повітряний поршневий Дніпро М61 86 (варіант 1)	1930,07	57,38	61,92	5597,88	-	879,08	172,14	75,75	-	8774,21
КБМ206-337 78,7334176	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3. (варіант 1)	8152,85	1080,22	1291,23	18588,17	292,89	3632,76	1571,52	283,44	-	34893,08
КБМ206-339 28,3551	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3. (варіант 1)	3529,93	461,34	556,04	9785,06	527,69	2040,72	1390,53	168,71	-	18460,02
КБМ207-148 15,8355445	Бульдозер (варіант 1)	1696,94	476,33	145,21	5366,35	147,27	993,68	495,34	66,35	-	9387,47
КБМ212-202 5,55	Автогрейдер Модель: ДЗ-143-1 (варіант 1)	744,64	268,62	184,65	3510,82	247,86	727,22	188,37	43,51	-	5915,69
КБМ212-906 2,16	Котки дорожні BOMAC BW 115AD (варіант 1)	229,48	87,96	7,93	561,19	4,02	75,73	22,90	7,78	-	996,97
КБМ233-201 0,325312	Машини свердпильні електричні	0,22	0,15	0,16	-	-	1,20	0,07	-	-	1,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
КБМ233-201 2,56	Машини свердлильні електричні. (варіант 1)	1,72	1,15	1,28	-	-	9,45	0,59	-	-	14,18
КБМ233-803 2051,4336	Молотки відбійні пневматичні (варіант 1)	4102,87	430,80	2256,58	-	-	-	471,83	3836,18	-	11098,26
КБМ234-201 3,793888	Агрегати фарбувальні (варіант 1)	5,54	4,36	-	-	-	-	5,77	1,37	-	17,03
Разом		113685,96	5892,57	8784,94	261220,02	3165,76	42584,77	14890,81	10035,22	-	460260,03

Шифр машини	Найменування машин та механізмів (продовження)	Заробітна плата ремонта та техобслу- говування	Витрати труда на ремонт та техобслу- говування	Заробітна плата перебазу- вання	Витрати труда на перебазу- вання
Кількість маш.годин		грн.	люд.год.	грн.	люд.год.
1	2	13	14	15	16
КБМ202-1141 93,77006877	Крани на автомобільному ходу, АВТОКРАН 10-20Т-С (варіант 3)	2896,56	30,0064	1629,72	16,8786
КБМ203-850 7,14	Навантажувачі Модель S205H (варіант 1)	117,02	1,428	17,56	0,2142
КБМ203-1501 13,22892	Підмостки пересувні, рамкове рихтування (варіант 1)	171,45	2,2489	20,11	0,2646
КБМ204-502 60,475208	Зварювальний інвертор, інверторний зварювальний електричний інструмент Дніпро-М 53 85 (варіант 1)	45,36	0,6048	45,36	0,6048
КБМ205-101 920,98336	Компресор повітряний поршневий Дніпро М63 87 (варіант 1)	7432,34	101,3082	2698,48	36,8393
КБМ205-102 22,68	Компресор повітряний поршневий Дніпро М61 86 (варіант 1)	199,58	2,7216	66,45	0,9072
КБМ206-337 78,7334176	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3. (варіант 1)	1693,56	21,258	188,17	2,362
КБМ206-339 28,3551	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3. (варіант 1)	810,67	8,7901	104,63	1,1342
КБМ207-148 15,8355445	Бульдозер (варіант 1)	342,05	4,1172	39,43	0,4751
КБМ212-202 5,55	Автогрейдер Модель: Д3-143-1 (варіант 1)	173,94	1,776	27,20	0,2775
КБМ212-906 2,16	Котки дорожні BOMAC BW 115AD (варіант 1)	27,45	0,3024	5,88	0,0648

1	2	13	14	15	16
КБМ233-201 0,325312	Машини свердлильні електричні	<u>0,22</u>	<u>0,0033</u>	-	-
КБМ233-201 2,56	Машини свердлильні електричні. (варіант 1)	<u>1,72</u>	<u>0,0256</u>	-	-
КБМ233-803 2051,4336	Молотки відбійні пневматичні (варіант 1)	<u>1374,46</u>	<u>20,5143</u>	<u>2728,41</u>	<u>41,0287</u>
КБМ234-201 3,793888	Агрегати фарбувальні (варіант 1)	<u>2,77</u>	<u>0,0379</u>	<u>2,77</u>	<u>0,0379</u>
Итого		<u>15289,15</u>	<u>195,14</u>	<u>7574,17</u>	<u>101,09</u>

Таблиця 2-3. Дані по машинам та механізмам, врахованим у складі загальновиробничих витрат

У знаменнику граф 3-11 - витрати і вартості Замовника (у тому числі).

[illegible]


5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

- 5 -

125_ДЦ_Т2


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Електроенергія, кВт-год	<u>3.31</u>			<u>16.49</u>			-			
		-			-			-			
	Итого		-	<u>0.06</u>		-	<u>0.16</u>	-	-	<u>29.03</u>	
			-	-		-	-	-	-	-	

Склав



Вітюк Н.В.

Перевірив



Кисіль А.А.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

"Реконструкція частини приміщень Калинівської гімназії Калинівської селищної ради під заклад дошкільної освіти з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Шкільна, 23 смт Калинівка Фастівського району Київської області (коригування) (закупівля додаткових аналогічних робіт)" за кодами ДБН В.2.2-3:2018, ДБН В.2.2-5-97, ДК 021:2015-454500006 Інші завершально-будівельні роботи

Будівництво розташоване на території Київської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНлн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|--|------|--------------|
| 1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Розрахунку прибутку), Настанова [4.38] | 8,32 | грн./люд.год |
| 2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Розрахунку №9), Настанова [4.39] | 4,37 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість

8,12232 тис.люд.год

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

7,254 тис.люд.год

Загальна кошторисна заробітна плата

625,32867 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8

12558,80 грн.

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 4

12854,87 грн.

Всього договірна ціна:

5293,24321 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

4375,55189 тис.грн.

вартість устаткування -

- тис.грн.

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

- тис.грн.

інші витрати -

35,48412 тис.грн.


податок на додану вартість -

882,20720 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Інженер-кошторисник Вітюк Н.В.

Перевірив:



директор Кисіль А.А.

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

- 1 -

125_ДЦ_ОС_02-01

"Реконструкція частини приміщень Калинівської гімназії Калинівської селищної ради під заклад дошкільної освіти з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Шкільна, 23 смт Калинівка Фастівського району Київської області (коригування) (закупівля додаткових аналогічних робіт)" за кодами ДБН В.2.2-3:2018, ДБН В.2.2-5-97, ДК 021:2015-454500006 Інші завершально-будівельні роботи

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Влаштування тимчасових укриттів

Кошторисна вартість об'єкта 3281,56979 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 7,49392 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 576,03564 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 21 серпня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на влаштування тимчасових укриттів	2250,47085	-	2250,47085	6,11125	467,27369	-
2	02-01-02	на перехід	1031,09894	-	1031,09894	1,38267	108,76195	-
		Всього:	3281,56979	-	3281,56979	7,49392	576,03564	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Вітюк Н.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Кисіль А.А.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	влаштування тимчасових укриттів	3,87675 270,77123	- -	1,30956 97,84531	0,27017 22,446	- -	5,45648 391,06254	0,65477 76,21115	6,11125 467,27369
02-01-02	перехід	1,12474 81,80728	- -	0,11022 9,76354	- -	- -	1,23496 91,57082	0,14771 17,19113	1,38267 108,76195
	Разом :	5,00149 352,57851	- -	1,41978 107,60885	0,27017 22,446	- -	6,69144 482,63336	0,80248 93,40228	7,49392 576,03564

Склав



Вітюк Н.В.

Перевірив



Кисіль А.А.

"Реконструкція частини приміщень Калинівської гімназії Калинівської селищної ради під заклад дошкільної освіти з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Шкільна, 23 смт Калинівка Фастівського району Київської області (коригування) (закупівля додаткових аналогічних робіт)" за кодами ДБН В.2.2-3:2018, ДБН В2.2-5-97, ДК 021:2015-454500006 Інші завершально-будівельні роботи

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Блискавкозахист, заземлення

Кошторисна вартість об'єкта 112,41277 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,13192 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 10,73553 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 21 серпня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-02-01	на блискавкозахист та заземлення	112,41277	-	112,41277	0,13192	10,73553	-
		Всього:	112,41277	-	112,41277	0,13192	10,73553	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Вітюк Н.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Кисіль А.А.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
		3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-01	блискавкозахист та заземлення	-	0,11098 8,4538	0,00088 0,08048	-	0,00864 -	0,12050 9,40511	0,01142 1,33042	0,13192 10,73553
	Разом :	-	0,11098 8,4538	0,00088 0,08048	-	0,00864 -	0,12050 9,40511	0,01142 1,33042	0,13192 10,73553

Склав



Вітюк Н.В.

Перевірів



Кисіль А.А.

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

- 1 -

125_ДЦ_ОС_07-01

"Реконструкція частини приміщень Калинівської гімназії Калинівської селищної ради під заклад дошкільної освіти з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Шкільна, 23 смт Калинівка Фастівського району Київської області (коригування) (закупівля додаткових аналогічних робіт)" за кодами ДБН В.2.2-3:2018, ДБН В.2.2-5-97, ДК 021:2015-454500006 Інші завершально-будівельні роботи

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

913,96994 тис.грн.
0,49648 тис.люд.год.
38,55750 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 21 серпня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на дитячі майданчики	913,96994	-	913,96994	0,49648	38,5575	-
		Всього:	913,96994	-	913,96994	0,49648	38,5575	-


Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Вітюк Н.В.

Перевірив




[підпис, (ініціали, прізвище)]

Кисіль А.А.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-01-01	дитячі майданчики	<u>0,35936</u> 24,68049	<u>-</u> -	<u>0,06402</u> 5,99692	<u>0,01882</u> 1,56324	<u>-</u> -	<u>0,44220</u> 32,24065	<u>0,05428</u> 6,31685	<u>0,49648</u> 38,5575
	Разом :	<u>0,35936</u> 24,68049	<u>-</u> -	<u>0,06402</u> 5,99692	<u>0,01882</u> 1,56324	<u>-</u> -	<u>0,44220</u> 32,24065	<u>0,05428</u> 6,31685	<u>0,49648</u> 38,5575

Склав



Вітюк Н.В.

Перевірів



Кисіль А.А.

Додаток № 1 до договору від 04.09. № 124

Календарний графік

на виконання робіт по об'єкту:

"Реконструкція частини приміщень Калинівської гімназії Калинівської селищної ради під заклад дошкільної освіти з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Шкільна, 23 смт Калинівка Фастівського району Київської області (коригування) (закупівля додаткових аналогічних робіт)" за кодами ДБН В.2.2-3:2018, ДБН В.2.2-5-97, ДК 021:2015-454500006 Інші завершально-будівельні роботи

№ з/п	Основні види робіт	2023р											
		місяці											
		9			10			11			12		
1	Влаштування тимчасових укриттів												
2	Перехід												
3	Блискавкозахист, заземлення												
4	Блашоустрій												

Підрядник

Директор ТОВ "БУД ПРОМ ЛАЙН" А.А.Кисіль

Замовник

Начальник Управління О.В. Рекетчук

