

ДОГОВІР № 715

м. Київ

“13” вересня 2023 р.

Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, в особі начальника Сукеннікова Олексія Вячеславовича, що діє на підставі Положення та іменується в подальшому «Замовник», з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕНТСАНТЕХМОНТАЖ», в особі директора Ткачука Євгенія Володимировича, що діє на підставі Статуту та іменується в подальшому «Підрядник», з другої сторони, надалі іменовані Сторони, уклали цей Договір про наступне:

I. Предмет договору

1.1. Підрядник зобов'язується у 2023 році виконати роботи, зазначені у кошторисній документації, а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи на умовах, визначених цим договором.

1.2. Найменування робіт: **Аварійно-поточний ремонт системи ЦО, мережі ХВП з заміною пожежних кранів в ЗЗСО № 96 за адресою: вул. Огарьова, 2 у Святошинському районі м. Києва.**

1.3. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

1.4. На всі види робіт підрядником встановлено гарантійний термін 1 рік.

II. Якість робіт

2.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам (ДСТУ), іншим нормативно-правовим актам, технічним умовам та вимогам Замовника.

III. Ціна договору

3.1. Сума, визначена у договорі: **60 491, 09 грн. (Шістдесят тисяч чотириста дев'яносто одна гривня 09 копійок), в т.ч. ПДВ 20% - 10 081,85 грн. (Десять тисяч вісімдесят одна гривня 85 копійок).**

3.2. Ці на цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, шляхом укладення відповідної додаткової угоди.

3.3. Якщо фактична вартість закінчених робіт, перевищує ціну, яка визначена пунктом 3.1 Договору, всі пов'язані з цим витрати несе Підрядник.

3.4. За наявності обставин, що зумовлюють необхідність уточнення договірної ціни, Підрядник подає відповідні обґрунтування та розрахунки Замовнику який не пізніше 5-ти днів з дня одержання зобов'язаний розглянути їх та при необхідності, запросити від Підрядника додаткову інформацію, ухвалити або відхилити пропозицію і повідомити про це Підрядника. Виконання Підрядником додаткових обсягів чи видів робіт без їх попереднього узгодження у встановленому порядку із Замовником не допускаються і відповідно оплаті не підлягають.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Замовник здійснює розрахунки за виконані роботи поетапно на підставі підписаних актів виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3) відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві, проміжними платежами із урахуванням обсягів фактично виконаних робіт та фактичних витрат Підрядника.

4.2. Розрахунки за виконані роботи проводяться з Підрядником в національній валюті України.

4.3. Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України за фактом виконання після підписання актів виконаних робіт. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за виконані роботи здійснюються протягом 10 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. Бюджетні зобов'язання за Договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

4.4. Замовник здійснює оплату за виконані Підрядником роботи звітного місяця по мірі надходження бюджетних коштів після підписання актів виконаних робіт (ф. КБ-2В та ф.КБ-3).

4.5. Кінцеві розрахунки здійснюється після виконання і приймання всіх передбачених Договором робіт.

V. Виконання робіт

5.1. Термін виконання робіт: 13.09 - 13.10 2023 р.

5.2. Місце виконання робіт: м. Київ, вул. Огарьова, 2.

VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;

6.1.2. Приймати виконані послуги згідно з актом виконаних робіт.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної в Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою стороною.

6.2.2. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено цим Договором. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни.

6.2.4. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодовувати збитки за наявності істотних порушень Підрядником умов цього Договору.

6.3. Підрядник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором та календарним планом.

6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконанні роботи.

6.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника.

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Підрядник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 30 календарних днів.

6.5. Підрядник гарантує якість виконаних робіт та можливість експлуатації будівель протягом гарантійного строку.

VII. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законом та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі робіт за бюджетні кошти Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі передбаченому чинним законодавством.

VIII. Строк дії договору

8.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31.12.2023 р.

8.2. Дія Договору припиняється:

- повним виконанням сторонами своїх зобов'язань за цим договором;
- за згодою сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

IX. Додатки до Договору

9.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

- кошторисна документація.

X. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ПІДРЯДНИК

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«ВЕНТСАНТЕХМОНТАЖ»**

02002, м. Київ

вул. Євгена Сверстюка, 17, оф. 205

тел. (044) 531-51-52

р/р UA823005280000026003801363462

в АТ «ОТП Банк» м. Києва

МФО 300528

Код ЄРДПОУ 38577498

ПІН: 385774926533

Витяг з реєстру платників ПДВ:

1626534503302

Директор



Євгеній ТКАЧУК

ЗАМОВНИК

**Управління освіти Святошинської
районної в м. Києві державної адміністрації**

03146, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 6 А

тел. 044-403-30-03

р/р № _____

в ГУДКСУ м. Києва

Код банку – 820172

Код за ЄДРПОУ – 37498536

Начальник



Олексій СУКЕННІКОВ

Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Олексій СУКЕННИКОВ

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 60,49,109 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"*В*" *березня* 20*23* р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Аварійно-поточний ремонт системи ЦО, мережі ХВП з заміною пожежних кранів в ЗЗСО № 96 за адресою: вул. Огарьова, 2 у Святошинському районі м. Києва.

Складений за поточними цінами станом на 20 серпня 2023 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Аварійно-поточний ремонт системи ЦО, мережі ХВП з заміною пожежних кранів в ЗЗСО № 96 за адресою: вул. Огарьова, 2 у Святошинському районі м. Києва.	49,46839	-	-	49,46839
		Разом по главі 2:	49,46839	-	-	49,46839
		Разом по главах 1-7:	49,46839	-	-	49,46839
		Разом по главах 1-8:	49,46839	-	-	49,46839
		Разом по главах 1-9:	49,46839	-	-	49,46839
		Разом по главах 1-12:	49,46839	-	-	49,46839
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	0,62370	-	-	0,62370
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,31715	0,31715
	Настанова [4.43]	Разом	50,09209	-	0,31715	50,40924
		Податок на додану вартість	-	-	10,08185	10,08185

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	50,09209	-	10,39900	60,49109

Керівник проектної організації

Євгеній ТКАЧУК

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Замовник Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації)
Підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕНТСАНТЕХМОНТАЖ»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на аварійно-поточний ремонт системи ЦО, мережі ХВП з заміною пожежних кранів в ЗЗСО № 96 за адресою: вул. Огарьова, 2 у Святошинському районі м. Києва.,
що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 20 серпня 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	45,49053	45,49053	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	7,00215	7,00215	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	37,49928	37,49928	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,98910	0,98910	-
2		Загальновиборничі витрати	3,97786	3,97786	-
3		Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6		Інші супутні витрати	-	-	-
	Разом		49,46839	49,46839	-
7		Прибуток	0,62370	0,62370	-
8		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,31715	-	0,31715
9		Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна в т.ч. зворотні суми:	50,40924	50,09209	0,31715
12			-	-	-
			50,40924 10,08185 60,49109	50,09209 -	0,31715 10,08185

Керівник підприємства
(організацію замовника)



Олександр СУХЕНЧЕНКО

Керівник генеральної
підприємчої організації



Світлані ТКАЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Начальник _____ Олексій СУКЕННИКОВ

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 13 " _____ 20 23 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на аварійно-поточний ремонт системи ЦО, мережі ХВП з заміною пожежних кранів в ЗСГО № 96 за адресою: вул.
Огарьова, 2 у Святошинському районі м. Києва.Умови виконання робіт к=1,
2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм	шт	3	
2	Демонтаж Голівка муфтова (пожежна) Ду 50	шт	3	
3	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м	2	
4	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	3	
5	Кран пожежний Ду 50 кутовий (90 град) вн./зовн.	шт	3	
6	Голівка муфтова (пожежна) Ду 50 (без ватості)	шт	3	
7	Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м	12	
8	Труба сталеву Ду 50	м	12	
9	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	шт	9	
10	Різьба сталеву коротка Ду 50	шт	9	
11	Коліно сталеву Ду 50	шт	8	
12	Муфта сталеву Ду 50	шт	4	
13	Трійник сталевий Ду 50х50х50	шт	2	
14	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм	шт	1	
15	Різьба сталеву коротка Ду 15	шт	1	
16	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	2,5	
17	Труба арм. скловолокном d63 ППР	м	2,5	
18	Коліно 63 90° ППР	шт	4	
19	Муфта з РВ 63-2 під ключ ППР	шт	2	
20	Хомут з гумкою 2" (59-66) М8	шт	8	
21	Дюбель 12х8х60	шт	8	
22	Гвинт М8х120	шт	8	
23	Установлення кранів водорозбірних	шт	2	
24	Кран кульовий 3В 2" Fado	шт	1	
25	Кран кульовий ВВ 1/2 "метелик Fado	шт	1	
26	Заміна згонів на трубопроводах діаметром труб понад 32 до 50 мм	згон	9	
27	Перехід "американка" прям.2"	шт	9	
28	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 110 мм	шт	3	

1	2	3	4	5
29	Додавати до 600мм на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 110 мм	шт	3	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-поточний ремонт системи ЦО, мережі ХВП з заміною пожежних кранів в ЗЗСО № 96 за адресою: вул. Огарьова, 2 у Святошинському районі м. Києва.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на аварійно-поточний ремонт системи ЦО, мережі ХВП з заміною пожежних кранів в ЗЗСО № 96 за адресою: вул. Огарьова, 2 у Святошинському районі м. Києва.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 49,46839 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08153 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,10500 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 серпня" 2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.				Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	КР15-2-2	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм	100шт	0,03	3537,89	4,73	106,14	105,99	0,15	37,3800	1,12		
2	КР15-2-2	Демонтаж Голівка муфтова (пожежна) Ду 50	100шт	0,03	3533,16	4,40	106,14	105,99	0,13	0,0400	-		
3	КР15-83-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,02	3537,89	4,73	73,07	71,07	0,15	37,3800	1,12		
4	КР15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	3	3533,16	4,40	657,21	645,78	0,13	0,0400	-		
5	С1630-23 варіант 1	Кран пожежний Ду 50 кутовий (90 град) вн./зовн.	шт	3	3653,57	99,99	2605,17	-	2,00	-	-		
6	С1630-63 варіант 1	Голівка муфтова (пожежна) Ду 50 (без ватості)	шт	3	3553,58	44,82	-	-	0,90	-	-		
7	КР15-83-6	Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,12	9395,02	249,98	1127,40	1066,07	30,00	84,1920	10,1		
8	С113-6 варіант 1	Труба сталева Ду 50	м	12	8883,94	112,05	2702,40	-	13,45	0,9092	0,11		
					225,20	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КР15-16-6	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	1 шт	9	177,35 167,62	1,52 0,46	1596,15	1508,58	13,68 4,14	1,5240 0,0043	13,72 0,04
10	C113-1709 варіант 1	Різьба сталева коротка Ду 50	шт	9	23,34	-	210,06	-	-	-	-
11	C113-1711 варіант 1	Коліно сталеве Ду 50	шт	8	57,61	-	460,88	-	-	-	-
12	C113-1713 варіант 2	Муфта сталева Ду 50	шт	4	55,16	-	220,64	-	-	-	-
13	C113-1717 варіант 2	Трійник сталевий Ду 50х50х50	шт	2	140,84	-	281,68	-	-	-	-
14	КР15-16-1	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм	1 шт	1	102,44 100,31	-	102,44	100,31	-	0,9120	0,91
15	C113-1715 варіант 3	Різьба сталева коротка Ду 15	шт	1	5,28	-	5,28	-	-	-	-
16	КР15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,025	9564,07 9563,82	-	239,10	239,10	-	89,6160	2,24
17	C113-1686 варіант 1	Труба арм. скловолокном d63 ППР	м	2,5	501,75	-	1254,38	-	-	-	-
18	C113-1711 варіант 2	Коліно 63 90° ППР	шт	4	125,69	-	502,76	-	-	-	-
19	C113-1714 варіант 2	Муфта з РВ 63-2 під ключ ППР	шт	2	648,44	-	1296,88	-	-	-	-
20	C113-1878 варіант 1	Хомут з гумкою 2' (59-66) М8	шт	8	33,44	-	267,52	-	-	-	-
21	C1-1068-1-1Е	Дюбель 12х8х60	шт	8	0,85	-	6,80	-	-	-	-
22	C1-1068-1-1Е варіант 4	Гвинт М8х120	шт	8	7,15	-	57,20	-	-	-	-
23	КР15-22-1	Установлення кранів водорозбірних	100 шт	0,02	6376,73 6339,17	-	127,53	126,78	-	59,4000	1,19
24	C1-3-15 варіант 4	Кран кульовий 3В 2" Fado	шт	1	1826,25	-	1826,25	-	-	-	-
25	C1-3-25-И варіант 1	Кран кульовий ВВ 1/2 "метелик Fado	шт	1	194,91	-	194,91	-	-	-	-
26	КР15-112-3	Заміна згонів на трубопроводах діаметром труб понад 32 до 50 мм	згон	9	199,37 189,64	-	1794,33	1706,76	-	1,8840	16,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C1630-131 варіант 1	Перехід "американка" прям.2"	шт		2316,35	-	20847,15	-	-	-	-
28	КБ46-26-13	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в зализобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 110 мм	100шт	0,03	100888,27 27785,50	22522,50 16941,92	3026,65	833,57	675,68 508,26	245,5200 166,7095	- - 7,37 5
29	КБ46-26-29 к-40	Додавати до 600мм на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в зализобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 110 мм	100шт	0,03	126480,22 16405,12	8914,55 8381,12	3794,41	492,15	267,44 251,43	144,9600 83,2608	4,35 2,5
Разом прямі витрати по кошторису							45490,53	7002,15	989,10 778,44		65,87 7,66
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							45490,53				

Всього по кошторису							49468,39				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							81,53				
Кошторисна заробітна плата, грн.							9105,00				

Склав

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будова - Аварійно-поточний ремонт системи ЦО, мережі ХВП з заміною пожежних кранів в ЗЗСО № 96 за адресою: вул. Огарьова, 2 у Святошинському районі м. Києва.

Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	65,87	106,31			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	7,66	101,67			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	8	165,55			
Разом кошторисна трудомісткість				81,53				
Середній розряд робіт				4,0				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,59832	376,72			
7	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,03994	624,41			
8	КБМ203-1080	Підйомачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,05592	131,35			
9	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,944	7,02			
10	КБМ233-325	Установки для свердління отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	5,6808	126,34			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат						
11	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	3,47088				
12	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,5496				
13	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,24				
14	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,162				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
15	+&C1-3-15 варіант 4	Кран кульовий 3В 2" Fado	шт	1	1826,25	1790,20	0,24	35,81
16	+&C1-3-25-И варіант 1	Кран кульовий ВВ 1/2 "метелик Fado	шт	1	194,91	190,85	0,24	3,82
17	+&C1-1068-1-1E варіант 4	Дюбель 12x8x60	шт	8	0,85	0,83	-	0,02
18	+&C1-1068-1-1E варіант 5	Гвинт М8x120	шт	8	7,15	7,01	-	0,14
19	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0001632	89956,48	79447,31	8745,32	1763,85
20	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000001	12591,58	11853,06	491,63	246,89
21	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,41306	11,88	5,79	5,86	0,23
22	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,001444	42011,99	40663,51	524,72	823,76
23	C111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,00002	42917,76	41800,86	275,38	841,52
24	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000312	36146,35	35162,22	275,38	708,75
25	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00189	35785,35	34724,79	358,89	701,67
26	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,0571	86,27	75,60	8,98	1,69
27	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,0456	225,42	220,46	0,54	4,42
28	C111-1772	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 110 мм	шт	0,1818	25039,74	24548,22	0,54	490,98
29	+C113-6 варіант 1	Труба сталева Ду 50	м	12	225,20	222,36	1,16	1,68
30	+C113-1686 варіант 1	Труба арм. скловолокном d63 ППР	м	2,5	501,75	491,15	0,76	9,84
31	+C113-1709 варіант 1	Різьба сталева коротка Ду 50	шт	9	23,34	22,80	0,08	0,46
32	+C113-1711 варіант 1	Коліно сталеве Ду 50	шт	8	57,61	56,40	0,08	1,13
33	+C113-1711 варіант 2	Коліно 63 90° ППР	шт	4	125,69	123,15	0,08	2,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+С113-1713 варіант 2	Муфта сталева Ду 50	шт	4	55,16	54,00	0,08	1,08
35	+С113-1714 варіант 2	Муфта з РВ 63-2 під ключ ППР	шт	2	648,44	635,65	0,08	12,71
36	+С113-1715 варіант 3	Різьба сталева коротка Ду 15	шт	1	5,28	5,10	0,08	0,10
37	+С113-1717 варіант 2	Трійник сталевий Ду 50х50х50	шт	2	140,84	138,00	0,08	2,76
38	+С113-1878 варіант 1	Хомут з гумкою 2' (59-66) М8	шт	8	33,44	32,70	0,08	0,66
39	+С142-10-2	Вода	м3	0,92765	-	-	-	-
40	С1545-159	Очіс льняний	т	0,00121	26360,34	25438,55	404,92	516,87
41	+С1630-23 варіант 1	Кран пожежний Ду 50 кутовий (90 град) вн./зовн.	шт	3	868,39	849,30	2,06	17,03
42	+С1630-63 варіант 1	Голівка муфтова (пожежна) Ду 50 (без ватості)	шт	3	-	-	-	-
43	+С1630-131 варіант 1	Перехід "американка" прям.2"	шт	9	2316,35	2270,10	0,83	45,42
44	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,3442	-	-	-	-
45	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,012	-	-	-	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 серпня 2023 р.

Склав

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]