

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлово-комунального господарства

ХМР
(назва організації, що затверджує)Виконуючий обов'язки директора Департаменту
житлово-комунального господарства Харківської
міської ради

Ю.В. Клейшмідт

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 14 " 20 24 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: вулиця Академіка Богомольця, 7,
на місто Харків

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: к= 1,2 - роботи виконуються у будівлі, що експлуатується

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: вулиця Академіка Богомольця, 7, місто Харків			
	Ремонт входних груп під. 1, 2, 3			
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2 поверхні, що очищується	14,4	
2	Суцільне вирівнювання штукатурки стель цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2 відремонтовано ї поверхні	14,4	
3	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	14,4	
4	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3 кладки	3,78	
5	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2 поверхні відбивання	15,2	
6	Штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2 поверхні штукатурення	11,07	
7	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з рихлень по підготовлених поверхні	м2 фасаду	29,07	
8	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,02	Демонтаж
9	Розбирання бетонних сходів	м3 конструкції	8,736	
10	Бетонування сходів	м3 бетону і залізобетону в ділі	6,552	
11	Улаштування покриттів із плиток тротуарних	м2 покриття	55,38	

1	2	3	4	5
12	Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю	м обрамлення	120,3	
13	Установлення металевих огорож	м огорожі	22,8	
14	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,02	
15	Очищення металевих конструкцій металевими щітками	м2 поверхні	6	
16	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази (металеві конструкції)	м2 поверхні фарбування	6	
17	Очищення металевих конструкцій металевими щітками (дверні блоки)	м2 поверхні	18,9	
18	Фарбування нових металевих поверхонь [крім покритель] білилом з додаванням колера за 2 рази (дверні блоки)	м2 поверхні фарбування	18,9	
19	Готування цементного розчину вручну 1 : 3	м3 розчину	0,3295	
20	Готування цементного розчину М150 вручну	м3 розчину	0,7199	
21	Готування суміші бетонної класу В7,5 вручну	м3 розчину	6,683	
22	Навантаження сміття вручну	т сміття	24,4664	
23	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	24,4664	

Склав Начальник відділу обстеження та планування КП "Житлокомсервіс"

О.П. Купріянов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Директор КП "Житлокомсервіс"

Г.О. Мальований

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]