

ЗАТВЕРДЖЕНО



Департамент житлово-комунального господарства
Харківської міської ради
(назва організації, що затверджує)

В.о. директора Департаменту житлово-
комунального господарства Харківської міської
ради

Ю.В. Клейшмідт

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 27 " / 03 2024 p.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: вулиця Танкопія, 26, місто Харків
(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: 1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель, що експлуатуються

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: вулиця Танкопія, 26, місто Харків			
	Покрівля (п.2 кв. 37,38)			
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2 покрівлі	80	
2	Розбирання цементних покриттів	м2 покриття	80	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	80	
4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до 50 мм	м2	80	
5	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	м2	80	
6	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламених пальників (нижній шар)	м2 площі ремонту	125	
7	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, додаткового шару	м2	125	
8	Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламених пальників, висота примикання 400 мм	м примикань	72,2	
9	На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламених пальників виключати до 300 мм	м примикань	-72,2	
10	Улаштування рейок дерев'яних (виключати)	м плінтусів	-72,2	
11	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (кришки венканалів)	м2	5	
12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки виключати до 20 мм	м2	-5	
13	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в один шар (парапет)	м2	5	
14	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (парапет)	м2	39,4	
15	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки виключати до 20 мм	м2	-39,4	

1	2	3	4	5
16	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар (парапет)	м2	39,4	
17	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	112	
	Інші роботи			
18	Готування цементного розчину вручну марка М 100	м3 розчину	4,9857	
19	Готування цементного розчину вручну марка М 150	м3 розчину	0,1097	
20	Навантаження сміття вручну	т сміття	5,1766	
21	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	5,1766	

Склав

Начальник відділу обстеження та
планування КП "Житлокомсервіс"

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.П. Купріянов

Перевірив

Директор КП "Житлокомсервіс"

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Г.О. Мальований