

на поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Котляревського (біля бортового каменя) в м. Миргород Полтавської області

м. Миргород

„23” листопада 2023 року

ПрАТ «Миргородський агрошляхбуд» в особі директора Широкого Олександра Григоровича, далі - „Підрядник”, діючий на підставі Статуту з одного боку та комунальне підприємство «Спецкомунтранс» в особі директор Онищенко Олександра Володимировича, далі - „Замовник”, діючий на підставі Статуту, з другого боку, уклали даний договір про наступне:

1.Предмет договору.

1.1 Замовник” доручає, а „Підрядник” зобов’язується виконати у відповідності до умов даного Договору роботи по поточному ремонту дорожнього покриття по вул. Котляревського (біля бортового каменя) в м. Миргород Полтавської області (ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»), а „Замовник” зобов’язується прийняти цю роботу та оплатити її.

1.2 „Підрядник” робить обстеження стану дороги, про що складається дефектний акт та кошторисна документація з договірною ціною та узгоджує її з ”Замовником”.

1.3 „Підрядник” гарантує якість та своєчасність виконання робіт.

1.4. Якщо при виконанні договору виявиться необхідність виконання непередбачуваних робіт, відмінних від передбачених у локальному кошторисі, сторони складають акт виявлення додаткових робіт необхідних для проведення якісного виконання робіт та додаткову угоду в якій визначається термін виконання, вартості робіт, спосіб фінансування та інші умови.

2. Характер робіт, що виконуються підрядчиком.

2.1. „Підрядник” зобов’язується у відповідності до затвердженої проектно-кошторисної документації та графіку виконання будівельно-ремонтних робіт здійснити поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Котляревського (біля бортового каменя) в м. Миргород Полтавської області розташованої за адресою: м. Миргород Полтавської області, в термін з “24” листопада 2023 р. до “31” червня 2023 р.

2.2. „Підрядник” зобов’язується забезпечити виконання будівельно-ремонтних робіт у відповідності з будівельними нормами і правилами.

3. Обов'язки сторін.

3.1. „Замовник” зобов’язується:

3.1.1. На протязі 3-х днів з моменту отримання актів виконаних робіт та при відсутності зауважень прийняти ці роботи і підписати представлені акти.

3.1.2. У разі виявлення неналежного виконання робіт „Підрядником” скласти акт з переліком претензій і терміном їх усунення.

3.2 „Замовник” має право:

3.2.1 Здійснювати у будь-який час технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягом виконаних робіт, перевіряти якість матеріалів, що використовуються.

3.2.2 Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених „Підрядником” порушень або виправити їх своїми силами. У такому разі збитки, завдані „Замовнику”, відшкодовуються „Підрядником” в обов’язковому порядку.

3.2.3. Не проводити оплату „Підряднику" за виконані роботи у разі використання ним матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам.

3.3. „Підрядник” зобов'язується:

3.3.1. Розпочати роботи з 24.11.2023 та виконати роботи в термін до 31.12.2023р. виконання робіт по даному договору встановлюється згідно фактичних 114,02 люд./год.

3.3.2. Якісно та у призначені терміни виконувати всі роботи, передбачені Даним Договором.

3.3.3. Дотримуватись Правил техніки безпеки, охорони праці та Правил протипожежної безпеки.

3.3.4. Виконувати всі вказівки „Замовника" щодо виконання робіт у відповідності до вимог ДБН

3.3.5.Надавати „Замовнику" для здійснення технічного нагляду необхідну інформацію та документи.

3.3.6. Відшкодовувати завдані „Замовнику” збитки.

3.4. „Підрядник” має право:

3.4.1. За погодженням „Замовника" залучити до виконання робіт інших осіб (субпідрядників). При цьому договори субпідряду укладаються та виконуються з дотриманням вимог чинного законодавства. „Підрядник" відповідає за результати роботи субпідрядників і виступає перед „Замовником" як „Генеральний підрядник", а перед субпідрядниками - як замовник. Субпідрядники повинні мати ліцензії на виконання робіт, досвід виконання аналогічних робіт та ресурси достатні для їх виконання.

„Підрядник”  О.Г. Широкий

„Замовник” О.В.Онищенко

3.4.2. Ініціювати внесення змін у договір підряду.

4. Вартість робіт.

4.1 Фінансування робіт здійснюється в сумі 182 017,20 грн (сто вісімдесят дві тисячі сімнадцять грн. 20 коп) в т.ч. ПДВ 30 336,20 грн.

4.2. Вартість робіт, які доручається виконати „Підряднику” за Даним Договором, визначається в сумі 182 017,20 грн, в тому числі ПДВ 30 336,20 грн.

4.3. Уточнення договірної ціни передбачається у разі внесення змін до проектної документації, змін законодавства з питань оподаткування, зміни рівня середньої заробітної плати, який склався у регіоні, істотного зростання після укладання договору цін на ресурси, які забезпечує „Підрядник”, а також на послуги, що надаються йому третіми особами, необхідність виконання додаткових робіт, виникнення обставин непереборної сили.

4.4. Якщо „Підрядник” не повідомив „Замовника” в установленому порядку про необхідність виконання додаткових робіт і відповідною підвищення договірної ціни, він не має права вимагати від „Замовника” оплати виконаних додаткових робіт,

4.5. „Підрядник” не має права вимагати уточнення договірної ціни у зв'язку із зростанням цін на ресурси, що використовуються для виконання робіт, у разі, коли строки виконання робіт порушені з вини підрядника. У цьому разі додаткові витрати компенсуються „Підрядником”.

5. Порядок розрахунків.

5.1. Повний розрахунок за виконані роботи здійснюється після підписання актів ф. КБ-2в та ф. КБ-3в в межах затвердженого фінансування та по мірі надходження бюджетних коштів.

5.2. У разі поетапного виконання робіт „Підрядником” „Замовник” приймає: до оплати проміжні акти виконаних робіт по видам робіт у відповідності до затвердженої кошторисної документації.

6. Відповідальність сторін.

6.1. При реалізації даного договору сторони керуються чинним законодавством та нормативними актами України.

6.2. „Підрядник” несе відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів та порушення строків робіт у відповідності до ст. 230, 231, 232 Господарського кодексу та листа № 14-011/1150-5118 від 17.05.2007р. Департаменту монетарної політики Національного банку України. Згідно п.2 ст.231 за порушення строків стягується штраф у розмірі 0,1% вартості робіт за кожен день прострочення та 7% вартості робіт.

6.3. Нерозв'язні суперечки будуть розглядатися в господарському суді. Рішення суду визначається обов'язковим та остаточним для обох сторін, але може бути замінено дружньою угодою між сторонами.

7. Гарантійні терміни.

7.1. Гарантійний термін за Даним Договором складає 1 рік з моменту підписання акту прийому-передачі виконаних робіт „Замовнику”.

7.2. „Підрядник” несе відповідальність на недоліки (дефекти) в закінчених роботах і змонтованих конструкціях протягом гарантійних строків. По виявлених недоліках (дефектах) складається „Замовником” акт про порядок і строки їх усунення „Підрядником”.

8. „Форс-мажор”.

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань за Даним Договором, якщо вони сталися внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажор), а саме: стихійних лих, військових дій, блокади, епідемій, державних переворотів, заборони експорту або імпорту, заворушеннями. При цьому сторона, яка не може виконати свої договірні зобов'язання через форс-мажорні обставини, повідомляє іншу сторону письмово про настання даних обставин в термін не пізніше 10 днів, а виконання зобов'язань переноситься на термін дії таких обставин.

8.2. Якщо подібні обставини або їх наслідки будуть тривати більше трьох місяців, то кожна з сторін має право розірвати Даний Договір в односторонньому порядку, виконавши всі розрахунки з іншою стороною.

9. Порядок вирішення спорів і та розбіжностей.

9.1. Спори і розбіжності, що виникли між Сторонами в ході виконання Договору, вирішуються шляхом переговорів.

9.2. У випадках неможливості досягнення згоди шляхом переговорів, спір передається на вирішення Господарського суду і розглядається в установленому порядку згідно з чинним законодавством України і умовами даною Договору.

10. Порядок зміни та розірвання договору

10.1. Зміна та розірвання договору „Підрядником” в односторонньому порядку не допускаються.

10.2. „Замовник” має право розірвати договір, надіславши повідомлення „Підряднику”, у разі:

„Підрядник” _____ О.Г. Широкий

„Замовник” _____ О.В.Онищенко

10.2.1. Прийняття рішення розпорядником коштів про припинення робіт, в тому числі шляхом консервації або ліквідації незавершеного будівництва.

10.2.2. Прийняття судом постанови про визначення Підрядника банкрутом.

10.2.3. Якщо з вини „Підрядника” не розпочато виконання робіт протягом 5-ти днів, коли він повинен згідно з договором розпочати їх виконання.

10.2.4. Якщо „Підрядник” виконав роботи з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у визначений „Замовником” строк.

10.3. Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором.

10.4. Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у двадцяти денний строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду.

10.5. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, зацікавлена сторона має право передати спір на вирішення суду.

10.6. Якщо судовим рішенням договір змінено або розірвано, договір вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності даним рішенням, якщо іншого строку набрання чинності не встановлено за рішенням суду.

11. Термін дії договору та інші умови.

11.1 Договір набирає чинності з моменту його підписання 13 листопада 2023 року та діє до 31 грудня 2023 року.

11.2 Дострокове розірвання Договору можливе лише за письмовою згодою Сторін, якщо інше не встановлено Договором або законодавством України.

11.3 Сторони мають право вносити зміни та доповнення до Договору шляхом підписання Додаткової угоди або Додатків до Договору, які є невід’ємними частинами Договору.

11.4 Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

11.5 Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну у випадку прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї із Сторін у термін не пізніше 3-х календарних днів із дати прийняття такого рішення. У ті ж терміни Сторони повідомляють одна одну про зміну поштової, юридичної адреси або банківських реквізитів.

11.6 Договір складений українською мовою в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу 1-й – у Підрядника, 2-й – у Замовника.

12. Юридичні адреси і реквізити стрін.

Підрядник

ПрАТ «Миргородський агрошляхбуд»

Юридична адреса: 37600 м. Миргород, вул. Шляхова, 6

Код ЄДРПОУ: 03581210

Св-во платника ПДВ: №200150963

ІПН 035812116209

Розрахунковий рахунок

UA183006140000026007500041731 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» в м. Київ МФО 300614.

Поштова адреса: 37600 м. Миргород, вул. Шляхова, 6

Телефон (05355) 40191

О.Г. Широкий



Замовник

КП «Спецкомунтранс»

Юридична адреса: 37604 вул. Шишацька, 86 м. Миргород Полтавська обл..

Код ЄДРПОУ 30131862

Св-во платника ПДВ № 100021182

ІПН 301318616204

Розрахунковий рахунок


UA 468201720344330009000045210

МФО в Ретрансмісійній мережі України м. Київ

Поштова адреса: 37604 вул. Шишацька, 86 м. Миргород Полтавської обл..

Телефон (05355) 4-36-56

О.В. Онищенко



1 Програмный комплекс АВК - 5 (3.8.3)

КП "Спецкомунтранс"

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено) _____ О.В.Онищенко

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 182,0172 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(послання на документ про затвердження)

"L3" received

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Котляревського (біля бортового каменя) в м. Миргород Полтавської області (ДК 021:2015 - 45230000-8- Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

Складений за поточними цінами станом на


№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	05-01	Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Котляревського (біля бортового каменя) в м. Миргород Полтавської області (ДК 021:2015 - 45230000-8- Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь)	128,345	-	-	128,345
		Разом по главі 5:	128,345	-	-	128,345
		Разом по главах 1-7:	128,345	-	-	128,345
		Разом по главах 1-8:	128,345	-	-	128,345
		Разом по главах 1-9:	128,345	-	-	128,345
		Разом по главах 1-12:	128,345	-	-	128,345
		Кошторисний прибуток (П)	17,502	-	-	17,502
	Розрахунок Н П-130	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	5,834	5,834
	Розрахунок Н П-147	Разом	145,847	-	5,834	151,681
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	30,3362	30,3362
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	145,847	-	36,1702	182,0172

Керівник проєктної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

О.Г. Широкий



1 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

Замовник КП "Спецкомунтранс"

(назва організації)

Підрядник ПрАТ "Миргородський агрошляхбуд"

(назва організації)

- 1 -

189_ДЦ_ДЦ

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Котляревського (біля торгового каменя) в м. Миргород Полтавської області (ДК 021:2015 - 45230000-8. Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), що здійснюється в 2023 році


Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Прямі витрати, у тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиборничі витрати Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд в т.ч. зворотні суми	116,67800	116,67800	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
7	Розрахунок N9	Разом	-	-	-
8	Розрахунок N10	Прибуток	128,34500	128,34500	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	17,50200	17,50200	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття ризиків	5,83400	-	5,83400
11	Розрахунок N13	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	151,68100	145,84700	5,83400
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом договірної ціни крім ПДВ	151,68100	145,84700	5,83400
12		Податок на додану вартість	30,33620	-	30,33620
		Всього договірної ціни	182,01720	-	30,33620

Керівник підприємства
(організації) Замовника О.В. Оніщенко



О.Г. Широкий

Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Котляревського (біля бортового каменя) в м. Миргород Полтавської області (ДК 021:2015 - 45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
2023-189

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01

на Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Котляревського (біля бортового каменя) в м. Миргород Полтавської області (ДК 021:2015 - 45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Котляревського (біля бортового каменя) в м. Миргород Полтавської області (ДК 021:2015 - 45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

128,345 тис. грн.

0,11402 тис.люд.год.

9,902 тис. грн.

2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 жовтня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КР18-4-1	Зняття асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм Навантаження сміття вручну	100м2	1,512	12835,30 748,11	12087,19 2439,20	19407	1131	18276 3688	11,0000 24,2550	16,63 36,67	
2	КР20-40-1		1 т	15	110,86 110,86	- -	1663	1663	-	1,6300	24,45	
3	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	15	63,99 63,99	63,99 9,23	960	-	960 138	- 0,0990	- 1,49	
4	КР18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із ЦПС С7 фракції 0-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	0,7	32057,71 425,25	2983,92 750,06	22440	298	2089 525	5,9600 7,3684	4,17 5,16	
5	КР18-23-4 Н1=3	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (до товщини 7см к=8)	100м2	-0,7	14155,75 -	- -	-9909	-	-	-	-	
6	КР18-42-5	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними катками	100м2	1,512	43990,67 626,07	1047,33 308,10	66514	947	1584 466	8,1700 2,8431	12,35 4,3	
7	КР18-42-6 Н1=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 (до товщини 5см к=2)	100м2	1,512	10319,75 96,55	- -	15603	146	-	1,2600	1,91	
Разом прямі витрати по кошторису							116678	4185	22909 4817		59,51 47,62	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							116678					


Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	11667 6,89 900 128345			
Всього по кошторису	128345			
Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.	114,02 9902			

Склав


 (пресвід, підпис (ініціали, прізвище))

Н.О.Бойко

Перевіряв


 (пресвід, підпис (ініціали, прізвище))

М.Б.Риндін

Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Котляревського (біля торгового каменя) в м. Миргород Полтавської області (ДК 021:2015 - 452300000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв'язу та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
 Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Котляревського (біля торгового каменя) в м. Миргород Полтавської області (ДК 021:2015 - 452300000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв'язу та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-01

Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Котляревського (біля торгового каменя) в м. Миргород Полтавської області (ДК 021:2015 - 452300000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв'язу та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортувальна, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14
1									
1	1	I. Витрати труда							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд. год	59,51	70,31				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,3					
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд. год	46,13	101,43				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3					
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд. год	1,49	93,23				
6.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиборничих витрат	люд. год	6,89	130,65				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд. год	114,02					
	Середній розряд робіт		розряд	2,3					
		II. Будівельні машини і механізми							
7	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	8,316	389,76 3241,24				
8	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	8,316	508,31 4227,11				
9	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	0,049	455,87 22,34				
10	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	4,354	474,6 2066,41				

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

11 КЕМ212-2210	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 500 мм	маш. год	8,316	<u>1299,6</u> 10807,47				
12 КЕМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	3,67416	<u>431</u> 1583,56 63,99 959,85				
13 СЗ11-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	15					
Разом по розділу II в тому числі енергоносії: Дизельне паливо Масляні матеріали Гідравлічна рідина		грн.		<u>22907,98</u>				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
14 +С111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	0,108864	<u>29805,56</u> 3244,75	<u>29113,79</u> 3169,44	<u>107,35</u> 11,69	<u>584,42</u> 63,62	5 км.
15 +С1421-9454 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С7 фракція 0-40мм	м3	7,224	<u>1404,34</u> 10144,95	<u>1221,01</u> 8820,58	<u>155,79</u> 1125,43	<u>27,54</u> 198,94	5 км.
16 +С1421-9841	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон цільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 2	т	17,9928	<u>4234,83</u> 76196,45	<u>4166,52</u> 74967,36	<u>68,31</u> 1229,09	-	5 км.
Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин		грн.		<u>89586,15</u>	<u>86957,38</u>	<u>2366,21</u>	<u>262,56</u>	
Масляні матеріали Гідравлічна рідина Дизельне паливо		кг кг л	10,306 1,375 217,136					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на
Символ "+" визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Н.О.Бойко

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

М.Б.Риндін

Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Котляревського (біля бортового каменя) в м. Миргород Полтавської області (ДК 021.2015 - 45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь)

Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 05-01-01 на Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Котляревського (біля бортового каменя) в м. Миргород Полтавської області (ДК 021.2015 - 45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь)

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування кошторисної позиції	Кількість	Прямі витрати, грн	Заробітна плата в прямих витратах (зарплата робітників і будівельників і робочих, що обслуговують машини), грн	Заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн., гр. 6 * Н19 / 100	Тарифна ставка, по якій розраховується заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн./чел-час	Трудомісткість в загальноновиробничих витратах, чел.ч, гр. 7 / гр. 8	Загальноновиробничі витрати, грн., гр. 5 * Н20 / 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KP18-4-1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм	1,512	12835,30 19407	3187,31 4819	318,73 482	130,66	2,4394 3,69	1283,53 1941
2	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	15	110,86 1663	110,86 1663	11,09 166	130,66	0,0848 1,27	11,09 166
3	C311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	15	63,99 960	9,23 138	0,92 14	130,66	0,0071 0,11	6,40 96
4	KP18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із ЦПС С7 фракції 0-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кгс/см2]	0,7	32057,71 22440	1175,31 823	117,53 82	130,66	0,8995 0,63	3205,77 2244
5	KP18-23-4	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (до товщини 7см к=8)	-0,7	14155,75 -9909	0,00 0	0,00 0	130,66	0,0000 0	1415,58 -991
6	KP18-42-5	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними катками	1,512	43990,67 66514	934,17 1413	93,42 141	130,66	0,7150 1,08	4399,07 6651
7	KP18-42-6	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 (до товщини 5см к=2)	1,512	10319,75 15603	96,55 146	9,66 15	130,66	0,0739 0,11	1031,98 1560
Разом				116678	9002	900		6,89	11667


Примітки:

- Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальноновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, % (Н19 = 10)
- Н20 Загальний відсоток на загальноновиробничі витрати від прямих витрат, % (Н20 = 10)

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)] Н.О.Бойко

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)] М.Б.Риндін

ЗАТВЕРДЖЕНО

КП "Спецкомунтранс"

(назва організації, що затверджує)

О.В.Онищенко

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 23 " листопада 2023р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Котляревського (біля бортового каменя) в м. Миргород Полтавської області

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм	м2	151,2	
2	Навантаження сміття вручну	т	15	
3	Перевезення сміття до 5 км	т	15	
4	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із ЩПС С7 фракції 0-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	70	
5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (до товщини 7см к=8)	м2	-70	
6	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	м2	151,2	
7	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 (до товщини 5см к=2)	м2	151,2	

Склав

Н.О.Бойко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

М.Б.Риндін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]