

ДОГОВІР ПІДРЯДУ №45

м. Черкаси

"06" листопада 2023 року

Виконавчий комітет Сагунівської сільської ради Черкаської області, в особі сільського голови Бодяненко І.І., що діє на підставі Статуту (далі – Замовник), з однієї сторони, та **ПП «Спецелектромонтаж»** в особі директора Кузькового Миколи Михайловича, який діє на підставі Статуту (далі – Підрядник), з другої сторони, а разом – Сторони, керуючись положеннями Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) та з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (далі – Особливості), уклали даний Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Замовник доручає, а Підрядник зобов'язується на власний ризик виконати роботи по «Реконструкції мережі вуличного освітлення по вул. Сонячна від ТП-882 в с. Сагунівка, Черкаський район, Черкаська область», а Замовник зобов'язується прийняти і оплатити такі роботи на умовах, визначених цим Договором.

2. ОБСЯГ ВИКОНАННЯ РОБІТ НА ОБ'ЄКТІ ПІДРЯДУ

2.1. Найменування, обсяги та вартість робіт визначається згідно договірної ціни та її підтверджуючих розрахунків, в тому числі локальних кошторисів, що є невід'ємною частиною даного Договору.

2.2. Підрядник зобов'язаний виконати роботи із своїх матеріалів і своїми засобами.

2.3. Підрядник відповідає за неналежну якість наданих ним матеріалу і устаткування, а також за надання матеріалу або устаткування, обтяженого правами третіх осіб.

2.4. Місце виконання робіт: Україна, 19644, Черкаська область, Черкаський район, с. Сагунівка, вул. Сонячна від ТП 882.

3. УМОВИ ВИКОНАННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ

3.1. Передбачені цим Договором роботи повинні відповідати вимогам будівельних стандартів, а матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва.

3.2. Підрядник розпочинає виконання робіт протягом 10 робочих днів з моменту підписання даного Договору.

3.3. Строки виконання робіт визначаються відповідно до календарного графіку виконання робіт, що є невід'ємною частиною цього Договору, в якому визначаються початок та закінчення всіх видів (етапів) робіт, передбачених цим Договором. Підрядник має право достроково завершити виконання робіт, при цьому оплата виконаних робіт здійснюється у загальному порядку згідно розділу 4 цього Договору.

3.4. Підрядник несе повну відповідальність за дотриманням правил з охорони праці, пожежної безпеки, санітарних норм, правил та забезпечує неухильне їх виконання під час виконання робіт.

3.5. Замовник має право контролю за дотриманням вищевказаних правил та норм на об'єкті підляду.

3.6. За цим Договором Підрядник погоджується на проведення у будь-який час перевірки відповідності обсягів виконаних робіт, контрольних обмірів відповідності обсягів виконаних робіт.

3.7. Підрядник має право залучити до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед Замовником за результат їхньої роботи. У цьому разі Підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником - як замовник.

3.8. Генеральний підрядник відповідає перед субпідрядником за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх обов'язків за цим Договором, а перед Замовником - за порушення субпідрядником свого обов'язку.

3.9. Замовник і субпідрядник не мають права пред'являти один одному вимоги, пов'язані з порушенням договорів, укладених кожним з них з генеральним підрядником.

4. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Сторони домовились, що ціна (вартість) даного Договору складає: **65 649,92 грн. (Шістдесят п'ять тисяч шістсот сорок дев'ять грн.,92коп.), в тому числі ПДВ – 10 941,65 грн.**

4.1.1. В ціну Договору включені прямі витрати, накладні витрати, прибуток, який Підрядник планує одержати при виконанні цього Договору та усі податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені Підрядником стосовно виконання робіт.

4.1.2. За взаємною згодою Сторін ціна договору може бути зменшеною.

4.2. Розрахунок за цим Договором здійснюється у гривні в безготівковій формі за рахунок бюджетних коштів.

4.3. Юридичні та фінансові зобов'язання Замовника за цим Договором виникають в межах відповідних бюджетних асигнувань на 2023 рік.

4.4. Якщо бюджетних асигнувань наданих Замовнику для замовлення робіт передбачених у п.1.1. Договору буде недостатньо для виконання всього комплексу робіт на суму вказану у п.4.1. Договору, Підрядник має право призупинити виконання робіт у частині не виділених коштів без застосування до нього штрафних санкцій до поновлення бюджетних асигнувань Замовнику на такі роботи. У такому випадку Сторони повинні підписати Додаткову угоду до Договору. Про призупинення робіт Підрядник письмово повідомляє Замовника протягом 3 (трьох) робочих днів.

4.5. Оплата робіт здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника за фактично виконані роботи на підставі оформлених, затверджених та підписаних сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3 та не пізніше 10 календарних днів з моменту їх укладення Сторонами.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Замовник зобов'язаний:

5.1.1.Прийняти та оплатити роботи на умовах, визначених цим Договором.

5.1.2.Забезпечити Підряднику необхідні умови для виконання робіт за цим Договором.

5.1.3.На період виконання робіт забезпечувати Підрядника приміщеннями для зберігання приладів, інструментів і перевдягання, яке відповідає нормам протипожежної безпеки, з вільним доступом до місць вимкнення (вмикання) електроустановок.

5.2. Замовник має права:

5.2.1.Спільно з представником Підрядника проводити здачу – приймання виконаних робіт.

5.2.2.Контролювати хід виконання робіт.

5.2.3.Вимагати відшкодування завданих збитків, що стались через неналежне виконання Підрядником умов цього Договору.

5.2.4.Вимагати сплати Підрядником штрафів передбачених цим договором.

5.2.5.Контролювати якість виконаних робіт.

5.2.6.Вимагати виправлення недоліків здійснених робіт.

5.2.7. Якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, Замовник має право відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків.

5.3. Підрядник зобов'язаний:

5.3.1. Виконати роботи якісно і в строк, установлений цим Договором.

5.3.2. Інформувати Замовника про перебіг виконання робіт.

5.3.3. Негайно повідомляти Замовника в разі виникнення обставин, що перешкоджають виконанню зобов'язань за даним Договором.

5.3.4. Усунути за власний рахунок виявлені Замовником недоліки як в період виконання робіт, так і в період дії гарантії.

5.3.5. Належним чином оформлювати та надати Замовнику документи для здійснення оплати виконаних робіт.

5.3.6. Надавати повну та достовірну інформацію про стан виконання робіт на вимогу Замовника.

5.4. Підрядник має право:

5.4.1. Вимагати оплати виконаних робіт належної якості.

6. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ

6.1. Сторони визначають на протязі двох днів після підписання Договору представників сторін, уповноважених на підписання актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в та інших виконавчих документів. Акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в готує Підрядник і передає для підписання уповноваженому представнику Замовника.

6.2. Після закінчення виконання робіт Підрядник зобов'язаний письмово повідомити Замовника про готовність об'єкту підряду до здачі. Здача-приймання виконаних робіт здійснюється сторонами за актами приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в протягом 10 робочих днів з моменту офіційного повідомлення Замовника про готовність об'єкту підряду до приймання.

6.3. Замовник зобов'язаний прийняти виконані Підрядником роботи протягом 10 робочих днів з моменту подання їх до прийняття. Термін подання до прийняття виконаних робіт рахується з дня передачі Замовнику актів виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в.

6.4. У випадку відмови Замовника укласти акт приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в підготовлений Підрядником, Замовник протягом 10 робочих днів з моменту отримання відповідного акту приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в письмово повідомляє Підрядника про причину відмови укладання такого акту. Протягом 10 днів з дати отримання Підрядником повідомлення про причину відмову укласти акт приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, Сторони складають двосторонній акт з переліком виявлених недоліків, і визначенням строку їх виправлення.

6.5. Якщо протягом 10 робочих днів з моменту передачі Підрядником Замовнику акту приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в Замовником він не підписаний або Замовник не надасть Підряднику письмової відмови у підписанні акту, відповідний акт вважається прийнятим Замовником без зауважень та підлягає оплаті.

7. ЯКІСТЬ РОБІТ ТА ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

7.1. Підрядник зобов'язується виконати роботи, якість яких відповідає технічним вимогам Замовника, діючим стандартам та нормам.

7.2. Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт.

7.3. При передачі виконаних робіт Підрядник повинен забезпечити їх якість згідно вимог, що передбачені ст. 857 ЦК України. Гарантійні строки якості робіт та експлуатації їх результатів встановлюються з урахуванням нормативно-технічних вимог, визначених законодавством України.

7.4. Гарантійний строк на виконані роботи встановлюється у відповідності до чинного законодавства для подібного виду робіт, при цьому гарантійний строк на змонтоване обладнання визначається згідно технічної документації виробника. Документом, що підтверджує гарантію є письмове гарантійне зобов'язання, що надається Підрядником по завершенні виконання.

7.5. Гарантійний строк починає свій перебіг з моменту підписання останнього акту приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в.

7.6. На протязі дії гарантійного терміну виявлені недоробки та дефекти фіксуються у дефектному акті, який складається в присутності представників Сторін та підписується обома Сторонами. В дефектному акті зазначається перелік недоробок. Зафіксовані в дефектному акті недоробки та дефекти мають бути усунені в обумовлені Сторонами строки за рахунок Підрядника.

7.7. На підставі дефектного акту складається Акт-графік виправлення дефектів, я якому зазначаються граничні строки усунення дефектів.

7.8. У разі відсутності спору щодо недоліків, недоробок чи дефектів згідно із складеним дефектним Актом, Підрядник зобов'язаний усунути недоліки (дефекти) у визначений Актом-графіком виправлення дефектів строк. У разі не усунення Підрядником, в обумовлені Актом-графіком строки, Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 5 %

(п'ять відсотків) вартості договору, та одночасно укладається новий Акт-графік виправлення дефектів. Повторне недотримання Підрядником узгоджених в Акті-графіку виправлення дефектів строків, тягне за собою накладання штрафу у розмірі 10 % (десять відсотків) вартості договору, та звернення Замовника до інших осіб, щодо виправлення виявлених недоліків. В останньому випадку витрати Замовника компенсуються за рахунок Підрядника.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони дійшли згоди, що у випадку виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) - надзвичайних та невідворотних обставин, що об'єктивно унеможливають виконання зобов'язань, передбачених умовами цього Договору, Сторони звільняються від виконання своїх зобов'язань на час дії відповідних обставин. У випадку, коли дія зазначених обставин триває більш ніж 30 днів, кожна зі сторін має право на розірвання договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше, ніж за 20 днів до розірвання. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом одного дня з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є сертифікат, виданий Торгово-промисловою палатою України, або торгово-промисловою палатою, створеною на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Оприлюднення вказаного в цьому пункті сертифікату на офіційному веб-сайті Торгово-промислової палати України вважатиметься достатнім доказом виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

8.2. Перелік форс-мажорних обставин, визначений ст. 14-1 Закону України «Про Торгово-промислові палати України». Наявність будь-яких форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) станом на дату укладення цього Договору, що були відомі Сторонам, не є підставою для звільнення будь-якої Сторони від виконання своїх зобов'язань на час дії таких обставин, а так само не може бути підставою для розірвання Договору згідно п.

8.1. цього Договору. При цьому, якщо станом на дату укладення цього Договору на офіційному веб-сайті Торгово-промислової палати України було оприлюднено вказаний в п. 8.1. сертифікат про виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), Сторони вважаються такими, що ознайомлені з наявністю відповідних форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів, консультацій та прийняттям відповідних рішень.

9.2. У разі неможливості досягнення сторонами згоди стосовно спірних питань, спір вирішується у судовому порядку. В той же час, жодна зі Сторін не позбавляється права одразу звернутись до суду у випадку порушення свого права згідно цього Договору та без вжиття заходів із досудового врегулювання спору.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та діє до **31.12.2023р.**, а в частині розрахунків – до повного виконання зобов'язань.

10.2. Дія Договору може бути припинена достроково за згодою сторін. Строк дії цього Договору та строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт можуть бути продовжено у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в цьому Договорі.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

11.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором сторони несуть відповідальність у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Договором.

11.2. У разі порушення зобов'язань згідно цього Договору, до Сторони, яка допустила таке порушення, застосовуються штрафні санкції у таких розмірах: за порушення умов зобов'язання щодо якості ремонтних робіт стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних робіт;

за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

11.3. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону від виконання прийнятих на себе зобов'язань по Договору.

11.4. Якщо роботи виконані Підрядником з відступами від умов Договору, які погіршили роботу, або з іншими недоліками, які роблять її непридатною для використання відповідно до Договору або для звичайного використання роботи такого характеру, Замовник має право за своїм вибором вимагати від Підрядника:

- 1) безоплатного усунення недоліків у роботі в розумний строк;
- 2) пропорційного зменшення ціни роботи;
- 3) відшкодування своїх витрат на усунення недоліків.

11.5. Підрядник має право замість усунення недоліків роботи, за які він відповідає, безоплатно виконати роботу заново з відшкодуванням Замовникові збитків, завданих простроченням виконання.

11.6. Якщо відступи у роботі від умов Договору або інші недоліки у роботі є істотними та такими, що не можуть бути усунені, або не були усунені у встановлений Замовником розумний строк, Замовник має право відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків.

11.7. Підрядник, відповідає за якість матеріалів при виконанні робіт відповідно до положень чинного законодавства про відповідальність продавця за товари неналежної якості.

11.8. Згідно ст. ст. 235-237 Господарського кодексу України Замовник має право застосувати до Підрядника у випадку порушення останнім умов цього Договору наступні оперативно-господарські санкції:

1. Відмова Замовника від прийняття подальшого виконання зобов'язання, порушеного Підрядником, а саме відмова від подальшого прийняття послуг/робіт;
2. Відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин з Підрядником.

Підставою для застосування оперативно-господарських санкцій є факт порушення зобов'язань згідно Договору Підрядником, а саме неякісне виконання послуг/робіт (окрім випадків, якщо Підрядником на умовах та у строки, передбачені Договором, вжито заходів з усунення одноразово допущеного недоліку щодо якості виконання послуг/робіт), прострочення виконання послуг/робіт понад тридцять днів. Оперативно-господарські санкції застосовуються у позасудовому порядку та без попереднього пред'явлення претензії Підряднику.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

12.2. Даний Договір складено українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

12.3. Внесення змін у цей Договір чи його розірвання допускається тільки за згодою Сторін, а так само у випадках, що передбачені згідно п. 19 Особливостей. У разі відсутності відповідної згоди заінтересована Сторона має право звернутися до суду. Внесення змін у цей Договір здійснюється шляхом укладення відповідної додаткової угоди. Сторона Договору, яка вважає за необхідне внести зміни у цей Договір чи розірвати його, повинна надіслати відповідну пропозицію другій Стороні. Сторона Договору, яка одержала пропозицію про внесення змін у цей Договір або розірвання його, у двадцятиденний строк повідомляє другу Сторону про своє рішення. Пропозиція щодо внесення змін до договору має містити обґрунтування необхідності внесення таких змін договору і виражати намір Сторони, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття. Обмін інформацією щодо внесення змін до договору здійснюється у письмовій формі шляхом взаємного листування. Відповідь Сторони, якій адресована пропозиція щодо змін до договору, про її прийняття повинна бути повною і безумовною. Зміна Договору допускається лише за згодою Сторін, якщо інше не встановлено Договором або законом. В той же час, Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на

вимогу однієї із Сторін у разі істотного порушення Договору другою Стороною та в інших випадках, встановлених Договором або законом.

12.4. Сторони домовились про використання засобів електронної пошти при обміні між Сторонами листами, зверненнями, пропозиціями, претензіями, тощо, та при виконанні умов цього Договору. Офіційні адреси електронної пошти Сторін зафіксовано у розділі 14 цього Договору. Лист, що отримала Сторона на адресу електронної пошти, зафіксованої у цьому Договорі, Сторони домовились вважати офіційним повідомленням щодо питань, що стосуються виконання цього Договору. Датою одержання відповідного повідомлення вважається дата направлення такого повідомлення на адресу електронної пошти Сторони. Повідомлення, що згідно цього пункту направлене на електронну адресу іншої Сторони після завершення робочого часу, або так само у вихідний (святковий/неробочий) день вважається отриманим такою Стороною на перший робочий день наступний за днем відправлення такого повідомлення. В той же час, Сторона може надіслати поштове повідомлення на адресу іншої Сторони, що передбачена розділом 14 цього Договору та/або на її юридичну адресу, та при цьому таке повідомлення вважатиметься таким, що направлено за належною адресою. Якщо повідомлення, що направлено поштою за належною адресою не було отримано іншою Стороною у зв'язку з відмовою від його прийняття або у зв'язку з неявкою в поштове відділення зв'язку для отримання відповідного листа, моментом отримання повідомлення вважається дата надходження кореспонденції в поштове відділення Сторони – одержувача.

13. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

13.1. Невід'ємною частиною цього Договору є додатки у складі:

1. Договірна ціна;
2. Календарний графік виконання робіт;
3. Локальні кошториси, відомість ресурсів
4. Дефектний акт
5. Зведений кошторисний розрахунок
6. Підсумкові вартісні параметри
7. Загальновиробничі витрати
8. Адміністративні витрати
9. Кошторисний прибуток

14. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник:

Виконавчий комітет
Сагунівської сільської ради
Черкаської області
с.Сагунівка, Черкаського р-ну
Черкаської обл., вул.Л.України 77/4
код ЄДРПОУ 04408815
р/р UA708201720344201017400303141
МФО :820172
в Державній сільській службі України,
Тел.. м. Київ



Сільський голова Бодяненко

Підрядник:

ПП «Спецелектромонтаж»
18006, м. Черкаси
вул. Сергія Амброса, 179
UA153052990000026005031603043
в ПАТ КБ «Приватбанк»
м. Черкаси
код ЄДРПОУ 30413697
МФО : 354347
в АТ КБ ПРИВАТБАНК
тел. 0674721405, 0503133687
e-mail spelmontag@ukr.net



Директор М. Кузьковий

Виконавчий комітет Сагунівської сільської ради Черкаської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 65,80826 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Горького від ТП - 888 в с. Сагунівка, Черкаський район, Черкаська область

Складений за поточними цінами станом на 28 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Горького від ТП - 888 в с. Сагунівка, Черкаський район, Черкаська область	47,35053	-	-	47,35053
		Разом по главі 2:	47,35053	-	-	47,35053
		Разом по главах 1-7:	47,35053	-	-	47,35053
		Разом по главах 1-8:	47,35053	-	-	47,35053
2	1	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Відрядження 4 чол._1 день_ 200грн.=800,00грн.	-	-	0,80000	0,80000
		Разом по главі 9:	-	-	0,80000	0,80000
		Разом по главах 1-9:	47,35053	-	0,80000	48,15053
		Разом по главах 1-12:	47,35053	-	0,80000	48,15053

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	5,34250	-	-	5,34250
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1,34719	1,34719
		Разом	52,69303	-	2,14719	54,84022
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	10,96804	10,96804
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	52,69303	-	13,11523	65,80826

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



Замовник Виконавчий комітет Сагунівської сільської ради Черкаської області
(назва організації)
Підрядник ПП "Спецелектромонтаж"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Сонячна від ТП - 882 в с. Сагунівка, Черкаський район, Черкаська область, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 28 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	40,72450	40,72450	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	13,70659	13,70659	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	16,63025	16,63025	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	10,38766	10,38766	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	6,49773	6,49773	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	0,80000	-	0,80000
		Разом	48,02223	47,22223	0,80000
7	Розрахунок N9	Прибуток	5,33958	5,33958	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	1,34646	-	1,34646
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)			23_ДЦ_ДЦ		
1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	54,70827 -	52,56181 -	2,14646 -
12		Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	54,70827 10,94165 65,64992	52,56181 - 	2,14646 10,94165

Керівник підприємства
(організації) замовника



Керівник генеральної
підрядної організації



М. Кузьковий

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Сагунівської сільської
ради Черкаської області

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Сонячна від ТП - 882 в с.
Сагунівка, Черкаський район, Черкаська область

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Переміщення робітників на автомобілі.	км	128	
2	Монтаж шафи ШКВО	шт	1	
3	Монтаж лічильника	шт	1	
4	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	
5	Монтаж контактора	шт	1	
6	Монтаж реле	шт	2	
7	Монтаж шин	м	2	
8	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	9	
9	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм ²	м	16	
10	Підвішування проводу СІП по опорах	км	0,08	
11	Монтаж проводу СІП по ТП-882	м	3	
12	Монтаж арматури СІП (гак, стрічка бандажна, зажим, скріпа)	шт	24	
13	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 6 мм	м	2	
14	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	2	
15	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами	_точ.	2	
16	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	Лінія	2	

Склав

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ ЗА ДОГОВОРОМ ПІДРЯДУ

№ етапу	Найменування робіт	Термін виконання робіт:	
1	Замовлення матеріалів	Листопад	2 дні
2	Монтаж шафи, лічильника, вимикачів, контактора, реле	Листопад	2 дні
3	Монтаж проводів	Листопад	2 дні
4	Вимірювання перехідного опору, вимірювання опору ізоляції кабельних ліній	Листопад	2 дні
5	Пусконаладжувальні роботи	Листопад	2 дні

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

Замовник:

Підрядник:

Виконавчий комітет
Сагунівської сільської ради
Черкаської області
с.Сагунівка, Черкаського р-ну
Черкаської обл., вул.Л.України 77/4
код ЄДРПОУ 04408815
р/р UA 7082017203420101400041
МФО :820172

в Державна податкова служба України,
Тел.. М.Шібі

ПП «Спецелектромонтаж»
18006, м. Черкаси
вул. Сергія Амброса, 179
UA153052990000026005031603043
в ПАТ КБ «Приватбанк»
м. Черкаси
код ЄДРПОУ 30413697
МФО : 354347
в АТ КБ ПРИВАТБАНК
тел. 0674721405
e-mail spelmontag@ukr.net

Сільський голова

І. Бодяненко

Директор

М. Кузьковий

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Сонячна від ТП - 882 в с. Сагунівка, Черкаський район, Черкаська область

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	65,65000
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис. грн.	0,05256
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн.	0,00000
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн.	0,01309
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	65,64992
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	65,65000
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	54,70827
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	54,70827
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	54,70827
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	48,02223
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис. грн.	47,22223
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис. грн.	0,00000
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис. грн.	0,00000
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис. грн.	0,00000
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	0,80000
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис. грн.	0,00000
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	0,00000
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	52,56181
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0,00000
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0,80000
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	47,22223
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	47,22223
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0,00000
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0,00000
П1-7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	47,22223
П1-7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0,00000
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0,00000
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	47,22223
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	40,72450
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	40,72450

1	2	3
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	10,38766
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0,00000
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	0,00000
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,22239
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00096
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	2,90437
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,48171
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00044
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1,77930
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	16,74071
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	13,70659
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1,77930
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	15,48589
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1,25482
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1,25482
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0,00000

1	2	3
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0,00000
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0,00000
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0,00000
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0,00000
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальноновиробничих витратах, грн./люд. год.	116,40000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	73,37000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	16,63025
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0,00000
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	0,00000
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	0,25232
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,25231
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	0,00000
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0,32450
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0,00000
П7743	Загальноновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0,00000
П774П	Прибуток, тис. грн.	0,00000
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	5,33958
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	5,33958
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	0,00000
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	1,34646
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	0,00000
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	0,00000
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	0,00000
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	0,00000
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0,00000
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0,00000
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	0,00000
П774	Загальноновиробничі витрати - усього, тис. грн.	10,94165
		6,49773

1	2	3
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	6,49773
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0,00118
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	0,23839
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	0,22761
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0,00000
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0,23839
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	0,23839
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,01078
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,20400
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,02361
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00000
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,02361
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0,00000
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0,00000
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,01078
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд. год.	0,00000
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0,00000
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0,00000
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0,00000
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис. люд. год.	0,00000
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис. люд. год.	0,00000

1	2	3
П10М	Трудовістість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0,00000
П10П	Трудовістість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0,00114
П29Б	Трудовістість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П31С	Трудовістість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31Г	Трудовістість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31П	Трудовістість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0,00000
П49Б	Трудовістість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П29Г	Трудовістість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П49Г	Трудовістість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,10000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	3,70000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0,00000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,00000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	0,00000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	3,90544
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	3,68354
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	0,15931
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0,00000
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	1,33747
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	0,06259
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П222	Трудовістість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0,00000
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0,00000

1	2	3
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00051
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,03822
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00049
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,03680
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	12558,80000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	171,17000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	16,04964
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	0,25231
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	0,32450
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0,00000
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0,00000
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0,00000
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0,00000
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0,00000
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0,00000
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0,00000
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0,00000
П99СПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0,00000
П99СПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000

Загальновиробничі витрати на будову
Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Сонячна від ТП - 882 в с. Сагунівка, Черкаський район, Черкаська область

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загальновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Сонячна від ТП - 882 в с. Сагунівка, Черкаський район, Черкаська область	227,61	10,78	1254,82	15485,89	3683,54	1337,47	221,90	6497,73
Разом:		227,61	10,78	1254,82	15485,89	3683,54	1337,47	221,90	6497,73

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Сонячна від ТП - 882 в с. Сагунівка, Черкаський район, Черкаська область

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 0,23839;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 0,23839;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 0,01078 - 0 = 0,01078;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 0,23839 - 0,01078 + 0 = 0,22761;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 0,23839 - 0,23839 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (0,22761 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.-год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністра- тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Сонячна від ТП - 882 в с. Сагунівка, Черкаський район, Черкаська область (без пусконалагоджувальних робіт)	0,22647	0,01074	-	-	0,23721	5,66	1,34261
	пусконалагоджувальні роботи	0,00114	0,00004	-	-	0,00118	3,26	0,00385
	Разом:	0,22761	0,01078	-	-	0,23839	5,64814	1,34646

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

$$1,34646 \times \text{ИНП147} = 1,34646 \times 1 = 1,34646;$$

Кошторисний прибуток

Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Сонячна від ТП - 882 в с. Сагунівка, Черкаський район, Черкаська область

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 0,23839;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 0,23839;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 0,01078 - 0 = 0,01078;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 0,23839 - 0,01078 + 0 = 0,22761;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 0,23839 - 0,23839 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (0,22761 - 0) = 0;$$

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год. $гр6=гр3 \times п2.3$	Загальна трудомісткість тис.люд.год. $гр7=гр3+гр4+гр5+гр6$	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Сонячна від ТП - 882 в с. Сагунівка, Черкаський район, Черкаська область (без пусконаладжувальних робіт)	0,22647	0,01074	-	-	0,23721	22,50	5,33723
	пусконаладжувальні роботи	0,00114	0,00004	-	-	0,00118	1,99	0,00235
	Разом:	0,22761	0,01078	-	-	0,23839	22,39851	5,33958

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

$$5,33958 \times ИНП130 = 5,33958 \times 1 = 5,33958;$$

Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Сонячна від ТП - 882 в с. Сагунівка, Черкаський район, Черкаська область

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01

Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Сонячна від ТП - 882 в с. Сагунівка, Черкаський район, Черкаська область

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	154,24	64,56			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	48,62	74,73			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	1,14	100,80			
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	23,61	75,33			
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7				
8		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	10,78	116,45			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	238,39				
Середній розряд робіт			розряд	3,1				
II. Будівельні машини і механізми								
9	+КБМ200-1ЖК варіант 1	Автомобіль Hyundai HD -65 13-02 Гар. № СА 4356 АХ	маш. год	7,68	517,65			
10	+КБМ203-1590 варіант 3	Послуги вишки	маш. год	8	800,00			
11	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	1,9217	6,23			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
12	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,6563				
13	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,4				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
14	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00058	57046,55	55563,22	364,77	1118,56
15	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0002202	37141,20	36048,17	364,77	728,26
16	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00016	69007,43	67339,52	314,82	1353,09
17	+C113-697 варіант 2	Труби вініпластова гофрована д 25мм	м	9	44,63	30,00	13,75	0,88
18	+C157-189 варіант 3	Проводи АПВ переріз 1x4 мм ²	1000м	0,016	4114,00	4000,00	33,33	80,67
19	+C157-405 варіант 1	Самонесучий ізолюваний провід, марка СІП, переріз 2x25мм ²	1000м	0,083	38854,51	38000,00	92,66	761,85
20	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,2308	932,85	914,23	0,33	18,29
21	+C1545-251 варіант 4	Сталь кругла д 6мм	м	2	14,73	14,00	0,44	0,29
22	+C1545-251 варіант 5	Сталь полосава 25*4	м	2	45,33	44,00	0,44	0,89
23	+C1545-488-1 варіант 2	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20x0,7 IF 207	м	8	55,12	54,00	0,04	1,08
24	+C1545-489-1 варіант 2	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	8	11,23	11,00	0,01	0,22
25	+C1545-540 варіант 12	Затискач анкерний GUKp2	шт	4	132,98	130,00	0,37	2,61
26	+C1545-540 варіант 13	Затискач підтримуючий PSP 120	шт	1	189,08	185,00	0,37	3,71
27	+C1545-540 варіант 14	Затискач проколюючий NTD 151 AF	шт	2	173,78	170,00	0,37	3,41
28	+C1545-540 варіант 15	Затискач плашковий PC1-1	шт	3	33,02	32,00	0,37	0,65
29	+C1545-540 варіант 16	Гак універсальний GH50 16	шт	4	138,08	135,00	0,37	2,71
30	+C1630-1451 варіант 2	Лічильник NIK 2104 AP2.1000.C11	шт	1	2637,06	2580,00	5,35	51,71
31	+1503-7005 варіант 2	Контактор КМИ-22510	шт	1	733,17	710,00	8,79	14,38
32	+1504-1057 варіант 2	Вимикач автоматичний BA-47-29M 2P - 16A	шт	2	224,54	220,00	0,14	4,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+1504-1057 варіант 3	Вимикач автоматичний ВА-47-29М 1Р - 10А	шт	3	81,74	80,00	0,14	1,60
34	+1517-2071 варіант 3	Щит управління вуличним освітленням ШКВО ММК800*600*300мм	шт	1	5991,03	5800,00	73,56	117,47
35	+1914-8054 варіант 4	Шина РЕ на 14 отворів	шт	1	104,13	90,00	12,09	2,04
36	+1914-8054 варіант 5	Шина нульова на 14 отворів	шт	1	55,17	42,00	12,09	1,08
37	+290518- 4113-1 варіант 3	Металоконструкції (кутик 40*40)	т	0,002	40355,04	40350,00	1,00	4,04
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
38	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,2796	4,9416	4,9416		
39	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0131	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 липня 2023 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Сонячна від ТП - 882 в с. Сагунівка, Черкаський район, Черкаська область
68-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Сонячна від ТП - 882 в с. Сагунівка, Черкаський район, Черкаська область
Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Сонячна від ТП - 882 в с. Сагунівка, Черкаський район, Черкаська область

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 47,22223 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,23839 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 16,74071 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЖС6-3-1	Переміщення робітників на автомобілі.	1 км	128	34,09	31,06	4363,52	387,84	3975,68	0,0500	6,4
					3,03	4,55			582,40	0,0600	7,68
2	КБМ203-1590	Послуги вишки	маш.год	8	800,00	800,00	6400,00	-	6400,00	-	-
	варіант 3				-	149,45			1195,60	1,9900	15,92
3	КМ8-573-5	Монтаж шафи ШКВО	шт	1	255,41	-	255,41	247,68	-	3,2000	3,2
					247,68	-			-	-	-
4	1517-2071	Щит управління вуличним освітленням	шт	1	5991,03	-	5991,03	-	-	-	-
	варіант 3	ШКВО ММК800*600*300мм			-	-			-	-	-
5	КМ8-600-2	Монтаж лічильника	шт	1	775,11	-	775,11	774,00	-	10,0000	10
					774,00	-			-	-	-
6	С1630-1451	Лічильник NIK 2104 AP2.1000.C11	шт	1	2637,06	-	2637,06	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
7	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	123,26	0,25	616,30	600,80	1,25	1,6000	8
					120,16	0,03			0,15	0,0004	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1504-1057 варіант 2	Вимикач автоматичний ВА-47-29М 2Р - 16А	шт	2	224,54	-	449,08	-	-	-	-
9	1504-1057 варіант 3	Вимикач автоматичний ВА-47-29М 1Р - 10А	шт	3	81,74	-	245,22	-	-	-	-
10	КМ8-529-1	Монаж контактора	шт	1	391,10	0,75	391,10	371,52	0,75	4,8000	4,8
					371,52	0,08			0,08	0,0012	-
11	1503-7005 варіант 2	Контактор КМИ-22510	шт	1	733,17	-	733,17	-	-	-	-
12	КМ8-80-1	Монтаж реле	шт	2	121,65	-	243,30	240,32	-	1,6000	3,2
					120,16	-			-	-	-
13	КМ8-68-1	Монтаж шин	100 м	0,02	5494,06	-	109,88	105,74	-	70,4000	1,41
					5287,04	-			-	-	-
14	1914-8054 варіант 5	Шина нульова на 14 отворів	шт	1	55,17	-	55,17	-	-	-	-
15	1914-8054 варіант 4	Шина РЕ на 14 отворів	шт	1	104,13	-	104,13	-	-	-	-
16	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,09	4933,84	-	444,05	256,62	-	42,3300	3,81
					2851,35	-			-	-	-
17	С113-697 варіант 2	Труби вініпластова гофрована д 25мм	м	9	44,63	-	401,67	-	-	-	-
18	КМ8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2	100 м	0,16	3948,00	52,52	631,68	619,83	8,40	52,8000	8,45
					3873,94	5,65			0,90	0,0843	0,01
19	С157-189 варіант 3	Проводи АПВ переріз 1х4 мм2	1000м	0,016	4114,00	-	65,82	-	-	-	-
20	КБ33-108-2	Підвішування проводу СІП по опорах	км	0,08	2798,39	-	223,87	223,87	-	39,0400	3,12
					2798,39	-			-	-	-
21	КМ8-405-1	Монтаж проводу СІП по ТП-882	100 м	0,03	3948,00	52,52	118,44	116,22	1,58	52,8000	1,58
					3873,94	5,65			0,17	0,0843	-
22	С157-405 варіант 1	Самонесучий ізольований провід, марка СІП, переріз 2х25мм2	1000м	0,083	38854,51	-	3224,92	-	-	-	-
23	КБ33-107-11	Монтаж арматури СІП (гак, стрічка бандажна, захим, скріпа)	шт	24	398,74	-	9569,76	9569,76	-	6,1600	147,84
					398,74	-			-	-	-
24	С1545-540 варіант 12	Затискач анкерний GUKp2	шт	4	132,98	-	531,92	-	-	-	-
25	С1545-540 варіант 13	Затискач підтримуючий PSP 120	шт	1	189,08	-	189,08	-	-	-	-
26	С1545-540 варіант 14	Затискач проколюючий NTD 151 AF	шт	2	173,78	-	347,56	-	-	-	-
27	С1545-540 варіант 15	Затискач плашковий ПС1-1	шт	3	33,02	-	99,06	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C1545-540 варіант 16	Гак універсальний GH50 16	шт	4	<u>138,08</u>	-	552,32	-	-	-	-
29	C1545-488-1 варіант 2	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20x0,7 IF 207	м	8	<u>55,12</u>	-	440,96	-	-	-	-
30	C1545-489-1 варіант 2	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	8	<u>11,23</u>	-	89,84	-	-	-	-
31	KM8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 6 мм	100 м	0,02	<u>2766,94</u> 1995,66	-	55,34	39,91	-	<u>27,2000</u>	<u>0,54</u>
32	C1545-251 варіант 4	Сталь кругла д 6мм	м	2	<u>14,73</u>	-	29,46	-	-	-	-
33	KM8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,02	<u>2649,55</u> 1878,27	-	52,99	37,57	-	<u>25,6000</u>	<u>0,51</u>
34	C1545-251 варіант 5	Сталь полосава 25*4	м	2	<u>45,33</u>	-	90,66	-	-	-	-
35	290518- 4113-1 варіант 3	Металоконструкції (кутик 40*40)	т	0,002	<u>40355,04</u>	-	80,71	-	-	-	-
36	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами	100_точ.	0,02	<u>1713,43</u> 1713,43	-	34,27	34,27	-	<u>17,0000</u>	<u>0,34</u>
37	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	Лінія	2	<u>40,32</u> 40,32	-	80,64	80,64	-	<u>0,4000</u>	<u>0,8</u>
Разом прямі витрати по кошторису							40724,50	13706,59	<u>10387,66</u> 1779,30		<u>204</u> 23,61
Разом будівельні роботи, грн.							40724,50				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							16630,25				
всього заробітна плата, грн.							15485,89				
Загальновиробничі витрати, грн.							6497,73				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,78				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1254,82				
Всього будівельні роботи, грн.							47222,23				

Всього по кошторису							47222,23				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							238,39				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					16740,71				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

