

ПОГОДЖЕНО

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з
обслуговування житловоого фонду Голосіївського району
м. Києва».



2022 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління житлово-комунального господарства
Голосіївської районної в місті Києві державної



2022 р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових (підготовка об'єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) у житловому будинку за адресою: вул. Саксаганського, 82 у Голосіївському районі міста Києва (ДК 021:2015(CPV) - 45310000-3 Електромонтажні роботи)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
ГРЩ				
1	(Демонтаж) Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шafa], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1800 x1100 мм	шт	1	
2	(Демонтаж) Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	3	
3	(Демонтаж) Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 250 А	шт	3	
4	(Демонтаж) Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	6	
5	(Демонтаж) Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	3	
6	(Демонтаж) Шина відгалужувальна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм ²	м	12	
7	(Демонтаж) Відключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі від блоків затискачів і від затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	жил	32	
8	(Демонтаж) Відключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі від блоків затискачів і від затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 35 мм ²	жил	73	
9	Демонтаж кабелю	м	132	
	ЩИТ ПОВЕРХОВИЙ - 10 ШТ.			
10	Демонтаж відкритої електропроводки	м	100	
11	(Демонтаж) Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	40	
ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛЯ ТА ОСВІТЛЕННЯ				
12	Демонтаж кабелю	м	480	
13	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	20	

1	2	3	4	5
	ГРЩ			
14	Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний на пліті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	3	
15	Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 250 А	шт	3	
16	Монтаж панелі для встановлення лічильника	шт	1	
17	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	6	
18	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	3	
19	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шкафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1800 x1100 мм	шт	1	
20	Шина відгалужувальна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм ²	м	12	
21	Прокладання коробів пластикових	м	18	
22	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	90	
23	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 35 мм ²	м	42	
24	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	жил	32	
25	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 35 мм ² ЩИТ ПОВЕРХОВОЙ - 10 ШТ.	жил	73	
26	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	40	
27	Прокладання проводу перерізом до 6 мм ² на скобах	м	40	
28	Колодка клемна на металевій конструкції, кількість пір'їв до 20	шт	10	
29	З'єднування жил проводів або кабелів, переріз до 6 мм ²	шт	120	
30	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 35 мм ²	жил	40	
31	Профіль перфорований монтажний ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛЯ ТА ОСВІТЛЕННЯ	м	2,5	
32	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300x300 мм	шт	15	
33	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 80 мм, укладених по конструкціях	м	120	
34	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	м	120	
35	Затягування наступного проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	м	360	
36	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	20	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]