

Додаток 1
до договору № 238
від 30 жовтня 2023р.

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість, грн.	Звітний документ
		початок	кінець		
1	2	3	4	5	6
1.	Поточний ремонт приміщень центру раннього втручання по пр. Червоної Калини, 57 м. Львів	жовтень 2023 року	30 грудня 2023 року	164230,80	Акт Ф-2
	Разом:			164230,80	

Замовник: КНП «4-а міська поліклініка м. Львова»

Генеральний директор



Павлов М.Є.

Виконавець: ПП «Рембудстиль»

Директор



Копанишин Б.С.

Додаток № 2 від 30.10.2023 р.
до Договору № 38 від 30.10.2023 р.

Протокол узгодження договірної ціни.

Ми, що нижче підписалися, від Замовника – КНП “4-а міська поліклініка м. Львова” в особі генерального директора Павлова Максима Євгеновича та від Виконавця – ПП «Рембудстиль», в особі директора Копанишина Богдана Степановича

засвідчуємо, що Сторонами досягнуто узгодження ціни за Договором № від 30.10.2023 року Поточний ремонт приміщень центру раннього втручання по пр. Червоної Калини, 57 м. Львів в сумі 164230,80 грн. (сто шістьдесят чотири тисячі двісті тридцять грн. 80 коп.)

ЗАМОВНИК
Генеральний директор
М.П.



М.Є.Павлов

ВИКОНАВЕЦЬ
Директор
М.П.



Б.С. Копанишин

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

на капітальний ремонт Поточний ремонт приміщень центру раннього втручання по пр. Червоної Калини, 57 м. Львів


Умови виконання робіт Н15=1,2, Н16=1,2 Будівля що експлуатується

Об'єми робіт


№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	5,9	
2	Знімання дверних полотн	м2	2,05	
3	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
4	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,6	
5	Блоки дверні металопластикові	м2	5,6	
6	Безпідчане накриття стін	м2	11,8	
7	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	35,2	
8	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним по каменю та бетону	м2	21,2	
9	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	22,7	
10	Шпаклювання стін	м2	46,2	
11	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	46,2	
12	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	28,1	
13	Улаштування з листової сталі підвіконних відливів	м	0,9	
14	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	0,6	
15	Суцільна шпаклівка раніше поштукатурених поверхонь фасадів цементно-полівінілацетатною сумішшю з риштувань та землі	м2	1,2	
16	Перхлорвінілове фарбування фасадів по підготовленій поверхні	м2	1,2	
17	Установлення анкерів для гойдалки	кг	1,2	
18	Анкер-гак	шт	1	
19	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	14,6	
20	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними вологостійкими листами.	м2	14,6	

1	2	3	4	5
21	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	15,3	
22	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	м2	15,3	
23	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних, $k=4$	м2	15,3	
24	Улаштування покриття з ковrolіну площею покриття понад 10 м2	м2	15,3	
25	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	15,6	
26	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	8,4	
27	Монтаж вініластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	18	
28	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	8,4	
29	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	18	
30	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
31	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавiшних	шт	1	
32	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавiшних	шт	1	
33	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	2	
34	Монтаж світильників LED	шт	2	
35	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	1	
36	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	2	
37	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	14	
38	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	14	
39	Коліно 90 град. із поліпропілену /різьба зовнішня/ діам. 25x1/2" мм	шт	4	
40	Коліно 90 град. із поліпропілену /різьба внутрішня/ діам. 25x1/2" мм	шт	2	
41	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2	
42	Муфта діам. 25 мм	шт	4	
43	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x1/2" мм	шт	4	
44	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	1,82	
45	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	4	
46	Радіатори сталеві опалювальні	шт	2	
47	Футорка монтажна	к-т	4	
48	Установлення розповітрявачів автоматичних діаметром до 25 мм	клапан	1	
49	Установлення кранів Маєвського	комплект	1	

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

- 1 -

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок суми 164,2308 тис. грн.

В тому числі з оборотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ-про затвердження)

"28 грудня 2023"

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт приміщень центру раннього втручання по пр. Червоної Калини, 57 м.Львів

Складений за поточними цінами станом на 19 вересня 2023 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.		
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Поточний ремонт приміщень центру раннього втручання по пр. Червоної Калини, 57 м.Львів	131,792	-	-
		Разом по главі 2:	131,792	-	-
		Разом по главах 1-7:	131,792	-	-
		Разом по главах 1-8:	131,792	-	-
		Разом по главах 1-9:	131,792	-	-
		Разом по главах 1-12:	131,792	-	-
		Кошторисний прибуток (П)	3,359	-	-
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1,708
		Разом	135,151	-	1,708
		Податок на додану вартість	-	-	27,3718
					131,792
					131,792
					131,792
					131,792
					3,359
					1,708
					136,859
					27,3718

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3-8.3)

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (підписано)

Зведений кошторисний розрахунок сумі 164,2308 тис. грн.
В тому числі заборонних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"Сен 2025"

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №


Поточний ремонт приміщень центру раннього втручання по пр. Червоної Калини, 57 м.Львів

Складений за поточними цінами станом на 19 вересня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Поточний ремонт приміщень центру раннього втручання по пр. Червоної Калини, 57 м.Львів	131,792	-	-	131,792
		Разом по главі 2:	131,792	-	-	131,792
		Разом по главах 1-7:	131,792	-	-	131,792
		Разом по главах 1-8:	131,792	-	-	131,792
		Разом по главах 1-9:	131,792	-	-	131,792
		Разом по главах 1-12:	131,792	-	-	131,792
		Кошторисний прибуток (П)	3,359	-	-	3,359
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1,708	1,708
		Разом	135,151	-	1,708	136,859
		Настанова [4.38]	-	-	27,3718	27,3718
		Настанова [4.39]	-	-	-	-
		Настанова [4.43]	-	-	-	-
		Податок на додану вартість	-	-	-	-

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	135,151	-	29,0798	164,2308



Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

ЗПрограмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

Замовник КНП "4-а міська поліклініка м.Львова"
(назва організації)
Підрядник ПП "Рембудстіль"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт приміщень центру раннього втручання по пр. Червоної Калини, 57 м.Львів, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 19 вересня 2023 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	113,28900	113,28900	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата			
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	33,91700	33,91700	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	79,37200	79,37200	-
	Розрахунок N4	Загальновиборничі витрати	-	-	-
	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	18,50300	18,50300	-
2		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
3		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
4		Інші супутні витрати	-	-	-
5		Разом	131,79200	131,79200	-
6		Прибуток	3,35900	3,35900	-
7		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	1,70800	-	1,70800
8		Кошти на покриття ризиків	-	-	-
9		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
10		Разом (ч.ч 1-10)	136,85900	135,15100	1,70800

4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

3

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	136,85900	135,15100	1,70800
12		Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	27,37180 164,23080	-	27,37180



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Поточний ремонт приміщень центру раннього втручання по пр. Червоної Калини, 57 м. Львів

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерства України.

Загальновиборничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

податок на додану вартість -

7,65 грн./люд.год
3,89 грн./люд.год

0,43913 тис.люд.год
0,394 тис.люд.год
40,101 тис.грн.
14800,00 грн.


164,231 тис.грн.
135,151 тис.грн.
- тис.грн.
1,708 тис.грн.
27,372 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склад:

Перевірив:



5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)
Поточний ремонт приміщень центру раннього втручання по пр. Червоної Калини, 57 м.Львів

18

- 1 -

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на ремонтно-будівельні роботи
Поточний ремонт приміщень центру раннього втручання по пр. Червоної Калини, 57 м.Львів

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

Основа:
креслення (специфікації) №

131,792 тис. грн.
0,43913 тис.люд.год.
40,101 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,059	65735,61	-	3878	920	-	175,0392	-	10,33
2	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0205	3868,39	-	79	79	-	53,6160	-	1,1
3	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	16427,37	-	164	164	-	221,2440	-	2,21
4	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,056	23881,22	-	1337	650	-	135,3918	-	7,58
5	С123-199-А	Блоки дверні металопластикові	м2	5,6	4965,45	-	27807	-	-	-	-	-
6	КР11-59-3	Безпіщане накріплення стін	100м2	0,118	9209,83	-	1087	623	-	60,1800	-	7,1
7	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,352	3837,34	-	1351	877	-	27,9726	-	9,85
					2491,24	-			-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР11-26-3	Поліпшене шпукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним по каменю та бетону	100м2	0,212	18571,40 13608,01	-	3937	2885	-	152,7960	32,39
9	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,227	3601,63 3601,63	-	818	818	-	50,8920	11,55
10	КБ15-182-1	Шпаклювання стін	100м2	0,462	11534,37 8773,52	-	5329	4053	-	106,0116	48,98
11	КР12-49-9	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,462	17314,74 8814,75	-	7999	4072	-	96,0840	44,39
12	КР12-17-1	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	100м2	0,281	16086,77 7343,20	-	4520	2063	-	90,9600	25,56
13	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі підвіконних відливів	100м	0,009	20505,54 3949,54	-	185	36	-	49,5240	0,45
14	КР11-20-1	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолинійних укосу по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,006	67576,68 55898,11	-	405	335	-	600,7320	3,6
15	КР12-68-1	Суцільна шпаклівка раніше поштукатурених поверхонь фасадів цементно-полівінілацетатною сумішшю з риштувань та землі	100м2	0,012	8153,84 3700,72	-	98	44	-	47,6160	0,57
16	КР12-51-4	Перхлорвінілове фарбування фасадів по підготовлених поверхні	100м2	0,012	9109,94 1731,99	-	109	21	-	19,7400	0,24
17	КР4-18-1	Установлення анкерів для гойдалки	100 кг	0,012	10953,86 10953,86	-	131	131	-	140,9400	1,69
18 & С1110-14А	Анкер-гак		шт	1	286,08	-	286	-	-	-	-
19	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,146	41681,14 20195,39	-	6085	2949	-	226,7616	33,11
20	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними вологостійкими листами.	100 м2	0,146	37189,84 17770,84	-	5430	2595	-	188,1906	27,48
21	КР12-49-10	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,153	19904,66 10611,38	-	3045	1624	-	115,6680	17,7
22	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	100м2	0,153	16516,05 6832,05	-	2527	1045	-	87,9060	13,45
23	КБ11-11-14	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних, к=4	100м2	0,153	10025,27 2278,07	-	1534	349	-	29,3112	4,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	KP7-26-4	Улаштування покриття з ковровіну площею покриття понад 10 м2	100м2	0,153	59152,19	-	9050	993	-	78,4080	12
25	KP7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,156	6489,05	-	941	246	-	17,7240	2,76
26	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,084	6030,58	-	188	188	-	26,6880	2,24
27	KP17-7-9	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,18	1578,50	-	615	438	-	30,9480	5,57
28	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,084	2235,12	-	692	247	-	36,3840	3,06
29	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,18	2937,28	-	970	132	-	9,2880	1,67
30	KP17-12-7	Установлення викичачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	5386,14	-	696	219	-	261,0720	2,61
31	KP17-12-2	Установлення викичачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,01	730,97	-	138	33	-	42,3120	0,42
32	KP17-12-3	Установлення викичачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	3288,49	-	140	35	-	45,0120	0,45
33	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	14039,33	-	262	66	-	42,4920	0,85
34	KP17-11-3	Монтаж світильників LED	100шт	0,02	13088,48	-	2741	557	-	324,9120	6,5
35	KM34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	1	3302,48	-	2559	1589	-	19,2000	19,2
36	KP15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	2	137045,21	-	2376	1375	-	7,8360	15,67
37	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,14	27848,21	-	3112	884	-	70,8720	9,92
38	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	14	687,53	-	230	-	-	-	-
39	C113-1723	Коліно 90 град. із поліпропілену /різьба зовнішня/ діам. 25x1/2" мм	шт	4	6311,86	-	135	-	-	-	-
40	C113-1729	Коліно 90 град. із поліпропілену /різьба внутрішня/ діам. 25x1/2" мм	шт	2	16,40	-	72	-	-	-	-
41	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2	33,74	-	36	-	-	-	-
42	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	4	35,78	-	59	-	-	-	-
					17,93	-					
					14,87	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C113-1801	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x1/2" мм	шт	4	32,72	-	131	-	-	-	-
44	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,0182	10930,21	-	199	199	-	133,7520	2,43
45	C1630-115	Кронштейни Kp1-PC для радіаторів сталевих спарених	комплект	4	68,66	-	275	-	-	-	-
46	& C130-559-1	Радіатори сталеві опалювальні	шт	2	3861,16	-	7722	-	-	-	-
47	& C1630-136-Ф	Футорка монтажна	к-т	4	261,45	-	1046	-	-	-	-
48	KP15-87-1	Установлення розповітрявачів автоматичних діаметром до 25 мм	клапан	1	668,32	-	668	357	-	4,2120	4,21
49	KP15-104-5	Установлення кранів Маєвського	комплект	1	356,88	-	95	26	-	0,2760	0,28
					95,14	-			-		
					25,68	-			-		
		Разом прямі витрати по кошторису					113289	33917	-		393,65
		Разом будівельні роботи, грн.					113289				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79372				
		всього заробітна плата, грн.					33917				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18503				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6184				
		Всього будівельні роботи, грн.					131792				
		Витрати труда робітників-будівельників, люд.год.					353,32				
		Заробітна плата робітників-будівельників, грн.					30601				
		Витрати труда робітників-монтажників, люд.год.					40,33				
		Заробітна плата робітників-монтажників, грн.					3316				
		Всього по кошторису					131792				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					439,13				

18_ДЦ_ЛС1_02-01-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							40101				

- 5 -

5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

Кошторисна заробітна плата, грн.

[Signature]

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

комплекс АВК - 5 (3.8.3)

Відомість ресурсів витрат підрядника

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:				Обґрунтування ціни
						всього, грн.	відпускна ціна, грн.	тран- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
III. Будівельні матеріали, вироби і комплект										
1	1 & C111-136-Д	Дюбелі	шт	48	1,79 85,92	1,75 84	0 0	0,04 1,92		
2	2 & C111-516-П	Підвіконні відливи	мп	0,9	165,56 149,01	162,00 145,8	0,31 0,28	3,25 2,93		
3	3 + C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	7,956	151,50 1205,34	148,00 1177,49	0,53 4,22	2,97 23,63		
4	4 & C111-736-1	Пінобетонні блоки	м3	0,5841	4185,41 2444,7	3820,00 2231,26	283,34 165,5	82,07 47,94		
5	5 & C111-1478-С	Самонарізи	шт	584	0,87 508,08	0,85 496,4	0 0	0,02 11,68		
6	6 + C111-1604	Папір шліфувальний	м2	1,15808	153,05 177,24	150,00 173,71	0,05 0,06	3 3,47		
7	7 + C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	6,64	40,05 265,94	38,50 255,64	0,76 5,05	0,79 5,25		
8	8 + C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна неластифікована	кг	58,074	125,05 7262,15	122,00 7085,03	0,6 34,84	2,45 142,28		
9	9 & C111-1684-1	Ковролін	м2	15,606	439,07 6852,12	429,00 6694,97	1,46 22,78	8,61 134,37		

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
10 +С111-1689	Листи гіпсові, обшивальні [суха штукатурка], товщина 10-12мм	М2	15,33	151,80 2327,09	145,00 2222,85	3,82 58,56	2,98 45,68		
11 +С111-1722	Плінтуси для підлог з пластику	М	15,756	44,08 694,52	42,50 669,63	0,72 11,34	0,86 13,55		
12 &С111-1844-2	Кутики штукатурні перфоровані	М	36,96	12,82 473,83	12,50 462	0,07 2,59	0,25 9,24		
13 &С111-1859-Г	Турбошурупи	ШТ	25	8,70 217,5	8,50 212,5	0,03 0,75	0,17 4,25		
14 +С111-1895	Шпаклівка клейова	Т	0,0357	14328,21 511,52	13480,00 481,24	567,26 20,25	280,95 10,03		
15 +С111-1896	Шпаклівка полімерцементна	КГ	3,408	15,68 53,44	14,80 50,44	0,57 1,94	0,31 1,06		
16 &С111-1896-Г	Шпаклівка гіпсова	КГ	83,16	11,46 953,02	10,67 887,32	0,57 47,4	0,22 18,3		
17 +С113-82	Трійники прямі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 15 мм	10шт	2	83,16 166,32	81,00 162	0,53 1,06	1,63 3,26		
18 +С113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	М	14,7	151,62 2228,82	148,50 2182,95	0,15 2,21	2,97 43,66		
19 +С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	ШТ	14	16,40 229,6	16,00 224	0,08 1,12	0,32 4,48		
20 +С113-1723	Коліно 90 град. із поліпропілену (різьба зовнішня/ діам. 25x1/2" мм	ШТ	4	33,74 134,96	33,00 132	0,08 0,32	0,66 2,64		
21 +С113-1729	Коліно 90 град. із поліпропілену (різьба внутрішня/ діам. 25x1/2" мм	ШТ	2	35,78 71,56	35,00 70	0,08 0,16	0,7 1,4		
22 +С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	ШТ	2	17,93 35,86	17,50 35	0,08 0,16	0,35 0,7		
23 +С113-1793	Муфта діам. 25 мм	ШТ	4	14,87 59,48	14,50 58	0,08 0,32	0,29 1,16		

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
24 +С113-1801	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х1/2" мм	шт	4		32,72 130,88	32,00 128	0,08 0,32	0,64 2,56	
25 &С113-1882-П	Підвіси в комплекті	шт	11		14,87 163,57	14,50 159,5	0,08 0,88	0,29 3,19	
26 &С123-199-А	Блоки дверні металопластикові	м2	5,6		4965,45 27806,52	4850,00 27160	18,09 101,3	97,36 545,22	
27 +С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,00177		31125,69 55,09	30240,00 53,52	275,38 0,49	610,31 1,08	
28 &С126-1302-С	Профіль СD-60	м	37		59,63 2206,31	58,00 2146	1,19 44,03	0,44 16,28	
29 &С126-1302-У	Профіль UD-27	м	18		37,84 681,12	36,50 657	1,06 19,08	0,28 5,04	
30 &С130-486-А	Анкер монтажний	шт	15		3,69 55,35	3,50 52,5	0,12 1,8	0,07 1,05	
31 &С130-559-1	Радіатори сталеві опалювальні	шт	2		3861,16 7722,32	3780,00 7560	5,45 10,9	75,71 151,42	
32 &С130-1105-1	Кран Маєвського	шт	1		69,46 69,46	68,00 68	0,1 0,1	1,36 1,36	
33 +С130-1106	Вентилі запорні, діаметр 15 мм	шт	2		236,30 472,6	231,36 462,72	0,31 0,62	4,63 9,26	
34 &С1110-14А	Анкер-гак	шт	1		286,08 286,08	280,00 280	0,47 0,47	5,61 5,61	
35 &С1419-94-1	Розетки	шт	2		89,00 178	89,00 178	0 0	0 0	
36 &С1419-96-2	Вимикачі	шт	2		96,55 193,1	96,55 193,1	0 0	0 0	
37 +С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,42284		2654,22 1122,3	1850,00 782,25	752,18 318,05	52,04 22	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
52.	КС18014-2-64	Кабель з мідними жилами в ПВХ ізоляції на напругу 1кВ, не поширює горіння, контрольний, перерізом: 3 х 1.5.	м	9	39.27 353,43	38.50 346,5	0 0	0.77 6,93	
53.	+С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	3	235.00 705	230.00 690	0.39 1,17	4.61 13,83	
Разом по розділу III			грн.		79374,27	76813,57	1045,75	1514,95	

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

**Загальноновиробничі витрати на будову
Поточний ремонт приміщень центру раннього втручання по пр. Червоної Калини, 57 м.Львів**

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Норматив- но-розра- хункова кошторисна трудоміст- кість робіт, що перед- бачені в прямих вит- ратах, люд.год	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання, грн.	III блок. Кошти на покриття решити статей загально- виробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непраце- здатності, грн.	Всього загально- виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Поточний ремонт приміщень центру раннього втручання по пр. Червоної Калини, 57 м.Львів	393,65	45,48	6184	33917	8822	2965	532	18503
Разом:		393,65	45,48	6184	33917	8822	2965	532	18503

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]