

Технічне завдання до тендерної документації по об'єкту:

Реконструкція Опорного закладу "Засульський ліцей Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області" за адресою вул Молодіжна, 81-А, с.Засуля, Лубенського району, Полтавської області

Клас наслідків : СС2

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Підготовчі роботи</u>			
1	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	38	
2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	м3	38	
3	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	м	264	
4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2 (навантаження сміття)	м3	79,36	
5	Перевезення сміття до 10 км	т	139,7	
6	Заготовлення дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,3х0,3 м (кущів ялівця)	шт	10	
7	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,3х0,3 м (кущів ялівця)	шт	10	
8	Заготовлення дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,5х0,4 м (дерев висотою до 5 м із діаметром стовбуру до 30 см)	шт	35	
9	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,5х0,4 м (дерев висотою до 5 м із діаметром стовбуру до 30 см)	шт	35	
10	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	м3	936,7	
11	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2	м3	936,7	
12	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	16	
13	(Демонтаж) Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 150 мм	м	8	
14	(Демонтаж) Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	1,52	
15	Навантаження сміття вручну	т	3	
16	Перевезення сміття до 10 км	т	3	
17	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	156	
18	(Демонтаж) Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 150 мм	м	52	
19	(Демонтаж) Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	м3	4,35	

1	2	3	4	5
20	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	48,75	
21	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 150 мм з гідравличним випробуванням	м	44	
22	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	м3	1,45	
23	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	48,75	
24	Розбирання сходових на суцільній основі	м	12,5	
25	Розбирання цегляного огороження сходів	м3	1,39	
26	Розбирання залізобетонної плити ганку	м3	0,72	
27	Перевезення сміття до 10 км	т	2,889	
	<u>Земляні роботи ПРУ</u>			
28	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	1974	
29	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	2347	
30	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	111,9	
31	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	76,3	
32	Перевезення сміття до 10 км	т	3934,24	
	<u>Фундамент під ПРУ</u>			
33	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	76,2	
34	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	м3	74,7	
35	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	792	
36	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	м3	36,6	
37	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	792	
38	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	732	
39	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	м3	36,6	
40	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	293	
	<u>Фундамент під галерею сполучення із підвалом школи</u>			
41	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	33,6	
42	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	м3	3,23	
43	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	36,2	
44	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,55	
45	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	36,2	
46	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	31	
47	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,55	

1	2	3	4	5
48	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	12,4	
	<u>Колони</u>			
49	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром понад 2 м до 3 м /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	8	
	<u>Стіни</u>			
50	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	305,7	
51	Шліфування бетонних стін	м2	592	
52	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	726	
53	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	726	
54	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	726	
55	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	1283	
56	Шліфування бетонних стін	м2	104,8	
57	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	2,58	
58	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін керамічними окремими плитками на цементному розчині	м2	10,4	
59	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	104,8	
60	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	104,8	
61	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм (стіни під галерею)	м3	23	
62	Шліфування бетонних стін	м2	36	
63	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	47,7	
64	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	47,7	
65	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	47,7	
66	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	37,5	
67	Шліфування бетонних стін	м2	11,8	
68	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	1,3	
69	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін керамічними окремими плитками на цементному розчині	м2	5,2	
70	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	6,6	
71	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	6,6	
	<u>Покриття</u>			
72	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	м3	240,3	
73	Шліфування бетонних покриттів	м2	632,4	

1	2	3	4	5
74	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на клею в один шар	м2	632,4	
75	Улаштування підстиляючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	63,24	
76	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	632,4	
77	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	м2	632,4	
78	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	682,5	
79	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	682,5	
80	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	632,4	
81	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	м2	632,4	
82	Армування стяжки дрібною сіткою	м2	632,4	
83	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	632,4	
84	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	632,4	
85	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	1152	
86	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4 (до 60 см)	м2	1152	
87	Шліфування бетонних покриттів	м2	31,4	
88	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	2,52	
89	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на клею в один шар	м2	28,6	
90	Улаштування підстиляючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	4,29	
91	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	28,6	
92	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	м2	28,6	
93	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	63,6	
94	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	10,28	
95	Шліфування бетонних покриттів	м2	10,3	
96	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	1,1	
97	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на клею в один шар	м2	7,85	
98	Улаштування підстиляючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	4,29	
99	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	28,6	
100	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	м2	28,6	
101	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	9,9	
102	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	4,46	
	<u>Покриття над галерею</u>			
103	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	м3	8,7	
104	Шліфування бетонних покриттів	м2	24,8	
105	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	0,32	

1	2	3	4	5
106	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на клею в один шар	м2	24,1	
107	Улаштування підстиляючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	3,615	
108	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	24,1	
109	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	м2	24,1	
110	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	27	
111	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	3,24	
	<u>Сходи та площадки</u>			
112	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	73,8	
113	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/ (сходів)	м3	7,2	
114	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	52,4	
115	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/ (сходів)	м3	6,2	
116	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	9,08	
117	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/ (сходів)	м3	4,55	
	<u>Перегородки</u>			
118	Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	361	
119	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	18	
	<u>Підлога</u>			
120	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	м2	519,8	
121	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок	м2	519,8	
122	Улаштування підстиляючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	25,99	
123	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	519,8	
124	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	м2	519,8	
125	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	374,4	
126	Улаштування покриттів з сілікатної шпаклівки товщиною 3 мм	м2	374,4	
127	Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином ГКЖ-10	м2	374,4	
128	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	м2	374,4	
129	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь лаком бітумно-етинолевим	м2	374,4	
130	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на мастиці КН-3	м2	374,4	
131	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	83	
132	Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином ГКЖ-10	м2	83	
133	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	м2	83	
134	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь лаком бітумно-етинолевим	м2	83	
135	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	133,2	

1	2	3	4	5
136	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	м2	133,2	
137	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	133,2	
	<u>Оздоблювальні роботи</u>			
138	Шліфування бетонних покриттів	м2	588,7	
139	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	588,7	
140	Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм	м2	588,7	
141	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь лаком бітумно-етинолевим	м2	588,7	
142	Шліфування бетонних покриттів	м2	616,45	
143	Шпаклювання поверхонь сумішшю на основі смол ЕД-20 товщиною шару 1 мм	м2	616,45	
144	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	616,45	
145	Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм	м2	616,45	
146	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	616,45	
147	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь лаком бітумно-етинолевим	м2	616,45	
148	Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином	м2	609,22	
149	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	609,22	
150	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	609,22	
151	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь лаком бітумно-етинолевим	м2	609,22	
	<u>Прорізи</u>			
152	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	35,7	
153	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	18,48	
154	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	30,87	
	<u>Укоси</u>			
155	Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином	м2	13,89	
156	Поліпшене штукатурення по сітці укосів без улаштування каркаса	м2	13,89	
157	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	13,89	
158	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь лаком бітумно-етинолевим	м2	13,89	
	<u>РОБОТИ ІЗ УЛАШТУВАННЯ НОВОГО ГАНКУ ТА КОЗИРКІВ БЛЯ ВХОДУ ДО ПРУ</u>			
159	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	7,9	
160	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	0,6	
161	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	6,2	
162	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	8	

1	2	3	4	5
163	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	31	
164	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	4	
165	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	4	
166	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/ (сходів)	м3	0,7	
167	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	3	
168	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	0,9	
169	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,009	
170	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,035	
171	Установлення металевої огорожі без поручня	м	2,4	
172	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/ (сходів)	м3	3	
173	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	15	
174	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,018	
175	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,07	
176	Установлення металевої огорожі без поручня	м	6,5	
177	Улаштування покриттів цементних товщиною 20 мм	м2	15	
178	Залізнення цементних покриттів (топінг)	м2	15	
179	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	2,5	
180	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,094	
181	Монтаж прогонів	т	0,094	
182	Очищення поверхонь щітками	м2	2,54	
183	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	5,08	
184	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	5,08	
185	Монтаж покрівельного покриття з металочерепиці без обрешітки, та без водостічної системи	м2	6,7	
186	Улаштування жолобів підвісних	м	5,5	
187	Улаштування облагоджень на фасадах [зовнішні підвіконня, пояски, балкони та ін.], включаючи водостічні труби з виготовленням елементів труб	м2	1,2	
	Вимощення біля ПРУ			
188	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	264	
189	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	252,8	
190	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	25,28	
191	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	м2	252,8	
192	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	м2	252,8	

1	2	3	4	5
193	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	252,8	
194	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 - 27-26-4 ДО т.60 мм	м2	-252,8	
195	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	252,8	
196	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	39,5	
197	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	39,5	
198	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 ДО 10 см	м2	-39,5	
199	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м2	39,5	
200	Підготовлення ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 20 см	м2	1102	
201	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або віднімати згідно норми 47-28-1	м2	1102	
202	Улаштування корита під квітники глибиною 40 см вручну	м2	1102	
203	Садіння багаторічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2	м2	1102	
	<u>Опалення та вентиляція</u>			
	<u>Опалення</u>			
204	Установлення радіаторів сталейних	кВт	21,45	
205	Установлення клапанів запобіжних однавальних діаметром 25 мм	шт	17	
206	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	
207	Монтаж сушки для рушників	шт	3	
208	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталейних труб діаметром до 50 мм	шт	2	
209	Прокладання трубопроводів опалення зі сталейних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	10	
210	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	55	
211	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	75,4	
212	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	49	
213	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	3,5	
	<u>Вентиляція</u>			
214	Установлення приточно-витяжних вентиляційних установок	камера	1	
215	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 1,2 т	шт	1	

1	2	3	4	5
216	Установлення ґрат жалюзійних сталених регульовальних з вивірянням і закріпленням розміром 300x150, 150x150 мм	ґрати	22	
217	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	71,6	
218	Установлення малогабаритної захисної секції СКС	вузол	1	
219	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
220	Установлення ґрат жалюзійних сталених регульовальних з вивірянням і закріпленням розміром 300x150, 150x150 мм	ґрати	12	
221	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	м2	0,785	
222	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	м2	3,297	
223	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	3,2	
224	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	44	
	<u>Водопровід та каналізація</u>			
	<u>В1</u>			
225	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	м	75	
226	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	8	
227	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 15,20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	12	
228	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	16	
229	Установлення баків для води масою до 0,5 т	шт	2	
230	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	
	<u>К1</u>			
231	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	6	
232	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	9	
233	Установлення мийок на одне відділення	компл.	4	
234	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	6	
235	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	17	
236	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	2	
	<u>Напірна каналізація Кн</u>			
237	Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0,064 т	шт	1	
238	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 150 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
239	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	1	
240	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	1	
241	Установлення насосів	шт	1	
242	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	
243	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	1	
244	Монтаж шафи та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів шафи керування	пристрій	1	
	<u>Електромонтажні роботи</u>			
	<u>Електрообладнання</u>			
245	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв (ЩВР)	шафа	1	
246	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
247	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	27	
248	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	1	
249	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	6	
250	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв (ЩВ)	шафа	1	
251	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
252	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	1	
253	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
254	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
255	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	1	
	<u>Установчі роботи</u>			
256	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	45	
257	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	8	
258	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	18	
	<u>Електроосвітлення</u>			
259	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	79	
260	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	9	
	<u>Кабельно-провідникова продукція</u>			
261	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	1300	
262	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	680	

1	2	3	4	5
263	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	225	
264	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	470	
265	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	м	150	
266	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м ³	56,7	
267	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	90	
268	Укладання сигнальної стрічки в траншею	м	90	
269	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м ³	44,1	
270	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	м ²	63	
271	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,09	
272	Труба поліетиленова, діаметр до 50 мм	м	45	
273	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	100	
274	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	м	100	
	<u>Заземлення</u>			
275	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	шт	6	
276	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	12	
	<u>Автоматична пожежна сигналізація</u>			
277	Монтаж ППКП "Тірас-8П" з акумулятором	шт	1	
278	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	3	
279	Сповіслювач ручний СПР	шт	2	
280	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	16	
281	Оповіслювач пожежний світловий з написом "Вихід"	шт	2	
282	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні (акустичної системи)	шт	2	
283	Прокладання коробів пластикових	м	60	
284	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	200	
285	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	60	
286	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	200	
287	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	125	
288	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	м	100	

1	2	3	4	5
	Фасад			
289	(Демонтаж) Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін керамічними окремими плитками на цементному розчині	м2	2727,5	
290	Демонтаж.Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год	шт	2	
291	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год	шт	2	
292	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів а клею стін	м3	145,064	
293	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	2901,6	
294	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	м2	63,12	
295	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	м2	63,12	
296	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна з вирівнюванням поверхні бутового мурування	м2	63,12	
297	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	63,12	
298	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів а клею стін	м3	6,32	
299	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	м3	376,3	
300	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	313,6	
301	Перевезення ґрунту до 10 км	т	100,32	
302	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	м2	627,12	
303	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	м2	627,12	
304	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна з вирівнюванням поверхні бутового мурування	м2	627,12	
305	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	627,12	
306	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2	627,12	
307	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	627,12	
308	Декоративне штукатурення фасадів	м2	-627,12	
309	Дисперсійне фарбування фасаду	м2	-627,12	
310	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	м2	627,12	
311	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	м2	313,56	
312	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	м2	313,56	
313	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна з вирівнюванням поверхні бутового мурування	м2	313,56	
314	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	313,56	
315	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2	313,56	

1	2	3	4	5
316	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	313,56	
317	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів а клею стін (укуси)	м3	0,904	
318	Установлення по укусах кутиків	м	154,8	
319	Обклеювання поверхні стін сіткою в один шар (укуси)	м2	18,08	
320	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів а клею стін (укуси)	м3	0,664	
321	Установлення по укусах кутиків	м	240,57	
322	Обклеювання поверхні стін сіткою в один шар (укуси)	м2	33,2	
323	Опорядження поверхонь стін декоративною сумішшю "короїд" (укуси)	м2	93,4	
324	Силікатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	93,4	
325	Демонтаж віконних зливів	м	173,23	
326	Установлення віконних зливів	м	171,4	
327	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	285,6	
	<u>МОЩЕННЯ</u>			
328	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	17	
329	Виправлення профілю щибених основ із додаванням нового матеріалу	м2	420	
330	Улаштування вирівнюючого шару покриття з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	т	6	
331	Улаштування основи тротуарів із щибенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	м2	420	
332	Улаштування основи тротуарів із щибенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1	м2	420	
333	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м2	420	
	<u>Різнi роботи</u>			
334	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	м2 вп	4684	
335	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1 (навантаження сміття)	м3	188,239	
336	Перевезення сміття до 10 км	т	188,239	
	<u>Навіс №1</u>			
337	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	м3	0,324	
338	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,37286	
339	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,37286	
340	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,89856	
341	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,89856	
342	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	34,32834	
343	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	68,66	
344	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	68,66	

1	2	3	4	5
345	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	82,14	
346	Різання сталюого профільованого настилу	м різа	15	
	<u>Навіс №2</u>			
347	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	м3	0,324	
348	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,37286	
349	Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т	т	0,37286	
350	Виготовлення гратчастих копструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,89856	
351	Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т	т	0,89856	
352	Очищення металевих копструкцій від корозії металевими щітками	м2	34,32834	
353	Грунтування металевих коверхоп за один раз грунтовою ГФ-021	м2	68,66	
354	Фарбування металевих погрунтованих коверхоп емаллю ПФ-115	м2	68,66	
355	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	82,14	
356	Різання сталюого профільованого настилу	м різа	15	
	<u>Пандус</u>			
357	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	м3	1	
358	Виготовлення гратчастих копструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,80555	
359	Монтаж пандуса з огороженням	т	0,80555	
360	Очищення коверхоп щітками	м2	21,74985	
361	Грунтування металевих коверхоп за один раз грунтовою ГФ-021	м2	43,5	
362	Фарбування металевих погрунтованих коверхоп емаллю ПФ-115	м2	43,5	
	<u>Козирьок</u>			
363	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	м3	0,324	
364	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних копструкцій промислових будівель	т	0,37286	
365	Монтаж копструкцій	т	0,37286	
366	Виготовлення гратчастих копструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,89856	
367	Монтаж колон однопковерхових і багатопковерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т	т	0,89856	
368	Очищення коверхоп щітками	м2	34,32834	
369	Грунтування металевих коверхоп за один раз грунтовою ГФ-021	м2	68,66	
370	Фарбування металевих погрунтованих коверхоп емаллю ПФ-115	м2	68,66	
371	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	82,14	
372	Різання сталюого профільованого настилу	м різа	15	
	<u>Ганки</u>			
373	Розбирання покриття підлоги з плиток, укладених на розчині	м2	103,05	
374	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	87,6	

1	2	3	4	5
375	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	34,92	
376	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	м3	9,6	
377	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг	т	0,156	
378	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,5547	
379	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,5547	
380	Очищення поверхонь щітками	м2	14,9769	
381	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	14,9769	
382	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	39,48	
383	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	39,48	
384	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,23372	
385	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	1,23372	
386	Очищення поверхонь щітками	м2	33,31044	
387	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	33,31044	
388	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	72,96	
389	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	72,96	
390	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	44,31	
391	Різання сталюого профільованого настилу	м різа	18	
392	Підшивання стелі	м2	18	
393	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	3,3	
394	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	м3	3	
395	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,30767	
396	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	1,30767	
397	Очищення поверхонь щітками	м2	35,30709	
398	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	75,9	
399	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	75,9	
400	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	67,5	
401	Різання сталюого профільованого настилу	м різа	27	
402	Підшивання стелі	м2	18	
	<u>Покрівля</u>			
	<u>Демонтаж</u>			
403	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів	м2	2700	
404	(Демонтаж) Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	2700	
405	(Демонтаж) Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном	м3	689	

1	2	3	4	5
406	(Демонтаж) Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	2700	
407	(Демонтаж) Установлення водостічних ліжок	шт	4	
408	(Демонтаж) Улаштування жолобів підвісних та водостічних труб	м	69,9	
409	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 150 мм	м	72	
410	Розбирання цегляних стін	м3	12,3	
411	(Демонтаж) Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т	шт	47	
412	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2 (навантаження сміття)	м3	189,923	
413	Перевезення сміття до 10 км	т	189,923	
	<u>Відновлення нормального стану існуючих конструкцій</u>			
414	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	12,3	
415	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т	шт	47	
416	Обетонування балок і прогонів (відновлення пошкоджених залізобетонних елементів парапету та стиків між па-рапетними плитами)	м3	5,3	
417	Улаштування каркаса при штукатуренні стін	м2	524	
418	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	м2	524	
419	Полівінілацетатне фарбування фасадів з рихтувань з підготовленням поверхні	м2	524	
	<u>Покрівля</u>			
420	Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном	м3	405,7	
421	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	2700	
422	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до 50мм	м2	2700	
423	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	2700	
424	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо в три шари	м2	2700	
425	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	19,2	
426	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	2700	
427	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини до 60 мм	м2	2700	
428	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	2700	
429	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів(мембрана Техноніколь 1,5мм)	м2	2700	
430	Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою до 600 мм без фартухів	м	724	
431	Герметизація мастикою горизонтальних швів	м шва	1906	
432	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	144,8	
433	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	362	
434	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	217,2	
	<u>Водостічна система</u>			

1	2	3	4	5
435	Установлення водостічних ліжок	шт	8	
436	Улаштування жолобів настінних	м	44	
437	Улаштування жолобів підвісних	м	31	
438	Улаштування водостічних труб	м	197	
	<u>Ремонт перекриттів після ремонту внутрішнього водостоку</u>			
439	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,2	
440	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	0,51	
441	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	3	
442	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	м2	4	
443	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	4	
	<u>Блискавкозахист</u>			
444	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	17,64	
445	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	17,64	
446	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	850	
447	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	28	
448	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	м	160	
449	Монтаж корпусу для контрольного фасадного з'єднання	шт	14	
	<u>Заземлення</u>			
450	Демонтаж заземлювача вертикального	шт	18	
451	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	126	
	<u>Будівельні роботи</u>			
	<u>Демонтаж</u>			
452	Розбирання цегляних стін	м3	1,72	
453	Розбирання цегляних перегородок венткамер	м3	21,17	
	<u>Підлога</u>			
454	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	404,9	
455	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	404,9	
456	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	м2	404,9	
457	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	м2	404,9	
458	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит п/с	м2	404,9	
459	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	404,9	
460	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	404,9	
461	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	404,9	

1	2	3	4	5
	<u>Стіни</u>			
462	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	0,7	
463	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	м2	1714	
464	Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином	м2	1714	
465	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	1714	
466	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (віднімається від КБ10-9-1)	м2	-1714	
467	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	1714	
468	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	1714	
469	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	1714	
470	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	84,5	
471	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	84,5	
	<u>Стеля</u>			
472	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	м2	897	
473	Гідрофобізація бетонних поверхонь водним розчином	м2	897	
474	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	592,9	
475	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	592,9	
476	Шпаклювання стель шпаклівкою (заповнення швів між плитами перекриття)	м2	30,41	
477	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	30,41	
478	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	м2	304,1	
479	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	304,1	
480	Поліпшене фарбування стель колером олійним по штукатурці	м2	304,1	
	<u>Перегородки</u>			
481	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	6,5	
482	Заповнення прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5,4	
	<u>Прорізи</u>			
483	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	38,241	
484	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	12,075	
485	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	31,206	
	<u>Укоси</u>			
486	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	м2	49,8	
487	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	49,8	
488	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	49,8	
489	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	49,8	

1	2	3	4	5
490	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	49,8	
	<u>Прямки</u>			
491	Розбирання цегляних стін (верх прямиків)	м3	12,45	
492	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням (вибирання ґрунту та сміття з прямиків)	м3	66	
493	Розбирання бетону з прямиків	м3	4,5	
494	Земляні роботи навколо прямиків	м3	181,5	
495	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3 (верхня частина прямиків)	м3	24,75	
496	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	м2	247,5	
497	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	м2	247,5	
498	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	247,5	
499	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	247,5	
500	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 1 шар	м2	247,5	
501	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2	247,5	
502	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	1,5	
503	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебневих шарів	м3	3	
504	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	30	
505	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	м2	30	
506	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	30	
507	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	м2	60	
508	Гідроізоляція стін, фундаментів обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	60	
509	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	60	
510	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	60	
511	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,675	
512	Монтаж прогонів	т	0,675	
513	Виготовлення закладних	т	0,48	
514	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,48	
515	Очищення поверхонь щітками	м2	31,19	
516	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	62,38	
517	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	62,38	
518	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	99	
519	Улаштування жолобів підвісних	м	45	
520	Улаштування облагоджень на фасадах [зовнішні підвіконня, пояски, балкони та ін.], включаючи водостічні труби з виготовленням елементів труб	м2	18	

1	2	3	4	5
521	Різання сталюого профільованого настилу	м різа	15	
522	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	87	
523	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	5	
524	Улаштування щебеневної основи під трубопроводи	м3	7,5	
525	Укладання трубопроводів із поліетиленових дренажних труб діаметром 110 мм	м	45	
526	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	15	
527	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	74,5	
528	Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	21,6	
529	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	21,6	
530	Демонтаж віконних зливів	м	18	
531	Установлення віконних зливів	м	18	
532	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	м	18	
533	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	18	
	<u>Інші роботи</u>			
534	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколiсному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2(навантаження сміття)	м3	41,04	
535	Перевезення сміття до 10 км	т	41,04	
	<u>Опалення та вентиляція</u>			
	<u>Опалення</u>			
536	Установлення радіаторів сталюих	кВт	64,35	
537	Установлення клапанів запобіжних однозавільних діаметром 25 мм	шт	51	
538	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	3	
539	Монтаж сушки для рушників	шт	9	
540	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталюих труб діаметром до 50 мм	шт	6	
541	Прокладання трубопроводів опалення зі сталюих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	30	
542	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	165	
543	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	226,2	
544	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	147	
545	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	10,5	
	<u>Вентиляція</u>			
546	Установлення приточно-витяжних вентиляційних установок	камера	3	

1	2	3	4	5
547	Підготовки до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднання до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 1,2 т	шт	3	
548	Установлення ґрат жалюзійних сталених регулювальних з вивірками і закріпленням розміром 300x150, 150x150 мм	ґрати	66	
549	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	214,8	
550	Установлення малогабаритної захисної секції СКС	вузол	3	
551	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3	
552	Установлення ґрат жалюзійних сталених регулювальних з вивірками і закріпленням розміром 300x150, 150x150 мм	ґрати	36	
553	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	м2	2,355	
554	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	м2	9,891	
555	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	9,6	
556	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	132	
	Реконструкція розводки системи опалення			
	Тепловий вузол			
557	Установлення котлів опалювальних чавунних секційних на твердому паливі водогрійних теплопродуктивністю до 0,06 МВт [0,05 Гкал/год]	шт	1	
558	Установлення групи безпеки	клапан	1	
559	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	6	
560	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3	шт	1	
561	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 50 л	шт	1	
562	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1 м3	шт	1	
563	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	3	
564	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	1	
565	Установлення розподільчих колекторів , зовнішній діаметр патрубка до 57 мм	шт	14	
566	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	2	
567	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	5	
568	Установлення клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	7	
569	Установлення клапанів запобіжних однавжильних діаметром 25 мм	шт	3	
570	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	м2	10,1736	
571	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	11	

1	2	3	4	5
572	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	4	
573	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	2	
574	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м	19	
575	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	2,1	
576	Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	м	15,5	
577	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів дубльованими матеріалами, товщина ізоляційного шару 50 мм	м	15,5	
578	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0, 25 м2	ґрати	2	
	<u>Розведення системи опалення</u>			
579	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм	м	440	
580	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	м	560	
581	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	420	
582	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	450	
583	(Демонтаж) Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	86	
584	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 140 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	240	
585	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	420	
586	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	360	
587	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	420	
588	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	450	
589	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	89	
	<u>Водопровід та каналізацію</u>			
	<u>B1</u>			
590	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	м	52,5	
591	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	5,6	
592	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 15,20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	8,4	

1	2	3	4	5
593	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	11,2	
594	Установлення баків для води масою до 0,5 т	шт	1	
595	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	
	<u>K1</u>			
596	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	4	
597	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	7	
598	Установлення мийок на одне відділення	компл.	2	
599	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	4,2	
600	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	11,9	
	<u>Напірна каналізація Кн</u>			
601	Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0, 064 т	шт	1	
602	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 150 мм	шт	1	
603	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	1	
604	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	
605	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	
606	Монтаж шафи та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів шафи керування	пристрій	1	
	Електромонтажні роботи			
	Електрообладнання			
607	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв (ЩВП)	шафа	3	
608	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	3	
609	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	81	
610	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	3	
611	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	18	
612	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв (ЩВ)	шафа	3	
613	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	15	
614	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	3	
615	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	3	
616	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	15	

1	2	3	4	5
617	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	3	
	<u>Установчі виробы</u>			
618	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	135	
619	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	24	
620	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	54	
	<u>Електроосвітлення</u>			
621	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	237	
622	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	27	
	<u>Кабельно-провідникова продукція</u>			
623	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	3900	
624	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	2040	
625	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	675	
626	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	1410	
627	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	м	450	
628	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м ³	170,1	
629	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	270	
630	Укладання сигнальної стрічки в траншею	м	270	
631	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	м ³	132,3	
632	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	м ²	189	
633	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,27	
634	Труба поліетиленова, діаметр до 50 мм	м	135	
635	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	300	
636	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	м	300	
	<u>Заземлення</u>			
637	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	шт	18	
638	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	36	
	<u>Автоматична пожежна сигналізація</u>			
639	Монтаж ППКП "Тірас-8П" з акумулятором	шт	3	
640	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	9	
641	Сповіслювач ручний СПР	шт	6	
642	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	48	

1	2	3	4	5
643	Оповіслювач пожежний світловий з написом "Вихід"	шт	6	
644	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні (акустичної системи)	шт	6	
645	Прокладання коробів пластикових	м	180	
646	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	600	
647	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	180	
648	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	600	
649	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	375	
650	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	м	300	
	<u>Електротехнічні роботи</u>			
	<u>Електрообладнання</u>			
651	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	0,3	
652	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	
	<u>Електроосвітлення та світлотехнічне обладнання</u>			
653	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	м	70	
654	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	
655	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	
656	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1	шт	3	
657	Установлення датчиків руху	шт	3	
658	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	
	<u>Кабельно-провідникова продукція</u>			
659	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м ³	64	
660	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	м ³	64	
661	Труба сталеві по фермах, колонах та інших сталевих конструкціях, діаметр 15 мм	м	1,5	
662	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,128	
663	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	60	
664	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	м	64	

1	2	3	4	5
665	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	64	
666	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	2	
667	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.	8	
	<u>Заземлення</u>			
668	Улаштування стержневого заземлення при довжині стержня до 25 м	м	9	
669	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	12	
670	Монтаж затискача	шт	3	
	<u>Загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Земляні роботи</u>			
671	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м ³	3	
672	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску	м ³	1,5	
673	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	м ²	15	
674	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1	м ²	-15	
	<u>Улаштування навісу</u>			
675	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м ³	м ³	3	
676	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	м ³	3,045	
677	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 5 м ² [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	1	
678	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,16632	
679	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,16632	
680	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,13866	
681	Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,13866	
682	Очищення поверхонь щітками	м ²	18,72	
683	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м ²	18,72	
684	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м ²	19,14	
685	Різання сталюого профільованого настилу	м різа	6	
686	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м ²	0,4396	
687	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	м	15	
688	Улаштування хвртток без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	шт	2,08	
	<u>Благоустрій</u>			
689	Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	18	

1	2	3	4	5
690	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	10,5	
	<u>Зовнішнє освітлення</u>			
	<u>Земляні роботи</u>			
691	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	81,25	
692	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	325	
693	Укладання сигнальної стрічки в траншею	м	325	
694	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	71,75	
695	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2 (під опори освітлення)	м3	6	
696	Перевезення ґрунту до 10 км	т	24,8	
	<u>Освітлення</u>			
697	Монтаж ящика керування освітленням ЯУО	пристрій	1	
698	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
699	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	11	
700	Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною понад 1 м	т	0,11	
701	Монтаж світильників зовнішніх	шт	11	
702	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 50 мм	м	325	
703	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	325	
704	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 35 мм2	м	18	
	<u>Заземлення</u>			
705	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	11	
706	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	11	
	<u>Зовнішні мережі каналізації</u>			
	<u>К-1</u>			
707	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ (траншеї зі скосами) у тимчасовий відвал	м3	110	
708	Розробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	11	
709	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	24	
710	Перевезення ґрунту до 10 км	т	56	
711	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	м3	36	
712	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	110	
713	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	11	

1	2	3	4	5
714	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	110	
715	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	110	
716	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	
717	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 110 мм	м	5	
718	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 125 мм	м	51	
719	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	1,96	
	<u>Перенесення колодязів зовнішніх мереж</u>			
720	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при площі котлована до 100 м2/	м3	60	
721	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (засипання колодязів)	м3	60	
722	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	60	
723	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	27,17	
724	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	м2	19,266	
725	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	5,89	
726	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	9,12	
727	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	9,12	
	<u>Благоустрій</u>			
	<u>Демонтаж</u>			
728	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	м	1140,7	
729	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	86,571	
730	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	м3	300,17	
731	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2 (навантаження сміття)	м3	404,84	
732	Перевезення сміття до 10 км	т	735,56	
733	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 (квітники)	м3	8,9	
	<u>Монтаж</u>			
734	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	1066,1	
735	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	348,3	
736	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	34,83	
737	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	м2	348,3	
738	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	м2	348,3	

1	2	3	4	5
739	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	348,3	
740	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 - 27-26-4 ДО т.60 мм	м2	-348,3	
741	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	348,3	
742	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	1006,6	
743	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	1006,6	
744	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 ДО 10 см	м2	-1006,6	
745	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м2	1006,6	
746	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	708,7	
747	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	70,87	
748	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	708,7	
749	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 ДО 10 см	м2	-708,7	
750	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових товщиною 12 см	м2	708,7	
751	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 до 10 см	м2	-708,7	
752	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	708,7	
	Пожежний щит			
753	Установлення пожежного щита	шт	1	
	Озеленення			
754	Підготовлення ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 20 см	м2	500	
755	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або віднімати згідно норми 47-28-1	м2	500	
756	Улаштування корита під квітники глибиною 40 см вручну	м2	500	
757	Садіння багаторічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2	м2	500	
758	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	м2	800	
759	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	300	
760	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	1100	
	Обладнання вентиляції ПРУ (протирадіаційне укриття) з приміщеннями подвійного призначення			
761	Фільтро-вентиляційна установка ВФУ-200 у складі: малогабаритна захиска секція СКС 500х500 у коробці КС3-315; фільтр G4; здвоєний	шт	1	

	гермоклапан ГК-Ф; фільтр-поглинач БПФ-400; фасонні вироби для фільтра-поглинача БПФ-400; вентилятор електроручний ЕРВ-3-Пр.0-Г-4 з гумовими віброізоляторами; повітропроводи з товстолистової сталі; (маса=0,0279)			
	Придбання устаткування автоматичної пожежної сигналізації ПРУ (протирадіаційне укриття) з приміщеннями подвійного призначення			
762	Прилад приймально-контрольний пожежний розширення "Тірас-8П" ; (маса=0,007)	шт	1	
763	Акумулятор гелевий Full Energy FEL-12/7; (маса=0,0172)	шт	2	
764	Сповісвач пожежний ручний "SPR-1"; (маса=0,0007)	шт	2	
765	Сповісвач пожежний димовий "СПД-3"; (маса=0,0016)	шт	16	
766	Блок живлення 12В, 3А БЖ 1230; (маса=0,004)	шт	1	
767	Оповісвач світловий, 12 В, "Вихід" ОС-12; (маса=0,0012)	шт	2	
768	Акустична система накладна 6 Вт 6АС100ПН-2; (маса=0,001)	шт	2	
769	Сповісвач пожежний димовий "СПД-3"; (маса=0,0016)	шт	1	
770	Сповісвач пожежний ручний "SPR-1"; (маса=0,0007)	шт	1	
	Обладнання вентиляції Реконструкція підвального поверху			
771	Фільтро-вентиляційна установка ВФУ-200 у складі: малогабаритна захиска секція СКС 500х500 у коробці КСЗ-315; фільтр G4; здвоєний гермоклапан ГК-Ф; фільтр-поглинач БПФ-400; фасонні вироби для фільтра-поглинача БПФ-400; вентилятор електроручний ЕРВ-3-Пр.0-Г-4 з гумовими віброізоляторами; повітропроводи з товстолистової сталі; (маса=0,0279)	шт	3	
	Придбання устаткування автоматичної пожежної сигналізації Реконструкція підвального поверху			
	Розділ 1. Обладнання, що монтується			
772	Прилад приймально-контрольний пожежний розширення "Тірас-8П" ; (маса=0,007)	шт	3	
773	Акумулятор гелевий Full Energy FEL-12/7; (маса=0,0172)	шт	6	
774	Сповісвач пожежний ручний "SPR-1"; (маса=0,0007)	шт	6	
775	Сповісвач пожежний димовий "СПД-3"; (маса=0,0016)	шт	48	
776	Блок живлення 12В, 3А БЖ 1230; (маса=0,004)	шт	3	
777	Оповісвач світловий, 12 В, "Вихід" ОС-12; (маса=0,0012)	шт	6	
778	Акустична система накладна 6 Вт 6АС100ПН-2; (маса=0,001)	шт	6	
	Розділ 2. Обладнання, що не монтується			
779	Сповісвач пожежний димовий "СПД-3"; (маса=0,0016)	шт	3	
780	Сповісвач пожежний ручний "SPR-1"; (маса=0,0007)	шт	3	
	Дизель генераторна			
781	Дизель генератор потужністю 150 кВт ; (маса=0,22)	шт	1	

Примітка: Відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі» матеріали, устаткування, обладнання яке застосовується під час виконання робіт та подальшій експлуатації об'єкту повинно бути сертифікованим та сприяти захисту навколишнього середовища від шкідливих елементів та забруднень.

Забезпечити належне виконання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту під час виконання робіт.

Забезпечити комплекс енергоефективних заходів (встановлення енергозберігаючих конструкцій - вікна та двері)

Забезпечити доступність до приміщень маломобільних груп населення.

Учасник усвідомлює дану обставину та зобов'язується забезпечити здачу об'єкта в експлуатацію не збільшуючи при цьому вартість будівництва;

«Примітка: Відповідно до пункту 2 Розділу V тендерної документації "У деяких випадках, технічне завдання Замовника може містити посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, у такому разі будь-яке подібне посилання учаснику слід читати в розумінні виразу "або еквівалент"