

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Донецькій області в особі начальника управління Музиканта С.Л., що діє на підставі, Положення «Про територіальне управління Державної судової адміністрації України в Донецькій області» від 10.05.2023р., (далі - **Замовник**), з однієї сторони, та **ТОВ "ТЕП-КЕПІТАЛ."**, в особі Лихіцького В.О., що діє на підставі статуту, (далі - **Виконавець**), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про наступне (далі - **Договір**):

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов'язується за Технічним завданням Замовника, в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі на свій ризик, власними і залученими силами виконати поточний ремонт електромережі приміщення Олександрівського районного суду Донецької області, яке розташоване за адресою: 84000, смт. Олександрівка, вул. Шкільна, 1 (утримання та обслуговування електромереж) КОД ДК 021:2015 - 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи.

1.2. Обсяги послуг з поточного ремонту можуть бути зменшені залежно від реальної потреби в цих роботах та фінансування видатків.

1.3. Виконавець підтверджує наявність на момент підписання цього Договору протягом всього терміну його дії всіх необхідних допусків, дозволів на право проведення поточного ремонту.

2. ЯКІСТЬ ВИКОНАННЯ .

2.1. Виконавець гарантує якість наданих послуг з поточного ремонту будівлі суду, застосованих матеріалів, змонтованих конструкцій і устаткування та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

2.2. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва.

2.3. У разі виявлення Замовником протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) у виконаних роботах, змонтованих конструкціях і устаткуванні, він повідомляє про них Виконавця в порядку, передбаченому цим Договором.

Якість застосованих матеріалів та наданих послуг з поточного ремонту будівлі суду, комплектність устаткування повинна відповідати діючим нормам та стандартам.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Загальна вартість послуг з поточного ремонту, за цим Договором становить **100 430, 70 грн (сто три тисячі чотириста тридцять грн. 70 коп) , в т.ч. ПДВ (20%) – 16 738, 45 грн.,** згідно узгодженої договірної ціни. Договірна ціна складається з вартості послуг, що розраховані на підставі відомостей обсягів послуг, відомостей ресурсів до них з відповідними кошторисними цінами та вартості устаткування.

3.2. Загальна вартість послуг з поточного ремонту визначається на підставі договірної ціни, затвердженої Замовником. При визначенні вартості у взаємних розрахунках за надані послуги Виконавець керується Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва» з урахуванням фактичної вартості матеріалів і конструкцій.

3.3. Остаточна вартість ремонту визначається за фактичними обсягами наданих послуг з поточного ремонту приміщень суду, з урахуванням фактичних витрат на підставі підписаних Сторонами актів.

4. РОЗРАХУНКИ ТА ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ

4.1. Розрахунки за цим Договором здійснюються в безготівковій формі, в національній валюті, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця на підставі актів виконаних робіт/послуг, затверджених службою замовника по здійсненню контролю над роботами (технічний нагляд).

4.2. Оплата за надані послуги з поточного ремонту проводиться Замовником після прийняття послуг службою замовника по здійсненню контролю над роботами (технічний нагляд), узгодження та підписання Актів форми КБ-2в, довідок форми КБ-3 протягом 10 календарних днів, за наявності фінансування з Державного бюджету України.

4.3. Замовник має право повернути на доопрацювання Виконавцю Акти та Довідки без здійснення оплати у разі неналежного їх оформлення (відсутності підписів, печаток тощо).

4.4. Бюджетні зобов'язання Замовника за цим Договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань. У разі затримки бюджетного цільового фінансування та наявності заборгованості розрахунок за надані Послуги здійснюється протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати отримання відповідного бюджетного фінансування.

4.5. Оплата здійснюється відповідно до статті 49 Бюджетного кодексу України.

4.6. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення.

4.7. Фінансування здійснюється за кошти державного бюджету.

5. СТРОКИ ВИКОНАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ПОСЛУГ.

5.1. Виконання всіх послуг з поточного ремонту будівлі суду повинно бути закінчено Виконавцем до 31.12.2023 року у стані, що відповідає кошторисній документації на підставі узгоджених та підписаних актів за формою КБ-2, довідок за формою КБ-3.

5.2. У разі виявлення в процесі приймання-передачі наданих послуг недоліків, допущених з вини Виконавця, він у визначений Замовником строк зобов'язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі. Якщо Виконавець не бажає чи не може усунути такі недоліки, Замовник може, попередньо повідомивши Виконавця, усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати, пов'язані з усуненням недоліків Замовником, компенсуються Виконавцем.

6. ПОРЯДОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ТА ІНШОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОСЛУГ.

6.1. Якщо Виконавець у процесі надання послуг з поточного ремонту приміщень суду виявляє прорахунки і недоліки у кошторисній документації Замовника, які можуть негативно вплинути на хід, якість і строки виконання послуг з поточного ремонту, він повинен негайно інформувати про це Замовника у письмовій формі.

6.2. Забезпечення будівельними матеріалами та обладнанням покладається на Виконавця.

6.3 Виконавець залучає для виконання послуг з поточного ремонту приміщень суду робочу силу (інженерно-технічних спеціалістів і робітників) в достатній кількості та з відповідною кваліфікацією.

6.4 Виконавець повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

6.5. Замовник може вимагати від Виконавця відсторонення працівників останнього від виконання послуг з поточного ремонту з обґрунтуванням такої вимоги.

7. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

7.1. Замовник має право:

7.1.1. В залежності від наявності фінансових коштів, визначати першочерговість виконання конкретного виду надання послуг з поточного ремонту приміщень суду, змінити обсяг та/або призупинити будь-які роботи за Договором на час для прийняття рішення про відновлення обсягу послуг з поточного ремонту. При цьому таке право є необмеженим у часі, та у разі його застосування Сторони повинні відповідно змінити (зменшити/збільшити) строки надання послуг за Договором.

7.1.2. Перевіряти хід і якість надання послуг з поточного ремонту приміщень, а також якість матеріалів, що використовуються.

7.1.3. Перевіряти правильність, своєчасність та повноту ведення виконавчої документації Виконавцем.

7.1.4. Вимагати розірвання договору та відшкодування збитків у разі якщо Виконавець не береться за виконання Договору, своєчасно не розпочав роботу або виконує роботу настільки повільно, що закінчення її до встановленого строку стає явно неможливим.

7.1.5. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Виконавцем порушень.

7.1.6. Замовник також має інші права, передбачені цим Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, та іншими актами законодавства.

7.2. Замовник зобов'язаний.

7.2.1. Надати Виконавцю не пізніше як за три дні до початку надання послуг з поточного ремонту доступ до будівлі суду.

7.2.2. Здійснювати оплату виконаних послуг з поточного ремонту відповідно до розділу 4 Договору.

7.2.3. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені цим Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, та іншими актами законодавства.

7.3. Виконавець має право:

7.3.1. Виконавець має права, передбачені цим Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, та іншими актами законодавства.

7.4 Виконавець зобов'язаний

7.4.1. Надавати послуги з поточного ремонту приміщень суду відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, що визначає обсяг і зміст послуг з поточного ремонту та інших вимог, які ставляться до надання послуг з поточного ремонту.

7.4.2. Виконати усі додаткові роботи, визначені за взаємною згодою Сторін, необхідність в яких може виникнути під час надання послуг з поточного ремонту, на підставі актів, оформлених відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» з урахуванням фактичної вартості матеріалів і конструкцій.

7.4.3. Забезпечити прийом, розвантаження, складування та зберігання усіх необхідних для надання послуг необхідних матеріалів, виробів, конструкцій та устаткування.

7.4.4. Спорудити на будівельному майданчику всі тимчасові будівлі і споруди, необхідні для надання послуг за Договором. Ці будівлі і споруди мають бути розібрані після завершення поточного ремонту і вивезені Виконавцем з об'єкту протягом 10 календарних днів.

7.4.5. Виконувати під час надання послуг з поточного ремонту приміщення систематичне, а після завершення, остаточне прибирання будівельного майданчика від відходів виробництва та будівельного сміття залишеного після завершення поточного ремонту Виконавцем або залучених ним організаціями.

7.4.6. Вести всю виконавчу документацію, що передбачена чинними нормами і правилами. У разі виявлення Замовником під час перевірки документації, що ведеться

неналежним чином, протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного повідомлення усунути виявлені недоліки з письмовим повідомленням Замовника.

7.4.7. Дотримуватись неухильно під час поточного ремонту будівельних норм і правил, правил протипожежної безпеки, норм охорони праці, техніки безпеки, охорони навколишнього середовища.

7.4.8. Нести відповідальність перед своїми працівниками за виконання чинних нормативних документів та взятих зобов'язань щодо питань праці і заробітної плати, створення нормальних умов для праці і відпочинку на будівельному майданчику.

7.4.9. Нести відповідальність за поведінку своїх працівників, а також поведінку працівників організацій, яких він залучає для виконання умов Договору (субпідрядників), вживати відповідні заходи щодо попередження порушень працівниками технологічної і виробничої дисципліни, громадського порядку, недопущення протизаконної поведінки.

7.4.10. Нести відповідальність перед Замовником за усі дії/бездіяльність осіб, які ним залучені для виконання Договору, у повному розмірі.

7.4.11. При закінченні проведення поточного ремонту приміщень суду не пізніше 10 (десяти) календарних днів вивести з будівельного майданчика техніку, невикористані матеріали Виконавця, відходи, допоміжні споруди тощо. Якщо Виконавець не виконує зазначені зобов'язання, Замовник після попередження Виконавця у порядку, визначеному Договором, може звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати Замовника, пов'язані з виконанням зазначених робіт, компенсуються Виконавцем.

7.4.12. При проведенні поточного ремонту суворо дотримуватись вимог відповідних розділів ДБН В.2.2.-26:2010.

7.4.13. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені цим Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, та іншими актами законодавства.

7.4.14. Прийняття рішень про зміну умов Договору, звільнення іншої Сторони від зобов'язань, підписання додаткових угод здійснюється на рівні осіб, що підписали Договір

7.4.15. Сторони зобов'язані виконувати взяті на себе обов'язки за цим Договором незалежно від того, в якому пункті чи розділі Договору вони прописані.

8. РЕЖИМ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ, МАТЕРІАЛІВ І ОБЛАДНАННЯ ЗАМОВНИКОМ

8.1. Виконавець зобов'язаний використовувати для проведення поточного ремонту матеріально-технічні ресурси, забезпечені відповідними технічними паспортами або сертифікатами.

8.2. Замовник має право вимагати проведення додаткових випробувань матеріалів, перевірки якості прихованих робіт, що не прийняті ним або службою Замовника. Витрати на проведення додаткових випробувань та перевірок, якщо використані матеріали, виконані роботи не відповідають встановленим нормам і стандартам, а також при несвоєчасному запрошенні Замовника (при відсутності запрошення) для участі у цій роботі, здійснюються за рахунок Виконавця. При відсутності при перевірці та прийманні Замовника Виконавець виконує цю роботу самостійно, оформлюючи її результати відповідним протоколом (актом). У разі виявлення в процесі перевірки невідповідності якості матеріалів вимогам будівельних норм та стандартів, передбачених кошторисною документацією, використання таких матеріалів забороняється, і вони негайно повинні бути вивезені з будівельного майданчика.

8.3. Виявлені в процесі перевірок, випробувань неякісні роботи, які виконувалися Виконавцем чи залученими ним субпідрядними організаціями, підлягають виправленню, а неякісні матеріали, поставлені Виконавцем чи залученими ним субпідрядними організаціями підлягають заміні, за рахунок Виконавця.

Замовник має право призупиняти проведення поточного ремонту при виявленні:

- **технологічних порушень при виконанні поточного ремонту, допущених з вини Виконавця;**
- **неякісних будівельних матеріалів.**

Призупинення проведення поточного ремонту та строк усунення виявлених порушень з вини Виконавця не повинен впливати на загальний строк надання послуг за Договором.

9. ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК.

9.1. Виконавець гарантує якість проведення поточного ремонту, досягнення показників, визначених у кошторисній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку. Гарантійні зобов'язання на проведений поточний ремонт становить 5 років (п'ять років), за виключенням випадків механічного пошкодження опорядження приміщення під час використання його за призначенням згідно показників визначених у кошторисній документації.

9.2 Виконавець усуває всі та будь-які недоліки протягом гарантійного строку, що пов'язані з гарантійними зобов'язаннями наданими Виконавцем. Строки виконання такого усунення повинні не перевищувати 20 (двадцяти) робочих днів. Термін гарантії переривається на весь час усунення недоліків, починаючи з моменту повідомлення Виконавця про таке та закінчується датою підписання Сторонами відповідного акту про усунення недоліків.

9.3. Якщо Виконавець відмовився взяти участь у складенні акта, Замовник має право в порядку, визначеному Договором, скласти такий акт із залученням незалежних експертів і надіслати його Виконавцю.

9.4. При відмові Виконавця усунути недоліки, що виявлені протягом гарантійного строку, Замовник може залучати для цієї роботи іншого виконавця з відшкодуванням його витрат за рахунок Виконавця.

9.5. Початком гарантійних строків вважається день після підписання Сторонами Акту приймання виконаних робіт/послуг з поточного ремонту будівлі суду.

9.6. Якщо між Замовником і Виконавцем виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на Виконавця.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

10.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором Виконавець сплачує штрафні санкції, а також відшкодовує Замовнику збитки.

10.2. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань субпідрядником, що залучаються Виконавцем, повну (в тому числі повну матеріальну) відповідальність перед Замовником і третіми особами несе Виконавець.

10.3. У випадку порушення погоджених строків виконання послуг, несвоєчасного усунення недоліків, що виникли з вини Виконавця, виявлених при прийманні послуг, з Виконавця стягується пеня у розмірі облікової ставки НБУ від загальної вартості цього Договору, що передбачена п. 3.1 цього Договору, а за прострочення строків проведення поточного ремонту понад 30 календарних днів Виконавець додатково сплачує штраф у розмірі 5 % від загальної вартості цього Договору (п.3.1 цього Договору). У випадку надання послуг неналежної якості Виконавець сплачує штраф у розмірі 3 % від вартості ціни Договору та не звільняється від виправлення виявлених недоліків

10.4 Сторони прийшли до взаємної згоди щодо можливості застосування оперативно-господарської санкції зокрема, відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов'язання (пункт 4 частини першої статті 236 Господарського кодексу України).

10.5 Відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов'язання, може застосовуватися Замовником до Виконавця за невиконання Виконавцем своїх зобов'язань перед Замовником в частині, що стосується:

- якості наданих послуг;
- розірвання аналогічного за своєю природою Договору з Замовником у разі прострочення строку надання послуг;
- розірвання аналогічного за своєю природою Договору з Замовником у разі прострочення строку усунення дефектів.

10.6 У разі порушення Виконавцем умов щодо порядку та строків надання послуг, якості проведення поточного ремонту, Замовник має право в будь-який час як протягом строку дії цього Договору, так і протягом одного року після спливу строку дії цього Договору, застосувати до Виконавця оперативно-господарську санкцію у формі відмови від встановлення на майбутнє господарських зав'язків (далі – Санкція).

10.7 Строк дії Санкції визначає Замовник, але він не буде перевищувати трьох років з моменту початку її застосування. Замовник повідомляє Виконавця про застосування до нього Санкції та строк її дії шляхом направлення повідомлення у спосіб (письмова заявка направляється Замовником на електронну адресу Виконавця tkepital@gmail.com, з подальшим направленням цінним листом з описом вкладення та повідомленням на поштову адресу Виконавця 02099, м. Київ, вул. Ялтинська, 5-б), передбачений Договором. Всі документи (листи, повідомлення, інша кореспонденція та т.і.), що будуть відправлені Замовником на адресу Виконавця, вказану у Договорі, вважаються такими, що були відправлені належним чином належному отримувачу до тих пір, поки Виконавець письмово не повідомить Замовника про зміну свого місцезнаходження (із доказами про отримання Замовником такого повідомлення). Уся кореспонденція, що направляється Замовником, вважається отриманою Виконавцем не пізніше 14-ти днів з моменту її відправки Замовником на адресу Виконавця, зазначену в Договорі.

10.8. Виконавець несе відповідальність за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини переданих йому Замовником матеріальних ресурсів.

10.9 Виконавець несе повну відповідальність за збереження майна Замовника під час надання Послуг на Об'єкті.

10.10 Виконавець безумовно повертає надмірно сплачені кошти у разі виявлення контролюючими органами завищення обсягів і вартості надання послуг, а також виявлення завищеної вартості матеріалів, якщо в встановленому законодавством порядку не буде доведене зворотнє.

11. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ.

11.1. Перебіг терміну виконання сторонами зобов'язань за цим Договором може бути призупинений тільки в разі настання непереборної сили, а саме: землетрус, епідемії, терористичний акт, блокада, війна та воєнні події (збройний конфлікт), дії органів державної влади чи управління їх структурних підрозділів, які перешкоджають виконанню Договору та перебувають поза контролем Сторін. Вищезазначений перелік обставин непереборної сили не є вичерпним.

ЗАТВЕРДЖЕНО



Територіальне управління Державної судової
адміністрації України в Донецькій області

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 25 " грудня 2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт підключення генератору

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	3	
2	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	5	
3	Стержень заземлення 4.4 Н/Ж без муфтовий	м	7,5	
4	Наконечник безмуфтовий	шт	5	
5	Шайба мідна 12х16х1	шт	15	
6	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз до 160 мм2	м	15	
7	З'єднувальна н/ж клема для підключення до штиру заземлення (д.16 мм)	шт	5	
8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	м	15	
9	З'єднувальна н/ж клема для підключення до штиру заземлення (д.16 мм)	шт	5	
10	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	3	
11	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	1	
12	Монтаж вініплавових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	45	
13	Захисна трубка /гофрована/ 25х2,5 мм	м	45,45	
14	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	55	
15	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	24	
16	Провід ПВЗ 1х10	м	46,35	
17	Провід ПВС 2х6	м	4,12	
18	Провід ПВС 5х0,5	м	20,6	
19	Провід ПВЗ 1х6	м	4,12	
20	Провід ПВ1 10х1х10	м	6,18	
21	Установлення і опресування наконечників на жили дротів і кабелів, перерізом до 16 кв.мм.	штук	16	
22	Наконечник мідний 16х8	шт	16	
23	Ізоляційна стрічка ПХВ	шт	2	
24	Установлення розподільних коробок	шт	3	
25	Коробка розподільча	шт	3	
26	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	20	

27	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт*	шт	20
28	Клема швидкого монтажу	шт	20
29	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	3
30	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	3
31	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	-3
32	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм ²	шт	16
33	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1
34	Пристрій автоматичного введення резервного живлення [АВР] лінії, напруга нижче 1 кВ без схеми відновлення напруги	пристрій	1
35	Болт ф8мм 30 мм	шт	14
36	Гайка ф8мм	шт	16
37	Шайба ф8ммх20мм	шт	32
38	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,001
39	Закладні деталі під генератор	шт	4
40	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,07312
41	Кутік 45х45х4 (2.73 кг/м)	т	0,04914
42	Сітка для ґабіонів зварна 5х15 см 4 мм оцинк.	т	0,024
43	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,07312
44	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м ²	1,5
45	Різання сталюого профільованого настилу	м різа	4
46	Профільований лист	м ²	1,725
47	Анкер 10х95 М8 з гайкою	шт	7
48	Шурупи самонарізні	шт	10
49	Установлення замків дверних накладних	шт	2
50	Замок навісний	шт	2
51	Установлення петель	шт	4
52	Петля накладна	шт	4
53	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м ²	7,5
54	Монтаж генератору вагою до 1 т Пусконаладжувальні роботи	т	0,9
55	Синхронний генератор [компенсатор], напруга до 1 кВ, потужність до 100 кВт	шт	1

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ЗМІСТ

1. Пояснювальна записка
2. Договірна ціна
3. Розрахунки до документа "Договірна ціна"
4. Підсумкові вартісні параметри
5. Відомість ресурсів

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Поточний ремонт електромережі приміщення Олександрівського районного суду Донецької області, яке розташоване за адресою: 84000, смт. Олександрівка, вул. Шкільна, 1 (утримання та обслуговування електромереж) КОД ДК 021:2015 - 45450000-6 – інші завершальні будівельні роботи

Будівництво розташоване на території *Росії* області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Прейскурант 26-05-43Е Ремонтних, експериментальних, налагоджувальних та інших робіт на енергетичному, електротехнічному, паливоспоживаючому та газоподобному устаткуванні;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | | |
|----|--|------|--------------|
| 1. | Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Розрахунку прибутку), Настанова [4.38] | 6,42 | грн./люд.год |
| 2. | Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Розрахунку адміністративних витрат), Настанова [4.39] | 3,75 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість	0,32189	тис.люд.год
------------------------------------	---------	-------------

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	0,291	тис.люд.год
---	-------	-------------

Загальна кошторисна заробітна плата	26,48439	тис.грн.
-------------------------------------	----------	----------

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,33 люд.год та розряді робіт 3,8	12558,80	грн.
--	----------	------

Тарифна сітка для робіт, що виконуються, з ремонту енерго- та електроустаткування (прейскурант 26-05-43Е) при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,33 люд.год та розряді робіт 3,8	12558,80	грн.
---	----------	------

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,33 люд.год та розряді робіт 4	12558,80	грн.
Всього договірна ціна:	100,4307	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	74,48427	тис.грн.
вартість устаткування -	0	тис.грн.
у тому числі:		
- ризики і інфляція від вартості устаткування	0	тис.грн.
інші витрати -	9,20798	тис.грн.
податок на додану вартість -	16,73845	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:  кошторисник Ганна ІЩЕНКО

Перевіряв:  директор Володимир ЛИХІЦЬКИЙ

Замовник Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Донецькій області

(назва організації)

Підрядник ТОВ "ТЕП-КАПІТАЛ"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт електромережі приміщення Олександрівського районного суду Донецької області, яке розташоване за адресою: 84000, смт. Олександрівка, вул. Шкільна, 1 (утримання та обслуговування електромереж) КОД ДК 021:2015 - 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 13 грудня 2023 р.

№	Об'єкт	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.
			у тому числі:

Ч.ч			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ I. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати, у тому числі	60,94389	60,94389	0
	Розрахунок N1	Заробітна плата	22,96945	22,96945	0
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	37,70298	37,70298	0
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,27146	0,27146	0
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	11,47474	11,47474	0
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	0	0	0
		в т.ч. зворотні суми	0	0	0
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	0	0	0
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	0	0	0
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	8,00000	0	8,00000
		Разом	80,41863	72,41863	8,00000
7	Розрахунок N9	Прибуток	2,06564	2,06564	0
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	1,20798	0	1,20798
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	0	0	0
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	0	0	0
		Разом (ч.ч 1-10)	83,69225	74,48427	9,20798
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	0	0	0
		Разом по Розділу I	83,69225	74,48427	9,20798
12		Податок на додану вартість	16,73845	0	16,73845
		Всього по Розділу I	100,43070	74,48427	25,94643
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
13	Розрахунок N14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	0		
		Разом по Розділу II	0		
14		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	0	0	0
		Всього по Розділу II	0		
		Всього договірні ціна (р.I + р.II)	100,43070		
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства
(організації) замовника

Керівник генеральної
підрядної організації

Володимир ЛИХІЦЬКИЙ

Поточний ремонт електромережі приміщення Олександрівського районного суду Донецької області, яке розташоване за адресою: 84000, смт. Олександрівка, вул. Шкільна, 1 (утримання та обслуговування електромереж) КОД ДК 021:2015 - 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи

Розрахунки №№ 1 - 4. Прямі витрати і загально-виробничі витрати:
будівельні роботи / монтажні роботи, тис. грн.

Номери об'єктних кошторисів	Найменування об'єктів	Розрах. №1 Заробітна плата	Розрахунок №2 Вартість матеріальних ресурсів		Розрахунок №3 Експлуатація машин		Всього заробітна плата гр.(3+5+7)	Розрах. №4 Загально- виробничі витрати
			Всього	у тому числі зарплата у транспорту- ванні вантажів	Всього	у тому числі заробітна плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Поточний ремонт електромережі приміщення Олександрівського районного суду Донецької області, яке розташоване за адресою: 84000, смт. Олександрівка, вул. Шкільна, 1 (утримання та обслуговування електромереж) КОД ДК 021:2015 - 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи	22,96945	37,70298	0	0,27146	0,01532	22,98477	11,47474
	Разом: будівельні роботи	22,96945	37,70298	0	0,27146	0,01532	22,98477	11,47474

Розрахунок № 8. Інші супутні витрати, тис. грн.

п.8.1. Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва:

= 8;

п.8.2. Сума інших супутніх витрат:

= 8;

Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис. грн.

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:

П73=0,32189;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

П731Д=0,32189;

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

П736 - П57 = 0,0306 - 0 = 0,0306;

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

П11Е=0;

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

П731И=0;

п.1.6. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.

П21=60,94389;

п.1.7. Загальновиробничі витрати - всього, тис. грн.

П774=11,47474;

п.1.8. Кошторисна вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.:

П713=0;

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

= п1.2 - п1.3 + п1.5 = 0,32189 - 0,0306 + 0 = 0,29129;

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

= п1.1 - п1.2 - п1.4 = 0,32189 - 0,32189 - 0 = 0;

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

= п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (0,29129 - 0) = 0;

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість, тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Поточний ремонт електромережі приміщення Олександрівського районного суду Донецької області, яке розташоване за адресою: 84000, смт. Олександрівка, вул. Шкільна, 1 (утримання та обслуговування електромереж) КОД ДК 021:2015 - 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи (без пусконаладжувальних робіт)	0,22679	0,02499	0	0	0,25178	7,65	1,92612
	пусконаладжувальні роботи	0,06450	0,00561	0	0	0,07011	1,99	0,13952
	Разом:	0,29129	0,03060	0	0	0,32189	6,41722	2,06564

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, тис.грн.:

= 2,06564 X ИНП130 = 2,06564 X 1 = 2,06564;

п.2.5. Сумарна вартість прямих і загальновиробничих витрат (без урахування кошторисної вартості устаткування), тис.грн.:

= п1.6 + п1.7 - п1.8 = 60,94389 + 11,47474 - 0 = 72,41863;

п.2.6. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва), тис.грн

= п2.5 X 0,15 = 72,41863 X 0,15 = 10,8627945;

п.2.7. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку

$$= n2.4 : n2.6 = 2,06564 : 10,8627945 = 0,19015733;$$

п.2.8. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку

$$= Ц(n2.7) = Ц(0,19015733) = 0;$$

п.2.9. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.

$$= n2.4 \times W(n2.8) + n2.6 \times V(n2.8) = 2,06564 \times W(0) + 10,8627945 \times V(0) = 2,06564;$$

Розрахунок № 10. Кошти на покриття адміністративних витрат, тис. грн.

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:

$$П73=0,32189;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д=0,32189;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П157 = 0,0306 - 0 = 0,0306;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е=0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И=0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$= n1.2 - n1.3 + n1.5 = 0,32189 - 0,0306 + 0 = 0,29129;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$= n1.1 - n1.2 - n1.4 = 0,32189 - 0,32189 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$= n2.2 : (n2.1 - n1.5) = 0 : (0,29129 - 0) = 0;$$

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість, тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.год.	Адміністративні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Поточний ремонт електромережі приміщення Олександрівського районного суду Донецької області, яке розташоване за адресою: 84000, смт. Олександрівка, вул. Шкільна, 1 (утримання та обслуговування електромереж) КОД ДК 021:2015 - 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи (без пусканалагоджувальних робіт)	0,22679	0,02499	0	0	0,25178	3,89	0,97942
	пусканалагоджувальні роботи	0,06450	0,00561	0	0	0,07011	3,26	0,22856

Разом:	0,29129	0,03060	0	0	0,32189	3,75277	1,20798
--------	---------	---------	---	---	---------	---------	---------

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

= Ф1733 X ИНП147 = 1,20798 X 1 = 1,20798;

Розрахунок № 14. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням, тис. грн.**п. 14.1. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням:**

= 0;

п.14. Всього витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням

2.

= 0;

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Поточний ремонт електромережі приміщення Олександрівського районного суду Донецької області, яке розташоване за адресою: 84000, смт. Олександрівка, вул. Шкільна, 1 (утримання та обслуговування електромереж) КОД ДК 021:2015 - 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	100,43070
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис. грн.	74,48427
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн.	0
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн.	25,94643
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	100,43070
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	100,43070
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	83,69225
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	83,69225
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	83,69225
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	80,41863
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	72,41863
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	0
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	8,00000
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	0
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	74,48427
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	8,00000
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	72,41863

П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	72,41863
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1-7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	72,41863
П1-7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	72,41863
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	60,94389
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	60,94389
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0,27146
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	0,00475
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,01116
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,13111
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Масильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,09291
П62Д	Масильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00636
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00985
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,01532
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	26,48439
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	22,96945
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,01532

П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	22,98477
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3,49962
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3,49962
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	114,37000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	72,46000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	37,70298
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	0,10010
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	0,10009
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	0,68068
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	2,06564
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	2,06564
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	1,20798
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	0
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	0

П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	0
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	0
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	16,73845
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	11,47474
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	11,47474
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0,07011
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	0,32189
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	0,29129
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0,32189
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	0,32189
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,03060
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,29108
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,00021
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00021
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,03060
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0

П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0,06450
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	4,50000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	3,90000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	0
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	5,82651
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графі 10 таблиці розрахунку загальноовиробничих витрат), тис.грн.	5,82651
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	0
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальноовиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	2,14861
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальноовиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	0
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	0
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0

П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00007
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,00511
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00005
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,00371
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	12558,80000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	173,33000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	36,91981
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	0,10009
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	0,68068
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	0
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0

Поточний ремонт електромережі приміщення Олександрівського районного суду Донецької області, яке розташоване за адресою: 84000, смт. Олександрівка, вул. Шкільна, 1 (утримання та обслуговування електромереж) КОД ДК 021:2015 - 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи
16 грудня 2023 00:00 (ТОВ ТЕП-Кепітал.)



Землеробство
ДПА України
Мушкетер
25.12.2023 р.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Поточний ремонт електромережі приміщення Олександрівського районного суду Донецької області, яке розташоване за адресою: 84000, смт. Олександрівка, вул. Шкільна, 1 (утримання та обслуговування електромереж) КОД ДК 021:2015 - 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи

Поточний ремонт електромережі приміщення Олександрівського районного суду Донецької області, яке розташоване за адресою: 84000, смт. Олександрівка, вул. Шкільна, 1 (утримання та обслуговування електромереж) КОД ДК 021:2015 - 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 72,41863 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,32189 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 26,48439 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
1	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,03	21603,420	0	648,10	648,10	0	361,08000	10,830
					21603,42	0			0	0	0
2	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,5	1139,040	57,710	569,52	486,93	28,860	13,44000	6,720
					973,86	6,22			3,11	0,0840	0,04
3	C1632-22	Стержень заземлення 4.4 Н/Ж без муфтовий	м	7,5	1411,060	0	10582,95	0	0	0	0
	варіант 9				0	0			0	0	0
4	C1545-153	Наконечник безмуфтовий	шт	5	272,660	0	1363,30	0	0	0	0

варіант 1				0	0			0	0	0
5 С1545-153	Шайба мідна 12х16х1	шт	15	15,430	0	231,45	0	0	0	0
варіант 2				0	0			0	0	0
6 КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз до 160 мм2	100 м	0,15	2144,860	71,230	321,73	292,16	10,680	26,88000	4,030
				1947,72	7,67			1,15	0,1037	0,02
7 С1545-153	З'єднувальна н/ж клема для підключення до штиру заземлення (д. 16 мм)	шт	5	558,560	0	2792,80	0	0	0	0
варіант 3				0	0			0	0	0
8 КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,15	2386,490	76,500	357,97	333,90	11,480	30,72000	4,610
				2225,97	8,24			1,24	0,1114	0,02
9 С1545-153	З'єднувальна н/ж клема для підключення до штиру заземлення (д. 16 мм)	шт	5	558,560	0	2792,80	0	0	0	0
варіант 3				0	0			0	0	0
10 КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,03	13669,960	0	410,10	410,10	0	228,48000	6,850
				13669,96	0			0	0	0
11 КР1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	1	145,880	0	145,88	145,88	0	1,50000	1,50
				145,88	0			0	0	0
12 КР17-7-9	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,45	2137,750	0	961,99	926,68	0	30,94800	13,930
				2059,28	0			0	0	0
13 С113-2127	Захисна трубка /гофрована/ 25х2,5 мм	м	45,45	15,130	0	687,66	0	0	0	0
варіант 4				0	0			0	0	0
14 КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,55	698,130	0	383,97	339,91	0	9,28800	5,110
				618,02	0			0	0	0
15 КР17-8-6	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,24	391,520	0	93,96	74,74	0	4,68000	1,120
				311,41	0			0	0	0
16 & С101-48-20	Провід ПВЗ 1х10	м	46,35	80,550	0	3733,49	0	0	0	0
варіант 2				0	0			0	0	0
17 & С101-48-20	Провід ПВС 2х6	м	4,12	95,300	0	392,64	0	0	0	0
варіант 4				0	0			0	0	0
18 & С101-48-20	Провід ПВС 5х0,5	м	20,6	31,040	0	639,42	0	0	0	0
варіант 3				0	0			0	0	0
19 & С101-48-20	Провід ПВЗ 1х6	м	4,12	48,850	0	201,26	0	0	0	0
варіант 5				0	0			0	0	0
20 & С101-48-20	Провід ПВ1 10х1х10	м	6,18	79,500	0	491,31	0	0	0	0
варіант 6				0	0			0	0	0
21 ПЕ7-1408А	Установлення і опресування наконечників на жили дротів і кабелів, перерізом до 16 кв. мм.	100 штук	0,16	771,480	0	123,44	123,44	0	10,09800	1,620
				771,48	0			0	0	0

22	& C1545-147-89 варіант 1	Наконечник мідний 16х8	шт	16	<u>30,280</u>	0	484,48	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
23	& C101-48-17 варіант 1	Ізоляційна стрічка ПВХ	шт	2	<u>46,900</u>	0	93,80	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
24	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,03	<u>3108,480</u>	0	93,25	92,70	0	<u>44,16000</u>	<u>1,320</u>	
					3089,88	0			0	0	0	
25	C1512-6 варіант 1	Коробка розподільча	шт	3	<u>66,170</u>	0	198,51	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
26	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,2	<u>1848,010</u>	0	369,60	369,60	0	<u>28,12800</u>	<u>5,630</u>	
					1848,01	0			0	0	0	
27	КР17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт*	100шт	0,2	<u>15272,710</u>	0	3054,54	3054,54	0	<u>223,77600</u>	<u>44,760</u>	
					15272,71	0			0	0	0	
28	C117-1 варіант 2	Клема швидкого монтажу	шт	20	<u>57,490</u>	0	1149,80	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
29	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,03	<u>699,310</u>	0	20,98	20,98	0	<u>10,64400</u>	<u>0,320</u>	
					699,31	0			0	0	0	
30	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,03	<u>11291,990</u>	<u>372,280</u>	338,76	327,59	<u>11,170</u>	<u>138,80400</u>	<u>4,160</u>	
					10919,71	44,43			1,33	0,6732	0,02	
31	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-0,03	<u>3400,730</u>	<u>115,470</u>	-102,02	-98,56	<u>-3,460</u>	<u>41,76000</u>	<u>-1,250</u>	
					3285,26	13,78			-0,41	0,2088	-0,01	
32	КМ8-144-3	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм ²	100 шт	0,16	<u>2136,380</u>	0	341,82	341,82	0	<u>28,80000</u>	<u>4,610</u>	
					2136,38	0			0	0	0	
33	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>266,790</u>	<u>1,650</u>	266,79	258,25	<u>1,650</u>	<u>3,56400</u>	<u>3,560</u>	
					258,25	0,18			0,18	0,0024	0	
34	КП1-30-12	Пристрій автоматичного введення резервного живлення [АВР] лінії, напруга нижче 1 кВ без схеми відновлення напруги	пристрій	1	<u>1264,250</u>	0	1264,25	1264,25	0	<u>13,00000</u>	<u>13</u>	
					1264,25	0			0	0	0	
35	C113-2122 варіант 1	Болт ф8мм 30 мм	шт	14	<u>25,510</u>	0	357,14	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
36	C113-2122 варіант 2	Гайка ф8мм	шт	16	<u>25,510</u>	0	408,16	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
37	C113-2122 варіант 3	Шайба ф8ммх20мм	шт	32	<u>5,110</u>	0	163,52	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
38	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,001	<u>19395,680</u>	0	19,40	19,40	0	<u>277,20000</u>	<u>0,280</u>	
					19395,68	0			0	0	0	
39	C111-623 варіант 1	Закладні деталі під генератор	шт	4	<u>469,390</u>	0	1877,56	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
40	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій	т	0,07312	<u>16765,750</u>	<u>843,900</u>	1225,91	947,69	<u>61,710</u>	<u>174,72000</u>	<u>12,780</u>	

41	C111-1150-ДР варіант 1	[стояки, опори, ферми та ін.] Кутик 45х45х4 (2.73 кг/м)	т	0,04914	12960,73 40577,450	97,30 0	1993,98	0	7,11 0	1,3104 0	0,1 0
42	C111-1148-ДР варіант 1	Сітка для габіонів зварна 5х15 см 4 мм оцинк.	т	0,024	94730,570	0	2273,53	0	0	0	0
43	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,07312	12046,320	2042,850	880,83	647,30	149,370	106,45200	7,780
44	KP8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,015	8852,55 6633,160	22,08 0	99,50	99,50	1,61 0	0,2976 0	0,02 0
45	КБ9-52-1	Різання сталюого профільованого настилу	1м різа	4	49,010	0	196,04	179,04	0	0,64800	2,590
46	& C111-1831-22 варіант 1	Профільований лист	м2	1,725	44,76 323,820	0	558,59	0	0	0	0
47	C188888-4 варіант 4	Анкер 10х95 М8 з гайкою	шт	7	0 79,560	0	556,92	0	0	0	0
48	C188888-8 варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	10	0 3,060	0	30,60	0	0	0	0
49	KP6-27-4	Установлення замків дверних накладних	100 шт	0,02	0 11066,900	0	221,34	221,34	0	134,88000	2,70
50	C111-950 варіант 1	Замок навісний	шт	2	11066,90 645,820	0	1291,64	0	0	0	0
51	KP6-27-2	Установлення петель	100 шт	0,04	0 1844,860	0	73,79	73,79	0	28,08000	1,120
52	C111-956 варіант 1	Петля накладна	шт	4	1844,86 331,620	0	1326,48	0	0	0	0
53	KP12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	100м2	0,075	0 17197,530	0	1289,81	769,53	0	146,64000	11
54	KP20-12-3	Монтаж генератору вагою до 1 т	1т	0,9	10260,40 6373,720	0	5736,35	5736,35	0	76,64400	68,980
55	КП1-1-1	Пусконаладжувальні роботи Синхронний генератор [компенсатор], напруга до 1 кВ, потужність до 100 кВт	шт	1	6373,72 4862,500	0	4862,50	4862,50	0	50,00000	50
Разом прямі витрати по кошторису							60943,89	22969,45	271,460		291,080
Разом будівельні роботи, грн.							60943,89		15,32		0,21
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							37702,98				
всього заробітна плата, грн.							22984,77				
Загальновиробничі витрати, грн.							11474,74				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							30,6				

	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	3499,62			
	Всього будівельні роботи, грн.	72418,63			

	Всього по кошторису	72418,63			
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	321,89			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	26484,39			

Склав кошторисник Ганна ІЩЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор Володимир ЛИХІЦЬКИЙ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Поточний ремонт електромережі приміщення Олександрівського районного суду Донецької області, яке розташоване за адресою: 84000, смт. Олександрівка, вул. Шкільна, 1 (утримання та обслуговування електромереж) КОД ДК 021:2015 - 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи

Відомість ресурсів до локального кошторису №02-01-01

на Поточний ремонт електромережі приміщення Олександрівського районного суду Донецької області, яке розташоване за адресою: 84000, смт. Олександрівка, вул. Шкільна, 1 (утримання та обслуговування електромереж) КОД ДК 021:2015 - 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	129,56	77,20			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	97,02	69,01			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	64,5	97,25			
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,21	73,62			
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,9				
8		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	30,6	114,37			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	321,89				
		Середній розряд робіт	розряд	4,5				
		II. Будівельні машини і механізми						
9	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,43521	343,22			

10	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	1,3932	5,53				
11	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	2,39541	25,76				
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,8328	13,74				
Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат									
13	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	4,81960896					
14	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,4471232					
15	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,0965184					
16	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,1602					
17	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,5904					
18	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,252					
19	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,92256					
20	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	0,1512					
21	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,3168					
22	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	0,0828					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
23	+&C101-48-17 варіант 1	Ізоляційна стрічка ПХВ (постачальник -ТОВ «Білдінг СЕТ»)	шт	2	46,90	45,35	0,63	0,92	
24	+C188888-4 варіант 4	Анкер 10х95 М8 з гайкою (постачальник -ТОВ «Білдінг СЕТ»)	шт	7	79,56	78,00	0	1,56	
25	+C113-2122 варіант 1	Болт ф8мм 30 мм (постачальник -ТОВ «Білдінг СЕТ»)	шт	14	25,51	24,93	0,08	0,50	
26	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами (постачальник -ТОВ «Білдінг СЕТ»)	т	0,0010237	68996,64	67339,52	304,24	1352,88	
27	+C113-2122 варіант 2	Гайка ф8мм (постачальник -ТОВ «Білдінг СЕТ»)	шт	16	25,51	24,93	0,08	0,50	
28	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм (постачальник -ТОВ «Білдінг СЕТ»)	т	0,002054	30810,30	29930,80	275,38	604,12	
29	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм (постачальник -ТОВ «Білдінг СЕТ»)	т	0,000945	37367,29	36285,53	349,07	732,69	
30	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 (постачальник -ТОВ «Білдінг СЕТ»)	т	0,0001451	137785,35	134724,79	358,89	2701,67	
31	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 (постачальник -ТОВ «Білдінг СЕТ»)	т	0,0015721	136867,50	133824,93	358,89	2683,68	
32	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А (постачальник -ТОВ «Білдінг СЕТ»)	т	0,0006075	137785,35	134724,79	358,89	2701,67	

33	+C1545-153 варіант 3	З'єднувальна н/ж клема для підключення до ширу заземлення (д.16 мм) (постачальник -ТОВ «Білдінг СЕТ»)	шт	10	558,56	547,60	0,01	10,95
34	+C111-623 варіант 1	Закладні деталі під генератор (постачальник -ТОВ «Білдінг СЕТ»)	шт	4	469,39	460,00	0,19	9,20
35	+C111-950 варіант 1	Замок навісний (постачальник -ТОВ «Білдінг СЕТ»)	шт	2	645,82	633,00	0,16	12,66
36	C113-2127 варіант 4	Захисна трубка /гофрована/ 25х2,5 мм (постачальник -ТОВ «Білдінг СЕТ»)	м	45,45	15,13	14,75	0,08	0,30
37	+C117-1 варіант 2	Клема швидкого монтажу (постачальник -ТОВ «Білдінг СЕТ»)	шт	20	57,49	56,00	0,36	1,13
38	+C1512-6 варіант 1	Коробка розподільча (постачальник -ТОВ «Білдінг СЕТ»)	шт	3	66,17	64,68	0,19	1,30
39	+C111-1150- ДР варіант 1	Кутик 45х45х4 (2.73 кг/м) (постачальник -ТОВ «Білдінг СЕТ»)	т	0,04914	40577,45	40000,00	275,38	302,07
40	+C1545-153 варіант 1	Наконечник безмуфтовий (постачальник -ТОВ «Білдінг СЕТ»)	шт	5	272,66	267,30	0,01	5,35
41	+&C1545-147- 89 варіант 1	Наконечник мідний 16х8 (постачальник -ТОВ «Білдінг СЕТ»)	шт	16	30,28	29,68	0,01	0,59
42	+C111-956 варіант 1	Петля накладна (постачальник -ТОВ «Білдінг СЕТ»)	шт	4	331,62	325,00	0,12	6,50
43	+&C101-48-20 варіант 6	Провід ПВ1 10х1х10 (постачальник -ТОВ «Білдінг СЕТ»)	м	6,18	79,50	77,31	0,63	1,56
44	+&C101-48-20 варіант 2	Провід ПВ3 1х10 (постачальник -ТОВ «Білдінг СЕТ»)	м	46,35	80,55	78,34	0,63	1,58
45	+&C101-48-20 варіант 5	Провід ПВ3 1х6 (постачальник -ТОВ «Білдінг СЕТ»)	м	4,12	48,85	47,26	0,63	0,96
46	+&C101-48-20 варіант 4	Провід ПВС 2х6 (постачальник -ТОВ «Білдінг СЕТ»)	м	4,12	95,30	92,80	0,63	1,87
47	+&C101-48-20 варіант 3	Провід ПВС 5х0,5 (постачальник -ТОВ «Білдінг СЕТ»)	м	20,6	31,04	29,80	0,63	0,61
48	C1546-66	Пропан-бутан технічний (постачальник -ТОВ «Білдінг СЕТ»)	м3	0,34676	53,11	43,30	8,77	1,04
49	+&C111-1831- 22 варіант 1	Профільований лист (постачальник -ТОВ «Білдінг СЕТ»)	м2	1,725	323,82	320,00	1,41	2,41
50	+C111-1148- ДР варіант 1	Сітка для габіонів зварна 5х15 см 4 мм оцинк. (постачальник -ТОВ «Білдінг СЕТ»)	т	0,024	94730,57	93750,00	275,38	705,19
51	+C1632-22 варіант 9	Стержень заземлення 4.4 Н/Ж без муфтовий (постачальник -ТОВ «Білдінг СЕТ»)	м	7,5	1411,06	1383,33	0,06	27,67

52	+С111-387-1 варіант 1	Фарба (постачальник -ТОВ «Білдінг СЕТ»)	т	0,0020475	254107,21	248600,00	524,72	4982,49
53	+С1545-153 варіант 2	Шайба мідна 12х16х1 (постачальник -ТОВ «Білдінг СЕТ»)	шт	15	15,43	15,12	0,01	0,30
54	С113-2122 варіант 3	Шайба ф8ммх20мм (постачальник -ТОВ «Білдінг СЕТ»)	шт	32	5,11	4,93	0,08	0,10
55	+С188888-8 варіант 1	Шурупи самонарізні (постачальник -ТОВ «Білдінг СЕТ»)	шт	10	3,06	3,00	0	0,06
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
56	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,7768	0	0		
57	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0132	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 грудня 2023 р.

Склад кошторисник _____ Ганна ІЩЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів директор _____ Володимир ЛИХІЦЬКИЙ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Поточний ремонт електромережі приміщення Олександрівського районного суду Донецької області, яке розташоване за адресою: 84000, смт. Олександрівка, вул. Шкільна, 1 (утримання та обслуговування електромереж) КОД ДК 021:2015 - 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	129,56	77,20				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,3					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	97,02	69,01				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4					
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	64,5	97,25				
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,21	73,62				
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,9					
8		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
8.1		загальновиробничих витрат	люд.год	30,6	114,37				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	321,89					
		Середній розряд робіт	розряд	4,5					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							

9	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,43521024	<u>343,22</u> 149,37				
10	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	1,3932	<u>5,53</u> 7,70				
11	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	2,3954112	<u>25,76</u> 61,71				
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,8328	<u>13,74</u> 52,66				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		271,44				
	Бензин		кг	2,133					
	Електроенергія		кВт-год	55,482					
	Мастильні матеріали		кг	0,503					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
13	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	4,81960896					
14	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,4471232					
15	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,0965184					
16	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,1602					
17	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,5904					
18	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,252					
19	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,92256					
20	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	0,1512					
21	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,3168					

22	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	0,0828						
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>										
23	&C101-48-17 варіант 1	Ізоляційна стрічка ПВХ	шт	2	<u>46,9</u> 93,80	<u>45,35</u> 90,70	<u>0,63</u> 1,26	<u>0,92</u> 1,84	постачальник - ТОВ «Білдінг СЕТ» 30 км.	
24	+C188888-4 варіант 4	Анкер 10х95 М8 з гайкою	шт	7	<u>79,56</u> 556,92	<u>78,00</u> 546,00	<u>0</u> 0	<u>1,56</u> 10,92	постачальник - ТОВ «Білдінг СЕТ»	
25	+C113-2122 варіант 1	Болт ф8мм 30 мм	шт	14	<u>25,51</u> 357,14	<u>24,93</u> 349,02	<u>0,08</u> 1,12	<u>0,5</u> 7,00	постачальник - ТОВ «Білдінг СЕТ» 30 км.	
26	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0010237	<u>68996,64</u> 70,63	<u>67339,52</u> 68,94	<u>304,24</u> 0,31	<u>1352,88</u> 1,38	постачальник - ТОВ «Білдінг СЕТ» 30 км.	
27	+C113-2122 варіант 2	Гайка ф8мм	шт	16	<u>25,51</u> 408,16	<u>24,93</u> 398,88	<u>0,08</u> 1,28	<u>0,5</u> 8,00	постачальник - ТОВ «Білдінг СЕТ» 30 км.	
28	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,002054	<u>30810,3</u> 63,28	<u>29930,80</u> 61,48	<u>275,38</u> 0,57	<u>604,12</u> 1,23	постачальник - ТОВ «Білдінг СЕТ» 30 км.	
29	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000945	<u>37367,29</u> 35,31	<u>36285,53</u> 34,29	<u>349,07</u> 0,33	<u>732,69</u> 0,69	постачальник - ТОВ «Білдінг СЕТ» 30 км.	
30	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0001451	<u>137785,35</u> 19,99	<u>134724,79</u> 19,55	<u>358,89</u> 0,05	<u>2701,67</u> 0,39	постачальник - ТОВ «Білдінг СЕТ» 30 км.	

31	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0015721	<u>136867.5</u> 215,17	<u>133824.93</u> 210,39	<u>358.89</u> 0,56	<u>2683.68</u> 4,22	постачальник - ТОВ «Білдінг СЕТ» 30 км.
32	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0006075	<u>137785.35</u> 83,70	<u>134724.79</u> 81,85	<u>358.89</u> 0,22	<u>2701.67</u> 1,63	постачальник - ТОВ «Білдінг СЕТ» 30 км.
33	+C1545-153 варіант 3	З'єднувальна н/ж клемма для підключення до штиру заземлення (д.16 мм)	шт	10	<u>558.56</u> 5585,60	<u>547.60</u> 5476,00	<u>0.01</u> 0,10	<u>10.95</u> 109,50	постачальник - ТОВ «Білдінг СЕТ» 30 км.
34	+C111-623 варіант 1	Закладні деталі під генератор	шт	4	<u>469.39</u> 1877,56	<u>460.00</u> 1840,00	<u>0.19</u> 0,76	<u>9.2</u> 36,80	постачальник - ТОВ «Білдінг СЕТ» 30 км.
35	+C111-950 варіант 1	Замок навісний	шт	2	<u>645.82</u> 1291,64	<u>633.00</u> 1266,00	<u>0.16</u> 0,32	<u>12.66</u> 25,32	постачальник - ТОВ «Білдінг СЕТ» 30 км.
36	C113-2127 варіант 4	Захисна трубка /гофрована/ 25х2,5 мм	м	45,45	<u>15.13</u> 687,66	<u>14.75</u> 670,39	<u>0.08</u> 3,64	<u>0.3</u> 13,63	постачальник - ТОВ «Білдінг СЕТ» 30 км.
37	+C117-1 варіант 2	Клема швидкого монтажу	шт	20	<u>57.49</u> 1149,80	<u>56.00</u> 1120,00	<u>0.36</u> 7,20	<u>1.13</u> 22,60	постачальник - ТОВ «Білдінг СЕТ» 30 км.
38	+C1512-6 варіант 1	Коробка розподільча	шт	3	<u>66.17</u> 198,51	<u>64.68</u> 194,04	<u>0.19</u> 0,57	<u>1.3</u> 3,90	постачальник - ТОВ «Білдінг СЕТ» 30 км.
39	+C111-1150- ДР варіант 1	Кутик 45х45х4 (2.73 кг/м)	т	0,04914	<u>40577.45</u> 1993,98	<u>40000.00</u> 1965,60	<u>275.38</u> 13,53	<u>302.07</u> 14,85	постачальник - ТОВ «Білдінг СЕТ» 30 км.

40	+С1545-153 варіант 1	Наконечник безмуфтовий	шт	5	<u>272.66</u> 1363,30	<u>267.30</u> 1336,50	<u>0.01</u> 0,05	<u>5.35</u> 26,75	постачальник - ТОВ «Білдінг СЕТ» 30 км.
41	&С1545-147- 89 варіант 1	Наконечник мідний 16х8	шт	16	<u>30.28</u> 484,48	<u>29.68</u> 474,88	<u>0.01</u> 0,16	<u>0.59</u> 9,44	постачальник - ТОВ «Білдінг СЕТ» 30 км.
42	+С111-956 варіант 1	Петля накладна	шт	4	<u>331.62</u> 1326,48	<u>325.00</u> 1300,00	<u>0.12</u> 0,48	<u>6.5</u> 26,00	постачальник - ТОВ «Білдінг СЕТ» 30 км.
43	&С101-48-20 варіант 6	Провід ПВ1 10х1х10	м	6,18	<u>79.5</u> 491,31	<u>77.31</u> 477,78	<u>0.63</u> 3,89	<u>1.56</u> 9,64	постачальник - ТОВ «Білдінг СЕТ» 30 км.
44	&С101-48-20 варіант 2	Провід ПВ3 1х10	м	46,35	<u>80.55</u> 3733,49	<u>78.34</u> 3631,06	<u>0.63</u> 29,20	<u>1.58</u> 73,23	постачальник - ТОВ «Білдінг СЕТ» 30 км.
45	&С101-48-20 варіант 5	Провід ПВ3 1х6	м	4,12	<u>48.85</u> 201,26	<u>47.26</u> 194,71	<u>0.63</u> 2,60	<u>0.96</u> 3,95	постачальник - ТОВ «Білдінг СЕТ» 30 км.
46	&С101-48-20 варіант 4	Провід ПВС 2х6	м	4,12	<u>95.3</u> 392,64	<u>92.80</u> 382,34	<u>0.63</u> 2,60	<u>1.87</u> 7,70	постачальник - ТОВ «Білдінг СЕТ» 30 км.
47	&С101-48-20 варіант 3	Провід ПВС 5х0,5	м	20,6	<u>31.04</u> 639,42	<u>29.80</u> 613,88	<u>0.63</u> 12,98	<u>0.61</u> 12,56	постачальник - ТОВ «Білдінг СЕТ» 30 км.

48	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,34676	<u>53.11</u> 18,42	<u>43.30</u> 15,01	<u>8.77</u> 3,04	<u>1.04</u> 0,37	постачальник - ТОВ «Білдінг СЕТ» 30 км.
49	&C111-1831- 22 варіант 1	Профільований лист	м2	1,725	<u>323.82</u> 558,59	<u>320.00</u> 552,00	<u>1.41</u> 2,43	<u>2.41</u> 4,16	постачальник - ТОВ «Білдінг СЕТ» 30 км.
50	+C111-1148- ДР варіант 1	Сітка для габіонів зварна 5x15 см 4 мм оцинк.	т	0,024	<u>94730.57</u> 2273,53	<u>93750.00</u> 2250,00	<u>275.38</u> 6,61	<u>705.19</u> 16,92	постачальник - ТОВ «Білдінг СЕТ» 30 км.
51	+C1632-22 варіант 9	Стержень заземлення 4.4 Н/Ж без муфтовий	м	7,5	<u>1411.06</u> 10582,95	<u>1383.33</u> 10374,98	<u>0.06</u> 0,45	<u>27.67</u> 207,52	постачальник - ТОВ «Білдінг СЕТ» 30 км.
52	+C111-387-1 варіант 1	Фарба	т	0,0020475	<u>254107.21</u> 520,28	<u>248600.00</u> 509,01	<u>524.72</u> 1,07	<u>4982.49</u> 10,20	постачальник - ТОВ «Білдінг СЕТ» 30 км.
53	+C1545-153 варіант 2	Шайба мідна 12x16x1	шт	15	<u>15.43</u> 231,45	<u>15.12</u> 226,80	<u>0.01</u> 0,15	<u>0.3</u> 4,50	постачальник - ТОВ «Білдінг СЕТ» 30 км.
54	C113-2122 варіант 3	Шайба ф8ммx20мм	шт	32	<u>5.11</u> 163,52	<u>4.93</u> 157,76	<u>0.08</u> 2,56	<u>0.1</u> 3,20	постачальник - ТОВ «Білдінг СЕТ» 30 км.
55	+C188888-8 варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	10	<u>3.06</u> 30,60	<u>3.00</u> 30,00	<u>0</u> 0	<u>0.06</u> 0,60	постачальник - ТОВ «Білдінг СЕТ»
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
56	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,7768	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0			

57	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0132	184,55 2,44	184,55 2,44		
		Разом	грн.		2,44	2,44		
		Разом по розділу III	грн.		37703,01	36922,28	100,09	680,64
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин						
		Електроенергія	кВт-год	57,259				
		Мастильні матеріали	кг	0,517				
		Бензин	л	2,882				
		<u>Довідкові дані</u>						
		Будівельне сміття	т	0,00516				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "13 грудня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав кошторисник _____ Ганна ІЩЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів директор _____ Володимир ЛИХІЦЬКИЙ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт електромережі приміщення Олександрівського районного суду Донецької області, яке розташоване за адресою: 84000, смт. Олександрівка, вул. Шкільна, 1 (утримання та обслуговування електромереж) КОД ДК 021:2015 - 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на Поточний ремонт електромережі приміщення Олександрівського районного суду Донецької області, яке розташоване
за адресою: 84000, смт. Олександрівка, вул. Шкільна, 1 (утримання та обслуговування електромереж) КОД ДК 021:2015 -
45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розра- хункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP1-18-2	0,03	361.08000 10,83	0,12	43.32960 1,3	114,96	4981.170 149,44	21603.420 648,10	5848.610 175,45	7,48	2700.880 81,03	13530.660 405,92
2	KM8-471-4	0,5	13.52400 6,76	0,097	1.31180 0,66	114,96	150.810 75,41	980.080 490,04	248.800 124,39	7,66	103.590 51,80	503.200 251,60
6	KM8-472-2	0,15	26.98370	0,097	2.61740	114,96	300.900	1955.390	496.380	7,66	206.700	1003.980

8	КМ8-472-6	0,15	4,05 30,83140	0,097	0,39 2,99060	114,96	45,14 343,800	293,31 2234,210	74,45 567,160	7,66	31,01 236,170	150,60 1147,130
10	КР1-20-2	0,03	4,63 228,48000	0,12	0,45 27,41760	114,96	51,57 3151,930	335,14 13669,960	85,07 3700,820	7,48	35,43 1709,030	172,07 8561,780
11	КП1-61-1	1	6,85 1,50000	0,087	0,82 0,13050	112,3	94,56 14,660	410,10 145,880	111,02 35,320	6,74	51,27 10,110	256,85 60,090
12	КР17-7-9	0,45	1,5 30,94800	0,097	0,13 3,00200	114,96	14,66 345,100	145,88 2059,280	35,32 528,960	7,66	10,11 237,060	60,09 1111,120
14	КР17-8-1	0,55	13,93 9,28800	0,097	1,35 0,90090	114,96	155,30 103,570	926,68 618,020	238,02 158,750	7,66	106,68 71,150	500,00 333,470
15	КР17-8-6	0,24	5,11 4,68000	0,097	0,5 0,45400	114,96	56,96 52,190	339,91 311,410	87,32 79,990	7,66	39,13 35,850	183,41 168,030
21	ПЕ7-1408А	0,16	1,12 10,09800	0,097	0,11 0,97950	99,51	12,53 97,470	74,74 771,480	19,20 191,170	7,66	8,60 77,350	40,33 365,990
24	КБ21-31-3	0,03	1,62 44,16000	0,097	0,16 4,28350	114,96	15,60 492,430	123,44 3089,880	30,58 788,110	7,66	12,38 338,270	58,56 1618,810
26	КР17-4-5	0,2	1,32 28,12800	0,097	0,13 2,72840	114,96	14,77 313,660	92,70 1848,010	23,64 475,570	7,66	10,15 215,460	48,56 1004,690
27	КР17-11-9	0,2	5,63 223,77600	0,097	0,55 21,70630	114,96	62,73 2495,350	369,60 15272,710	95,12 3908,970	7,66	43,09 1714,120	200,94 8118,440
29	КР20-27-1	0,03	44,76 10,64400	0,12	4,34 1,27730	114,96	499,07 146,840	3054,54 699,310	781,80 186,150	7,48	342,82 79,620	1623,69 412,610
30	КР20-27-7	0,03	0,32 139,47720	0,12	0,04 16,73730	114,96	4,41 1924,120	20,98 10964,140	5,58 2835,420	7,48	2,39 1043,290	12,38 5802,830
31	КР20-27-9	-0,03	4,18 41,96880	0,12	0,5 5,03630	114,96	57,72 578,970	328,92 3299,040	85,06 853,160	7,48	31,30 313,930	174,08 1746,060
32	КМ8-144-3	0,16	-1,26 28,80000	0,097	-0,15 2,79360	114,96	-17,37 321,150	-98,97 2136,380	-25,59 540,660	7,66	-9,42 220,610	-52,38 1082,420
33	КР17-14-1	1	4,61 3,56640	0,097	0,45 0,34590	114,96	51,38 39,770	341,82 258,430	86,51 65,600	7,66	35,30 27,320	173,19 132,690
34	КП1-30-12	1	3,56 13,00000	0,087	0,35 1,13100	112,3	39,77 127,010	258,43 1264,250	65,60 306,080	6,74	27,32 87,620	132,69 520,710
38	КБ6-11-7	0,001	13 277,20000	0,12	1,13 33,26400	114,96	127,01 3824,030	1264,25 19395,680	306,08 5108,340	7,48	87,62 2073,460	520,71 11005,830
40	КБ9-72-1	0,07312	0,28 176,03040	0,12	0,03 21,12360	114,96	3,82 2428,370	19,40 13058,030	5,12 3407,010	7,48	2,07 1316,710	11,01 7152,090
43	КР20-12-1	0,07312	12,88 106,74960	0,12	1,54 12,81000	114,96	177,56 1472,630	954,80 8874,630	249,12 2276,400	7,48	96,28 798,490	522,96 4547,520
44	КР8-30-1	0,015	7,8 94,80000	0,12	0,94 11,37600	114,96	107,68 1307,780	648,91 6633,160	166,44 1747,010	7,48	58,39 709,100	332,51 3763,890
45	КБ9-52-1	4	1,42 0,64800	0,12	0,17 0,07780	114,96	19,62 8,940	99,50 44,760	26,20 11,810	7,48	10,64 4,850	56,46 25,600
			2,59		0,31		35,76	179,04	47,24		19,40	102,40

49	КР6-27-4	0,02	<u>134.88000</u>	0,12	<u>16.18560</u>	114,96	<u>1860.700</u>	<u>11066.900</u>	<u>2844.070</u>	7,48	<u>1008.900</u>	<u>5713.670</u>
			2,7		0,32		37,21	221,34	56,88		20,18	114,27
51	КР6-27-2	0,04	<u>28.08000</u>	0,12	<u>3.36960</u>	114,96	<u>387.370</u>	<u>1844.860</u>	<u>491.090</u>	7,48	<u>210.040</u>	<u>1088.500</u>
			1,12		0,13		15,49	73,79	19,65		8,40	43,54
53	КР12-54-4	0,075	<u>146.64000</u>	0,12	<u>17.59680</u>	114,96	<u>2022.930</u>	<u>10260.400</u>	<u>2702.330</u>	7,48	<u>1096.870</u>	<u>5822.130</u>
			11		1,32		151,72	769,53	202,67		82,27	436,66
54	КР20-12-3	0,9	<u>76.64400</u>	0,12	<u>9.19730</u>	114,96	<u>1057.320</u>	<u>6373.720</u>	<u>1634.830</u>	7,48	<u>573.300</u>	<u>3265.450</u>
			68,98		8,28		951,59	5736,35	1471,35		515,97	2938,91
55	КП1-1-1	1	<u>50.00000</u>	0,087	<u>4.35000</u>	112,3	<u>488.510</u>	<u>4862.500</u>	<u>1177.220</u>	6,74	<u>337.000</u>	<u>2002.730</u>
			50		4,35		488,51	4862,50	1177,22		337,00	2002,73
Разом:			291,29		30,6		3499,62	22984,77	5826,51		2148,61	11474,74

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (3499,62 + 22984,77 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (3499,62 + 22984,77 * 1) * 0 * 0,22 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (3499,62 + 22984,77 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 11474,74 + 0 + 0 + 0 = 11474,74 грн.

Склав

кошторисник

Ганна ІЩЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Перевірів

директор

Володимир ЛИХІЦЬКИЙ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Поточний ремонт електромережі приміщення Олександрівського районного суду Донецької області, яке розташоване за адресою: 84000, смт. Олександрівка, вул. Шкільна, 1 (утримання та обслуговування електромереж) КОД ДК 021:2015 - 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Поточний ремонт електромережі приміщення Олександрівського районного суду Донецької області, яке розташоване за адресою: 84000, смт. Олександрівка, вул. Шкільна, 1 (утримання та обслуговування електромереж) КОД ДК 021:2015 - 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи

Кошторисна вартість об'єкта	72,41863 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,32189 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	26,48439 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 13 грудня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Поточний ремонт електромережі приміщення Олександрівського районного суду Донецької області, яке розташоване за адресою: 84000, смт. Олександрівка, вул. Шкільна, 1 (утримання та обслуговування електромереж) КОД ДК 021:2015 - 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи	72,41863	0	72,41863	0,32189	26,48439	0
		Всього:	72,41863	0	72,41863	0,32189	26,48439	0

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Склад

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Мушкетер С.Л.

Ганна ІЩЕНКО

Володимир ЛИХІЦЬКИЙ

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Поточний ремонт електромережі приміщення Олександрівського районного суду Донецької області, яке розташоване за адресою: 84000, смт. Олександрівка, вул. Шкільна, 1 (утримання та обслуговування електромереж) КОД ДК 021:2015 - 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи	<u>0.12956</u> 10,00215	<u>0.09702</u> 6,69467	<u>0.00021</u> 0,01532	<u>0</u> 0	<u>0.06450</u> 0	<u>0.29129</u> 22,98477	<u>0.03060</u> 3,49962	<u>0.32189</u> 26,48439
	Разом :	<u>0.12956</u> 10,00215	<u>0.09702</u> 6,69467	<u>0.00021</u> 0,01532	<u>0</u> 0	<u>0.06450</u> 0	<u>0.29129</u> 22,98477	<u>0.03060</u> 3,49962	<u>0.32189</u> 26,48439

Склав



Ганна ІЩЕНКО

Перевірів



Володимир ЛИХІЦЬКИЙ