

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ "Новомиколаївська гімназія", вул. Василя Нікітіна, 27-а в м. Кропивницький

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Архітектурно-будівельні рішення</u>			
	<u>Розділ 1. Перепланування</u>			
1	Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	м	10	
2	(Демонтаж) Улаштування збірних стрічкових фундаментів з блоків і плит масою до 0,5 т	шт	1,2	
3	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	4	
4	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,05442	
5	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,05442	
6	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	6	
7	На кожні 100 мм глибини свердлення віднімати	шт	6	
8	На кожні 40 мм діаметру отворів віднімати до 10мм	шт	6	
9	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	м3	2,7	
10	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	2,7	
11	Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	82,14	
12	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	20	
13	На кожні 100 мм глибини свердлення віднімати	шт	20	
14	На кожні 40 мм діаметру отворів віднімати до 10мм	шт	20	
15	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	м	70,2	
16	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,2008	
17	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250х250 мм в бетонних стінах	шт	27	
18	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	27	
	<u>Розділ 2. Вхід в укриття №1</u>			
19	Ремонт залізобетонних сходів[суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]] [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	м3	0,9	
20	Улаштування покриттів сідців і підсідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	5,9	

1	2	3	4	5
21	Установлення металевих огорож без поручня <u>Розділ 3. Вхід в укриття №2</u>	м	19,6	
22	Розбирання бетонних приямків	м3	2,7	
23	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	2,76	
24	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	3,2	
25	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	шт	10	
26	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	шт	6	
27	Улаштування монолітних ділянок	м3	2,8	
28	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	13,8	
29	Улаштування залізобетонних сходів[суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]] [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	м3	3	
30	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	13,8	
31	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,476	
32	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,476	
33	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	м2	21	
34	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю	м2	21,4	
35	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	м2	21,4	
36	Установлення металевих огорож без поручня	м	7,8	
37	Улаштування основи під штукатурку з металеві сітки по бетонних поверхнях	м2	39,5	
38	Просте штукатурення поверхонь стін цементним розчином по бетону	м2	39,5	
39	Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	39,5	
40	Фарбування фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та риштувань	м2	39,5	
41	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	17	
42	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	17	
43	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 <u>Розділ 4. Підйомник</u>	м2	17	
44	Монтаж площадки підйимальної вантажопідйомністю <u>Розділ 5. Прямокутний</u>	шт	1	
45	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах [ґрунт 3 групи]	м3	1,17	
46	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,2	
47	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних[бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм] бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,97	
48	Виготовлення водоприймальної ґратки	т	0,016	
49	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0058	
50	Монтаж водоприймальної ґратки	т	0,016	

1	2	3	4	5
51	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	м2	0,72	
52	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емалл	м2	0,72	
	<u>Розділ 6. Прорізи</u>			
53	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,6	
54	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни,	блок	2	
55	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни,	блок	3	
56	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни,	блок	1	
57	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею у кам'яних стінах	м2	5,88	
58	Улаштування перегородок у санвузлах	м2	43,8	
59	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	5	
60	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	13,2	
61	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	13,2	
62	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	13,2	
63	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	13,2	
	<u>Розділ 7. Стеля</u>			
64	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	342,15	
65	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою глибокопроникною	м2	317,93	
66	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	317,93	
67	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою глибокопроникною	м2	24,22	
68	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	24,22	
	<u>Розділ 8. Стіни</u>			
69	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	529,72	
70	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	119,22	
71	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	45,1	
72	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	45,1	
73	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою глибокопроникною	м2	442,51	
74	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	442,51	
75	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	5,73	
76	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	68,1	

1	2	3	4	5
77	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	68,1	
78	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою глибокопроникною	м2	87,21	
79	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	87,21	
80	Облицювання поверхонь стін та укосів рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без установалення плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону <u>Розділ 9. Підлога</u>	м2	7,8	
81	(Демонтаж) Улаштування підстильного шару бетонного	м3	34,3	
82	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами	м2	317,93	
83	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	31,793	
84	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	317,93	
85	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	317,93	
86	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	317,93	
87	Улаштування першого шару покриття для бетонних підлог	м2	317,93	
88	Додавати на кожний наступний шар для бетонних підлог	м2	317,93	
89	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами	м2	242,2	
90	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	2,422	
91	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	24,22	
92	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	24,22	
93	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	24,22	
94	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	24,22	
95	Улаштування плінтусів з плиток керамічних на розчині із сухої клеючої суміші <u>Розділ 10. Підставка для бака води</u>	м2	10,2	
96	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,01	
97	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	1,01	
98	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю	м2	45,42	
99	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою <u>Розділ 11. Інші роботи</u>	м2	45,42	
100	Перевезення сміття до 25 км <u>Локальний кошторис 02-01-02 на Водопостачання та каналізація</u> <u>Розділ 1. Обладнання</u>	т	7,7	
101	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	7	
102	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	5	
103	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	1	
104	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	2	
105	Установлення баків для води	бак	2	

1	2	3	4	5
106	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т <u>Розділ 2. Господарчо-питний водопровід та Гаряче водопостачання</u>	шт	1	
107	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	12	
108	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	54	
109	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	62	
110	Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм	шт	2	
111	Установлення кранів	шт	2	
112	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	1	
113	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм <u>Розділ 3. Побутова каналізація (К1)</u>	шт	2	
114	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	9	
115	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	14	
116	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	7	
117	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм <u>Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення та вентиляція</u> <u>Відділ 1. Вентиляція</u> <u>Розділ 1. Припливна система П1</u>	шт	1	
118	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	
119	Установлення клапанів	клапан	1	
120	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,05	
121	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивіренням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	
122	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	8,9	
123	Прокладання повітроводів прямокутних з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	13,6	
124	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	9,75	
125	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів рулонними матеріалами	м	31	
126	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
127	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	
128	Установлення клапанів	клапан	1	
129	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивіренням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 <u>Розділ 2. Припливна система П2</u>	ґрати	6	

1	2	3	4	5
130	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	
131	Установлення клапанів	клапан	1	
132	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,05	
133	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивіренням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	
134	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	8,9	
135	Прокладання повітроводів прямокутних з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	11,65	
136	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	6,5	
137	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів рулонними матеріалами	м	26	
138	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
139	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	
140	Установлення клапанів	клапан	1	
141	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивіренням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 <u>Розділ 3. Витяжна система В1</u>	ґрати	6	
142	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	
143	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	3	
144	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивіренням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	8	
145	Прокладання повітроводів круглого перерізу з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	11,93	
146	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів рулонними матеріалами	м	26,5	
147	Установлення шумоглушників вентиляційних <u>Розділ 4. Витяжна система ВП1</u>	шт	1	
148	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивіренням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	
149	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	3,78	
150	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів рулонними матеріалами <u>Розділ 5. Витяжна система ВП2</u>	м	2,7	
151	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивіренням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	4	
152	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	20,6	
153	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів рулонними матеріалами <u>Локальний кошторис 02-01-04 на Електротехнічні рішення</u> <u>Розділ 1. Демонтаж</u>	м	15	
154	Демонтаж схованої електропроводки	м	220	
155	Демонтаж світильників з лампами розжарювання <u>Розділ 2. Електрообладнання</u>	шт	5	

1	2	3	4	5
156	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
157	Монтаж обмежувача перенапруг <u>Розділ 3. Щит силовий розподільчий зовнішньої установки ШВ1</u>	шт	1	
158	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
159	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	
160	Встановлення перемикача навантаження	шт	1	
161	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
162	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	
163	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	
164	Монтаж незалежного розчіплювача	шт	2	
165	Монтаж обмежувача перенапруг	шт	1	
166	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні <u>Розділ 4. Щит силовий розподільчий зовнішньої установки ШС1</u>	шт	1	
167	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
168	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	
169	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	13	
170	Монтаж обмежувача перенапруг	шт	1	
171	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні <u>Розділ 5. Освітлювальна арматура</u>	шт	1	
172	Монтаж світильників	шт	26	
173	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. <u>Розділ 6. Електротехнічні вироби та матеріали</u>	шт	9	
174	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	26	
175	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних <u>Розділ 7. Щит автоматики вентиляції</u>	шт	20	
176	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	16	
177	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	16	
178	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	16	

1	2	3	4	5
179	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	
180	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	
181	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	
182	Установлення кнопочного поста 2 місного	к-т	2	
183	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
184	Встановлення світлового сигналізатора <u>Розділ 8. Кабельно-провідникова продукція</u>	шт	2	
185	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	50	
186	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	65	
187	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	35	
188	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	50	
189	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	250	
190	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	630	
191	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	350	
192	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	30	
193	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг <u>Розділ 9. Монтажні вироби</u>	м	100	
194	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	1445	
195	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по основі підлоги	м	115	
196	Монтаж сигналізатора газу <u>Розділ 10. Інші роботи</u>	комплект	1	
197	Перевезення сміття до 15 км <u>Локальний кошторис 02-01-05 на Пожежна сигналізація</u> <u>Розділ 1. Обладнання</u>	т	0,0088	
198	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
199	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	
200	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	1	
201	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	
202	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	3	
203	Встановлення сповіщувача	шт	3	
204	Встановлення сповіщувача	шт	1	

1	2	3	4	5
205	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні <u>Розділ 2. Кабелі і провода</u>	шт	10	
206	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	130	
207	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	25	
208	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	20	
209	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг <u>Розділ 3. Монтажні вироби</u>	м	85	
210	Труба по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	215	
211	Труба по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм <u>Локальний кошторис 02-02-01 на Будівельні роботи</u> <u>Розділ 1. Навіс</u>	м	45	
212	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	18,7	
213	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	1,87	
214	Перевезення ґрунту до 15 км	т	21,59	
215	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	м3	2,8134	
216	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	9,7	
217	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	9	
218	Прокладання сталевих труб у борознах основи підлоги, діаметр труб 114 мм	м	5,4	
219	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	м3	2,5	
220	Улаштування основи з грандвідсіву	м3	0,4	
221	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	м2	16,7	
222	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3(Приведення до товщини 18 см)	м2	16,7	
223	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	16,7	
224	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1	м2	16,7	
225	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,6544	
226	Монтаж металоконструкцій	т	0,6544	
227	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	м2	29,5	
228	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю (за 2 рази)	м2	29,5	
229	Монтаж стін складів з профільованих листів	м2	21,6	
230	Улаштування огороження сіткою	м2	27	

1	2	3	4	5
231	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,124	
232	Монтаж м/к воріт	т	0,17116	
233	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	м2	36	
234	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю (за 2 рази)	м2	36	