

ДОГОВІР № 10/12
Про надання послуг

с. Старі Петрівці

«В» листопада 2023 р.

Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Комбінованого типу «Пролісок» Петрівської сільської ради (надалі Замовник), в особі директора Васильченко Наталії Іванівни, що діє, на підставі Статуту, з однієї Сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Імперіалбуд 62», в особі директора Соломенка Олександра Володимировича, який діє на підставі Статуту, (надалі Виконавець), з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Відповідно до п.10 особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178, в порядку та на умовах, визначених цим Договором, **Виконавець** зобов'язується надати **послуги з поточного ремонту приміщень КЗДО(ЯС) КТ «Пролісок» Петрівської сільської ради за адресою: вул. Космонавтів 2, с.Старі Петрівці, Вишгородського району, Київської області, код ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника 45450000-6 «Інші завершувальні будівельні роботи» а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити надані послуги на умовах цього Договору.**

1.2. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

1.3. **Виконавець** зобов'язується надати послуги відповідно до умов цього Договору з використанням власних матеріалів.

2. Якість послуг

2.1. Матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам та договору.

2.2. Відповідальність за дотримання термінів та якості наданих послуг несе **Виконавець**.

3. Сума договору

3.1. Загальна вартість наданих послуг за цим Договором складає: **80 997,60 грн.(Вісімдесят тисяч дев'яносто дев'яносто сім грн.. 60 коп.) в т.ч. ПДВ 20% - 13 499,60 грн.(Тринадцять тисяч чотириста дев'яносто дев'ять грн. 60 коп.**

3.2. Сума цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

4. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки проводяться шляхом перерахування **Замовником** коштів на розрахунковий рахунок **Виконавця** протягом 10 робочих днів після підписання Сторонами актів наданих послуг ф. КБ-3, КБ-2.

4.2. Фінансування Договору здійснюється в залежності від реального фінансування з місцевого бюджету на 2023 рік. Платіжні зобов'язання, за цим договором, виникають при наявності відповідного бюджетного призначення (бюджетних асигнувань) на 2022 рік.

4.3. Усі розрахунки за Договором проводяться у безготівковій формі, шляхом банківських переказів в національній валюті України.

4.4. Послуги, надані з порушенням будівельних або інших норм, не оплачуються до повного усунення **Виконавцем** недоліків. При виявленні недоліків наданих послуг, **Замовник** разом із **Виконавцем** складають відповідний Акт.

5. Термін та місце надання послуг

5.1. Термін надання послуг – до 25 грудня 2023 року.

5.2. Місце надання послуг – вул. Космонавтів 2, с. Старі Петрівці, Вишгородський район, Київська обл., Україна, 07353.

6. Права та обов'язки сторін

6.1. *Замовник зобов'язаний:*

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані **Виконавцем** послуги;

6.1.2. Прийняти надані **Виконавцем** послуги протягом 7-и днів з подання актів здачі-приймання послуг до приймання, або при виявленні недоліків у наданих послугах скласти з участю **Виконавця** акт про наявність недоліків на будь-якому етапі їх надання;

6.2. *Замовник має право:*

6.2.1. При невиконанні та/або неналежному виконанні **Виконавцем** взятих на себе зобов'язань за умовами цього Договору, **Замовник** вправі розірвати Договір в односторонньому порядку. У цьому випадку Договір вважається розірваним через 10 (десять) календарних днів з дня отримання **Виконавцем** письмового повідомлення від **Замовника** про односторонню відмову від цього Договору.

6.2.2. Здійснювати контроль за якістю, обсягами та вартістю послуг, їх відповідністю нормам і правилам ;

6.2.3. При виявленні недоліків у обсягах, якості та термінах надання послуг **Виконавцем**, передбачених цим Договором, зобов'язати **Виконавця** усунути виявлені недоліки за власний рахунок або залучити до ліквідації недоліків іншу організацію за рахунок коштів **Виконавця**.

6.3. *Виконавець зобов'язаний:*

6.3.1. Надавати послуги в межах виділених коштів вчасно і якісно у відповідності з умовами цього Договору.

6.4. *Виконавець має право:*

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;

7. Відповідальність сторін

7.1. За порушення умов даного Договору винна Сторона відшкодовує спричинені цим збитки, у порядку, передбаченому чинним законодавством.

7.2. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

7.3. У разі недосягнення Сторонами згоди спори та розбіжності вирішуються у судовому порядку.

8. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є документи, які видаються відповідними і компетентними органами.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 (тридцять) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати **Виконавець** повертає **Замовнику** кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

9. Термін дії договору

9.1. Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами і діє до 31.12.2023 року, а в частині оплати за надані послуги — до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором.

10. Інші умови

10.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються Сторонами в письмовій формі і вступають в силу з моменту їх підписання Сторонами та скріплення їх печатками.

10.2. Будь-який спір, що виникає з цього Договору або у зв'язку з його виконанням, підлягає вирішенню шляхом переговорів між Сторонами. Неврегульовані спірні питання можуть бути передані на розгляд суду в порядку, визначеному законодавством.

10.3. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, по одному примірнику кожній із Сторін.

10.4. З питань, неврегульованих положеннями Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.

11. Додатки до договору.

11.1. До Договору додається та є його невід'ємною частиною:

- Дефектний акт;
- Договірна ціна;
- Локальний кошторис.

12. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін:

ЗАМОВНИК:

КЗ ДО (ЯС) КТ «Пролісок»

Петрівської сільської ради

07353, Київська область, Вишгородський район, с. Старі Петрівці, Космонавтів, 2

p/p 1244820172034425000400009309

в Держказначейська служба України

Код ЄДРПОУ 25567713

Тел..096-224-66-8

ВИКОНАВЕЦЬ:

ТОВ «Імперіалбуд 62»

07301, м. Вишгород, вул. Глібова, 11

Код ЄДРПОУ 38424575

p/p UA37 38080500 0000 0026005405084

МФО 380805

«Райффайзен Банк Аваль» м. Київ

Свідоцтво платника ПДВ №200133502

Тел.050-501-10-30



Н.І.Васильченко



О. В. Соломенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

КЗДО(ЯС) КТ "Пролісок" Петрівської сільської ради

(назва організації, що затверджує)

Н.І.Васильченко

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"13" 12 2023 р.


ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Послуги з поточного ремонту приміщень КЗДО(ЯС) КТ "Пролісок" Петрівської сільської ради

№ Ч.ч.	Найменування послуг і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	232	
2	Установлення декоративних пластикових кутиків	м	118,2	
3	Установлення і кріплення наличників	м	24	
4	Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами	м2	6	
5	(Демонтаж)Улаштування каркасу підвісних стель	м2	6	
6	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	6	
7	Шпаклювання поверхонь силікатною шпаклівкою товщиною шару 3 мм	м2	18	
8	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	6	
9	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	18	
10	Силіконення швів між дверима та плиткою	м шва	20	
11	Ґрунтування стін	м2	18	
12	Опорядження поверхонь стін під фарбування або обклеювання шпалерами	м2	12	
13	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	12	
14	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	12	
15	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	6	
16	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	6	
17	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	1	
18	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	7,1	
19	Шпаклювання поверхонь силікатною шпаклівкою товщиною шару 3 мм	м2	7,1	
20	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	12	
21	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	7,1	


1	2	3	4	5
22	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	17	
23	Спускання води із системи	м	350	
24	Заповнення системи водою з оглядом	м	350	
25	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	21	
26	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2	
27	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	2	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Соломенко

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Соломенко

Замовник КЗДО(ЯС) КТ "Пролісок" Петрівської сільської ради
(назва організації)

Підрядник ТОВ "Імперіалбуд 62"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

Послуги з поточного ремонту приміщень КЗДО(ЯС) КТ "Пролісок" Петрівської сільської ради ,
що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 10 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				послуг	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	55,83500	55,83500	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	22,76400	22,76400	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	32,89300	32,89300	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,17800	0,17800	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	8,82700	8,82700	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання послуг у зимовий період	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання послуг у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	64,66200	64,66200	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	1,86000	1,86000	-

1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат	0,97600	-	0,97600
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	67,49800	66,52200	0,97600
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості послуг (без ПДВ)	-	-	-
		Разом по Розділу	67,49800	66,52200	0,97600
12		Податок на додану вартість	13,49960	-	13,49960
		Всього по Розділу	80,99760	66,52200	14,47560
		Всього договірна ціна	80,99760		



Керівник підприємства
(організації) замовника

Н.І.Васильченко



Керівник генеральної
підрядної організації

О.В.Соломенко

Послуги з поточного ремонту приміщень КЗДО(ЯС) КТ "Пролісок" Петрівської сільської ради

1

Локальний кошторис на послуги

Послуги з поточного ремонту приміщень КЗДО (ЯС) КТ "Пролісок"Петрівської сільської ради

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд

64,662 тис. грн.
0,22332 тис.люд.год.
24,713 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 грудня" 2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування послуг і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Приміщення									
1	КР12-49-12	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100м2	2,32	<u>1189,73</u> 1152,20	<u>37,53</u> 33,63	2760	2673	<u>87</u> 78	<u>11,1120</u> 0,2930	<u>25,78</u> 0,68
2	& С111-334-1А	Фарба інтер'єрна акрилова водоемульсійна	кг	30	<u>300,57</u> -	-	9017	-	-	-	-
3	КБ15-47-5	Установлення декоративних пластикових кутиків	100м	1,182	<u>2748,61</u> 2748,61	-	3249	3249	-	<u>24,3240</u> -	<u>28,75</u> -
4	& С1110-172-1А	Куточок ПВХ 20х20 білий 2,7 м	шт	46	<u>39,97</u> -	-	1839	-	-	-	-
5	КБ10-40-1	Установлення і кріплення наличників	100м	0,24	<u>872,99</u> 838,85	-	210	201	-	<u>8,9040</u> -	<u>2,14</u> -
6	& С123-357-1	Наличник 2200х70 мм	шт	8	<u>184,38</u> -	-	1475	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					18550	6123	<u>87</u> 78		<u>56,67</u> 0,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні послуги, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні послуги, грн.					18550 12340 6201 2385 2,84 489 20935				
		----- -									
		Всього по розділу 1					20935				
		Розділ 2. Коридор між осередками.									
7	KP5-1-6	Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами (Демонтаж) Улаштування каркасу	100 м2	0,06	<u>8273,63</u> 8189,76	<u>83,87</u> 30,48	496	491	<u>5</u> 2	<u>91,2000</u> 0,2509	<u>5,47</u> 0,02
8	KB15-76-1 κ=0,8	підвісних стель	100м2	0,06	<u>14113,74</u> 14109,65	<u>4,09</u> 3,67	847	847	-	<u>134,3520</u> 0,0320	<u>8,06</u> -
9	KB10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,06	<u>24769,83</u> 24718,70	-	1486	1483	-	<u>229,9200</u> -	<u>13,8</u> -
10	& C111-741-2	Гіпсокартон вологостійкий 2000x1200x12,5 мм	шт	3	<u>358,29</u> -	-	1075	-	-	-	-
11	& C111-115-8	Саморіз для гіпсокартону по металлу , 3, 5x9,5 (уп. 100 шт)	пак	1	<u>40,83</u> -	-	41	-	-	-	-
12	& C188888-4-1	Дюбель-шуруп 6x60 мм 100 шт.	уп	1	<u>69,76</u> -	-	70	-	-	-	-
13	& C111-1682-2	Скlostрічка-серп'янка 50мм x 20м	шт	1	<u>35,37</u> -	-	35	-	-	-	-
14	& C1555-229-3	Профілі BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм	шт	2	<u>144,09</u> -	-	288	-	-	-	-
15	& C1555-229-4	Профілі BauGut ARMOSTEEL UD 28x27/3 м 0,5 мм	шт	4	<u>92,81</u> -	-	371	-	-	-	-
16	& C111-2010-4	Штукатурка АЛЬБА гіпсова стартова "START"	кг	2	<u>11,00</u> -	-	22	-	-	-	-
17	KB13-31-3	Шпаклювання поверхонь силікатною шпаклівкою товщиною шару 3 мм	100м2	0,18	<u>7598,56</u> 7467,32	<u>130,82</u> 109,42	1368	1344	<u>24</u> 20	<u>60,6360</u> 1,1011	<u>10,91</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& C111-2010-5	Шпаклівка АЛЪБА Гіпсова Фінішна "FINISH"	кг	54	12,90	-	697	-	-	-	-
19	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,06	22663,66	61,42	1360	1277	4	197,9400	11,88
		Клей для плитки Ceresit CM 117 Flex	кг	31	23,76	-	737	-	-	-	-
20	& C188888-36-3	Хрестик пласмасовий для укладки плитки	шт	43	0,66	-	28	-	-	-	-
21	& C113-2085-3	Фуга для затирки швів	кг	10	123,49	-	1235	-	-	-	-
22	& C111-1891-2A	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,18	2748,61	-	495	495	-	24,3240	4,38
23	КБ15-47-5 заст.	Кутник для плитки зовнішній ПВХ 9 мм 2,5м білий	шт	8	60,28	-	482	-	-	-	-
24	& C1110-172-1Б	Силіконення швів між дверима та плиткою	100м шва	0,2	3572,53	18,25	715	711	4	33,0600	6,61
25	КБ7-19-4	Герметик силіконовий універсальний 280 мл	шт	5	3554,28	7,11	1616	-	1	0,0638	0,01
26	& C1632-102-5	Грунтування стін	100м2	0,18	323,13	-	209	178	31	10,0080	1,8
27	КР12-27-1 заст.	Грунтовка глибокопроникающая Ceresit CT 17	л	4,5	986,99	61,53	264	-	11	0,5658	0,1
28	& C111-220-5	Опорядження поверхонь стін під фарбування або обклеювання шпалерами	100м2	0,12	58,77	-	263	261	1	22,0800	2,65
29	КР11-34-1	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,12	2194,20	6,82	732	732	1	0,0533	0,01
30	КР13-11-2	Шпалери під фарбування 1,06x10,05 м	рулон	1	2177,53	6,11	401	-	-	56,7480	6,81
31	& C111-1704-1A	Клей для вінілових шпалер 250 г	уп	1	6102,81	1,71	143	138	-	0,0133	-
32	& C111-1648-2	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100м2	0,12	6100,98	1,53	2104	-	-	-	-
33	КР12-49-12	Фарба інтер'єрна акрилова водоемульсійна	кг	7	400,63	-	1059	1058	5	11,1120	1,33
34	& C111-334-1A	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,06	1189,73	37,53	559	-	4	0,2930	0,04
35	КБ15-76-1	Профілі металеві основні напрямні 3, 6x38x24 мм	шт	4	1152,20	33,63	-	-	-	-	-
36	& C1555-229-5	Профілі металеві основні напрямні 3, 6x38x24 мм	шт	4	300,57	-	-	-	-	-	-
	варіант 1				147,12	-	-	-	-	-	-
					17642,18	5,12	-	-	1	167,9400	10,08
					17637,06	4,59	-	-	-	0,0400	-
					139,81	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& C1555-229-6	Профілі металеві поперечні 1200x24 мм	шт	12	<u>45,94</u>	-	551	-	-	-	-
38	& C1555-229-7	Профілі металеві поперечні 600x25x24 мм	шт	12	<u>22,41</u>	-	269	-	-	-	-
39	& C147-4-16-2	Крепільний стержень д4,0 мм, L250 мм	шт	8	<u>5,03</u>	-	40	-	-	-	-
40	& C1110-172-2	Кутик металевий пристінний 3000x19x24 мм	шт	4	<u>107,55</u>	-	430	-	-	-	-
41	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,06	<u>2123,21</u> <u>2114,68</u>	<u>8,53</u> <u>7,64</u>	127	127	-	<u>20,1360</u> <u>0,0666</u>	<u>1,21</u> -
42	& C126-1191-1	Плита підвісної сталі Armstrong Retail Board 600x600x12 мм	шт	17	<u>157,15</u>	-	2672	-	-	-	-
43	КР17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,01	<u>48512,49</u> <u>47948,07</u>	<u>452,10</u> <u>405,04</u>	485	479	<u>5</u> <u>4</u>	<u>468,0600</u> <u>3,5298</u>	<u>4,68</u> <u>0,04</u>
Разом прямі витрати по розділу 2							23919	9621	<u>80</u> <u>46</u>		<u>89,67</u> <u>0,45</u>
Разом будівельні послуги, грн.							23919				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							14218				
всього заробітна плата, грн.							9667				
Загальновиробничі витрати, грн.							3731				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,46				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							770				
Всього будівельні послуги, грн.							27650				

Всього по розділу 2							27650				
Розділ 3. Улаштування короба з ГКЛ											
44	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,071	<u>24769,83</u> <u>24718,70</u>	-	1759	1755	-	<u>229,9200</u>	<u>16,32</u>
45	& C111-741-2	Гіпсокартон вологостійкий 2000x1200x12,5 мм	шт	3	<u>358,29</u>	-	1075	-	-	-	-
46	& C111-115-8	Саморіз для гіпсокартону по металлу, 3, 5x9,5 (уп. 100 шт)	пак	1	<u>40,83</u>	-	41	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& C188888-4-1	Дюбель-шуруп 6x60 мм 100 шт.	уп	1	69,76	-	70	-	-	-	-
48	& C111-1682-2	Склострічка-серп'янка 50мм х 20м	шт	1	35,37	-	35	-	-	-	-
49	& C1555-229-3	Профілі BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм	шт	2	144,09	-	288	-	-	-	-
50	& C1555-229-4	Профілі BauGut ARMOSTEEL UD 28x27/3 м 0,5 мм	шт	4	92,81	-	371	-	-	-	-
51	& C111-2010-4	Штукатурка АЛББА гіпсова стартова "START"	кг	2	11,00	-	22	-	-	-	-
52	KB13-31-3	Шпаклювання поверхонь силікатною шпаклівкою товщиною шару 3 мм	100м2	0,071	7598,56	130,82	539	530	9	60,6360	4,31
					7467,32	109,42			8	1,1011	0,08
53	& C111-2010-5	Шпаклівка АЛББА Гіпсова Фінішна "FINISH"	кг	25	12,90	-	323	-	-	-	-
54	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,12	6102,81	1,71	732	732	-	56,7480	6,81
					6100,98	1,53			-	0,0133	-
55	& C111-1704-1A	Шпалери під фарбування 1,06x10,05 м	рулон	1	400,63	-	401	-	-	-	-
56	& C111-1648-2	Клей для вінілових шпалер 250 г	уп	1	147,12	-	147	-	-	-	-
57	KP12-49-12	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100м2	0,071	1189,73	37,53	84	82	2	11,1120	0,79
					1152,20	33,63			2	0,2930	0,02
58	& C111-334-1A	Фарба інтер'єрна акрилова водоемульсійна	кг	5	300,57	-	1503	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					7390	3099	11		28,23
									10		0,1
		Разом будівельні послуги, грн.					7390				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4280				
		всього заробітна плата, грн.					3109				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1191				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					241				
		Всього будівельні послуги, грн.					8581				

		Всього по розділу 3					8581				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Опалення.									
59	KP15-19-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,17	<u>3798,55</u> 3763,71	-	646	640	-	<u>33,3072</u>	<u>5,66</u>
60	KP15-46-3	Спускання води із системи	100м	3,5	<u>40,70</u> 40,70	-	142	142	-	<u>0,4320</u>	<u>1,51</u>
61	KP15-46-2	Заповнення системи водою з оглядом	100м	3,5	<u>315,42</u> 315,42	-	1104	1104	-	<u>3,3480</u>	<u>11,72</u>
62	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,21	<u>9496,37</u> 9409,28	-	1994	1976	-	<u>83,2680</u>	<u>17,49</u>
63	& C113-1392-1	Труба ППР, діаметр 40 мм	м	4	<u>244,69</u>	-	979	-	-	-	-
64	& C113-2275-3	Муфта ППР Ду 40	шт	4	<u>33,78</u>	-	135	-	-	-	-
65	& C113-993-11-3	Коліно ППР діам. 40 мм	шт	4	<u>61,77</u>	-	247	-	-	-	-
66	& C113-1885-13	Хомут з гумовою вкладкою KSB1 M8 40-43 мм	шт	12	<u>55,86</u>	-	670	-	-	-	-
67	KP20-27-1 заст.	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>1049,71</u> 1049,71	-	21	21	-	<u>10,6440</u>	<u>0,21</u>
68	KP20-27-3 к=3, заст.	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,02	<u>1917,17</u> 1917,17	-	38	38	-	<u>19,4400</u>	<u>0,39</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					5976	3921	-		<u>36,98</u>
		Разом будівельні послуги, грн.					5976				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2055				
		всього заробітна плата, грн.					3921				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1520				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					315				
		Всього будівельні послуги, грн.					7496				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					7496				
		Разом прямі витрати по кошторису					55835	22764	178		211,55
									134		1,23
		Разом будівельні послуги, грн.					55835				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32893				
		всього заробітна плата, грн.					22898				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8827				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1815				
		Всього будівельні послуги, грн.					64662				

		Всього по кошторису					64662				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					223,32				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24713				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Соломенко

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Соломенко