

Замовник КНП ММР ЦПМСД №2
(назва організації)
Підрядник ТОВ "Автобілюкс"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт приміщення об'єкта КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 144., що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	будівельних робіт	у тому числі: інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
1		Прямі витрати, в тому числі	23,502	23,502	-	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата				
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	10,848	10,848	-	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	12,654	12,654	-	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	-	-	-	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	3,699	3,699	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-	-
	Разом		27,201	27,201	-	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	0,974	0,974	-	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,557	-	-	0,557
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-	-
	Разом (ч.ч 1-10)		28,732	28,175	-	0,557

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	1,512	-	1,512
		Разом договірної ціна	30,244	28,175	2,069
		Всього договірної ціна	30,244		



Керівник підприємства
(організації) замовника
Краснощок В.О.

Керівник генеральної
підприємства організації



Макаренкін В.Ю.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Поточний ремонт приміщення об'єкта КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів буд. 144.

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи. Кошторисні норми України;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерства України.

Загальновиборничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,58 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

- будівельні роботи -
- вартість устаткування -
- інші витрати -

6,80	грн./люд.год
3,89	грн./люд.год
0,14318	тис.люд.год
0,136	тис.люд.год
11,686	тис.грн.
12943,33	грн.
30,244	тис.грн.
28,175	тис.грн.
-	тис.грн.
2,069	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Shchepanukhin B.O.

Перевірив:

Yurij Tarasovych S.O.

Поточний ремонт приміщення об'єкта КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 144.
2023 Автобіолікс (кабінет №49,51)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на ремонтні роботи.

Поточний ремонт приміщення КНП ММР ЦПМСД №2 по вул.Космонавтів, 144 в м.Миколаєві.

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

27,201 тис. гр
0,14318 тис.лк
11,686 тис. гр
4,0 розряд

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі за- робітної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Розділ 1. Кабінет № 49.													
1	РН17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,02	1993,71	-	40	40	-	-	28,1280	-	0,56
2	ЕН15-76-1 к=1,15; к=0,8	Демонтаж каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	0,09	1993,71	-	1050	1050	-	-	154,5048	-	13,91
3	ЕН15-76-2 к=1,15; к=0,8	Демонтаж плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	0,09	11662,02	-	126	126	-	-	18,5251	-	1,67
4	РН12-65-16 прім.	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби (стара шпатлівка)	100м2	0,09	1398,28	-	375	375	-	-	64,6320	-	5,82
5	ЕН15-56-5 к=1,15	Безпечне накріплення поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,09	4171,35	-	701	626	-	-	86,9400	-	7,82
6	ЕН15-56-6 к=1,15	Безпечне накріплення поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,09	7790,70	-	694	656	-	-	91,0800	-	8,2
					6956,94								
					7714,08								
					7288,22								

4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.6.3) укр.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка	м2	9,9	30,01	-	297	-	-	-
8	C111-1896 варіант 2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	18	14,08	-	253	-	-	-
9	C111-1896 варіант 3	Шпаклівка Ізогіпс	кг	18	14,08	-	253	-	-	-
10	RH12-49-4	Поліпшене фарбування поліеінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	0,09	15728,36 8421,76	-	1416	758	-	111,5760
11	RH12-47-9	Покриття лаками по пофарбованій або погрунтованій поверхні стель за 2 рази	100м2	0,09	11423,02 3894,63	-	1028	351	-	42,2640
12	RH17-11-10	Монтаж світильників б/у	100шт	0,02	19631,80 19631,80	-	393	393	-	266,6640
13	RH12-47-8	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або погрунтованій поверхні стін за 2 рази	100м2	0,725	10591,46 3063,07	-	7679	2221	-	33,2400
Разом прями витрати по розділу 1							14305	6596		81,25
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							14305 7709 6596 2233 4,03 498 16538			
Всього по розділу 1							16538			
14	RH17-4-5	Розділ 2. Кабінет № 51. Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,02	1993,71 1993,71	-	40	40	-	28,1280
15	RH12-65-16 прім.	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби (стара шпателька)	100м2	0,11	4171,35 4171,35	-	459	459	-	64,6320
16	EH15-56-5 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,11	7790,70 6956,94	-	857	765	-	86,9400
										0,56 7,11 9,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ЕН15-56-6 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або виплучати Армуюча сітка	100 м2	0,11	7714,08 7288,22	-	849	802	-	91,0800	12
18	С1550-25 варіант 1	Шпаклівка Сатенгіпс	м2	12,1	30,01	-	363	-	-	-	-
19	С111-1896 варіант 2	Шпаклівка Ізогіпс	кг	22	14,08	-	310	-	-	-	-
20	С111-1896 варіант 3	Поліішене фарбування поліівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	кг	22	14,08	-	310	-	-	-	-
21	РН12-49-4	Покриття лаками по пофарбованій або погрунтованій поверхні стель за 2 рази Монтаж світильників	100м2	0,11	15728,36 8421,76	-	1730	926	-	111,5760	12,27
22	РН12-47-9	Світильник світлодіодний AL 218 36W	100м2	0,11	11423,02 3894,63	-	1257	428	-	42,2640	4,65
23	РН17-11-10		100шт	0,02	19631,80 19631,80	-	393	393	-	266,6640	5,33
24	1507-1002-1 варіант 2		шт	2	907,28	-	1815	-	-	-	-
25	РН12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,018	3284,57 3284,57	-	59	59	-	50,8920	0,92
26	ЕН15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,018	5545,29 4364,10	-	100	79	-	54,5376	0,98
27	ЕН15-56-4 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або виплучати Шпаклівка Ізогіпс	100 м2	0,018	7448,09 6937,06	-	134	125	-	86,6916	1,56
28	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	3,6	14,08	-	51	-	-	-	-
29	С111-1896 варіант 2	Поліішене фарбування поліівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	кг	3,6	14,08	-	51	-	-	-	-
30	РН12-49-3	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або погрунтованій поверхні стін за 2 рази	100м2	0,018	12682,52 6702,62	-	228	121	-	88,8000	1,6
31	РН12-47-8	Разом прямі витрати по розділу 2	100м2	0,018	10591,46 3063,07	-	191	55	-	33,2400	0,6
							9197	4252	-	-	55,16
							9197		-	-	-
							Разом будівельні роботи, грн.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4945 4252 1466 2,74 340 10663			
		Всього по розділу 2					10663	10848	-	
		Разом прямі витрати по кошторису					23502			
		Разом будівельні роботи, грн.					23502			
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12654 10848 3699 6,77 838 27201			
		Всього по кошторису					27201			
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					143,18			
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11686			

Склав

Бобров *Скандаренки В.О.*

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Скандаренки В.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт приміщення об'єкта КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 144.
Поточний ремонт приміщення КНП ММР ЦПМСД №2 по вул. Космонавтів, 144 в м. Миколаєві.

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01 ремонтні роботи.

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортировка, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
I. Витрати труда									
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	124,63	80,09				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	11,78	73,36				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3					
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиборничих витрат	люд.год	6,77	123,62				
Разом кошторисна трудомісткість									
			люд.год	143,18					
Середній розряд робіт									
			розряд	4,0					
III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти									
6	+C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка	м2	22	30,01 660,22	30,00 660,00	0,01 0,22	- -	
7	+C111-1624-2 варіант 3	Грунтовка глибокого проникнення	л	2,884	40,1 115,65	40,00 115,36	0,1 0,29	- -	
8	+C111-1624-2 варіант 2	Грунтовка глибокого проникнення (кварц-грунт)	л	0,25956	70,1 18,20	70,00 18,17	0,1 0,03	- -	

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.6.3) укр.

3

14

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	+C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна неластифікована	кг	14,934	92,08 1375,12	92,00 1373,93	0,08 1,19	-	-
10	+C111-1659-1 варіант 1	Лак акріловий ES-86	т	0,03772	186080,5 7018,96	186000,00 7015,92	80,5 3,04	-	-
11	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	1,25792	212,93 267,85	212,92 267,84	0,01 0,01	-	-
12	&1507-1002-1 варіант 2	Світильник світлодіодний AL 218 36W	шт	2	907,28 1814,56	907,20 1814,40	0,08 0,16	-	-
13	+C111-1896 варіант 3	Шпаклівка Ізогіпс	кг	43,6	14,08 613,89	14,00 610,40	0,08 3,49	-	-
14	+C111-1896 варіант 2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	43,6	14,08 613,89	14,00 610,40	0,08 3,49	-	-
15	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,011	14076,67 154,84	14000,00 154,00	76,67 0,84	-	-
Разом по розділу III			грн.		12653,18	12640,42	12,76		

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на '22 березня 2023р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт приміщення об'єкта КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 144.

Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 на ремонтні роботи.

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна місткість на трудові робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-дівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудової місткості до робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-дівельників та робітників, що обслуговують машини)	Трудові витрати в загальноновиробничих витратах	Усереднені на вартість людодіни працівників, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах	І блок. Заробітна плата в загальноновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	грн./ люд.год	III блок. Кошти на покриття витрат загальноновиробничих витрат	Загальноновиробничі витрати без урахування витрат на єдиний внесок від коштів на оплату праці, непрацевдатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PH17-4-5	0,02	28,1280 0,56	0,049476	1,3917 0,03	124	172,57 3	1993,71 40	476,58 10	2,135133	60,06 1	709,21 14
2	EH15-76-1	0,09	154,5048 13,91	0,049476	7,6443 0,69	124	947,89 85	11662,02 1050	2774,18 250	2,135133	329,89 30	4051,96 365
3	EH15-76-2	0,09	18,5251 1,67	0,049476	0,9165 0,08	124	113,65 10	1398,28 126	332,62 30	2,135133	39,55 4	485,82 44
4	PH12-65-16	0,09	64,6320 5,82	0,049476	3,1977 0,29	124	396,52 36	4171,35 375	1004,93 91	2,135133	138,00 12	1539,45 139
5	EH15-56-5	0,09	86,9400 7,82	0,049476	4,3014 0,39	124	533,38 48	6956,94 626	1647,87 148	2,135133	185,63 17	2366,88 213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	EH15-56-6	0,09	91,0800	0,049476	4,5063 0,41	124	558,78 50	7288,22	1726,34	2,135133	194,47	2479,59
10	PH12-49-4	0,09	111,5760	0,049476	5,5203 0,5	124	684,52 62	8421,76	2003,38	2,135133	238,23	2926,13
11	PH12-47-9	0,09	42,2640	0,049476	2,0911 0,19	124	259,29 23	3894,63	913,86	2,135133	90,24	1263,39
12	PH17-11-10	0,02	266,6640	0,049476	13,1935 0,26	124	1635,99 33	19631,80	4678,91	2,135133	569,36	6884,26
13	PH12-47-8	0,725	33,2400	0,049476	1,6446 1,19	124	203,93 148	3063,07	718,74	2,135133	70,97	993,64
14	PH17-4-5	0,02	28,1280	0,049476	1,3917 0,03	124	172,57 3	1993,71	476,58	2,135133	60,06	709,21
15	PH12-65-16	0,11	64,6320	0,049476	3,1977 0,35	124	396,52 44	4171,35	1004,93	2,135133	138,00	1539,45
16	EH15-56-5	0,11	86,9400	0,049476	4,3014 0,47	124	533,38 59	6956,94	1647,87	2,135133	185,63	2366,88
17	EH15-56-6	0,11	91,0800	0,049476	4,5063 0,5	124	558,78 61	7288,22	1726,34	2,135133	194,47	2479,59
21	PH12-49-4	0,11	111,5760	0,049476	5,5203 0,61	124	684,52 75	8421,76	2003,38	2,135133	238,23	2926,13
22	PH12-47-9	0,11	42,2640	0,049476	2,0911 0,23	124	259,29 29	3894,63	913,86	2,135133	90,24	1263,39
23	PH17-11-10	0,02	266,6640	0,049476	13,1935 0,26	124	1635,99 33	19631,80	4678,91	2,135133	569,36	6884,26
25	PH12-65-15	0,018	50,8920	0,049476	2,5179 0,05	124	312,22 6	3284,57	791,29	2,135133	108,66	1212,17
26	EH15-56-3	0,018	54,5376	0,049476	2,6983 0,05	124	334,59 6	4364,10	1033,71	2,135133	116,45	1484,75
27	EH15-56-4	0,018	86,6916	0,049476	4,2892 0,08	124	531,86 10	6937,06	1643,16	2,135133	185,10	2360,12
30	PH12-49-3	0,018	88,8000	0,049476	4,3935 0,08	124	544,79 10	6702,62	1594,43	2,135133	189,60	2328,82
31	PH12-47-8	0,018	33,2400	0,049476	1,6446 0,03	124	203,93 4	3063,07	718,74	2,135133	70,97	993,64
Разом:			136,41		6,77		838	10848	2573		288	3699

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.
 (графа 8 + графа 9 * H124) * H21 / 100 =
 =(838 + 10848 * 1) * 0 = 0 грн.

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 =
=(838 + 10848 * 1) * 0 * 0,22 = 0 грн.

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * H124) * H116 / 100 =
=(838 + 10848 * 1) * 0 = 0 грн.


де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;
- Разом загальноновиробничі витрати: 3699 + 0 + 0 + 0 = 3699 грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт приміщень об'єкта КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 144.

Підсумкова відомість ресурсів

Об'єкт: Поточний ремонт приміщень КНП ММР ЦПМСД №2 по вул.Космонавтів, 144 в м.Миколаєві.

(витрати - по факту)

Виконавець

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.		
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14	
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год	124,63	80,09					
2	розряд		4,0							
3	27		люд.год	11,78	73,36					
4			розряд	3,3						
5			люд.год	6,77	123,62					
5.1										
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	143,18						
	Середній розряд робіт		розряд	4,0						
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
6	+С1550-25 варіант 1	Армуюча сітка	м2	22	30,01 660,22	30,00 660,00	0,01 0,22	- -		
7	+С111-1624-2 варіант 3	Грунтовка глибокого проникнення	л	2,884	40,1 115,65	40,00 115,36	0,1 0,29	- -		

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	+C111-1624-2 варіант 2	Грунтовка глибокого проникнення (кварц-грунт)	л	0,25956	70,1 18,20	70,00 18,17	0,1 0,03	-	
9	+C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	14,934	92,08 1375,12	92,00 1373,93	0,08 1,19	-	
10	+C111-1659-1 варіант 1	Лак акриловий ES-86	т	0,03772	186080,5 7018,96	186000,00 7015,92	80,5 3,04	-	
11	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	1,25792	212,93 267,85	212,92 267,84	0,01 0,01	-	
12	&1507-1002-1 варіант 2	Світильник світлодіодний AL 218 36W	шт	2	907,28 1814,56	907,20 1814,40	0,08 0,16	-	
13	+C111-1896 варіант 3	Шлакпівка Ізогіпс	кг	43,6	14,08 613,89	14,00 610,40	0,08 3,49	-	
14	+C111-1896 варіант 2	Шлакпівка Сатенгіпс	кг	43,6	14,08 613,89	14,00 610,40	0,08 3,49	-	
15	+C111-1895	Шлакпівка клейова	т	0,011	14076,67 154,84	14000,00 154,00	76,67 0,84	-	
Разом по розділу III					12653,18	12640,42	12,76	-	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22 березня 2023р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

В.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

С.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 30,244 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт приміщення об'єкта КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 144.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальн вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Поточний ремонт приміщення КНП ММР ЦПМСД №2 по вул.Космонавтів, 144 в м.Миколаєві.	27,201	-	-	27,201
		Разом по главі 2:	27,201	-	-	27,201
		Разом по главах 1-7:	27,201	-	-	27,201
		Разом по главах 1-8:	27,201	-	-	27,201
		Разом по главах 1-9:	27,201	-	-	27,201
		Разом по главах 1-12:	27,201	-	-	27,201
		Кошторисний прибуток (П)	0,974	-	-	0,974
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16		-	-	0,557	0,557
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,557	0,557
		Разом	28,175	-	0,557	28,732


1	2	3	4	5	6
	Розрахунок N П-137	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) у тому числі: - Єдиний податок за ставкою 5%	-	-	1,512
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	28,175	-	2,069
					1,512
					30,244

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу





Шмагунівська В.О.
Перевірає

