

ЗАТВЕРДЖЕНО



КП «Благоустрій міста Ізюма»

(назва організації, що затверджує)

Юрій БРИЛЬ

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 21 " листопада 20 23 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) по об'єкту нерухомого майна - будівель та споруд, розташованих за адресою: на м. Ізюм, вул. Князя Острозького (колишня Ентузіастів), 104 під адміністративно-офісну будівлю
(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: _____

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Архітектурно-будівельні рішення. Основна будівля літ. "А-4"			
	Демонтажні роботи			
1	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (пандусів)	м3 конструкції	28	
2	Розбирання цегляних перегородок	м3 кладки	116,6	
3	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	м3	24	
4	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2 поверхні відбивання	70	
5	Розбирання покриттів підлог зовнішніх сходів з керамічних плиток	м2 покриття	86,4	
6	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2 покриття	42	
7	Розбирання цементних покриттів підлог	м2 покриття	851,39	
8	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	1	Демонтаж
9	Розбирання парпетних кришок з листової сталі Обсяг = ((97.24+12.76) / 100)*100	м	110	
10	Знімання дверних полотен	м2 дверних полотен	27,8368	
11	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт дверних коробок	16	
12	Знімання наличників	м наличників	42,75	
13	Знімання зашкленних віконних рам	м2	632,3051	
14	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт коробок	213	
15	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2 підвіконних дощок	144,3	
16	Розбирання відливів з листової сталі	м	296,2	
17	Розбирання покриттів покрівлі навіса з листової сталі	м2 покрівлі	11	
18	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	69	Демонтаж
19	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	62,9	Демонтаж
	Стіни			
20	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3 кладки	4,1	
21	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3 кладки	59	
22	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50 Обсяг = ((0.984+13.924) / 100)*100	м3	14,908	
	Вікна			

1	2	3	4	5
23	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2 прорізів	0,72	
24	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2 прорізів	10,01	
25	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2 прорізів	295,26	
26	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2 прорізів	389,85	
27	Установлення віконних зливів	м віконних зливів	296,2	
28	Установлення пластикових підвіконних дошок	м підвіконної дошки	320,67	
	Перемички			
29	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт збірних конструкцій	119	
30	Улаштування перемичок із металевих балок	т перемичок	1,4861	
31	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,2226	
	Двері та перегородки			
32	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	27,09	
33	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	46,41	
34	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	336,64	
35	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	3,99	
36	Монтаж перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням	м2	114,4	
	Внутрішнє опорядження			
	Укоси			
37	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2 поверхні	322,25	
38	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2 поверхні штукатурення	322,25	
39	Шпаклювання шпаклівкою модифікованою цементною стін	м2 поверхні оздоблення	322,25	
40	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стін	м2 поверхні оздоблення	322,25	
41	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	322,25	
	Стіни			
42	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2 поверхні	1 746,15	
43	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2 відремонтованої поверхні	1 746,15	
44	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін вапняним розчином, площа до 5 м2	м2 відремонтованої поверхні	1 746,15	
45	Шпаклювання шпаклівкою модифікованою цементною стін	м2 поверхні оздоблення	6 984,6	
46	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стін	м2 поверхні оздоблення	6 984,6	
47	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	6 984,6	

1	2	3	4	5
48	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2 поверхні облицювання	1 232,7	
	Стеля			
49	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2 поверхні	757,09	
50	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2 відремонтованої поверхні	757,09	
51	Шпаклювання шпаклівкою модифікованою цементною стель	м2 поверхні оздоблення	3 028,35	
52	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стель	м2 поверхні оздоблення	3 028,35	
53	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	3 028,35	
	Підлоги			
54	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2 стяжки	851,39	
55	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 70мм	м2 стяжки	851,39	
56	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3 розчину	60,7892	
57	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2 покриття	851,39	
58	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2 стяжки	129,21	
59	На кожний 1 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати (до 15 мм)	м2 стяжки	129,21	
60	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 покриття	758,96	
61	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2 покриття підлоги	96,49	
62	Улаштування покриття зі спортивного лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2 покриття підлоги	129,21	
63	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м плінтусів	129	
	Покрівля			
64	Підготовчі роботи при улаштуванні покрівель із полівінілхлоридних мембран BauderTHERMOFOL по рулонній основі	м2 покриття	855,0928	
65	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран BauderTHERMOFOL по підготовленій рулонній або цементобетонній основі	м2 покриття	855,0928	
66	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран BauderTHERMOFOL до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм Обсяг = ((10.64+219.84) / 100)*100	м примикань	230,48	
67	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран BauderTHERMOFOL до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, на перші повні або неповні 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	м примикань	219,84	
68	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран BauderTHERMOFOL до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, на кожні наступні повні або неповні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 800 мм додавати	м примикань	219,84	
69	Монтаж планок із гнутого профілю	м	125	
70	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	97,24	
71	Установлення кришок на вентиляційні канали з металу Обсяг = 12.76*0.91	м2	11,6116	
72	Улаштування з листової сталі звисів	м	125	
73	Встановлення лійок внутрішнього водостоку однорівневих	лійка	6	
74	Установлення аераторів	шт	17	

1	2	3	4	5
75	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	м	69	
76	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	62,9	
77	Установлення металевих огорож покрівлі	м огорожі	172,9	
	Фасад			
78	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	126,7	
	Навіси			
79	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2 покриття	11	
	Навіс Н-6			
80	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т конструкцій	0,5223	
81	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,5223	
82	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2 покриття	79,9	
	Навіс Н-7			
83	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т конструкцій	0,0562	
84	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,0562	
85	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2 покриття	6,7	
	Навіс Н-8			
86	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т конструкцій	0,1048	
87	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,1048	
88	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2 покриття	13,3	
	Огорожа балконів Б-1, Б-2, Б-3			
89	Виготовлення ґратчастих конструкцій огорожі	т конструкцій	3,7531	
90	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	3,7531	
91	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	157,25	
92	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1126	м2	157,25	
93	Облицювання огорожі балконів сталених профільованим листом	м2	101,4	
	Зовнішні сходи			
94	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 покриття	102,7	
	Сходи П-1-1, П-1-2			
95	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,1748	
	Пандуси			
	Пандус ПД-1			
96	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м	ям	15	
97	Улаштування підстильного шару бетонного	м3 підстильного шару	1,2	
98	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	м3 бетону	1,224	
99	Улаштування фундаментів-стовпів бетонних	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	1	
100	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	2,4	
101	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	м3 бетону	3,446	

1	2	3	4	5
102	Виготовлення ґратчастих конструкцій огорожі	т конструкцій	1,8568	
103	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	1,8568	
104	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	89,53	
105	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1126	м2	89,53	
106	Установлення металевої огорожі без поручня	м	89	
	Пандус ПД-2			
107	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м	ям	4	
108	Улаштування підстильного шару бетонного	м3 підстильного шару	1,01	
109	Ґотування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	м3 бетону	1,0302	
110	Улаштування фундаментів-стовпів бетонних	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	1,21	
111	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	2,17	
112	Ґотування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	м3 бетону	3,4368	
113	Виготовлення ґратчастих конструкцій огорожі	т конструкцій	0,3931	
114	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,3931	
115	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,1017	
116	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	25,17	
117	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1126	м2	25,17	
118	Установлення металевої огорожі без поручня	м	33,3	
	Інші роботи			
119	Навантаження сміття вручну	т сміття	451,3032	
120	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	451,3032	
	Архітектурно-будівельні рішення. Будівля літ. "Б"			
	Отвори			
121	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	м3	13,5	
	Перемички			
122	Улаштування перемичок із металевих балок	т перемичок	0,3088	
123	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,3088	
	Ворота			
124	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	шт	7	
	Вікна			
125	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2 прорізів	5,1	
126	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2 прорізів	24,8	
127	Установлення віконних зливів	м віконних зливів	36,8	
128	Установлення пластикових підвіконних дошок	м підвіконної дошки	36,8	
	Двері			
129	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	15,12	
130	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	18,48	

1	2	3	4	5
131	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	3,15	
	Покрівля			
132	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2 покрівлі	546	
133	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2 покриття	546	
	Архітектурно-будівельні рішення. Будівля літ. "В"			
	Вікна			
134	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2 прорізів	8,82	
135	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2 прорізів	38,6	
136	Установлення віконних зливів	м віконних зливів	26,65	
137	Установлення пластикових підвіконних дошок	м підвіконної дошки	26,65	
	Двері			
138	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	5,04	
	Покрівля			
139	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2 покрівлі	191,3	
140	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2 покрівлі	61,3	
141	Розбирання цементних покриттів підлог	м2 покриття	61,3	
142	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	61,3	
143	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до 40мм	м2	61,3	
144	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3 розчину	2,501	
145	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	м2	61,3	
146	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2 покриття	191,3	
	Архітектурно-будівельні рішення. Будівля літ. "Е"			
	Вікна			
147	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2 прорізів	11,52	
148	Установлення віконних зливів	м віконних зливів	26,65	
149	Установлення пластикових підвіконних дошок	м підвіконної дошки	26,65	
	Двері			
150	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	3,78	
151	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	2,1	
	Покрівля			
152	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2 покрівлі	185,4	
153	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2 покриття	185,4	
	Ворота			
154	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	шт	3	
	Опалення та вентиляція			
	Опалення			

1	2	3	4	5
	Обладнання, запірні та регулююча арматура			
155	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт радіаторів	261,366	
	Муфтова арматура			
	Трубопроводи, ізоляційні матеріали			
156	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	м трубопроводу	360	
157	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм	м трубопроводу	1 260	
158	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м трубопроводу	136	
159	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м трубопроводу	280	
160	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	м трубопроводу	102	
161	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм	шт	4	
162	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 100 мм	фільтр	2	
163	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 25 до 50 мм	шт	90	
164	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром до 25 мм	шт	10	
165	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	
166	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	2	
167	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м трубопроводу	346	
168	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	м трубопроводу	518	
	Матеріали не враховані розцінками			
	Вентиляція			
169	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м ²	ґрати	145	
170	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	вентилятор	7	
171	Установлення вентиляторів (рекуператорів) осьових масою до 0,025 т	вентилятор	75	
172	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт отворів	75	
173	Додається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 160 мм до глибини свердління 510мм	шт отворів	75	
174	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 мм до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм Обсяг = ((52+27) / 100)*100	м ² поверхні повітроводів	79	
175	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м ² поверхні повітроводів	92,4	
176	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм Обсяг = ((54.8+38) / 100)*100	м ² поверхні повітроводів	92,8	
177	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними	м ² поверхні ізоляції	49	
178	Монтаж дрібних металоконструкцій (кріплення повітроводу) вагою до 0,1 т	т	0,16	
	Водопровід та каналізація			

1	2	3	4	5
	В1 - водопровід господарчо-побутовий			
179	Улаштування водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії, на фланцях діаметром 50 мм	водомірний вузол	1	
180	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	4	
181	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	м трубопроводу	273	
182	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	м трубопроводу	130	
183	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм	м трубопроводу	105	
184	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм	м трубопроводу	14	
185	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м трубопроводу	2	
186	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	м трубопроводу	3	
187	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 300 мм	м трубопроводу	1	
188	Установлення змішувачів	шт	78	
189	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	м трубопроводу	147	
	В2 - водопровід протипожежний			
190	Кран-комплект пожежний Ду 50мм з кран-комплектom Ду25мм	комплект	8	
191	Шафа настінна	шт	8	
192	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	8	
193	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм	шт	8	
194	Установлення фотодатчика	шт	8	
195	Пульт керування	шт	8	
196	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м трубопроводу	2	
197	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м трубопроводу	117	
198	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м трубопроводу	119	
199	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	3	
200	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	м трубопроводу	94	
201	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	27,92	
202	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	55,84	
	Т3 - гаряче водопостачання			
203	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	комплектів	18	
204	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	м трубопроводу	280	
205	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	м трубопроводу	57	
206	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	м трубопроводу	309	
	К1 - господарчо-побутова каналізація, самоплинна			
207	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	комплектів	36	
208	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	комплектів	21	
209	Установлення пісуарів настіnnих	комплектів	8	
210	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	м трубопроводу	142	

1	2	3	4	5
211	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	м трубопроводу	160	
212	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 300 мм	м трубопроводу	11	
213	Установлення трапів діаметром 50 мм	комплектів	27	
214	Установлення трапів діаметром 100 мм	комплектів	6	
215	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	м трубопроводу	72	
	КЗ - промислова каналізація, напірна			
216	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	комплектів	7	
217	Установлення мийок на одне відділення	комплектів	1	
218	Установлення мийок на два відділення	комплектів	5	
219	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	м трубопроводу	27	
220	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	м трубопроводу	26	
221	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 300 мм	м трубопроводу	1	
222	Установлення трапів діаметром 50 мм	комплектів	3	
223	Установлення трапів діаметром 100 мм	комплектів	1	
224	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	м трубопроводу	15	
	Електротехнічні рішення			
	Будівля літ. "А-4". Монтажні роботи			
	Устаткування і матеріали силового електрообладнання			
225	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
226	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	19	
	Світлотехнічне обладнання			
227	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	492	
228	Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання	шт	4	
	Електромонтажні вироби			
229	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	120	
230	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	34	
231	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	132	
	Електроустановчі вироби			
232	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м труб	11 375	
233	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 до 50 мм, укладених по основі підлоги	м труб	1 005	
234	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 65 мм	м трубопроводу	20	
	Кабельні вироби			
235	Затягування першого проводу перерізом понад 35 до 70 мм ² в труби	м проводу	700	
236	Затягування першого проводу перерізом понад 16 до 35 мм ² в труби	м проводу	535	
237	Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм ² в труби	м проводу	6 315	
238	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в труби	м проводу	5 210	
	Контур заземлення			
239	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	280	

1	2	3	4	5
240	Заземлювач вертикальний з круглої сталі	шт	45	
	Зрівнювання потенціалів			
241	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²	м	500	
242	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	м трубопроводу	500	
	Електрообогрів водозбірного жолоба та воронки			
243	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	5	
244	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м труб	140	
245	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електросварних труб діаметром 65 мм	м трубопроводу	4	
246	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м кабелю	365	
247	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в труби	м проводу	60	
248	Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм ² в труби	м проводу	126	
249	Затягування першого проводу перерізом понад 16 до 35 мм ² в труби	м проводу	140	
250	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0756	
	Будівля літ. "Б" (Котельня). Монтажні роботи			
251	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
252	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
253	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	15	
254	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
255	Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм ² в труби	м проводу	50	
256	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в труби	м проводу	290	
257	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м проводу	105	
258	Прокладання коробів пластикових	м короба	84	
259	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м труб	60	
260	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	4	
261	Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання	шт	3	
262	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	3	
263	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	80	
264	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²	м	10	
	Матеріали не враховані розцінками			
	Будівля літ. "Б" (Котельня. Трансформаторна підстанція). Монтажні роботи			
265	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
	Будівля літ. "Б" (Котельня. Побутові приміщення). Монтажні роботи			
266	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	9	
267	Затягування першого проводу перерізом понад 16 до 35 мм ² в труби	м проводу	150	
268	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	52	
269	Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання	шт	6	
270	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	150	
271	Заземлювач вертикальний з круглої сталі	шт	15	
	Будівля літ. "В2". Монтажні роботи			
	Пристрої для розподілення енергії напругою до 1000В			

1	2	3	4	5
272	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
	Світлотехнічне обладнання			
273	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	2	
274	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2 шт	шт	27	
	Електромонтажні вироби			
275	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	8	
276	Установлення штпсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	21	
	Електроустановчі вироби			
277	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м труб	555	
	Кабельні вироби			
278	Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм2 в труби	м проводу	175	
279	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби	м проводу	380	
	Будівля літ. "Г". Монтажні роботи			
	Пристрої для розподілення енергії напругою до 1000В			
280	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
	Світлотехнічне обладнання			
281	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	9	
	Електромонтажні вироби			
282	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	6	
283	Установлення штпсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	1	
	Електроустановчі вироби			
284	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м труб	80	
	Кабельні вироби			
285	Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм2 в труби	м проводу	15	
286	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби	м проводу	65	
	Будівля літ. "Е". Монтажні роботи			
	Пристрої для розподілення енергії напругою до 1000В			
287	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
	Світлотехнічне обладнання			
288	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	2	
289	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2 шт	шт	10	
	Електромонтажні вироби			
290	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	9	
291	Установлення штпсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	10	
	Електроустановчі вироби			
292	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м труб	215	
	Кабельні вироби			
293	Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм2 в труби	м проводу	120	
294	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби	м проводу	95	
	Інше			
295	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 3 т	т	2,722	
	Тепломеханічні рішення			
	Теплотехнічна частина			

1	2	3	4	5
296	Монтаж устаткування виду машин і механізмів у приміщенні, маса устаткування 2 т	шт	2	
297	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	
298	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	4	
299	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 2 м3	бак	1	
300	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,2 м3	бак	1	
301	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3	бак	1	
302	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 100 до 125 мм	шт	4	
303	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм	шт	5	
304	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 25 до 50 мм	шт	3	
305	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 65 мм	фільтр	1	
306	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр	1	
307	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром до 25 мм	шт	22	
308	Установлення повітровідвідників	шт	2	
309	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	6	
310	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	6	
311	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром до 40 мм	м трубопроводу	37,5	
312	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 50 мм	м трубопроводу	2	
313	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 80 мм	м трубопроводу	8	
314	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 100 мм	м трубопроводу	39,5	
315	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 200 мм	м трубопроводу	0,8	
316	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м трубопроводу	37,5	
317	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	м трубопроводу	10	
318	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 100 до 200 мм	м трубопроводу	40,3	
319	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	м трубопроводу	87	
	Опалення			
320	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт радіаторів	2,94	
321	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром до 40 мм	м трубопроводу	9	
322	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	м трубопроводу	9	
	Вентиляція			
323	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 м2 до 1 м2	ґрати	2	
324	Монтаж труб витяжних, димових та вентиляційних діаметром до 3250 мм висотою до 45 м з листової сталі	т конструкцій	0,2576	

1	2	3	4	5
325	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	
	ХВП та водопровід			
326	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,1 т	шт	2	
327	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3	бак	1	
328	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	
329	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4	
330	Установлення лічильників (водомірів) на різьбі діаметром до 40 мм	лічильник (водомір)	1	
331	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	
332	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	м трубопроводу	4	
333	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	м трубопроводу	6,5	
334	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	м трубопроводу	23	
335	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 50 мм	м трубопроводу	4	
336	Шафа настінна	шт	1	
337	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	1	
	Каналізація			
338	Установлення трапів діаметром 100 мм	комплектів	2	
339	Улаштування прямокутних збірних залізобетонних односекційних колекторів для підземних комунікацій	м3 збірних і монолітних залізобетонних конструкцій	0,78	
	Електрична частина			
340	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
	Внутрішньомайданчикові мережі			
	Земляні роботи			
341	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	м3 ґрунту	160	
342	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	м3 ґрунту	160	
	Монтажні роботи			
343	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	м	160	
344	Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну	км лінії в провід (при 20 опорах на 1 км лінії)	0,42	
345	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2	м кабелю	20	
346	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	30	
347	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	4	
348	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0623	
	Зовнішнє освітлення			
	Монтажні роботи			
349	Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну	км лінії в провід (при 20 опорах на 1 км лінії)	0,45	
350	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 12 мм	шт	13	
351	Установлення світильників з лампами розжарювання	світильник	18	

1	2	3	4	5
352	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0867	
353	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	
	Монтажні роботи			
354	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	4	
355	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	4	
356	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (0,005)	шт	1	
357	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	2	
358	Сповісвач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	180	
359	Сповісвач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	13	
360	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	м	2 735	
361	Прокладання коробів пластикових	м короба	292	
362	Монтаж дзвінка (оповісвача)	шт	12	
363	Монтаж дзвінка (оповісвача)	шт	11	
364	Сповісвач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2	
365	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом 'вхід', 'вихід', 'в'їзд', 'під'їзд' і т.п.	шт	1	
366	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	
	Пусконаладжувальні роботи			
367	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	Сигнал	218	
	Зовнішня теплова мережа			
	Земляні та демонтажні роботи			
368	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 1,6 [1,25-1,6] м3, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	63,24	
369	Установлення дрібних конструкцій [плит лотків] масою до 0,5 т	шт збірних конструкцій	170	Демонтаж
370	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 50 мм у траншеї без розпорів	м трубопроводу	204	Демонтаж
371	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 100 мм у траншеї без розпорів	м трубопроводу	204	Демонтаж
372	Зворотня засипка ґрунту екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	63,24	
373	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	4	Демонтаж
374	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	4	Демонтаж
	Прокладання теплотраси			
375	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	м трубопроводу	204	
376	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	м трубопроводу	36	
377	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену	м трубопроводу	36	
378	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	12,21	
379	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1126	м2	12,21	
380	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3 основи	68,54	
	Благоустрій			
	Влаштування відмостки з асфальтобетона			
381	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3 матеріалу основи	8,86	

1	2	3	4	5
382	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	м3 матеріалу основи	7,088	
383	Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленової плівки із захистом руберойдом	м2 поверхні, що ізолюється	88,6	
384	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2 покриття	88,6	
385	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2 покриття	88,6	
386	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м поребрика	77,6	
Влаштування проїзної частини з асфальтобетона				
387	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 50-70 мм	м2 основи	13	
388	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати до норми 3 (загальна товщина шару - 23см)	м2 основи	13	
389	Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм	м2 основи	13	
390	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати до норми 2 (загальна товщина шару - 18см)	м2 основи	13	
391	Улаштування нижнього шару покриття товщиною 70 мм з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м	м2 покриття	13	
392	На кожні 5 мм зміни товщини нижнього шару виключати до 50мм	м2 покриття	13	
393	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 50 мм з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м	м2 покриття	13	
394	На кожні 5 мм зміни товщини верхнього шару виключати до 40мм	м2 покриття	13	
395	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2 покриття	88,6	
396	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м поребрика	15,5	

Склав

Дмитро ГОНЧАР

Перевірив

Петро КАРТАШЕВСЬКИЙ



