

Технічне завдання

№ лк	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	2-1-1 - Поточний ремонт покрівлі будівлі №44, (дизельна електростанція №2), об'єкт №101.		
1	Демонтаж з листової сталі брендмауерів, парапетів.	100 м	0,42
2	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (вітрових планок)	100 м	0,8
3	Розбирання кам'яної кладки фронтонів (простих стін) із цегли	10 м3	0,48
4	Розбирання кам'яної кладки парапетів (простих стін) із цегли	10 м3	0,514
5	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100 м2	7,86
6	Підмурування зовнішніх фронтонів (простих стін) із керамічної, повнотілої цегли при висоті поверху до 4 м з використанням раніше демонтованої цегли 70%	м3	4,78
7	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм	1000 шт	0,545
8	Підмурування зовнішніх парапетів (простих стін) із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м з використанням раніше демонтованої цегли 70%	м3	5,13
9	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм	1000 шт	0,585
10	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 25	100 м3	0,0238
11	Улаштування з листової сталі парапетів	100 м	0,42
12	Дюбель забивний з ударним шурупом, 10,0х120	шт	130,0
13	Парапетна планка із оцинкованої стал товщиною 0,6 мм, L=2000 мм	шт	22,0
14	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100 м	0,8
15	Дюбель забивний з ударним шурупом, 10,0х120	шт	122,0
16	Карнизна планка із оцинкованої стал товщиною 0,6 мм, L=2000 мм	шт	42,0
17	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100 м	0,8
18	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 50 см2	100 м	0,42
19	Клей-піна монтажна, 750 мл	балон	9,0
20	Підготовчі роботи при улаштуванні покрівель із рулонних матеріалів по цементнобетонній основі: ремонт цементної стяжки окремими місцями	10 м2	67,0
21	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100 м3	0,201
22	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100 м2	7,86
23	Бітумно-каучукова суміш (праймер)	т	0,6288
24	Матеріали рулонні покрівельні для верхніх шарів, сворубероїд Руберіт ЕКО ПЄ-2,5	м2	903,9
25	Матеріали рулонні покрівельні для нижніх шарів, сворубероїд Руберіт ЕКО ПЄ-4,0-ПС	м2	888,18
26	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників	100 м	1,22
27	Матеріали рулонні покрівельні для верхніх шарів, сворубероїд Руберіт ЕКО ПЄ-2,5	м2	72,61
28	Матеріали рулонні покрівельні для нижніх шарів, сворубероїд Руберіт ЕКО ПЄ-4,0-ПС	м2	71,35
29	Бітумно-каучукова суміш (праймер)	т	0,05246
30	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100 м3	0,0128
31	Навантаження сміття вручну	т	8,72
32	Перевезення сміття до 11 км, без завантаження	т	8,72

Склад: ІПКГ _____ Подвійний.М.Ф

Майстер АРГ _____ Менакер. О.Д