

ДОГОВІР № 344

м. Київ

“26” лютого 2024 р.

Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, в особі начальника Сукеннікова Олексія Вячеславовича, що діє на підставі Положення та іменується в подальшому «Замовник», з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕНТСАНТЕХМОНТАЖ», в особі директора Ткачука Євгенія Володимировича, що діє на підставі Статуту та іменується в подальшому «Підрядник», з другої сторони, надалі іменовані Сторони, уклали цей Договір про наступне:

І. Предмет договору

1.1. Підрядник зобов'язується у 2024 році виконати роботи, зазначені у кошторисній документації, а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи на умовах, визначених цим договором.

1.2. Найменування робіт: **Аварійно-поточний ремонт системи ЦО з заміною опалювальних приладів в ЗДО № 179 за адресою: вулиця Якуба Коласа, 19-А у Святошинському районі м. Києва.**

1.3. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

1.4. На всі види робіт підрядником встановлено гарантійний термін 1 рік.

II. Якість робіт

2.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам (ДСТУ), іншим нормативно-правовим актам, технічним умовам та вимогам Замовника.

III. Ціна договору

3.1. Сума, визначена у договорі: **146 095,82 грн. (Сто сорок шість тисяч дев'яносто п'ять гривень 82 копійки), в т.ч. ПДВ 20% - 24 349,30 грн. (Двадцять чотири тисячі триста сорок дев'ять гривень 30 копійок).**

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, шляхом укладення відповідної додаткової угоди.

3.3. Якщо фактична вартість закінчених робіт, перевищує ціну, яка визначена пунктом 3.1 Договору, всі пов'язані з цим витрати несе Підрядник.

3.4. За наявності обставин, що зумовлюють необхідність уточнення договірної ціни, Підрядник подає відповідні обґрунтування та розрахунки Замовнику який не пізніше 5-ти днів з дня одержання зобов'язаний розглянути їх та при необхідності, запросити від Підрядника додаткову інформацію, ухвалити або відхилити пропозицію і повідомити про це Підрядника. Виконання Підрядником додаткових обсягів чи видів робіт без їх попереднього узгодження у встановленому порядку із Замовником не допускаються і відповідно оплаті не підлягають.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Замовник здійснює розрахунки за виконані роботи поетапно на підставі підписаних актів виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3) відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві, проміжними платежами із урахуванням обсягів фактично виконаних робіт та фактичних витрат Підрядника.

4.2. Розрахунки за виконані роботи проводяться з Підрядником в національній валюті України.

4.3. Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України за фактом виконання після підписання актів виконаних робіт. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за виконані роботи здійснюються протягом 10 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. Бюджетні зобов'язання за Договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

4.4. Замовник здійснює оплату за виконані Підрядником роботи звітного місяця по мірі надходження бюджетних коштів після підписання актів виконаних робіт (ф. КБ-2В та ф.КБ-3).

4.5. Кінцеві розрахунки здійснюється після виконання і приймання всіх передбачених Договором робіт.

V. Виконання робіт

5.1. Термін виконання робіт: 26.02-22.03. 2024 р.

5.2. Місце виконання робіт: м. Київ, вулиця Якуба Коласа, 19-А.

VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;

6.1.2. Приймати виконані послуги згідно з актом виконаних робіт.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної в Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою стороною.

6.2.2. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено цим Договором. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни.

6.2.4. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодовувати збитки за наявності істотних порушень Підрядником умов цього Договору.

6.3. Підрядник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором та календарним планом.

6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконанні роботи.

6.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника.

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Підрядник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 30 календарних днів.

6.5. Підрядник гарантує якість виконаних робіт та можливість експлуатації будівель протягом гарантійного строку.

VII. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законом та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі робіт за бюджетні кошти Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі передбаченому чинним законодавством.

VIII. Строк дії договору

8.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31.12.2024 р.

8.2. Дія Договору припиняється:

- повним виконанням сторонами своїх зобов'язань за цим договором;
- за згодою сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

IX. Додатки до Договору

9.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

- кошторисна документація.

X. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ПІДРЯДНИК

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«ВЕНТСАНТЕХМОНТАЖ»**

02002, м. Київ

вул. Євгена Сверстюка, 17, оф. 205

тел. (044) 531-51-52

р/р UA823005280000026003801363462

в АТ «ОТП Банк» м. Києва

МФО 300528

Код ЄРДПОУ 38577498

ІПН: 385774926533

Витяг з реєстру платників ПДВ:

1626534503302

Директор



Свгеній ТКАЧУК

ЗАМОВНИК

**Управління освіти Святошинської
районної в м. Києві державної адміністрації**

03146, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 6 А

тел. 044-403-30-03

р/р № _____

в ГУДКСУ м. Києва

Код банку – 820172

Код за ЄДРПОУ – 37498536

Начальник



Олексій СУКЕННІКОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Начальник _____ Олексій СУКЕННИКОВ

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"26" лютого 2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на аварійно-поточний ремонт системи ЦО з заміною опалювальних приладів в ЗДО № 179 за адресою: вулиця
Якуба Коласа, 19-А у Святошинському районі м. Києва.

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж Радіатор сталевий (22 тип) 300x800	шт	8	
2	Демонтаж Радіатор сталевий (22 тип) 300x1200	шт	3	
3	Демонтаж Радіатор сталевий (22 тип) 300x1600	шт	2	
4	Демонтаж Радіатор сталевий (22 тип) 500x800	шт	3	
5	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	25,916	
6	Радіатор біметалевий 300/100	шт	115	
7	Радіатор біметалевий 300/85	шт	80	
8	Радіатор біметалевий 500/80	шт	32	
9	Кронштейн для ал. радіатора 250мм	шт	80	
10	Комплект для монтажу 1/2" (без кроншт)	шт	20	
11	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	32	
12	Труба арм. скловолокном d20 ППР	м	32	
13	Коліно з РЗ 20-1/2 ППР	шт	32	
14	Муфта з РВ 20-1/2 ППР	шт	16	
15	Коліно з РВ 20-1/2 ППР	шт	16	
16	Коліно 20 90° ППР	шт	46	
17	Коліно 20 45° ППР	шт	16	
18	Муфта 20 ППР	шт	6	
19	Ніпель 1" для ал. рад.	шт	18	
20	Коліно ВЗ 1/2"	шт	6	
21	Подовжувач 1/2"x50мм	шт	3	
22	Заміна згонів на трубопроводах діаметром труб до 20 мм	згон	34	
23	Перехід "американка" прям. 1/2 "Fado	шт	34	
24	Кріплення 20 ППР	шт	14	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Олексій СУКЕННИКОВ

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 146,09582 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.



(посилання на документ про затвердження)

"26" лютого 2024 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Аварійно-поточний ремонт системи ЦО з заміною опалювальних приладів в ЗДО № 179 за адресою: вулиця Якуба Коласа, 19-А у Святошинському районі м. Києва.

Складений за поточними цінами станом на 15 лютого 2024 р.


№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Аварійно-поточний ремонт системи ЦО з заміною опалювальних приладів в ЗДО № 179 за адресою: вулиця Якуба Коласа, 19-А у Святошинському районі м. Києва.	120,42692	-	-	120,42692
			Разом по главі 2:	-	-	120,42692
			Разом по главах 1-7:	-	-	120,42692
			Разом по главах 1-8:	-	-	120,42692
			Разом по главах 1-9:	-	-	120,42692
			Разом по главах 1-12:	-	-	120,42692
			Кошторисний прибуток (П)	-	-	0,87478
		Настанова [4.38] Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організації (АВ)	-	0,44482	0,44482
			Разом	121,30170	0,44482	121,74652

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	24,34930	24,34930
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	121,30170	-	24,79412	146,09582

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Свєтєлї ТКАЧУК

Замовник Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації)

Підрядчик Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕНТАНТЕХМОНТАЖ»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на аварійно-поточний ремонт системи ЦО з заміною опалювальних приладів в ЗДО № 179 за адресою: вулиця Якуба Коласа, 19-А у Святошинському районі м. Києва.,
що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 15 лютого 2024 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розділ І. Будівельні роботи				
1	Розрахунок N1 Прямі витрати, у тому числі	114,90101	114,90101	-	-
2	Розрахунок N2 Заробітна плата	10,59131	10,59131	-	-
3	Розрахунок N3 Вартість матеріальних ресурсів	103,93109	103,93109	-	-
4	Розрахунок N4 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,37861	0,37861	-	-
5	Розрахунок N5 Загальновиробничі витрати	5,52591	5,52591	-	-
6	Розрахунок N6 Кошти на зведення (приспосовування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-	-
7	Розрахунок N7 в т.ч. зворотні суми	-	-	-	-
8	Розрахунок N8 Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	-
9	Розрахунок N9 Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	-
10	Розрахунок N10 Інші сукупні витрати	-	-	-	-
11	Разом	120,42692	120,42692	-	-
12	Прибуток	0,87478	0,87478	-	-

1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок №10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,44482	-	0,44482
9	Розрахунок №11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок №12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок №13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	121,74652	121,30170	0,44482
12		Разом по Розділу I Податок на додану вартість	121,74652	121,30170	0,44482
13	Розрахунок №14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	24,34930	-	24,34930
14		Разом по Розділу II Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	146,09582	-	24,79412
		Всього по Розділу I	-	-	-
		Всього по Розділу II	-	-	-
		Всього договірна ціна (p.I + p.II)	146,09582	-	-
		В т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства
(організації) замовника

Олексій СУКЕННИКОВ

Керівник генеральної
підприємств організації

Євгеній ТКАЧУК

Аварійно-поточний ремонт системи ЦО з заміною опалювальних приладів в ЗДО № 179 за адресою: вулиця Якуба Коласа, 19-А у Святошинському районі м. Києва.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на аварійно-поточний ремонт системи ЦО з заміною опалювальних приладів в ЗДО № 179 за адресою: вулиця Якуба Коласа, 19-А у Святошинському районі м. Києва.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 120,42692 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11435 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,59323 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 лютого" 2024 р.

№ ч.ч.	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлу-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлу-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											заробіт-ної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP15-47-1	Демонтаж Радіатор сталевий (22 тип) 300x800	100шт	0,08	13326,88	1214,58	1066,15	968,98	97,17	126,4200	10,11
2	KP15-47-1	Демонтаж Радіатор сталевий (22 тип) 300x1200	100шт	0,03	12112,30	587,75	399,81	363,37	47,02	5,0249	0,4
3	KP15-47-1	Демонтаж Радіатор сталевий (22 тип) 300x1600	100шт	0,02	13326,88	587,75	266,54	242,25	36,44	126,4200	3,79
4	KP15-47-1	Демонтаж Радіатор сталевий (22 тип) 500x800	100шт	0,03	12112,30	587,75	399,81	363,37	17,63	5,0249	0,15
5	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,25916	16809,06	711,01	4356,24	3554,71	24,29	126,4200	2,53
6	& C130-5-9	Радіатор біметалевий 300/100	шт	115	13716,27	205,01	46512,90	-	184,27	133,7520	34,66
7	& C130-5-9	Радіатор біметалевий 300/85	шт	80	404,46	-	30427,20	-	53,13	1,4484	0,38
8	& C130-5-9	Радіатор біметалевий 500/80	шт	32	-	-	10248,32	-	-	-	-
9	C113-1880	Кронштейн для ал. радіатора 250мм	шт	80	23,03	-	1842,40	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С113-1793 варіант 2	Комплект для монтажу 1/2" (без кроншт)	шт	20	86,53	-	1730,60	-	-	-	-
11	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,32	7674,38	-	2455,80	2428,61	-	67,9080	21,73
12	С113-1682 варіант 2	Труба арм. скляоволокном d20 ППР	м	32	52,94	-	1694,08	-	-	-	-
13	С113-1738 варіант 10	Коліно з РЗ 20-1/2 ППР	шт	32	59,09	-	1890,88	-	-	-	-
14	С113-1738 варіант 11	Муфта з РВ 20-1/2 ППР	шт	16	43,48	-	695,68	-	-	-	-
15	С113-1738 варіант 12	Коліно з РВ 20-1/2 ППР	шт	16	46,29	-	740,64	-	-	-	-
16	С113-1738 варіант 13	Коліно 20 90° ППР	шт	46	6,05	-	278,30	-	-	-	-
17	С113-1738 варіант 14	Коліно 20 45° ППР	шт	16	7,94	-	127,04	-	-	-	-
18	С113-1738 варіант 15	Муфта 20 ППР	шт	6	4,47	-	26,82	-	-	-	-
19	С113-1738 варіант 16	Ніпель 1" для ал. рад.	шт	18	21,81	-	392,58	-	-	-	-
20	С113-1738 варіант 17	Коліно ВЗ 1/2"	шт	6	134,67	-	808,02	-	-	-	-
21	С113-1738 варіант 18	Подовжувач 1/2"x50мм	шт	3	253,96	-	761,88	-	-	-	-
22	КР15-12-1	Заміна згонів на трубопроводах діаметром труб до 20 мм	згон	34	80,00	-	2720,00	2670,02	-	0,7560	25,7
23	С1630-127 варіант 2	Перехід "американка" прям. 1/2 "Fado	шт	34	78,53	-	5007,52	-	-	-	-
24	С113-1882 варіант 3	Кріплення 20 ППР	шт	14	3,70	-	51,80	-	-	-	-
Разом прями витрати по кошторису							114901,01	10591,31	378,61		102,31
Разом будівельні роботи, грн.							114901,01		147,17		1,18
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							103931,09				
всього заробітна плата, грн.							10738,48				
Загальновиборничі витрати, грн.							5525,91				
трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.							10,86				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							1854,75				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису									
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.									
		Кошторисна заробітна плата, грн.									
							120426,92				
							114,35				
							12593,23				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Будова - Аварійно-поточний ремонт системи ЦО з заміною опалювальних приладів в ЗДО № 179 за адресою: вулиця Януба Коласа, 19-А у Святошинському районі м. Києва.

Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиrobничих витрат	люд.год	102,31	103,51			
2			розряд	3,5				
3			люд.год	1,18	124,79			
4			розряд	4,9				
5								
5.1			люд.год	10,86	170,78			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	114,35				
	Середній розряд робіт		розряд	3,5				
6	КЕМ202-1140	II. Будівельні машини і механізми Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т Підіймачі шотлові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т Будівельні машини, враховані в складі загальновиrobничих витрат	маш. год	0,264343	697,07			
7	КЕМ203-850		маш. год	0,34176	426,27			
8	КЕМ203-1080		маш. год	0,3456	140,77			
9	КЕМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	3,8240688				
10	КЕМ270-158	Насос гідрравлічний ручний	маш. год	2,9184				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм. потужність 1,5 кВт	маш. год	0,96				
III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти								
12	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000003	12591,58	11853,06	491,63	246,89
13	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0010605	42011,99	40663,51	524,72	823,76
14	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,36075	225,42	220,46	0,54	4,42
15	+С113-1682	Труба арм. склялопоком d20 ППР	м	32	52,94	51,75	0,15	1,04
	варіант 2							
16	+С113-1738	Коліно з РЗ 20-1/2 ППР	шт	32	59,09	57,85	0,08	1,16
	варіант 10							
17	+С113-1738	Муфта з РВ 20-1/2 ППР	шт	16	43,48	42,55	0,08	0,85
	варіант 11							
18	+С113-1738	Коліно з РВ 20-1/2 ППР	шт	16	46,29	45,30	0,08	0,91
	варіант 12							
19	+С113-1738	Коліно 20 90° ППР	шт	46	6,05	5,85	0,08	0,12
	варіант 13							
20	+С113-1738	Коліно 20 45° ППР	шт	16	7,94	7,70	0,08	0,16
	варіант 14							
21	+С113-1738	Муфта 20 ППР	шт	6	4,47	4,30	0,08	0,09
	варіант 15							
22	+С113-1738	Ніпель 1" для ал. рад.	шт	18	21,81	21,30	0,08	0,43
	варіант 16							
23	+С113-1738	Коліно ВЗ 1/2"	шт	6	134,67	131,95	0,08	2,64
	варіант 17							
24	+С113-1738	Подовжувач 1/2"x50мм	шт	3	253,96	248,90	0,08	4,98
	варіант 18							
25	+С113-1793	Комплект для монтажу 1/2" (без кроншт)	шт	20	86,53	84,75	0,08	1,70
	варіант 2							
26	+С113-1880	Кронштейн для ал. радіатора 250мм	шт	80	23,03	22,50	0,08	0,45
	варіант 1							
27	+С113-1882	Кріплення 20 ППР	шт	14	3,70	3,55	0,08	0,07
	варіант 3							
28	+8С130-5-9	Радіатор біметалевий 300/100	шт	115	404,46	395,85	0,68	7,93
	варіант 2							
29	+8С130-5-9	Радіатор біметалевий 300/85	шт	80	380,34	372,20	0,68	7,46
	варіант 3							
30	+8С130-5-9	Радіатор біметалевий 500/80	шт	32	320,26	313,30	0,68	6,28
	варіант 4							
31	+С142-10-2	Вода	м3	0,1504	-	-	-	-
32	С1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,173637	2862,84	2229,64	567,26	55,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	C1545-159	Очіс льяний	т	0,00175133	26360,34	25438,55	404,92	516,87
34	+C1630-127 варіант 2	Перехід "американка" прям. 1/2 "Fado	шт	34	147,28	144,15	0,24	2,89
35	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат	кВт-год	2,2781	-	-		
36	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1459	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 лютого 2024 р.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

