

## Договір підряду № 1-23-р.

м. Запоріжжя

« 18 » « січня » 2023 р.

**«КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №6»**, в особі директора **Літвінова Віталія Вікторовича**, що діє на підставі Статуту, іменований надалі «Замовник», з одного боку, та

**Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІФТОВИК»** в особі директора **Давиденко В'ячеслава Миколайовича**, надалі «Підрядник», який діє на підставі Статуту, з іншого боку, кожна окремо - Сторона, а разом – Сторони, керуючись постановою КМУ від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», уклали даний Договір про наступне:

### 1. Предмет договору

1.1 Замовник доручає, а Підрядник приймає на себе зобов'язання виконати (надалі «роботи»): **«Поточний ремонт ліфта вантажопідйомністю 500 кг. (заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж, систем управління та автоматизації, які застаріли та технічний ресурс яких вичерпано, в існуючих приміщеннях) по вул. Чумаченка, буд. 21 м. Запоріжжя»**, (ДК 021:2015: 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель), а Замовник зобов'язується прийняти й оплатити виконані роботи на умовах даного Договору.

1.2. Підрядник виконує роботи з використанням своїх матеріалів та засобів, вартість яких включена до вартості робіт згідно договірної ціни та локального кошторису (додаток №1 до Договору), які є невід'ємними частинами даного Договору.

Якщо роботи виконуються з матеріалу Замовника, Сторони встановлюють норми витрат матеріалу, строки повернення його залишку та основних відходів шляхом укладання додаткової угоди до даного Договору (із складанням акта-прийому передачі матеріалів без переходу права власності), яка є його невід'ємною частиною. При виконанні робіт частково або в повному обсязі з матеріалу замовника, підрядник відповідає за неправильне використання цього матеріалу.

### 2. Вартість робіт та порядок розрахунків

2.1. Договірна ціна робіт за цим Договором **174 944,78 (Сто сімдесят чотири тисячі дев'яност чотири грн. 78 коп.) без ПДВ**. Договірна ціна додається до Договору та є його невід'ємною частиною.

2.2. Вартість робіт в договірній ціні визначається як динамічна договірна ціна відповідно до ДСТУ БД.1.1-1-2013.

2.3. Розрахунок вартості фактично виконаних робіт у формі КБ-3 виконується Підрядником, згідно з вимогами державних будівельних норм в межах договірної ціни.

2.4. Остаточна оплата по даному Договору здійснюється за закінчену роботу. Оплата виконаних робіт здійснюється Замовником, на підставі підписаної сторонами Довідки про вартість виконаних підрядних робіт та Акту виконаних робіт (форма КБ- 2В, КБ-3 та розрахунку) впродовж 20-ти календарних днів з дня підписання акту виконаних робіт.

**2.5. Підрядник зобов'язується почати виконання робіт передбачених п. 1.1 Договору не пізніше 15 робочих днів після авансової оплати Замовника на матеріали згідно рахунку Підрядника, у розмірі 124 195,96 грн. та підписання акту допуску на об'єкт «Замовника» про передачу ліфта (ів) на ремонт.**

### 3. Строки виконання робіт

**3.1. Строк виконання робіт – впродовж трьох місяців, після передплати Замовника на матеріали згідно рахунку Підрядника.**

3.2. При виникненні обставин, незалежних від Підрядника, що перешкоджають виконанню робіт у встановлені строки, він може поставити питання перед Замовником про їх перегляд. Рішення про перегляд строків виконання робіт оформлюється додатковою угодою, яка є невід'ємною частиною даного Договору.

3.3. Обставинами, що перешкоджають виконанню робіт у зазначені даним Договором строки, які не залежать від Підрядника, є обставини:

- непереборної сили;
- залежні від Замовника (відсутність фінансування, затримка у виконанні зобов'язань, наявність додаткових робіт).

Строки виконання робіт переносяться на час дії вказаних обставин, з врахуванням часу на відновлення робіт чи перенесення їх на більш сприятливий час року.

3.4. Роботи виконуються згідно Кошторису на виконання робіт, та графіків узгодженого обома Сторонами. Кошторис додається до Договору та є його невід'ємною частиною.

#### **4. Обов'язки сторін**

##### **4.1. Обов'язки Підрядника:**

4.1.1. Своєчасно виконувати роботи на умовах даного Договору;

4.1.2. Виконувати роботи якісно та згідно з вимогами ДБН, СНіП і ТУ на кожен вид виконуваних робіт, в строк, визначений будівельними нормами;

4.1.3. Якщо роботи виконуються частково або в повному обсязі з матеріалу Замовника надати Замовникові звіт про використання матеріалу та повернути його залишок;

4.1.4. Вживати усіх заходів щодо збереження майна, переданого йому Замовником по Актам прийому-передачі матеріалів для виконання 'ремонтно-будівельних робіт, та відповідати за втрату або пошкодження цього майна;

4.1.5. Дотримуватись технологічної послідовності виконання робіт, включно з організацією виробництва робіт;

4.1.6. Дотримуватись і нести відповідальність за правила пожежної безпеки, охорони праці і виробничої санітарії;

4.1.7. Своєчасно попередити Замовника:

- про недоброякісність або непридатність матеріалу, одержаного від Замовника;

- про те, що додержання вказівок Замовника загрожує якості або придатності результату робіт;

- про наявність інших обставин, що не залежать від Підрядника, які загрожують якості або придатності результату робіт.

4.1.10. Повідомляти Замовника про готовність до прийомки виконаних робіт;

4.1.11. По закінченню кожного етапу виконання робіт оформляти та пред'являти Замовнику акти виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт, які є складовою частиною акту виконаних робіт КБ-2в;

4.1.12. При наявності зауважень з боку Замовника щодо виявлених недоліків та дефектів в роботі усунути їх в порядку і в терміни, зазначені в акті про усунення недоліків, власними силами і за свій рахунок.

##### **4.2. Права Підрядника:**

4.2.1. Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для виконання робіт за даним Договором;

4.2.2. Отримувати за виконані роботи оплату в розмірах і строки, передбачені даним Договором;

4.2.3. Отримати компенсацію всіх грошових коштів, пов'язаних з виконанням робіт у разі необґрунтованої відмови Замовника від приймання виконаних робіт.

4.2.4. Підрядник має право залучати до виконання робіт субпідрядників. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам:

- мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами;

- мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт, мати досвід виконання аналогічних робіт;

4.2.5. Підрядник має право ініціювати розірвання Договору у разі якщо Замовник не забезпечує виконання своїх договірних зобов'язань;

##### **4.3. Обов'язки Замовника:**

4.3.1. Забезпечити готовність об'єкту до початку робіт;

4.3.2. Прийняти від Підрядника виконані роботи, при відсутності зауважень до виконаних робіт підписати акт здачі-приймання виконаних робіт протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту його одержання;

4.3.3. Своєчасно здійснювати оплату, на умовах та в порядку, визначеному п.2 даного Договору;

4.3.4. Надати приміщення для зберігання матеріалів, інструмента.

##### **4.4. Права Замовника:**

4.4.1. Перевіряти у будь-який час хід та якість робіт, не втручаючись у діяльність Підрядника;

#### **5. Порядок прийому-здачі виконаних робіт**

5.1. Підрядник зобов'язаний впродовж 5-ти днів після завершення виконання робіт (прийняття об'єкта) звільнити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Підрядник не зробить цього у визначені строки, Замовник має право попередити Підрядника про вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення і у разі невжиття Підрядником заходів звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб з компенсацією витрат, понесених Підрядником.

5.2. Здача та приймання виконаних робіт здійснюється на підставі Актів форми КБ-2в та КБ-3, які є невід'ємними частинами даного Договору.

5.3. Замовник має оглянути виконані Підрядником роботи протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати пред'явлення їх до приймання та підписати Акти форми КБ-2в та КБ-3 або надати обґрунтовані заперечення проти їх підписання.

5.4. Якщо при прийомі робіт Замовником будуть виявлені дефекти і недоліки у роботах, Сторони складають протягом 5 (п'яти) робочих днів акт про наявні дефекти та інші недоліки робіт, необхідні доопрацювання з вказівкою порядку і строків її усунення. Усі роботи щодо усунення виявлених недоліків виконуються силами і за рахунок Підрядника. У разі ухилення Підрядника від підписання акту про наявні дефекти та інші недоліки робіт, акт вважається підписаним в редакції Замовника.

5.5. Підрядні роботи вважаються виконаними з моменту підписання акту виконаних робіт Сторонами.

## **6. Гарантії**

6.1. Підрядник дає гарантію на виконану за даним Договором роботу та використані матеріали впродовж 12 місяців з дня підписання акту здачі-приймання виконаних робіт.

## **7. Відповідальність сторін**

7.1. Повну відповідальність за організацію та виконання заходів з охорони праці та техніки безпеки при виконанні робіт, за відповідність працівників підрядника, які залучені до виконання зобов'язань за даним Договором, відповідній кваліфікації, за їх дії несе Підрядник.

7.2. При виявленні Замовником матеріальних збитків (матеріальної шкоди), Замовник повинен терміново повідомити (у будь-який спосіб) про це відповідальну особу Підрядника. Крім того, Замовник протягом 3 (трьох) робочих днів зобов'язаний надіслати письмове повідомлення, в якому чітко зазначити:

- які матеріальні збитки (матеріальну шкоду) він отримав;
- які співробітники Підрядника завдали цих збитків (шкоди);
- розмір цих збитків (шкоди);
- навести розрахунок збитків (шкоди) та обґрунтований розмір компенсації;
- форму та граничний термін погашення Підрядником збитків (шкоди) та компенсації.

7.3. Підрядник звільняється від відшкодування матеріальних збитків (шкоди):

- а) якщо буде встановлено, що збитки (шкода) заподіяні не з їх вини;
- б) якщо будуть встановлені конкретні винуватці заподіяних збитків (шкоди);
- в) якщо доведе, що належне виконання даного Договору виявилось неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.

7.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення даного Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання даного Договору.

## **8. Порядок вирішення спорів**

8.1. Всі спори, що виникають з даного Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

## **9. Строк дії Договору**

9.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до **31 грудня 2023 року** включно, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором.

9.2. Закінчення строку даного Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час його дії.

9.3. Даний Договір може бути достроково розірваний:

- 9.3.1. за взаємною згодою Сторін;
- 9.3.2. за ініціативою однієї із Сторін у випадках передбачених п.4.2.5. даного Договору;
- 9.3.3. за рішенням господарського суду;
- 9.3.4. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

## 10. Інші положення

10.1. Всі зміни або доповнення до даного Договору, а також його розірвання вважаються дійсними при умові, якщо вони вчинені у письмовій формі і підписані уповноваженими на те представниками обох Сторін.

10.2. Всі зміни або доповнення до даного Договору, а також його розірвання набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до даного Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, даному Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

10.3. Усі правовідносини, що виникають з даного Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням даного Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються даним Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

10.4. Взаємовідносини сторін, не врегульовані даним Договором, регулюються чинним законодавством України.

10.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за даним Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

10.6. Замовник є резидентом України та не є платником податку на додану вартість.

10.7. Підрядник є резидентом України та має статус платника єдиного податку 3 групи.

10.8. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у даному Договорі реквізитів та зобов'язуються протягом десяти днів у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, в тому числі про зміну статусу платника податку на прибуток. У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення Сторона, яка не повідомила, несе ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

10.9. Делегування Замовником своїх повноважень не звільняє його від відповідальності перед Підрядником за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань, а також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом робіт.

10.10. Даний Договір укладено в двох примірниках українською мовою, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

## 11. Адреси та банківські реквізити Сторін

### «ПІДРЯДНИК» ТОВ «ЛІФТОВИК»

Код ЄДРПОУ: 34067749  
Юр. адреса: 69123, м. Запоріжжя,  
вул. Хортицьке шосе, буд.1  
Пошт. адреса: 69123, м. Запоріжжя,  
вул. Хортицьке шосе, буд.1  
р/р UA 63 313957 00000 2600 5300 8623 08  
МФО : 313957  
Банк: АТ «ОЩАДБАНК УКРАЇНИ»  
Тел. +38 (098)188 99 00, +380 50 505 72 40  
email: [look23@ukr.net](mailto:look23@ukr.net)



Директор В'ячеслав ДАВИДЕНКО  
(підпис, М.П.)

### «ЗАМОВНИК» КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №6»

Код ЄДРПОУ: 38969678  
Юр. Адреса: 69104, Запорізька обл.,  
м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, буд. 21  
р/р UA523204780000026002924864980  
UA623204780000026008924864984  
МФО: 320478  
Банк: ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»  
ІПН 389696708277  
Тел. +38(061)764-85-41  
Email: [962535t@ukr.net](mailto:962535t@ukr.net)



Директор Віталій ЛІТВІНОВ  
(підпис, М.П.)

Замовник КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №6»

(назва організації)

Підрядник ТОВ "ЛІФТОВИК"

(назва організації)

### ДОГОВІРНА ЦІНА

Поточний ремонт ліфта вантажопідйомністю 500 кг. (заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж, систем управління та автоматизації, які застаріли та технічний ресурс яких вичерпано, в існуючих приміщеннях) за адресою вул. Чумаченка, буд.21 м.Запоріжжя, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на січня 2023 р.

| №<br>Ч.ч | Обґрунтування  | Найменування витрат                                                                                                  | Вартість, тис. грн. |                      |                 |
|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
|          |                |                                                                                                                      | всього              | у тому числі:        |                 |
|          |                |                                                                                                                      |                     | будівельних<br>робіт | інших<br>витрат |
| 1        | 2              | 3                                                                                                                    | 4                   | 5                    | 6               |
| 1        |                | Прямі витрати,<br>в тому числі                                                                                       | 153,81549           | 153,81549            | -               |
|          | Розрахунок N1  | Заробітна плата                                                                                                      | 29,61953            | 29,61953             | -               |
|          | Розрахунок N2  | Вартість матеріальних ресурсів                                                                                       | 124,19596           | 124,19596            | -               |
|          | Розрахунок N3  | Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів                                                                 | -                   | -                    | -               |
| 2        | Розрахунок N4  | Загальновиробничі витрати                                                                                            | 12,64372            | 12,64372             | -               |
| 3        | Розрахунок N5  | Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд                               | -                   | -                    | -               |
|          |                | в т.ч. зворотні суми                                                                                                 | -                   | -                    | -               |
| 4        | Розрахунок N6  | Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період) | -                   | -                    | -               |
| 5        | Розрахунок N7  | Кошти на виконання будівельних робіт у літній період                                                                 | -                   | -                    | -               |
| 6        | Розрахунок N8  | Інші супутні витрати                                                                                                 | -                   | -                    | -               |
|          |                | <b>Разом</b>                                                                                                         | 166,45921           | 166,45921            | -               |
| 7        | Розрахунок N9  | Прибуток                                                                                                             | 3,30572             | 3,30572              | -               |
| 8        | Розрахунок N10 | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації                                                    | 1,68095             | -                    | 1,68095         |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                     | 4         | 5         | 6       |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 9  | Розрахунок N11 | Кошти на покриття ризиків                                                                                             | -         | -         | -       |
| 10 | Розрахунок N12 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами                                              | -         | -         | -       |
|    |                | <b>Разом (ч.ч 1-10)</b>                                                                                               | 171,44588 | 169,76493 | 1,68095 |
| 11 | Розрахунок N13 | Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва | 3,49890   | -         | 3,49890 |
|    |                | <b>Разом договірна ціна</b>                                                                                           | 174,94478 | 169,76493 | 5,17985 |
|    |                | <b>Всього договірна ціна</b>                                                                                          | 174,94478 |           |         |

Керівник підприємства  
(організації) замовника



Віталій ЛІТВІНОВ

Керівник генеральної  
підрядної організації



В.М.Давиденко

Поточний ремонт ліфта вантажопідйомністю 500 кг. (заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж, систем управління та автоматизації, які застаріли та технічний ресурс яких вичерпано, в існуючих приміщеннях) за адресою вул. Чумаченка, буд.21 м.Запоріжжя  
дефектний акт

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01**  
на ремонт ліфта

**Поточний ремонт ліфта вантажопідйомністю 500 кг. (заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж, систем управління та автоматизації, які застаріли та технічний ресурс яких вичерпано, в існуючих приміщеннях) за адресою вул. Чумаченка, буд.21 м.Запоріжжя**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 166,45921 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,43212 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 33,91022 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на січня" 2023 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                           | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |        |
|--------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|
|        |                            |                                                                       |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |        |
|        |                            |                                                                       |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | тих, що обслуговують машини        |        |
|        |                            |                                                                       |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | на одиницю                         | всього |
| 1      | 2                          | 3                                                                     | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12     |
|        |                            | Перелік нарахувань:                                                   |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |        |
|        |                            | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |        |
|        |                            | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2   |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |        |
|        |                            | <b>Розділ 1. Підготовчі роботи</b>                                    |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |        |
| 1      | ЖТ1-11-1                   | Облаштування робочого місця без установа верстата                     | ліфт           | 1         | 605.03                 | -                             | 605,03                  | 605,03           | -                             | 8.6040                             | 8,6    |
|        |                            |                                                                       |                |           | 605,03                 | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -      |
| 2      | ЖТ1-22-4                   | Такелажні роботи. Обладнання вагою до 500 кг                          | комплект       | 1         | 526.10                 | -                             | 526,10                  | 526,10           | -                             | 7.0560                             | 7,06   |
|        |                            |                                                                       | т              |           | 526,10                 | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -      |

| 1  | 2         | 3                                                                                                        | 4        | 5   | 6                         | 7 | 8               | 9       | 10 | 11              | 12            |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|---|-----------------|---------|----|-----------------|---------------|
| 3  | ЖТ1-27-1  | Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію.                                                               | ліфт     | 1   | <u>8391.22</u><br>8391,22 | - | 8391,22         | 8391,22 | -  | <u>112.5432</u> | <u>112.54</u> |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                         |          |     |                           |   | 9522,35         | 9522,35 | -  |                 | <u>128.2</u>  |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                            |          |     |                           |   | 9522,35         |         |    |                 |               |
|    |           | в тому числі:                                                                                            |          |     |                           |   |                 |         |    |                 |               |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                                                             |          |     |                           |   | 9522,35         |         |    |                 |               |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                          |          |     |                           |   | 4083,37         |         |    |                 |               |
|    |           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                     |          |     |                           |   | 12,05           |         |    |                 |               |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                      |          |     |                           |   | 1392,38         |         |    |                 |               |
|    |           | Всього будівельні роботи, грн.                                                                           |          |     |                           |   | <b>13605,72</b> |         |    |                 |               |
|    |           | -----                                                                                                    |          |     |                           |   |                 |         |    |                 |               |
|    |           | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                               |          |     |                           |   | <b>13605,72</b> |         |    |                 |               |
|    |           | <b>Розділ 2. Ремонтні роботи</b>                                                                         |          |     |                           |   |                 |         |    |                 |               |
| 4  | ЖТ1-427-2 | Заміна тяги.                                                                                             | шт       | 4   | <u>419.62</u><br>419,62   | - | 1678,48         | 1678,48 | -  | <u>5.6280</u>   | <u>22.51</u>  |
| 5  | ЖТ1-423-1 | Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією                                                      | шт       | 1   | <u>149.42</u><br>149,42   | - | 149,42          | 149,42  | -  | <u>2.0040</u>   | <u>2</u>      |
| 6  | ЖТ1-779-3 | Заміна кінцевих вимикачів                                                                                | вим-ч    | 1   | <u>85.89</u><br>85,89     | - | 85,89           | 85,89   | -  | <u>1.1520</u>   | <u>1.15</u>   |
| 7  | ЖТ1-781-2 | Установлення датчиків селекції, точної з зупинки та уповільнення                                         | датчик   | 6   | <u>157.47</u><br>157,47   | - | 944,82          | 944,82  | -  | <u>2.1120</u>   | <u>12.67</u>  |
| 8  | ЖТ1-758-1 | Заміна ввідного пристрою без зміни кріплення                                                             | пристрій | 1   | <u>191.47</u><br>191,47   | - | 191,47          | 191,47  | -  | <u>2.5680</u>   | <u>2.57</u>   |
| 9  | ЖТ1-311-9 | Заміна півмуфти                                                                                          | шт       | 1   | <u>280.94</u><br>280,94   | - | 280,94          | 280,94  | -  | <u>3.7680</u>   | <u>3.77</u>   |
| 10 | ЖТ1-760-2 | Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни до 1 м/сек                                                  | шафа     | 1   | <u>1561.97</u><br>1561,97 | - | 1561,97         | 1561,97 | -  | <u>18.1920</u>  | <u>18.19</u>  |
| 11 | ЖТ1-312-1 | Заміна електродвигуна на однотипний                                                                      | двигун   | 1   | <u>326.57</u><br>326,57   | - | 326,57          | 326,57  | -  | <u>4.3800</u>   | <u>4.38</u>   |
| 12 | ЖТ1-312-3 | Ремонт електродвигуна з заміною підшипників                                                              | комплект | 1   | <u>563.67</u><br>563,67   | - | 563,67          | 563,67  | -  | <u>7.5600</u>   | <u>7.56</u>   |
| 13 | ЖТ1-656-1 | Монтаж електропроводки освітлення шахти та освітлювальної арматури. Прокладення жгуна проводів по струні | м джгута | 216 | <u>43.84</u><br>43,84     | - | 9469,44         | 9469,44 | -  | <u>0.5880</u>   | <u>127.01</u> |

| 1  | 2               | 3                                                                             | 4        | 5    | 6       | 7 | 8               | 9        | 10 | 11     | 12     |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------|---|-----------------|----------|----|--------|--------|
| 14 | ЖТ1-313-4       | Заміна гальмівного пристрою                                                   | шт       | 1    | 501.04  | - | 501,04          | 501,04   | -  | 6.7200 | 6.72   |
|    |                 |                                                                               |          |      | 501,04  | - |                 |          | -  | -      | -      |
| 15 | ЖТ1-424-4       | Заміна тягових канатів. Підвіска поліспастова. Канат діаметром понад 10, 5 мм | 10 м     | 10,8 | 282.73  | - | 3053,48         | 3053,48  | -  | 3.7920 | 40.95  |
|    |                 |                                                                               |          |      | 282,73  | - |                 |          | -  | -      | -      |
| 16 | ЖТ1-425-1       | Заміна каната обмежувача швидкості                                            | 10 м     | 3,8  | 197.73  | - | 751,37          | 751,37   | -  | 2.6520 | 10.08  |
|    |                 |                                                                               |          |      | 197,73  | - |                 |          | -  | -      | -      |
| 17 | ЖТ1-782-1       | Установлення шунта                                                            | шт       | 1    | 115.42  | - | 115,42          | 115,42   | -  | 1.5480 | 1.55   |
|    |                 |                                                                               |          |      | 115,42  | - |                 |          | -  | -      | -      |
| 18 | ЖТ1-779-3       | Заміна кінцевих вимикачів                                                     | вим-ч    | 2    | 85.89   | - | 171,78          | 171,78   | -  | 1.1520 | 2.3    |
|    |                 |                                                                               |          |      | 85,89   | - |                 |          | -  | -      | -      |
| 19 | ЖТ1-311-6       | Ремонт редуктора                                                              | комплект | 1    | 251.42  | - | 251,42          | 251,42   | -  | 3.3720 | 3.37   |
|    |                 |                                                                               | т        |      | 251,42  | - |                 |          | -  | -      | -      |
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 2                                              |          |      |         |   | 20097,18        | 20097,18 | -  |        | 266.78 |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                 |          |      |         |   | 20097,18        |          |    |        | -      |
|    |                 | в тому числі:                                                                 |          |      |         |   |                 |          |    |        |        |
|    |                 | всього заробітна плата, грн.                                                  |          |      |         |   | 20097,18        |          |    |        |        |
|    |                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                               |          |      |         |   | 8560,35         |          |    |        |        |
|    |                 | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                          |          |      |         |   | 25,09           |          |    |        |        |
|    |                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                           |          |      |         |   | 2898,31         |          |    |        |        |
|    |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                         |          |      |         |   | <b>28657,53</b> |          |    |        |        |
|    |                 | -----                                                                         |          |      |         |   |                 |          |    |        |        |
|    |                 | <b>Всього по розділу 2</b>                                                    |          |      |         |   | <b>28657,53</b> |          |    |        |        |
|    |                 | <b>Розділ 3. Матеріали</b>                                                    |          |      |         |   |                 |          |    |        |        |
| 20 | & С1547-1-35-1  | Тяга противаги з пружинами та шайбами                                         | шт       | 4    | 918.00  | - | 3672,00         | -        | -  | -      | -      |
|    | варіант 1       |                                                                               |          |      | -       | - |                 |          | -  | -      | -      |
| 21 | & С1545-492-1   | Обмежувач швидкості правий 0,5                                                | шт       | 1    | 4514.40 | - | 4514,40         | -        | -  | -      | -      |
|    | варіант 1       |                                                                               |          |      | -       | - |                 |          | -  | -      | -      |
| 22 | 1504-1003       | Вимикач кінцевий ВК200                                                        | шт       | 1    | 540.00  | - | 540,00          | -        | -  | -      | -      |
|    | варіант 1       |                                                                               |          |      | -       | - |                 |          | -  | -      | -      |
| 23 | & С1547-1-109-1 | Датчик точної зупинки ВПЛ                                                     | шт       | 6    | 1026.00 | - | 6156,00         | -        | -  | -      | -      |
|    | варіант 1       |                                                                               |          |      | -       | - |                 |          | -  | -      | -      |
| 24 | & С1547-1-107-Н | Ввідний пристрій                                                              | шт       | 1    | 3432.00 | - | 3432,00         | -        | -  | -      | -      |
|    | варіант 1       |                                                                               |          |      | -       | - |                 |          | -  | -      | -      |

| 1  | 2                            | 3                                                | 4  | 5   | 6               | 7 | 8                | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------|----|-----|-----------------|---|------------------|---|----|----|----|
| 25 | C1545-126<br>варіант 1       | Напівмуфта                                       | шт | 1   | <u>5400.00</u>  | - | 5400,00          | - | -  | -  | -  |
| 26 | & C1535-3-2<br>варіант 1     | Станція керування (5904MY4.110)                  | шт | 1   | <u>50000.00</u> | - | 50000,00         | - | -  | -  | -  |
| 27 | 1501-1233<br>варіант 1       | Електродвигун АН180                              | шт | 1   | <u>22300.00</u> | - | 22300,00         | - | -  | -  | -  |
| 28 | & C1545-400-1<br>варіант 2   | Підшипник 312                                    | шт | 2   | <u>850.00</u>   | - | 1700,00          | - | -  | -  | -  |
| 29 | & 15095-46111-1<br>варіант 1 | Провід ПВС 5x4мм2                                | м  | 7   | <u>130.00</u>   | - | 910,00           | - | -  | -  | -  |
| 30 | & 15095-46111-1<br>варіант 2 | Провід ПВС 4x4мм2                                | м  | 9   | <u>100.00</u>   | - | 900,00           | - | -  | -  | -  |
| 31 | & 15095-46071-1<br>варіант 2 | Провід ПВС 1x2,5мм2                              | м  | 200 | <u>14.00</u>    | - | 2800,00          | - | -  | -  | -  |
| 32 | C111-954<br>варіант 1        | Гальмівний пристрій                              | шт | 1   | <u>7700.00</u>  | - | 7700,00          | - | -  | -  | -  |
| 33 | & C1110-147-1<br>варіант 3   | Канат 12                                         | м  | 108 | <u>68.00</u>    | - | 7344,00          | - | -  | -  | -  |
| 34 | & C1110-147-1<br>варіант 1   | Канат 8,0                                        | м  | 38  | <u>58.62</u>    | - | 2227,56          | - | -  | -  | -  |
| 35 | & C111-1520-1<br>варіант 1   | Проточка КВШ 600                                 | шт | 1   | <u>2000.00</u>  | - | 2000,00          | - | -  | -  | -  |
| 36 | & C118-73-1                  | Шунт кабін                                       | шт | 1   | <u>2000.00</u>  | - | 2000,00          | - | -  | -  | -  |
| 37 | 1504-1003<br>варіант 2       | Вимикач кінцевий ВПК 01                          | шт | 2   | <u>300.00</u>   | - | 600,00           | - | -  | -  | -  |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 3                 |    |     |                 |   | 124195,96        | - | -  | -  | -  |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:   |    |     |                 |   | 124195,96        |   |    |    |    |
|    |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |    |     |                 |   | 124195,96        |   |    |    |    |
|    |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>            |    |     |                 |   | <b>124195,96</b> |   |    |    |    |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                | 9        | 10 | 11 | 12     |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------|----------|----|----|--------|
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                  |          |    |    |        |
|   |   | <b>Всього по розділу 3</b>                           |   |   |   |   | <b>124195,96</b> |          |    |    |        |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 153815,49        | 29619,53 | -  |    | 394,98 |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 153815,49        |          | -  |    | -      |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                  |          |    |    |        |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 124195,96        |          |    |    |        |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 29619,53         |          |    |    |        |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 12643,72         |          |    |    |        |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 37,14            |          |    |    |        |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 4290,69          |          |    |    |        |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>166459,21</b> |          |    |    |        |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                  |          |    |    |        |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>166459,21</b> |          |    |    |        |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |   |   |   |   | 432,12           |          |    |    |        |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                     |   |   |   |   | 33910,22         |          |    |    |        |

Склав

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

**Поточний ремонт ліфта вантажопідйомністю 500 кг. (заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж, систем управління та автоматизації, які застаріли та технічний ресурс яких вичерпано, в існуючих приміщеннях) за адресою вул. Чумаченка, буд.21 м.Запоріжжя**

Будівництво розташоване на території ..... області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Ремонт пасажирських і вантажних ліфтів. ВБН Д.2.8-204.02-2004;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- |                                                                              |      |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]   | 7,65 | грн./люд.год |
| 2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] | 3,89 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість

0,43212 тис.люд.год

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

0,395 тис.люд.год

Загальна кошторисна заробітна плата

33,91022 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,17 люд.год та розряді робіт 3,8

12101,81 грн.

Тарифна сітка для робіт з ремонту ліфтів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,17 люд.год та розряді робіт 3,8

12101,81 грн.

Всього договірна ціна:

174,94478 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

169,76493 тис.грн.

вартість устаткування -

- тис.грн.

у тому числі:

- ризику і інфляція від вартості устаткування

- тис.грн.

інші витрати -

5,17985 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Перевірив:

Поточний ремонт ліфта вантажопідйомністю 500 кг. (заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж, систем управління та автоматизації, які застаріли та технічний ресурс яких вичерпано, в існуючих приміщеннях) за адресою вул. Чумаченка, буд.21 м.Запоріжжя

### Підсумкова відомість ресурсів

| №<br>п/п | Шифр ресурсу                    | Найменування                                                                                                                                                                                                                                         | Одиниця<br>виміру                    | Кількість                      | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br>грн. | в тому числі:                         |                                                     |              | Обґрунтування<br>ціни |
|----------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                | відпускна<br>ціна, грн.                | транс-<br>портна<br>складова,<br>грн. | заготі-<br>вельно-<br>складські<br>витрати,<br>грн. |              |                       |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                | всього, грн.                           | всього, грн.                          | всього, грн.                                        | всього, грн. |                       |
| 1        | 2                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                    | 5                              | 6/7                                    | 8/9                                   | 10/11                                               | 12/13        | 14                    |
| 1        | 27                              | <b><u>I. Витрати труда</u></b><br>Витрати труда робітників-монтажників<br>Середній розряд робіт, що виконуються<br>робітниками-монтажниками<br>Витрати труда робітників, заробітна плата<br>яких враховується в складі:<br>загальновиробничих витрат | люд.год<br><br>розряд<br><br>люд.год | 394,98<br><br>4,0<br><br>37,14 | 74,99<br><br><br>115,51                |                                       |                                                     |              |                       |
|          | Разом кошторисна трудомісткість |                                                                                                                                                                                                                                                      | люд.год                              | 432,12                         |                                        |                                       |                                                     |              |                       |
|          | Середній розряд робіт           |                                                                                                                                                                                                                                                      | розряд                               | 4,0                            |                                        |                                       |                                                     |              |                       |
|          |                                 | <b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>                                                                                                                                                                                          |                                      |                                |                                        |                                       |                                                     |              |                       |
| 4        | +С111-954<br>варіант 1          | Гальмівний пристрій                                                                                                                                                                                                                                  | шт                                   | 1                              | <u>7700</u><br>7700,00                 | <u>7700.00</u><br>7700,00             | -<br>-                                              | -<br>-       |                       |
| 5        | &С111-1520-1<br>варіант 1       | Проточка КВШ 600                                                                                                                                                                                                                                     | шт                                   | 1                              | <u>2000</u><br>2000,00                 | <u>2000.00</u><br>2000,00             | -<br>-                                              | -<br>-       |                       |
| 6        | &С118-73-1                      | Шунт кабіни                                                                                                                                                                                                                                          | шт                                   | 1                              | <u>2000</u><br>2000,00                 | <u>2000.00</u><br>2000,00             | -<br>-                                              | -<br>-       |                       |

## 3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1)

| 1  | 2                               | 3                                     | 4  |
|----|---------------------------------|---------------------------------------|----|
| 7  | &C1110-147-1<br>варіант 1       | Канат 8,0                             | м  |
| 8  | &C1110-147-1<br>варіант 3       | Канат 12                              | м  |
| 9  | &C1535-3-2<br>варіант 1         | Станція керування (5904MY4.110)       | шт |
| 10 | +C1545-126<br>варіант 1         | Напівмуфта                            | шт |
| 11 | &C1545-400-1<br>варіант 2       | Підшипник 312                         | шт |
| 12 | &C1545-492-1<br>варіант 1       | Обмежувач швидкості правий 0,5        | шт |
| 13 | &C1547-1-35-1<br>варіант 1      | Тяга противаги з пружинами та шайбами | шт |
| 14 | &C1547-1-<br>107-Н<br>варіант 1 | Ввідний пристрій                      | шт |
| 15 | &C1547-1-<br>109-1<br>варіант 1 | Датчик точної зупинки ВПЛ             | шт |
| 16 | +1501-1233<br>варіант 1         | Електродвигун АН180                   | шт |
| 17 | +1504-1003<br>варіант 1         | Вимикач кінцевий ВК200                | шт |
| 18 | +1504-1003<br>варіант 2         | Вимикач кінцевий ВПК 01               | шт |
| 19 | &15095-<br>46071-1<br>варіант 2 | Провід ПВС 1x2,5мм <sup>2</sup>       | м  |

|     | 5 | 6/7                      | 8/9                         | 10/11  | 12/13  | 14 |
|-----|---|--------------------------|-----------------------------|--------|--------|----|
| 38  |   | <u>58.62</u><br>2227,56  | <u>58.62</u><br>2227,56     | -<br>- | -<br>- |    |
| 108 |   | <u>68</u><br>7344,00     | <u>68.00</u><br>7344,00     | -<br>- | -<br>- |    |
| 1   |   | <u>50000</u><br>50000,00 | <u>50000.00</u><br>50000,00 | -<br>- | -<br>- |    |
| 1   |   | <u>5400</u><br>5400,00   | <u>5400.00</u><br>5400,00   | -<br>- | -<br>- |    |
| 2   |   | <u>850</u><br>1700,00    | <u>850.00</u><br>1700,00    | -<br>- | -<br>- |    |
| 1   |   | <u>4514.4</u><br>4514,40 | <u>4514.40</u><br>4514,40   | -<br>- | -<br>- |    |
| 4   |   | <u>918</u><br>3672,00    | <u>918.00</u><br>3672,00    | -<br>- | -<br>- |    |
| 1   |   | <u>3432</u><br>3432,00   | <u>3432.00</u><br>3432,00   | -<br>- | -<br>- |    |
| 6   |   | <u>1026</u><br>6156,00   | <u>1026.00</u><br>6156,00   | -<br>- | -<br>- |    |
| 1   |   | <u>22300</u><br>22300,00 | <u>22300.00</u><br>22300,00 | -<br>- | -<br>- |    |
| 1   |   | <u>540</u><br>540,00     | <u>540.00</u><br>540,00     | -<br>- | -<br>- |    |
| 2   |   | <u>300</u><br>600,00     | <u>300.00</u><br>600,00     | -<br>- | -<br>- |    |
| 200 |   | <u>14</u><br>2800,00     | <u>14.00</u><br>2800,00     | -<br>- | -<br>- |    |


| 1  | 2                           | 3                    | 4    | 5 | 6/7                  | 8/9                     | 10/11  | 12/13  | 14 |
|----|-----------------------------|----------------------|------|---|----------------------|-------------------------|--------|--------|----|
| 20 | &15095-46111-1<br>варіант 1 | Провід ПВС 5x4мм2    | м    | 7 | <u>130</u><br>910,00 | <u>130.00</u><br>910,00 | -<br>- | -<br>- |    |
| 21 | &15095-46111-1<br>варіант 2 | Провід ПВС 4x4мм2    | м    | 9 | <u>100</u><br>900,00 | <u>100.00</u><br>900,00 | -<br>- | -<br>- |    |
|    |                             | Разом по розділу III | грн. |   | 124195,96            | 124195,96               | -      | -      |    |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 січня" 2023 р.


Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Поточний ремонт ліфта вантажопідйомністю 500 кг. (заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж, систем управління та автоматизації, які застаріли та технічний ресурс яких вичерпано, в існуючих приміщеннях) за адресою вул. Чумаченка, буд.21 м.Запоріжжя

**Розрахунки №№ 1 - 4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати:**  
**будівельні роботи / монтажні роботи, тис. грн.**

| Номери<br>об'єктних<br>кошторисів | Найменування об'єктів                                                                                                                                                                                                                                                                      | Розрах.№1<br>Заробітна<br>плата | Розрахунок №2<br>Вартість матеріальних<br>ресурсів |                                                             | Розрахунок №3<br>Експлуатація машин |                                    | Всього<br>заробітна<br>плата<br>гр.(3+5+7) | Розрах.№4<br>Загально-<br>виробничі<br>витрати |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | Всього                                             | у тому числі<br>зарплата у<br>транспорту-<br>ванні вантажів | Всього                              | у тому числі<br>заробітна<br>плата |                                            |                                                |
| 1                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                               | 4                                                  | 5                                                           | 6                                   | 7                                  | 8                                          | 9                                              |
| 02-01                             | Поточний ремонт ліфта вантажопідйомністю 500 кг. (заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж, систем управління та автоматизації, які застаріли та технічний ресурс яких вичерпано, в існуючих приміщеннях) за адресою вул. Чумаченка, буд.21 м.Запоріжжя | 29,61953                        | 124,19596                                          | -                                                           | -                                   | -                                  | 29,61953                                   | 12,64372                                       |
|                                   | Разом: будівельні роботи                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29,61953                        | 124,19596                                          | -                                                           | -                                   | -                                  | 29,61953                                   | 12,64372                                       |

**Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис. грн.**

**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 7,65;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 0,43212;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

П731И = 0;

п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.

П21\_1 = 153,81549;

п.1.5. Загальновиробничі витрати - всього, тис. грн.

П774 = 12,64372;

п.1.6. Кошторисна вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.:

П713 = 0;

**2. Розрахунок**

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

- $= \text{п.1.1} \times (\text{п.1.2} + \text{п.1.3}) \times \text{ИНП130} = 7,65 \times (0,43212 + 0) \times 1 = 3,30572;$
- п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальновиробничих витрат (без урахування кошторисної вартості устаткування), тис.грн.:  
 $= \text{п.1.4} + \text{п.1.5} - \text{п.1.6} = 153,81549 + 12,64372 - 0 = 166,45921;$
- п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва), тис.грн.  
 $= \text{п.2.2} \times 0,15 = 166,45921 \times 0,15 = 24,9688815;$
- п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку  
 $= \text{п.2.1} : \text{п.2.3} = 3,30572 : 24,9688815 = 0,132393596;$
- п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку  
 $= \text{Ц}(\text{п.2.4}) = \text{Ц}(0,132393596) = 0;$
- п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.  
 $= \text{п.2.1} \times \text{W}(\text{п.2.5}) + \text{п.2.3} \times \text{V}(\text{п.2.5}) = 3,30572 \times \text{W}(0) + 24,9688815 \times \text{V}(0) = 3,30572;$

**Розрахунок № 10. Кошти на покриття адміністративних витрат, тис. грн.**

- п.10.0. Корируючий коефіцієнт:  
 $\text{ИНП147} = 1;$
- п.10.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат:  
 $\text{A1471} = 3,89;$
- п.10.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:  
 $\text{П73} = 0,43212;$
- п.10.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год. :  
 $\text{П731И} = 0;$
- п.10. Сума коштів на покриття адміністративних витрат:  
4.  
 $= \text{п.10.1} \times (\text{п.10.2} + \text{п.10.3}) \times \text{ИНП147} = 3,89 \times (0,43212 + 0) \times 1 = 1,68095;$

**Розрахунок № 13. Податки, збори, обов'язкові платежі, тис. грн.**

- п.13.1. Єдиний податок за ставкою 2%:  
 $= 3,4989;$
- п.13. Всього податки, збори, обов'язкові платежі:  
2.  
 $= 3,4989;$

**Розрахунок № 14. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням, тис. грн.**

- п.14.1. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням:  
 $= 0;$
- п.14. Всього витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням  
2.  
 $= 0;$

**Розрахунок. Вартість ресурсів, що повертаються, тис. грн.**

п.1.1. Вартість матеріалів, що повертаються, від розбирання тимчасових будівель і споруд:

= 0; у т.ч. будівельні роботи = 0;

**п.1.2. Всього вартість ресурсів, що повертаються:**

= 0; у т.ч. будівельні роботи = 0;

## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-137

Єдиний податок за ставкою 2%1. Вихідні дані

- п1.1 Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.  
П12=171,44588;
- п1.2 Ставка єдиного податку, %  
СЕН=2;
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.  
П26=0;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.  
П62=0;
- п1.5 Зворотні суми, тис. грн.  
П25=0;

2. Розрахунок

- п2.1 Розрахункова сума доходу, тис. грн.  
п1.1-п1.3-п1.4-п1.5=171,44588-0-0-0=171,44588;
- п2.2 Розрахунковий коефіцієнт для визначення єдиного податку  
п1.2:100:(1-п1.2:100)=2:100:(1-2:100)=0,020408163;
- п2.3 Єдиний податок за ставкою 2%  
Інші витрати  
п2.1хп2.2=171,44588х0,020408163=3,4989;

Склав



Перевірив



Поточний ремонт ліфта вантажопідйомністю 500 кг. (заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж, систем управління та автоматизації, які застаріли та технічний ресурс яких вичерпано, в існуючих приміщеннях) за адресою вул. Чумаченка, буд.21 м.Запоріжжя

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01**  
**на ремонт ліфта**

| Номер позиції л.к. | Шифр і номер позиції нормативу | Кількість | Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) | Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах | Трудомісткість в загальновиробничих витратах | Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах | I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах | Заробітна плата в прямих витратах | II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, | Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат | III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат | Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності, |
|--------------------|--------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                |           | люд.год                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | люд.год<br>гр.4хгр.5                         | грн.                                                                                                           | грн.<br>гр.6хгр.7                                     | грн.                              | грн.<br>(гр.8+гр.9)*<br>0,22                                                  | грн./<br>люд.год                                                                              | грн.<br>гр.4хгр.11                                                 | грн.<br>гр.8+гр.10+<br>гр.12                                                                                    |
| 1                  | 2                              | 3         | 4                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                                | 6                                            | 7                                                                                                              | 8                                                     | 9                                 | 10                                                                            | 11                                                                                            | 12                                                                 | 13                                                                                                              |
| 1                  | ЖТ1-11-1                       | 1         | 8.6040<br>8,6                                                                                                                                              | 0,094                                                                                                                                                                                                            | 0.8088<br>0,81                               | 115,54                                                                                                         | 93.45<br>93,45                                        | 605.03<br>605,03                  | 153.67<br>153,67                                                              | 2,26                                                                                          | 19.45<br>19,45                                                     | 266.57<br>266,57                                                                                                |
| 2                  | ЖТ1-22-4                       | 1         | 7.0560<br>7,06                                                                                                                                             | 0,094                                                                                                                                                                                                            | 0.6633<br>0,66                               | 115,54                                                                                                         | 76.63<br>76,63                                        | 526.10<br>526,10                  | 132.60<br>132,60                                                              | 2,26                                                                                          | 15.95<br>15,95                                                     | 225.18<br>225,18                                                                                                |
| 3                  | ЖТ1-27-1                       | 1         | 112.5432<br>112,54                                                                                                                                         | 0,094                                                                                                                                                                                                            | 10.5791<br>10,58                             | 115,54                                                                                                         | 1222.30<br>1222,30                                    | 8391.22<br>8391,22                | 2114.97<br>2114,97                                                            | 2,26                                                                                          | 254.35<br>254,35                                                   | 3591.62<br>3591,62                                                                                              |
| 4                  | ЖТ1-427-2                      | 4         | 5.6280<br>22,51                                                                                                                                            | 0,094                                                                                                                                                                                                            | 0.5290<br>2,12                               | 115,54                                                                                                         | 61.12<br>244,48                                       | 419.62<br>1678,48                 | 105.76<br>423,04                                                              | 2,26                                                                                          | 12.72<br>50,88                                                     | 179.60<br>718,40                                                                                                |

| 1      | 2         | 3    | 4       | 5     | 6      | 7      | 8       | 9        | 10      | 11   | 12     | 13       |
|--------|-----------|------|---------|-------|--------|--------|---------|----------|---------|------|--------|----------|
| 5      | ЖТ1-423-1 | 1    | 2.0040  | 0,094 | 0.1884 | 115,54 | 21.76   | 149.42   | 37.66   | 2,26 | 4.53   | 63.95    |
|        |           |      | 2       |       | 0,19   |        | 21,76   | 149,42   | 37,66   |      | 4,53   | 63,95    |
| 6      | ЖТ1-779-3 | 1    | 1.1520  | 0,094 | 0.1083 | 115,54 | 12.51   | 85.89    | 21.65   | 2,26 | 2.60   | 36.76    |
|        |           |      | 1,15    |       | 0,11   |        | 12,51   | 85,89    | 21,65   |      | 2,60   | 36,76    |
| 7      | ЖТ1-781-2 | 6    | 2.1120  | 0,094 | 0.1985 | 115,54 | 22.94   | 157.47   | 39.69   | 2,26 | 4.77   | 67.40    |
|        |           |      | 12,67   |       | 1,19   |        | 137,64  | 944,82   | 238,14  |      | 28,62  | 404,40   |
| 8      | ЖТ1-758-1 | 1    | 2.5680  | 0,094 | 0.2414 | 115,54 | 27.89   | 191.47   | 48.26   | 2,26 | 5.80   | 81.95    |
|        |           |      | 2,57    |       | 0,24   |        | 27,89   | 191,47   | 48,26   |      | 5,80   | 81,95    |
| 9      | ЖТ1-311-9 | 1    | 3.7680  | 0,094 | 0.3542 | 115,54 | 40.92   | 280.94   | 70.81   | 2,26 | 8.52   | 120.25   |
|        |           |      | 3,77    |       | 0,35   |        | 40,92   | 280,94   | 70,81   |      | 8,52   | 120,25   |
| 10     | ЖТ1-760-2 | 1    | 18.1920 | 0,094 | 1.7100 | 115,54 | 197.58  | 1561.97  | 387.10  | 2,26 | 41.11  | 625.79   |
|        |           |      | 18,19   |       | 1,71   |        | 197,58  | 1561,97  | 387,10  |      | 41,11  | 625,79   |
| 11     | ЖТ1-312-1 | 1    | 4.3800  | 0,094 | 0.4117 | 115,54 | 47.57   | 326.57   | 82.31   | 2,26 | 9.90   | 139.78   |
|        |           |      | 4,38    |       | 0,41   |        | 47,57   | 326,57   | 82,31   |      | 9,90   | 139,78   |
| 12     | ЖТ1-312-3 | 1    | 7.5600  | 0,094 | 0.7106 | 115,54 | 82.11   | 563.67   | 142.07  | 2,26 | 17.09  | 241.27   |
|        |           |      | 7,56    |       | 0,71   |        | 82,11   | 563,67   | 142,07  |      | 17,09  | 241,27   |
| 13     | ЖТ1-656-1 | 216  | 0.5880  | 0,094 | 0.0553 | 115,54 | 6.39    | 43.84    | 11.05   | 2,26 | 1.33   | 18.77    |
|        |           |      | 127,01  |       | 11,94  |        | 1380,24 | 9469,44  | 2386,80 |      | 287,28 | 4054,32  |
| 14     | ЖТ1-313-4 | 1    | 6.7200  | 0,094 | 0.6317 | 115,54 | 72.98   | 501.04   | 126.28  | 2,26 | 15.19  | 214.45   |
|        |           |      | 6,72    |       | 0,63   |        | 72,98   | 501,04   | 126,28  |      | 15,19  | 214,45   |
| 15     | ЖТ1-424-4 | 10,8 | 3.7920  | 0,094 | 0.3564 | 115,54 | 41.18   | 282.73   | 71.26   | 2,26 | 8.57   | 121.01   |
|        |           |      | 40,95   |       | 3,85   |        | 444,74  | 3053,48  | 769,61  |      | 92,56  | 1306,91  |
| 16     | ЖТ1-425-1 | 3,8  | 2.6520  | 0,094 | 0.2493 | 115,54 | 28.80   | 197.73   | 49.84   | 2,26 | 5.99   | 84.63    |
|        |           |      | 10,08   |       | 0,95   |        | 109,44  | 751,37   | 189,39  |      | 22,76  | 321,59   |
| 17     | ЖТ1-782-1 | 1    | 1.5480  | 0,094 | 0.1455 | 115,54 | 16.81   | 115.42   | 29.09   | 2,26 | 3.50   | 49.40    |
|        |           |      | 1,55    |       | 0,15   |        | 16,81   | 115,42   | 29,09   |      | 3,50   | 49,40    |
| 18     | ЖТ1-779-3 | 2    | 1.1520  | 0,094 | 0.1083 | 115,54 | 12.51   | 85.89    | 21.65   | 2,26 | 2.60   | 36.76    |
|        |           |      | 2,3     |       | 0,22   |        | 25,02   | 171,78   | 43,30   |      | 5,20   | 73,52    |
| 19     | ЖТ1-311-6 | 1    | 3.3720  | 0,094 | 0.3170 | 115,54 | 36.62   | 251.42   | 63.37   | 2,26 | 7.62   | 107.61   |
|        |           |      | 3,37    |       | 0,32   |        | 36,62   | 251,42   | 63,37   |      | 7,62   | 107,61   |
| Разом: |           |      | 394,98  |       | 37,14  |        | 4290,69 | 29619,53 | 7460,12 |      | 892,91 | 12643,72 |

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 \* Н124) \* Н21 / 100 =

=(4290,69 + 29619,53 \* 1) \* 0 = 0,00 грн.

де:

- Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (4290,69 + 29619,53 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0,00 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.


$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (4290,69 + 29619,53 * 1) * 0 = \mathbf{0,00 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальновиробничі витрати: 12643,72 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 12643,72 грн.**

Склав

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Додаток № 2

до Договору підряду № 1-23-р

від 18 січня 2023 р.

## ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

| Найменування робіт за Договором і основних етапів його виконання                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Термін виконання:<br>початок - закінчення<br>(місяць, рік) | Розрахункова ціна<br>етапу (грн., без<br>ПДВ) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Виконання ремонтних робіт по об'єкту:<br>«Поточний ремонт ліфта вантажопідйомністю<br>500 кг. (заміна одиниць та вузлів<br>технологічного устаткування та їх інженерних<br>мереж, систем управління та автоматизації, які<br>застаріли та технічний ресурс яких вичерпано,<br>в існуючих приміщеннях) по вул. Чумаченка,<br>буд. 21 м. Запоріжжя» | січень –<br>квітень<br>2023 рік                            | 174 944,78                                    |

ПІДРЯДНИК

ЗАМОВНИК:



ТОВ «ЛІФТОВИК»

Директор

В'ячеслав ДАВИДЕНКО

М.П.

«КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ  
ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ  
МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №6»



Директор

Віталій ЛІТВІНОВ

М.П.