

Таблиця 1 Додаток 3

до тендерної документації на закупівлю –
Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (укриття) в приміщенні підвалу будинку побуту по вул. Паркова, 6 в с. Проліски Бориспільського району Київської області (основний словник національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Відомість обсягів робіт

на Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (укриття) в приміщенні підвалу будинку побуту по вул. Паркова, 6 в с. Проліски Бориспільського району Київської області

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
ПРИМІЩЕННЯ 1. Загальнобудівельні роботи				
Розділ №1. Стеля				
1	Промазування і розшивання швів в панелях перекриття	м шва	49	
2	Обробка поверхонь грунтовкой СТ-99 (антигрибок)	м2	76,6	
3	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	76,6	
4	Обробка поверхонь грунтовкой СТ-17 перед опорядженням набризком	м2	76,6	
5	Опорядження поверхні стель набризком	м2	76,6	
6	Шпатлівка "Фініш" KNAUF	кг	168,52	
7	Обробка поверхонь грунтовкой СТ-17 перед фарбуванням	м2	76,6	
8	Просте фарбування водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	76,6	
Розділ №2. Стіни				
9	Обробка поверхонь грунтовкой СТ-99 (антигрибок)	м2	90,2	
10	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	90,2	
11	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону товщина шару 20 мм	м2	88,2	
12	Штукатурна ШЦ-2 класична	кг	3528	
13	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону товщина шару 20 мм	м2	2	
14	Штукатурка Ротбанд універсальна	кг	34	
15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (фініш) товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	90,2	
16	Грунтування стін перед опорядженням набризком	м2	90,2	
17	Опорядження поверхні стін набризком	м2	90,2	
18	Шпатлівка "Фініш" KNAUF	кг	198,44	
19	Грунтування стін перед фарбуванням	м2	90,2	

1	2	3	4	5
20	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	90,2	
Розділ №3. Укоси				
21	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	3,5	
22	Грунтування укосів перед штукатуренням	м2	3,5	
23	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	3,5	
24	Штукатурка Ротбанд універсальна	кг	59,5	
25	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу (фініш) товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	3,5	
26	Грунтування укосів перед опорядженням набризком	м2	3,5	
27	Опорядження поверхні укосів набризком	м2	3,5	
28	Шпатлівка "Фініш" KNAUF	кг	7,7	
29	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,5	
Розділ №4. Підлоги				
30	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах	м3	32,3	
31	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	32,3	
32	Перевезення ґрунту до 30 км	т	51,68	
33	Розширення прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,6	
34	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	7,82	
35	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції п/е плівкою	м2	66,2	
36	Поліетиленова плівка	м2	74,144	
37	Стрічка демпферна міжконтурна	м	36,51	
38	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	78,2	
39	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	78,2	
40	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 80 мм)	м2	78,2	
41	Готування важких цементних розчинів	м3	6,38112	
42	Суміш для стяжки цементна Церезит	кг	12512	
43	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	78,2	
ПРИМІЩЕННЯ 2. Загальнобудівельні роботи				
Розділ №5. Стеля				
44	Промазування і розшивання швів в панелях перекриття	м шва	5,45	
45	Обробка поверхонь грунтовкой СТ-99 (антигрибок)	м2	15,5	
46	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	15,5	
47	Обробка поверхонь грунтовкой СТ-17 перед опорядженням набризком	м2	15,5	
48	Опорядження поверхні стель набризком	м2	15,5	
49	Шпатлівка "Фініш" KNAUF	кг	34,1	
50	Обробка поверхонь грунтовкой СТ-17 перед фарбуванням	м2	15,5	
51	Просте фарбування водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	15,5	
Розділ №6. Стіни				
52	Обробка поверхонь грунтовкой СТ-99 (антигрибок)	м2	33	
53	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	33	

1	2	3	4	5
54	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону товщина шару 20 мм	м2	30	
55	Штукатурна ШЦ-2 класична	кг	1200	
56	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону товщина шару 20 мм	м2	3	
57	Штукатурка Ротбанд універсальна	кг	51	
58	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (фініш) товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	33	
59	Грунтування стін перед опорядженням набризком	м2	33	
60	Опорядження поверхні стін набризком	м2	33	
61	Шпатлівка "Фініш" KNAUF	кг	72,6	
62	Грунтування стін перед фарбуванням	м2	33	
63	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	33	
Розділ №7. Укоси				
64	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	1,75	
65	Грунтування укосів перед штукатуренням	м2	1,75	
66	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,75	
67	Штукатурка Ротбанд універсальна	кг	29,75	
68	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу (фініш) товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,75	
69	Грунтування укосів перед опорядженням набризком	м2	1,75	
70	Опорядження поверхні укосів набризком	м2	1,75	
71	Шпатлівка "Фініш" KNAUF	кг	3,85	
72	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,75	
Розділ №8. Підлоги				
73	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах	м3	6,5	
74	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	6,5	
75	Перевезення ґрунту до 30 км	т	10,4	
76	Розширення прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,6	
77	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1,63	
78	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції п/е плівкой	м2	13,9	
79	Поліетиленова плівка	м2	15,568	
80	Стрічка демпферна міжконтурна	м	10,33	
81	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	16,3	
82	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	16,3	
83	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 80 мм)	м2	16,3	
84	Готування важких цементних розчинів	м3	1,33008	
85	Суміш для стяжки цементна Церезит	кг	2608	
86	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	16,3	
ПРИМІЩЕННЯ 3.Загальнобудівельні роботи				
СТЕЛЯ				
Розділ №9. Стеля				
87	Промазування і розшивання швів в панелях перекриття	м шва	104,5	
88	Обробка поверхонь грунтовкой СТ-99 (антигрибок)	м2	165	

1	2	3	4	5
89	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	165	
90	Обробка поверхонь грунтовкой СТ-17 перед опорядженням набризком	м2	165	
91	Опорядження поверхні стель набризком	м2	165	
92	Шпатлівка "Фініш" KNAUF	кг	363	
93	Обробка поверхонь грунтовкой СТ-17 перед фарбуванням	м2	165	
94	Просте фарбування водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	165	
Розділ №10. Стіни				
95	Обробка поверхонь грунтовкой СТ-99 (антигрибок)	м2	163,5	
96	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	163,5	
97	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону товщина шару 20 мм	м2	161	
98	Штукатурна ШЦ-2 класична	кг	6440	
99	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону товщина шару 20 мм	м2	2,5	
100	Штукатурка Ротбанд універсальна	кг	42,5	
101	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (фініш) товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	163,5	
102	Грунтування стін перед опорядженням набризком	м2	163,5	
103	Опорядження поверхні стін набризком	м2	163,5	
104	Шпатлівка "Фініш" KNAUF	кг	359,7	
105	Грунтування стін перед фарбуванням	м2	163,5	
106	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	163,5	
Розділ №11. Укоси				
107	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	1,75	
108	Грунтування укосів перед штукатуренням	м2	1,75	
109	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,75	
110	Штукатурка Ротбанд універсальна	кг	29,75	
111	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу (фініш) товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,75	
112	Грунтування укосів перед опорядженням набризком	м2	1,75	
113	Опорядження поверхні укосів набризком	м2	1,75	
114	Шпатлівка "Фініш" KNAUF	кг	3,85	
115	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,75	
Розділ №12. Підлоги				
116	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах	м3	69,7	
117	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	69,7	
118	Перевезення ґрунту до 30 км	т	111,52	
119	Розширення прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,6	
120	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	16,62	
121	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції п/е плівкой	м2	139,5	
122	Поліетиленова плівка	м2	156,24	
123	Стрічка демпферна міжконтурна	м	67	
124	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	166,2	

1	2	3	4	5
125	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	166,2	
126	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 80 мм)	м2	166,2	
127	Готування важких цементних розчинів	м3	13,56192	
128	Суміш для стяжки цементна Церезит	кг	26592	
129	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	166,2	
ПРИМІЩЕННЯ 4. Загальнобудівельні роботи				
Розділ №13. Стеля				
130	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	16	
131	Промазування і розшивання швів в панелях перекриття	м шва	2,7	
132	Обробка поверхонь грунтовкой СТ-99 (антигрибок)	м2	16	
133	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	16	
134	Обробка поверхонь грунтовкой СТ-17 перед опорядженням набризком	м2	16	
135	Опорядження поверхні стель набризком	м2	16	
136	Шпатлівка "Фініш" KNAUF	кг	35,2	
137	Обробка поверхонь грунтовкой СТ-17 перед фарбуванням	м2	16	
138	Просте фарбування водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	16	
Розділ №14. Стіни				
139	Обробка поверхонь грунтовкой СТ-99 (антигрибок)	м2	55	
140	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	55	
141	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону товщина шару 20 мм	м2	53	
142	Штукатурна ШЦ-2 класична	кг	2120	
143	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону товщина шару 20 мм	м2	2	
144	Штукатурка Ротбанд універсальна	кг	34	
145	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (фініш) товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	55	
146	Грунтування стін перед опорядженням набризком	м2	55	
147	Опорядження поверхні стін набризком	м2	55	
148	Шпатлівка "Фініш" KNAUF	кг	121	
149	Грунтування стін перед фарбуванням	м2	55	
150	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	55	
Розділ №15. Укоси				
151	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	1,5	
152	Грунтування укосів перед штукатуренням	м2	1,5	
153	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,5	
154	Штукатурка Ротбанд універсальна	кг	25,5	
155	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу (фініш) товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,5	
156	Грунтування укосів перед опорядженням набризком	м2	1,5	
157	Опорядження поверхні укосів набризком	м2	1,5	

1	2	3	4	5
158	Шпатлівка "Фініш" KNAUF	кг	3,3	
159	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,5	
Розділ №16. Підлоги				
160	Розширення прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,6	
161	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	16,62	
162	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	10,8	
163	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	10,8	
164	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 80 мм)	м2	10,8	
165	Готування важких цементних розчинів	м3	0,88128	
166	Суміш для стяжки цементна Церезит	кг	1728	
167	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	18,4	
Розділ №17. Прорізи				
168	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
169	Знімання дверних полотен	м2	2,0188	
170	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,968	
171	Блок дверний металевий 960x2050	шт.	1	
Розділ №18. Інші роботи				
172	Навантаження сміття вручну	т	0,108	
173	Перевезення сміття до 30 км	т	0,108	
ПРИМІЩЕННЯ 5. Загальнобудівельні роботи				
Розділ №19. Стеля				
174	Промазування і розшивання швів в панелях перекриття	м шва	38,5	
175	Обробка поверхонь ґрунтовкой СТ-99 (антигрибок)	м2	64,7	
176	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	64,7	
177	Обробка поверхонь ґрунтовкой СТ-17 перед опорядженням набризком	м2	64,7	
178	Опорядження поверхні стель набризком	м2	64,7	
179	Шпатлівка "Фініш" KNAUF	кг	142,34	
180	Обробка поверхонь ґрунтовкой СТ-17 перед фарбуванням	м2	64,7	
181	Просте фарбування водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	64,7	
Розділ №20. Стіни				
182	Обробка поверхонь ґрунтовкой СТ-99 (антигрибок)	м2	81,3	
183	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	81,3	
184	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону товщина шару 20 мм	м2	81,3	
185	Штукатурна ШЦ-2 класична	кг	3252	
186	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (фініш) товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	81,3	
187	Ґрунтування стін перед опорядженням набризком	м2	81,3	
188	Опорядження поверхні стін набризком	м2	81,3	
189	Шпатлівка "Фініш" KNAUF	кг	178,86	
190	Ґрунтування стін перед фарбуванням	м2	81,3	

1	2	3	4	5
191	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	81,3	
Розділ №21. Укоси				
192	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	1,7	
193	Грунтування укосів перед штукатуренням	м2	1,7	
194	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,7	
195	Штукатурка Ротбанд універсальна	кг	28,9	
196	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу (фініш) товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,7	
197	Грунтування укосів перед опорядженням набризком	м2	1,7	
198	Опорядження поверхні укосів набризком	м2	1,7	
199	Шпатлівка "Фініш" KNAUF	кг	3,74	
200	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,7	
Розділ №22. Підлоги				
201	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах	м3	49,7	
202	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	49,7	
203	Перевезення ґрунту до 30 км	т	79,52	
204	Розширення прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,6	
205	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	6,47	
206	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції п/е плівкою	м2	56,5	
207	Поліетиленова плівка	м2	63,28	
208	Стрічка демпферна міжконтурна	м	33,54	
209	Армування стяжки дрітвяною сіткою	м2	64,7	
210	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	64,7	
211	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 80 мм)	м2	64,7	
212	Готування важких цементних розчинів	м3	5,27952	
213	Суміш для стяжки цементна Церезит	кг	10352	
214	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	64,7	
ПРИМІЩЕННЯ 6. Загальнобудівельні роботи				
Розділ №23. Стеля				
215	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	8	
216	Промазування і розшивання швів в панелях перекриття	м шва	2,7	
217	Обробка поверхонь грунтовкой СТ-99 (антигрибок)	м2	8	
218	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	8	
219	Обробка поверхонь грунтовкой СТ-17 перед опорядженням набризком	м2	8	
220	Опорядження поверхні стель набризком	м2	8	
221	Шпатлівка "Фініш" KNAUF	кг	17,6	
222	Обробка поверхонь грунтовкой СТ-17 перед фарбуванням	м2	8	
223	Просте фарбування водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8	
Розділ №24. Стіни				
224	Обробка поверхонь грунтовкой СТ-99 (антигрибок)	м2	30	
225	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	30	

1	2	3	4	5
226	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону товщина шару 20 мм	м2	30	
227	Штукатурна ШЦ-2 класична	кг	1200	
228	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (фініш) товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	30	
229	Грунтування стін перед опорядженням набризком	м2	30	
230	Опорядження поверхні стін набризком	м2	30	
231	Шпатлівка "Фініш" KNAUF	кг	66	
232	Грунтування стін перед фарбуванням	м2	30	
233	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	30	
Розділ №25. Укоси				
234	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	1,8	
235	Грунтування укосів перед штукатуренням	м2	1,8	
236	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,8	
237	Штукатурка Ротбанд універсальна	кг	30,6	
238	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу (фініш) товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,8	
239	Грунтування укосів перед опорядженням набризком	м2	1,8	
240	Опорядження поверхні укосів набризком	м2	1,8	
241	Шпатлівка "Фініш" KNAUF	кг	3,96	
242	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,8	
Розділ №26. Підлоги				
243	Розширення прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,6	
244	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	6,47	
245	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	8	
246	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	8	
247	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 80 мм)	м2	8	
248	Готування важких цементних розчинів	м3	0,6528	
249	Суміш для стяжки цементна Церезит	кг	1280	
250	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	8	
Розділ №27. Прорізи				
251	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
252	Знімання дверних полотен	м2	2,2375	
253	(Демонтаж) (Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,72	
254	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,763	
255	Блок дверний металевий 860x2050	шт.	1	
Розділ №28. Інші роботи				
256	Навантаження сміття вручну	т	0,108	
257	Перевезення сміття до 30 км	т	0,108	
ПРИМІЩЕННЯ 7 .Загальнобудівельні роботи				
Розділ №29. Стеля				
258	Промазування і розшивання швів в панелях перекриття	м шва	38,6	
259	Обробка поверхонь грунтовкой СТ-99 (антигрибок)	м2	64,5	

1	2	3	4	5
260	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	64,5	
261	Обробка поверхонь грунтовкой СТ-17 перед опорядженням набризком	м2	64,5	
262	Опорядження поверхні стель набризком	м2	64,5	
263	Шпатлівка "Фініш" KNAUF	кг	141,9	
264	Обробка поверхонь грунтовкой СТ-17 перед фарбуванням	м2	64,5	
265	Просте фарбування водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	64,5	
Розділ №30. Стіни				
266	Обробка поверхонь грунтовкой СТ-99 (антигрибок)	м2	80,7	
267	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	80,7	
268	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону товщина шару 20 мм	м2	80,7	
269	Штукатурна ШЦ-2 класична	кг	3228	
270	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (фініш) товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	63,4	
271	Грунтування стін перед опорядженням набризком	м2	63,4	
272	Опорядження поверхні стін набризком	м2	63,4	
273	Шпатлівка "Фініш" KNAUF	кг	139,48	
274	Грунтування стін перед фарбуванням	м2	63,4	
275	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	63,4	
276	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	30,528	
Розділ №31. Перегородки				
277	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під перегородки	м3	0,528	
278	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	27,288	
279	Перемички з/б	шт	5	
280	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	54,576	
281	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону товщина шару 20 мм	м2	54,576	
282	Штукатурна ШЦ-2 класична	кг	2183,04	
283	Облицювання поверхонь перегородок керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	54,576	
Розділ №32. Двері				
284	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	м2	9	
Розділ №33. Укоси				
285	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	1,8	
286	Грунтування укосів перед штукатуренням	м2	1,8	
287	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,8	
288	Штукатурка Ротбанд універсальна	кг	30,6	

1	2	3	4	5
289	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу (фініш) товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,8	
290	Ґрунтування укосів перед опорядженням набризком	м2	1,8	
291	Опорядження поверхні укосів набризком	м2	1,8	
292	Шпатлівка "Фініш" KNAUF	кг	3,96	
293	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,8	
Розділ №34. Підлоги				
294	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах	м3	50,7	
295	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	50,7	
296	Перевезення ґрунту до 30 км	т	81,12	
297	Розширення прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,6	
298	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	6,47	
299	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції п/е плівкой	м2	56,4	
300	Поліетиленова плівка	м2	63,168	
301	Стрічка демпферна міжконтурна	м	33	
302	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	64,5	
303	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	64,5	
304	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 80 мм)	м2	64,5	
305	Готування важких цементних розчинів	м3	5,2632	
306	Суміш для стяжки цементна Церезит	кг	10320	
307	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	64,5	
Розділ №35. Електромонтажні роботи				
308	Демонтаж кабелю	м	60	
309	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	9	
310	Демонтаж розподільчих коробок	шт	12	
311	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах(Раніше демонтованого)	м	60	
312	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
313	Щиток на 18 модулів	шт	1	
314	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	9	
315	Вимикач автоматичний, 10 А, 1 Р	шт	3	
316	Діфавтомат, Nager 1+N16А, 30мА С6 КА	шт	5	
317	Вимикач автоматичний, Legrand RX3 4,5кА 32А 3Р	шт	1	
318	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	1107	
319	Металорукав d22 мм TM220	м	1107	
320	Коробка розподільча	шт	32	
321	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	м	72	
322	Дюбель латунний М10	шт	83	
323	Гайка М10	шт	166	
324	Шпилька М8х1000	шт	41	
325	Лоток перфорований 50х50мм	м	72,72	
326	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	689	
327	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	400	
328	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	м	18	
329	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 120 мм2	м	72	
330	Кабель ORANGE STAR переріз 3х1,5 мм2	м	126,48	

1	2	3	4	5
331	Кабель ORANGE STAR переріз 3х2,5 мм2	м	408	
332	Кабель ПВС 2*1,5 мм2	м	576,3	
333	Кабель ВВГ нгд 4*16 мм2	м	18,36	
334	Монтаж світильників світлодіодних	шт	50	
335	Світильник LED IP 54 DAMP PROF SLIM ECO 1200 36W 4000K	шт	50	
336	Монтаж світильників енергозбер. лампою	шт	2	
337	Світильник LED круглий	шт	2	
338	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	8	
339	Вимикач накладний 1-клав.	шт	8	
340	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	38	
341	Розетка накладна IP 54	шт	2	
342	Розетка накладна подвійна з зазем.контактом	шт	35	
343	Розетка накладна 220в 32а 2р+pe	шт	1	
Розділ №36. Сантехнічні роботи				
344	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	47	
345	(Демонтаж) Демонтаж трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	67	
346	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	21,2	
347	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм (установчу арматуру рахувати за місцем виконання робіт)	м	50	
348	Труби штабіровані зі скловолокном діам. 25 мм	м	50	
349	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм (установчу арматуру рахувати за місцем виконання робіт)	м	32	
350	Труби штабіровані зі скловолокном PN20 діам. 20 мм	м	32	
351	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	47	
352	Труби штабіровані зі скловолокном PN20 діам. 63 мм	м	47	
353	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	14	
354	Муфта діам. 20 мм	шт	17	
355	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	16	
356	Муфта діам. 63 мм	шт	9	
357	Перехід діам. 63х2" ПП	шт	1	
358	Перехід діам. 63х1" мм ПП	шт	1	
359	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	12	
360	Трійник із поліпропілену діам. 63 мм	шт	8	
361	Трійник діам. 63х20х63 мм	шт	4	
362	Муфта діам. 63х40 3-В мм	шт	12	
363	Муфта діам. 25х3/4" мм	шт	8	
364	Муфта діам. 20х1/2" мм	шт	4	
365	Трійник діам. 25х1/2х25 мм	шт	9	
366	Трійник діам. 20мм	шт	6	
367	Коліно ПП 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	12	
368	Американка 63х50 3Р мм	шт	2	
369	Крани приладовий	шт	6	
370	Крани кульові -американка, діаметр 15 мм	шт	8	
371	Крани кульові , діаметр 25 мм	шт	4	
372	Крани кульові американка, діаметр 20 мм	шт	4	
373	Кріплення для труб діаметром 20 мм	комплект	16	

1	2	3	4	5
374	Кріплення для труб діаметром 25 мм	комплект	32	
375	Кріплення для труб діаметром 63 мм	комплект	28	
376	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	2	
377	Кран пожежний	шт	2	
378	(Демонтаж) Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	4	
379	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм(Раніше демонтованих)	шт	4	
380	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	2	
381	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	1	
382	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	шт	1	
Розділ №37. Каналізація				
383	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм	м	1,9	
384	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	м	21,4	
385	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	1,8	
386	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	21,4	
387	Трійник 110x110/90	шт	1	
388	Трійник 110x110/45	шт	3	
389	Трійник 110x50x110	шт	3	
390	Перехідник гумовий чавун-пластик (манжет) 120x110 мм	шт	3	
391	Редукція пп 110x50 мм	шт	1	
392	Кріплення 50	шт	6	
393	Кріплення 100	шт	12	
394	Заглушка Д-100мм	шт	2	
395	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	2	
Розділ №38. Сантехприлади				
396	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	3	
397	Умивальник Kolo Nova 55 см	комплект	3	
398	П'єдестали для умивальників Kolo Статус 55 см	шт	3	
399	Гнучкі під'єднання 60 см	шт	6	
400	Змішувачі для умивальників Lidz CRM -20	комплект	3	
401	Сифон умивальника	шт	3	
402	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3	
403	Унітаз Sensea Lisso універсальний білий	шт	3	
404	Гнучкі під'єднання 60 см	шт	3	
405	Гофра унітаза	шт	3	
406	Установлення водонагрівачів	шт	1	
407	Водопідігрівачі Atlantic Vertigo Steatite Plus в комплекті	шт	1	
408	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	4	
409	Насос Сололифт	шт	4	
410	Установлення душової kabіни	к-т	1	
411	Душова kabіна (в комплекті)	шт	1	

