

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлово-комунального
господарства Харківської міської ради

(назва організації, що затверджує)

Начальник Управління комунального господарства та
благоустрою Департаменту житлово-комунального
господарства ХМР

С.Ф.Саріогло

(посада, місце, підпис, прізвище)

20 ____ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: вулиця
на Космонавтів 3, м. Харків
(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: _____

Об'єми робіт

№ п.п.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: вулиця Космонавтів 3, м. Харків			
	Ремонт м'якої покрівлі			
1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з цегляної покрівлі	м	70	
2	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари(примикання) Обсяг = ((35*0.3) / 100)*100	м2 покрівлі	10,5	
3	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників	м2 площі ремонту	225	
4	Викладання покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, з застосуванням газопламеневих пальників, додаткового шару	м2	225	
5	Викладання примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	35	
6	Викладати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] 300 мм	м	35	
7	Викладання дерев'яних реяк	м плінтусів	-35	
8	Викладання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен 16	м борозни	-35	
9	Викладання жолобів підвісних з оцинкованої сталі 12	м	35	

10	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями(вентканал)	м3 кладки	1	
11	Штукатурення поверхні димарів (вентканал)	м2 поверхні штукатурення	20	
12	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні (вентканал)	м2 фасаду	20	
13	Готування цементного розчину вручну М150	м3 розчину	0,435	
14	Готування цементного розчину вручну 1:3	м3 розчину	0,364	
15	Готування цементного розчину вручну М50	м3 розчину	0,253	
16	Завантаження сміття вручну	т сміття	1,3	
17	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості перевантажувальних робіт)	т	1,3	

Склад

Інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лашук О.В.

Перший

Директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олексій Хригтоненко

