

**ДОГОВІР № 221
про закупівлю послуг**

м. Дунаївці

15 листопада 2023 року

Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства благоустрою та цивільного захисту Дунаєвської міської ради, в особі тимчасово виконуючого обов'язки начальника управління – начальника відділу ВІТРОВЧАКА Юрія Михайловича, що діє на підставі Положення про управління (далі – Замовник), з однієї сторони, і Фізична особа підприємець Нів'євський Олександр Олександрович, в особі Нів'євського Олександра Олександровича, що діє на підставі свідоцтва (далі – «Виконавець»), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір (далі - Договір) про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов'язується надати послуги «Утримання вулиць та доріг комунальної власності (встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху на перехресті вулиць Героїв АТО та Дунайгородської) м. Дунаївці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області (коригування)» (код ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), а Замовник прийняти від Виконавця надані послуги та оплатити їх.

2. СТРОКИ ТА МІСЦЕ НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Послуги надаються у межах строків зазначених у договорі, на загальних умовах, без урахування вихідних, святкових і неробочих днів, якщо інше не передбачено договором. Строк надання послуг за Договором починає обчислюватися з періоду, зазначеного у договорі.

2.2. Строк надання послуг:

- початок надання послуг Виконавцем – з дати укладання договору.

- завершення надання послуг Виконавцем – до 20.12.2023 року.

2.3. Виконавець за згодою Замовника, може надати послуги Замовнику достроково.

2.4. За згодою Сторін строки надання послуг можуть бути змінені із внесенням відповідних змін до Договору у разі виникнення документально підтверджених обставин непереборної сили; невиконання або неналежного виконання Замовником своїх зобов'язань (порушення умов фінансування, внесення змін до проектної документації; дій третіх осіб, що унеможливають належне надання послуг, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від Виконавця обставинами; виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки надання послуг) за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення ціни, визначеної у Договорі.

2.5. При виникненні необхідності внесення зміни до раніше узгоджених Сторонами строків надання послуг, Сторона, що ініціює таку зміну, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту виникнення відповідних обставин. При досягненні Сторонами згоди щодо такої зміни, Сторонами укладається додаткова угода до цього Договору, якою затверджуються зміни до Договору.

2.6. Фактичний строк закінчення надання послуг по окремим об'єктам (обсягам, етапам, видам послуг) визначається датою підписання Замовником «Акта приймання-передачі наданих послуг».

2.7. Місце надання послуг – вулиця Героїв АТО і вулиця Дунайгородська (перехрестя вулиць Героїв АТО та Дунайгородської) м. Дунаївці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області».

3. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Ціна Договору складає **750 071,70** грн. (сімсот п'ятдесят тисяч сімдесят одна гривня, 70 копійок) з ПДВ.

Ціна Договору враховує усі витрати Виконавця на виконання предмету Договору.

3.2. Ціна договору не повинна змінюватись після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань Сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

3.3. Ціна Договору може бути змінена, в сторону зменшення, за взаємною згодою Сторін згідно діючого законодавства України. У такому разі, зміна ціни Договору повинна бути оформлена шляхом укладання додаткової угоди з наданням необхідних обґрунтувань та розрахунків.

3.4. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватись після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

3.5. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, крім випадків:

- визначення грошового еквівалента зобов'язання в іноземній валюті;
- перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі.

3.6. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватись після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника. *Сторони можуть внести зміни до договору у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, а також у випадку зменшення обсягу споживчої потреби послуги. В такому випадку ціна договору зменшується в залежності від зміни таких обсягів;*


2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. *Сторони можуть внести зміни до договору у випадку покращення якості предмета договору за умови, що така зміна не призведе до зміни предмета договору та відповідає оголошенню в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості. Підтвердженням можуть бути документи технічного характеру з відповідними висновкам наданими уповноваженими органами, що свідчать про покращення якості, яке не впливає на функціональні характеристики послуги.*

3) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. *Строк дії Договору та/або виконання зобов'язань щодо надання послуги може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі. Форма документального підтвердження об'єктивних обставин визначатиметься Замовником в момент виникнення об'єктивних обставин (виходячи з їх особливостей) з дотриманням чинного законодавства;*

4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг). *Сторони вносять зміни до договору, у разі коливання ціни послуги на ринку. Зазначене коливання має бути документально підтверджене.*

5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. *Сторони можуть внести зміни до договору у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування. Зміна*

Головний спеціаліст
по закупівлях - юрист

 Ірина ВАРТАПЕТЯН

ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума договору може змінюватися в залежності від таких змін без зміни обсягу закупівлі. Підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти Держави.

б) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку "на добу наперед", що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

3.7. Оплата Наданих послуг здійснюється Замовником в межах ціни Договору у термін – 10 календарних днів з дати підписання Сторонами «Акта приймання-передачі наданих послуг».

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник має право:

4.1.1. Здійснювати контроль та нагляд за ходом і якістю надання послуг, дотриманням вимог проєктно-кошторисної документації, національним стандартам України, термінів їх надання, використанням Виконавцем матеріалів і обладнання, а також станом охорони праці та промислової безпеки, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність Виконавця.

Виявлені під час перевірок відступи від законодавчих, нормативно-правових актів з охорони праці підлягають усуненню. При виявленні порушень вимог законодавства з охорони праці Замовником складається акт.

4.1.2. Вільного доступу в будь-який час на об'єкт для здійснення контролю за ходом надання послуг.

4.1.3. Вимагати від Виконавця своєчасного та якісного надання послуг на Об'єкті, передачі Об'єкта відповідно до умов Договору і вимог чинного законодавства.

4.1.4. Відмовитися від прийняття наданих послуг у разі виявлення дефектів/недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проєктній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Виконавцем.

4.1.5. Вимагати від Виконавця усунення за його рахунок, у строки, визначені законодавством України, Замовником (чи уповноваженими ним особами), всіх виявлених як при прийнятті наданих послуг Замовником, так і під час гарантійного строку недоліків (недоробок, порушень), якщо ці недоліки (недоробки, порушення) виникли саме з вини Виконавця, а також сплати Виконавцем визначеної умовами Договору пені (неустойки).

4.1.6. Вимагати від Виконавця безоплатного усунення дефектів/недоліків, що виникли внаслідок допущених ним порушень.

4.1.7. За умови несвоєчасного усунення виявлених на Об'єкті недоліків (дефектів, недоробок, порушень) у строки, визначені Замовником (чи уповноваженими ним особами), доручити усунення цих недоліків (дефектів, недоробок, порушень) за рахунок Виконавця іншій особі та вимагати від Виконавця відшкодування відповідних збитків.

4.1.8. Відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Виконавець своєчасно не розпочав надання послуг або надає їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим.


4.1.9. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Виконавцем умов Договору.

4.1.10. Замовник також має інші права, передбачені Договором та іншими нормативними актами чинного законодавства України.

4.2. Замовник зобов'язаний:

4.2.1. Надати Виконавцю дозвільну та іншу договірну документацію і ресурси відповідно до Договору.

4.2.2. Надати Виконавцю доступ до точок підключення енергопостачання та водопостачання з метою встановлення відокремлених приладів обліку для проведення розрахунків за використані енергоносії, у разі наявності технічної можливості.

Головний спеціаліст
по закупівлях - юрист
 Ірина ВАРТАПЕТЯН

4.2.3. Негайно повідомити Виконавця про виявлені недоліки.

4.2.4. За умови відповідності наданих послуг проєктній документації та умовам Договору, своєчасно і згідно умов Договору прийняти надані послуги, що передаються за Договором, та оплатити їх в термін не пізніше 10 банківських днів після підписання актів приймання-передачі наданих послуг.

4.3. Виконавець має право:

4.3.1. Ініціювати внесення змін у Договір.

4.3.2. За умови своєчасного виконання взятих на себе за Договором зобов'язань вимагати від Замовника прийняття наданих послуг і здійснення за встановленим Договором порядком сплати за надані послуги.

4.3.3. Виконавець має також інші права, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, Загальними умовами та іншими актами чинного законодавства України.

4.4. Виконавець зобов'язаний:

4.4.1. надати послуги за Договором відповідно до Договору, договірної ціни, яка є невід'ємною частиною Договору, проєктно-кошторисної, технічної документації, з суворим дотриманням чинного в Україні законодавства.

4.4.2. Своєчасно, у строки, визначені чинним законодавством України, умовами Договору, Замовником чи іншими, уповноваженими Замовником особами, та за свій рахунок усувати всі виявлені як при прийнятті наданих послуг Замовнику, так і під час гарантійного строку недоліки (недоробки, порушення).

4.4.3. Відшкодувати відповідно до чинного законодавства України та умов Договору завдані Замовнику збитки.

4.4.4. У випадку порушення взятих на себе зобов'язань, сплатити Замовнику визначену умовами Договору неустойку (пеню) та у випадку повернути Замовнику відповідну частку сплачених Виконавцю за Договором коштів.

4.4.5. Інформувати Замовника в письмовій формі про початок та закінчення надання послуг.

4.4.6. Виконувати отримані в ході надання послуг вказівки Замовника щодо способу усунення недоліків під час надання послуг тощо, якщо вони не суперечать умовам чинного законодавства України та Договору.

4.4.7. Разом з підписаним Договором про надання послуг надати Замовнику копію наказу про призначення відповідальної особи за надання послуг з найменуванням посади, прізвища, ім'я та по батькові, номера мобільного телефону та електронної адреси.

4.4.8. Надавати Замовнику (у трьох примірниках) «Акти приймання-передачі наданих послуг» протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту надання послуг, або окремих етапів (обсягів) послуг.

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Замовник передає Виконавцю Об'єкт та необхідні документи протягом 10 робочих днів після підписання Договору.

5.2. Виконавець забезпечує Замовнику, який здійснює технічний нагляд, можливість доступу на об'єкт.

5.3. Виконавець забезпечує надання послуг згідно з договором.

5.4. Виконавець зобов'язаний у визначеному Договором порядку щотижня інформувати Замовника про хід надання послуг, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);

Обсяг інформації, наданий Виконавцем, повинен бути достатнім для аналізу стану, виявлення наявних проблем, прийняття Замовником необхідних для їх усунення заходів. Замовник має право запросити необхідну для нього інформацію позачергово.

5.5. Виконавець повинен зберігати один комплект проєктної документації разом зі змінами до неї та надавати її Замовнику на його вимогу для користування. Виконавець, у порядку, визначеному нормативними документами та Договором, веде і передає Замовнику, після завершення надання послуг, документи про виконання Договору.

Головний спеціаліст
по закупівлях - юрист

Ірина ВАРТАПЕТЯН

5.6. Виконавець зобов'язаний повідомити Замовника про виникнення обставин, що загрожують виконанню Договору з вини Замовника, протягом 3 календарних днів з дня їх виникнення. Замовник протягом 3 календарних днів з дня одержання повідомлення від Виконавця надає йому відповідь щодо прийнятих рішень та намічених заходів.

5.7. Виконавець зобов'язаний усувати недоліки виявлені Замовником у строки, визначені договором та інформувати про це Замовника

6. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ПОСЛУГ

6.1. Приймання-передача наданих послуг проводиться відповідно до чинних нормативних актів, шляхом підписання Акта приймання-передачі наданих послуг, який Виконавець надає Замовнику протягом 5 робочих днів після надання послуг.

6.2. Після одержання від Виконавця Акта приймання-передачі наданих послуг Замовник протягом 5 робочих днів зобов'язаний його підписати або впродовж того ж часу надати вмотивовану відмову від підписання з одночасним складанням двостороннього Акта виявлених недоліків, у якому Сторони визначають необхідні доопрацювання з вказівкою порядку і строків їх усунення.

6.3. Відмова Виконавця від підписання Акта виявлених недоліків не звільняє його від обов'язку усунення недоліків/дефектів та відповідальності, передбаченої законодавством та цим Договором, а Акт виявлених недоліків вважається підписаним в редакції Замовника.

6.4. Усі послуги щодо усунення виявлених дефектів/недоліків виконуються силами і за рахунок Виконавця. Після усунення дефектів/недоліків послуг Виконавець повторно повідомляє Замовника про готовність до передачі послуг.

7. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ ДЕФЕКТІВ

7.1. Виконавець гарантує якість наданих послуг, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку згідно з чинним законодавством України.

7.2. Гарантійний строк наданих послуг становить 3 роки та починається з дня підписання сторонами Акта наданих послуг.

У разі виявлення Замовником протягом гарантійного строку недоліків (дефектів) у наданих послугах, він повідомляє про них Виконавця.

Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого результати наданих послуг не могли використовуватись внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Виконавець.

7.3. Виконавець відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в наданих послугах протягом гарантійних строків.

7.4. У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) протягом гарантійних строків, він зобов'язаний повідомити про це Виконавця і запросити його для складення відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).

Якщо Виконавець відмовиться взяти участь у складанні акта, Замовник має право скласти такий акт із залученням незалежних експертів і надіслати його Виконавцю.

7.5. Виконавець зобов'язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення.


8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ТА ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

8.1. Відповідальність Сторін за порушення зобов'язань Договору та порядок урегулювання спору визначається цим Договором та чинним законодавством України.

8.2. У разі невиконання, неякісного або несвоєчасного виконання зобов'язань під надання послуг Виконавець сплачує Замовнику штрафні санкції:

- у разі неякісного надання послуг – у розмірі 10% вартості від обсягу неякісно Наданих послуг. При цьому, Виконавець не звільняється від обов'язку виправлення недоробок, дефектів

Головний спеціаліст
по закупівлях - юрист

 Ірина ВАРТАПЕТЯН

чи недоліків. Усунення неякісно Наданих послуг проводиться Виконавцем за свій рахунок;

- за порушення строків надання послуг Замовник вправі нарахувати Виконавцю пеню у розмірі 0,1% вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості.

8.3. У разі порушення строків усунення недоліків (дефектів), виявлених Замовником, контролюючими органами, приймальною комісією, визначених в акті усунення недоліків протягом гарантійного строку експлуатації Виконавець сплачує штрафні санкції, передбачені чинним законодавством України.

8.4. Крім сплати штрафних санкцій Виконавець компенсує Замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за Договором.

8.5. Виконавець несе відповідальність за втрату, пошкодження та крадіжку обладнання та матеріалів, якщо такі надавались Замовником.

8.6. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у даному Договорі реквізитів та зобов'язуються протягом десяти днів у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, в тому числі про зміну статусу платника податку. У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення Сторона, яка не повідомила, несе ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

8.7. Якщо Замовнику нанесені матеріальні збитки (матеріальна шкода) Виконавцем, або особами, залученими ним до виконання зобов'язань за даним Договором, Виконавець зобов'язаний повністю погасити ці збитки (шкоду) шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Замовника, або передати Замовнику матеріальні цінності, аналогічні тим, що були втрачені Замовником.

Розмір збитків (шкоди), заподіяних працівниками Виконавця, залученими до виконання зобов'язань за цим Договором, визначається Замовником у відповідності до законодавства України, діючого на момент виникнення цих збитків.

8.8. У разі невиконання Виконавцем зобов'язань за цим Договором належним чином, що спричинило накладення на Замовника штрафних санкцій з боку сторонніх контролюючих організацій, Виконавець відшкодовує суму виставлених штрафних санкцій у повному обсязі впродовж 10 календарних днів з моменту вручення Виконавцю відповідної вимоги.

8.9. У випадку порушення Замовником умов оплати наданих послуг за цим Договором, може нараховуватись пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, які діяли на момент заборгованості від суми заборгованості за кожний день прострочення.

8.10. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

8.11. Якщо спори та розбіжності по цьому Договору не будуть врегульовані шляхом переговорів та консультацій, їх вирішення здійснюється у судовому порядку за місцем знаходження Замовника.

9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

9.1. Істотні умови цього Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених діючим законодавством.

9.2. Строк дії Договору, за взаємною згодою сторін, може бути продовжений відповідно до вимог діючого законодавства, про що укладається додаткова угода.

9.3. Зміна істотних умов може здійснюватися за згодою сторін у випадках, що передбачені ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі», про що укладається додаткова угода із подальшим оприлюдненням таких змін відповідно до вимог ст.10 Закону України «Про публічні закупівлі».

9.4. Інші зміни, що не стосуються істотних умов договору, згідно ЦКУ, ГКУ та ЗУ «Про публічні закупівлі», вносяться шляхом укладання додаткової угоди без оприлюднення таких змін у електронній системі «Prozorro».

9.5. Розірвання допускається тільки за згодою Сторін або за ініціативи однієї Сторони у

Головний спеціаліст
по закупівлях - юрист
 Ірина ВАРТАПЕТЯН

визначеному умовами Договору порядку та чинним Законодавством України.

9.6. Замовник має право розірвати Договір у разі:

9.6.1. відсутності коштів для фінансування Виконавця;

9.6.2. затримки з вини Виконавця початку надання послуг понад строки встановлені Договором;

9.6.3. прострочення Виконавцем календарного графіку надання послуг більш ніж на один тиждень;

9.6.4. Виконавцем надано послуги з істотними недоліками і не забезпечено їх усунення у визначений Замовником строк;

9.6.5. Виконавцем допущено недоліки (дефекти), які виключають можливість використання результатів наданих для вказаної у Договорі мети та не можуть бути усунені Виконавцем.

9.6.6. банкрутства Виконавця у встановленому законом порядку;

9.6.7. виявлення недоцільності використання коштів для надання послуг за Договором, у тому числі за обставин непереробної сили, прорахунків у проєкті;

9.8. Виконавець має право розірвати Договір у разі, якщо строк передачі проєктної документації порушений Замовником більш, ніж на два місяці.

9.9. Сторона, яка прийняла рішення про зміну або розірвання Договору, повинна надіслати відповідну письмову пропозицію другій Стороні. Сторона, яка одержала таку письмову пропозицію про внесення змін у Договір або його розірвання, зобов'язана протягом 10 робочих днів з дати отримання, письмово повідомити другу Сторону про своє рішення.

9.10. Якщо зміна умов Договору зумовлена обставинами, що залежать від діяльності однієї із Сторін, а інша Сторона внаслідок цього понесе збитки, вона має право на їх відшкодування у встановленому порядку.

10. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

10.1. При настанні обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини), внаслідок яких є неможливим протягом певного часу частково або в повній мірі виконання зобов'язань за цим договором, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання тих своїх зобов'язань, виконання яких стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили (за винятком зобов'язань, термін виконання яких настав до дати виникнення таких обставин), відповідно до часу дії обставин непереборної сили, при цьому, термін виконання всіх зобов'язань за цим договором збільшується пропорційно часу, протягом якого будуть діяти такі обставини.

Після припинення дії обставин непереборної сили, всі перенесені зобов'язання підлягають виконанню в порядку, передбаченому цим Договором з урахуванням пропорційності продовження моменту їх виконання на період дії обставин непереборної сили.

10.2. Сторона, для якої напустили обставини непереборної сили, зобов'язана повідомити у письмовій формі іншу Сторону про їх настання або припинення не пізніше 5 днів з моменту їх настання. Факти, викладені в повідомленні про настання обставин непереборної сили, підлягають підтвердженню Торгово-промисловою палатою України, сертифікат якої, після його отримання, але не пізніше 20 календарного дня з дати отримання відповідного повідомлення про настання обставин непереборної сили, також направляється Стороною, для якої напустили обставини непереборної сили, іншій Стороні.

10.3. У разі якщо обставини непереборної сили тривають понад 60 (шістдесят) календарних днів, Сторони можуть виступити з ініціативою про розірвання Договору.

10.4. Настання обставин непереборної сили не є підставою для невиконання Сторонами зобов'язань, термін виконання яких настав до дати виникнення таких обставин, а також для звільнення Сторін від відповідальності за таке невиконання.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Даний договір набирає чинності з дня його підписання та діє до 31.12.2023.

11.2. Закінчення строку дії Договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору. Закінчення погодженого сторонами терміну дії Договору не може бути підставою для припинення нарахування штрафу (пені) за неналежне виконання Сторонами зобов'язань, що випливають з Договору.

Головний спеціаліст
по закупівлях - юрист

 Ірина ВАРТАПЕТ'ЯН

11.3. Даний Договір може бути достроково розірваний: за взаємною згодою Сторін; за рішенням суду; в інших випадках, передбачених цим Договором або чинним законодавством України.

12. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

12.1. Договір укладено згідно з: Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та інших нормативно-правових актів України. Якщо між умовами Договору та положеннями вказаних нормативно-правових актів виникнуть розбіжності або суперечності, Сторони повинні керуватись вимогами та положеннями чинного законодавства України. Зміна істотних (основних) умов договору може здійснюватися за згодою сторін у випадках, які передбачені п.19 Особливостей, про що укладається відповідна додаткова угода у порядку передбаченому Цивільним та Господарським кодексами України. У частині внесення змін до договору щодо зміни договірної ціни такі зміни вносяться із урахуванням вимог визначених Розділом III договору. Зазначені додаткові угоди оприлюднюються відповідно до вимог ст.10 Закону України «Про публічні закупівлі».

12.2. Виконавець несе відповідальність за наявність ліцензій, необхідних для надання послуг.

12.3. Передача Виконавцем третім особам повністю або частково своїх прав і/або обов'язків за Договором забороняється.

12.4. Виконавець є платником податку на додану вартість.

12.5. Замовник не є платником податку на додану вартість.

12.6. Перевірки Замовником якості Наданих послуг, матеріальних ресурсів, не звільняють Виконавця від відповідальності за їх відповідність визначеним вимогам.


13. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

13.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:


Додаток 1. Договірна ціна.

Додаток 2. Локальні кошториси.

14. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН ТА ПЕЧАТКИ

ЗАМОВНИК	ВИКОНАВЕЦЬ
Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту Дунаєвської міської ради	ФОП Нів'євський Олександр Олександрович
Індекс: 32400; Адреса: вул. Шевченка, 50, м. Дунаївці, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область;	ФОП Нів'євський Олександр Олександрович Код ЄДРПОУ 3178922934 Юридична адреса: 29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Інститутська, буд. 8/2 кв.149 Рахунок IBAN UA193510050000026003187546900 АКІБ Укрсиббанк МФО351005 Свідоцтво платника податку на додану вартість № 200007378 Телефон: 067 9993858
р/р IBAN UA128201720344210003000108341 в ДКСУ м. Київ МФО 820172 код ЄДРПОУ 44471937; Тел./факс. - e-mail: uprarxjkg@ukr.net	
Т. в. о. начальника управління – начальник відділу	
М.П.  Юрій ВІТРОВЧАК	 О.О.НІВ'ЄВСЬКИЙ

Головний спеціаліст
по закупівлях - юрист

 Ірина ВАРТАПЕТЯН

Замовник Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту Дунаєвецької міської ради

(назва організації)

Виконавець ФОП Нів'євський О.О.

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

Утримання вулиць та доріг комунальної власності (встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху на перехресті вулиць Героїв АТО та Дунайгородської) м. Дунаївці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області (коригування)

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України (Мінрегіону) від 01.11.2021 №281.

Складена в поточних цінах станом на 15 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ І. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати, у тому числі	360,35657	360,35657	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	57,42353	57,42353	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	258,14152	258,14152	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	44,79152	44,79152	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	27,75703	27,75703	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	388,11360	388,11360	-

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Прибуток	5,59745	5,59745	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	3,05147	-	3,05147
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	396,76252	393,71105	3,05147
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом по Розділу I	396,76252	393,71105	3,05147
12		Податок на додану вартість	79,35250	-	79,35250
		Всього по Розділу I	476,11502	393,71105	82,40397
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
13	Розрахунок N14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	228,29723		
		Разом по Розділу II	228,29723		
14		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	45,65945	-	45,65945
		Всього по Розділу II	273,95668		
		Всього договірні ціна (р.I + р.II)	750,07170		
		в т.ч. зворотні суми:			



Замовник

Ю. Вітровчак



Виконавець

Нів'євський О.О.

Утримання вулиць та доріг комунальної власності (встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху на перехресті вулиць Героїв АТО та Дунайгородської) м. Дунаївці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області (коригування)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на установах світлофорного об'єкту

Утримання вулиць та доріг комунальної власності (встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху на перехресті вулиць Героїв АТО та Дунайгородської) м. Дунаївці *(коригування)*

Кошторисна вартість 345,59000 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,24015 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 19,07166 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на 15.11.23р

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ									
1	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,002	19762,80	-	39,53	39,53	-	305,5000	0,61
					19762,80	-			-	-	-
2	KP18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,013	6411,02	4734,26	83,34	21,80	61,54	25,9200	0,34
					1676,76	-			-	-	-
3	KP18-49-1 к=0,8	Розбирання покриття з плитки тротуарної	100м2	0,01	7703,49	193,17	77,03	75,10	1,93	95,8560	0,96
					7510,32	-			-	-	-
4	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,771	105,44	-	292,17	292,17	-	1,6300	4,52
					105,44	-			-	-	-
5	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км	т	2,771	21,25	21,25	58,88	-	58,88	-	-
					-	-			-	-	-
6	KP1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,0389	35411,31	-	1377,50	1377,50	-	547,4000	21,29
					35411,31	-			-	-	-
7	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0389	11877,08	-	462,02	462,02	-	183,6000	7,14
					11877,08	-			-	-	-

1	2	3	4	
8	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	
9	КБ6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	100м3	
10	КР20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	
11	КМ8-305-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Монтаж консольного кріплення світлофора [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	
12	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	
13	КМ8-305-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	МОНТАЖНІ РОБОТИ - кабель та світлофори Хомут на опорі [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	
14	C1110-132	Хомути двовушкові круглого та прямокутного перерізу	кг	
15	КМ8-302-5 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Поперечка з дроту, довжина до 30 м [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	
16	КМ8-305-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Хомут на опорі [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	
17	& C1416-85540 варіант 1	Хомут кріплення світлофору 133 (108)	шт	
18	КМ8-543-2 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Світлофор з кількістю ламп до трьох, що установлюється на конструкції на стіні або колоні [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	
19	& 1504-70015 варіант 1	Світлофор транспортний СД Т1.3-СС	шт	

5	6	7	8	9	10	11	12
6,8075	<u>63.75</u>	<u>63.75</u>	433,98	-	<u>433.98</u>	-	-
	-	-			-	-	-
0,045	<u>310590.80</u>	-	13976,59	1986,56	-	<u>598.1800</u>	<u>26.92</u>
	44145,68	-			-	-	-
0,4861	<u>7422.39</u>	<u>1201.52</u>	3608,02	3023,96	<u>584.06</u>	<u>69.1900</u>	<u>33.63</u>
	6220,87	-			-	-	-
2	<u>311.80</u>	<u>276.00</u>	623,60	71,60	<u>552.00</u>	<u>0.5040</u>	<u>1.01</u>
	35,80	-			-	-	-
0,5271	<u>67301.53</u>	-	35474,64	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
2	<u>311.80</u>	<u>276.00</u>	623,60	71,60	<u>552.00</u>	<u>0.5040</u>	<u>1.01</u>
	35,80	-			-	-	-
3,34	<u>96.01</u>	-	320,67	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
6	<u>602.38</u>	<u>297.60</u>	3614,28	789,78	<u>1785.60</u>	<u>1.6800</u>	<u>10.08</u>
	131,63	-			-	-	-
14	<u>311.80</u>	<u>276.00</u>	4365,20	501,20	<u>3864.00</u>	<u>0.5040</u>	<u>7.06</u>
	35,80	-			-	-	-
14	<u>134.33</u>	-	1880,62	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
10	<u>1292.50</u>	<u>858.48</u>	12925,00	2695,10	<u>8584.80</u>	<u>3.3600</u>	<u>33.6</u>
	269,51	-			-	-	-
2	<u>16394.92</u>	-	32789,84	-	-	-	-
	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& 1504-70016 варіант 1	Світлофор транспортний з зворотнім відліком в жовтій секції – СД Т1.3 ТВЧ-СС	шт	2	<u>18131.93</u> -	-	36263,86	-	-	-	-
21	& 1504-70013 варіант 1	Світлофор транспортний Т1.2-СС	шт	1	<u>14566.49</u> -	-	14566,49	-	-	-	-
22	& 1504-70014 варіант 1	Світлофор транспортний з зворотнім відліком в жовтій секції – СД Т1.2 ТВЧ-СС	шт	1	<u>16181.60</u> -	-	16181,60	-	-	-	-
23	& 1504-70021 варіант 1	Світлофор дорожній світлодіодний пішохідний, двосекційний 200 мм з відліковим пристроєм – СД П1.1. ТВЧ-СС	шт	4	<u>12372.38</u> -	-	49489,52	-	-	-	-
24	КМ10-901-8	Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм	шт	2	<u>194.08</u> 103,50	<u>90.58</u> -	388,16	207,00	<u>181.16</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>3.2</u> -
25	& С1545-910 варіант 1	Ящик монтажний	100шт	0,02	<u>8049.84</u> -	-	161,00	-	-	-	-
26	& 1504-191650 варіант 1	Колодка клемна неподільна 5х4	шт	4	<u>6.63</u> -	-	26,52	-	-	-	-
27	КМ10-386-9	Гучномовець або звукова колонка на стовпі або покрівлі, потужність понад 10 кВт	шт	2	<u>663.13</u> 605,20	-	1326,26	1210,40	-	<u>8.0000</u> -	<u>16</u> -
28	& 1504-70281 варіант 1	Пристрій звукового супроводу КОМКОН ПЗС-1	шт	2	<u>6734.72</u> -	-	13469,44	-	-	-	-
29	КМ8-147-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,73	<u>2174.28</u> 1316,28	<u>858.00</u> -	1587,22	960,88	<u>626.34</u> -	<u>16.8000</u> -	<u>12.26</u> -
30	КМ8-149-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,79	<u>13285.99</u> 1842,79	<u>11443.20</u> -	10495,93	1455,80	<u>9040.13</u> -	<u>23.5200</u> -	<u>18.58</u> -
31	КМ8-158-5	Розділення для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 4	шт	7	<u>73.90</u> 73,90	-	517,30	517,30	-	<u>0.8000</u> -	<u>5.6</u> -
32	КМ8-158-7	Розділення для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 10	шт	3	<u>120.08</u> 120,08	-	360,24	360,24	-	<u>1.3000</u> -	<u>3.9</u> -

1	2	3	4	
33	КМ8-158-8	Розділення для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 14	шт	
34	С153-21 варіант 1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 4х1,5 мм2	1000м	
35	С153-24 варіант 1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 10х1,5 мм2	1000м	
36	С153-25 варіант 1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 14х1,5 мм2	1000м	
37	& С1544- 264-ТГ варіант 1	Трубка гофрована	м	
38	КМ8-305-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Хомут на опорі [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	
39	С1110-132	Хомути двовушкові круглого та прямокутного перерізу	кг	
40	КМ8-572-4	Монтаж контролера	шт	
41	& 1504- 70261 варіант 1	Контролер "КОМКОН КД-16-05"	шт	
42	КМ8-305-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Встановлення табличок знаків на стійках світлофорних [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	
43	& С1416-7 варіант 2	Табличка з контурним зображенням стрілки зеленого кольору (350х350) ВЛАШТУВАННЯ ЗАЗЕМЛЕННЯ	шт	
44	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	
45	КМ8-471-3	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 12 мм	10 шт	

5	6	7	8	9	10	11	12
2	<u>162.57</u> 162,57	- -	325,14	325,14	- -	<u>1.7600</u> -	<u>3.52</u> -
0,02	<u>21639.56</u> -	- -	432,79	-	- -	- -	- -
0,065	<u>51921.32</u> -	- -	3374,89	-	- -	- -	- -
0,067	<u>71451.00</u> -	- -	4787,22	-	- -	- -	- -
20	<u>6.81</u> -	- -	136,20	-	- -	- -	- -
2	<u>311.80</u> 35,80	<u>276.00</u> -	623,60	71,60	<u>552.00</u> -	<u>0.5040</u> -	<u>1.01</u> -
3,34	<u>96.01</u> -	- -	320,67	-	- -	- -	- -
1	<u>773.79</u> 396,77	<u>367.42</u> -	773,79	396,77	<u>367.42</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>4.8</u> -
1	<u>57778.40</u> -	- -	57778,40	-	- -	- -	- -
2	<u>311.80</u> 35,80	<u>276.00</u> -	623,60	71,60	<u>552.00</u> -	<u>0.5040</u> -	<u>1.01</u> -
2	<u>510.00</u> -	- -	1020,00	-	- -	- -	- -
0,015	<u>19465.22</u> 19465,22	- -	291,98	291,98	- -	<u>300.9000</u> -	<u>4.51</u> -
0,1	<u>3396.64</u> 877,52	<u>223.23</u> -	339,66	87,75	<u>22.32</u> -	<u>11.2000</u> -	<u>1.12</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,2	<u>4922.95</u> 877,52	<u>295.23</u> -	984,59	175,50	<u>59.05</u> -	<u>11,2000</u> -	<u>2,24</u> -
47	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2	100 м	0,014	<u>6278.78</u> 2005,76	<u>328.97</u> -	87,90	28,08	<u>4.61</u> -	<u>25,6000</u> -	<u>0,36</u> -
48	КМ8-305-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Хомут на опорі [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	2	<u>311.80</u> 35,80	<u>276.00</u> -	623,60	71,60	<u>552.00</u> -	<u>0,5040</u> -	<u>1,01</u> -
49	С1110-132	Хомути двовушкові круглого та прямокутного перерізу	кг	3,34	<u>96.01</u> -	- -	320,67	-	- -	- -	- -
50	С1110-173 варіант 1	Сталь кутова 45х45х4 мм	т	0,0082	<u>31979.52</u> -	- -	262,23	-	- -	- -	- -
51	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,015	<u>12316.98</u> 12316,98	- -	184,75	184,75	- -	<u>190,4000</u> -	<u>2,86</u> -
Разом прямі витрати по кошторису							331151,73	17824,31	<u>28435.82</u> -		<u>230.15</u> -
Разом устаткування, грн.							220539,15				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							7651,55				
Всього устаткування, грн.							228190,70				
Разом будівельні роботи, грн.							110612,58				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							64352,45				
всього заробітна плата, грн.							17824,31				
Загальновиробничі витрати, грн.							6786,72				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1247,35				
Всього будівельні роботи, грн.							117399,30				

Всього по кошторису							345590,00				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					240,15				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19071,66				

Склад

Нів'євський О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Утримання вулиць та доріг комунальної власності (встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху на перехресті вулиць Героїв АТО та Дунайгородської) м. Дунаївці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області (коригування)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на влаштування кабелю живлення

Утримання вулиць та доріг комунальної власності (встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху на перехресті вулиць Героїв АТО та Дунайгородської) м. Дунаївці *(коригування)*

Кошторисна вартість 11,07913 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,01726 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1,44569 тис. грн.
 Середній розряд робіт 4,0 розряд

Співпадає в поточних цінах станом на 15.11.23р

№ Ч.ч...	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>150.63</u> 128,34	<u>19.60</u> -	150,63	128,34	<u>19.60</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
2	& 15174-13512 варіант 1	Вимикач автоматичний УкрЕМ ВА-2001 2р АсКО, 16А (з корпусом)	шт	1	<u>102.50</u> -	- -	102,50	-	- -	- -	- -
3	KM8-147-1 застос.	Кріплення ізолюваного проводу по стіні будівлі	100 м	0,15	<u>2111.60</u> 1253,60	<u>858.00</u> -	316,74	188,04	<u>128.70</u> -	<u>16.0000</u> -	<u>2.4</u> -
4	C1545-475	Гаки плоскі SOT 28.2	шт	1	<u>75.13</u> -	- -	75,13	-	- -	- -	- -
5	C113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	4	<u>58.75</u> -	- -	235,00	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ33-110-3 застос.	Підвішування самонесучого ізолюваного проводу на опорах	км	0,192	<u>7845,33</u> 4632,93	<u>3212,40</u> -	1506,30	889,52	<u>616,78</u> -	<u>57,7600</u> -	<u>11,09</u> -
7	С1545-406	Затискач анкерний [натяжний] [2х16-25] SO 157.1	шт	7	<u>87,47</u> -	- -	612,29	-	- -	- -	- -
8	С1545-550	Хомут Х 1	шт	6	<u>129,67</u> -	- -	778,02	-	- -	- -	- -
9	КМ8-147-1 застос.	Кріплення ізолюваного проводу по опорі	100 м	0,04	<u>2111,60</u> 1253,60	<u>858,00</u> -	84,46	50,14	<u>34,32</u> -	<u>16,0000</u> -	<u>0,64</u> -
10	С157-403	Самонесучий ізолюваний провід, марка СІП-5нг, переріз 2х16 мм2	1000м	0,22	<u>29935,63</u> -	- -	6585,84	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по кошторису							10446,91	1256,04	<u>799,40</u> -		<u>15,73</u> -
Разом устаткування, грн.							102,50				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							4,03				
Всього устаткування, грн.							106,53				
Разом будівельні роботи, грн.							10344,41				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8288,97				
всього заробітна плата, грн.							1256,04				
Загальновиробничі витрати, грн.							628,19				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,53				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							189,65				
Всього будівельні роботи, грн.							10972,60				

Всього по кошторису							11079,13				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							17,26				
Кошторисна заробітна плата, грн.							1445,69				

Склав

Нів'євський О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Утримання вулиць та доріг комунальної власності (встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху на перехресті вулиць Героїв АТО та Дунайгородської) м. Дунаївці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області (коригування)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на пусконаладжувальні роботи

Утримання вулиць та доріг комунальної власності (встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху на перехресті вулиць Героїв АТО та Дунайгородської) м. Дунаївці *(коригування)*

Кошторисна вартість 12,70071 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,09127 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 9,94649 тис. грн.
 Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-62-8 к=0,8	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	Фаз-ня	1	86,11	-	86,11	86,11	-	0.8000	0.8
					86,11	-			-	-	-
2	КП1-62-15 к=0,8	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	Лінія	1	34,44	-	34,44	34,44	-	0.3200	0.32
					34,44	-			-	-	-
3	КП1-61-2	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	Вимір.	1	215,28	-	215,28	215,28	-	2.0000	2
					215,28	-			-	-	-
4	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами	100_точ.	0,05	1829,88	-	91,49	91,49	-	17.0000	0.85
					1829,88	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КП1-62-15 к=0,8	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	Лінія	5	<u>34,44</u> 34,44	- -	172,20	172,20	- -	<u>0,3200</u> -	<u>1,6</u> -
6	КП2-16-9 к=0,8	Пусконаладжувальні роботи контролера	Система	1	<u>8438,98</u> 8438,98	- -	8438,98	8438,98	- -	<u>78,4000</u> -	<u>78,4</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					9038,50	9038,50	- -		<u>83,97</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					9038,50				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9038,50				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3662,21				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					907,99				
		Всього будівельні роботи, грн.					12700,71				

		Всього по кошторису					12700,71				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					91,27				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9946,49				

Склав

Нів'євський О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Утримання вулиць та доріг комунальної власності (встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху на перехресті вулиць Героїв АТО та Дунайгородської) м. Дунаївці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області (коригування)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на влаштування освітлення пішохідного переходу

Утримання вулиць та доріг комунальної власності (встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху на перехресті вулиць Героїв АТО та Дунайгородської) м. Дунаївці *(коригування)*

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 24,20907 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02619 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,11828 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ33-115-2	Установлення світильників	шт	2	1042,13	801,60	2084,26	481,06	1603,20	3,2200	6,44
					240,53	-			-	-	-
2	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0086	67301,53	-	578,79	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& 1507-500-1	Світлодіодний світильник ДКУ60А для освітлення пішохідних переходів	шт	2	6395,40	-	12790,80	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КМ10-901-8	Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм	шт	1	194,08	90,58	194,08	103,50	90,58	1,6000	1,6
					103,50	-			-	-	-
5	& С1545-910	Ящик монтажний	100шт	0,01	8049,84	-	80,50	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	& 1504-191650	Колодка клемна неподільна 5х4	шт	1	6,63	-	6,63	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-305-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Хомут на опорі [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	1	<u>311.80</u> 35,80	<u>276.00</u> -	311,80	35,80	<u>276.00</u> -	<u>0.5040</u> -	<u>0,5</u> -
8	С1110-132	Хомути двовушкові круглого та прямокутного перерізу	кг	1,67	<u>96.01</u> -	<u>-</u> -	160,34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ8-302-5 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Поперечка з дроту, довжина до 30 м [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	1	<u>602.38</u> 131,63	<u>297.60</u> -	602,38	131,63	<u>297.60</u> -	<u>1.6800</u> -	<u>1,68</u> -
10	КМ8-147-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,15	<u>2174.28</u> 1316,28	<u>858.00</u> -	326,14	197,44	<u>128.70</u> -	<u>16.8000</u> -	<u>2,52</u> -
11	КМ8-149-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,27	<u>13285.99</u> 1842,79	<u>11443.20</u> -	3587,22	497,55	<u>3089.67</u> -	<u>23.5200</u> -	<u>6.35</u> -
12	С153-1 варіант 1	Кабелі з мідними жилами, марка ВВГ, число жил та переріз 3х2,5 мм2	1000м	0,042	<u>48960.00</u> -	<u>-</u> -	2056,32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ8-158-15	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	3	<u>128.34</u> 128,34	<u>-</u> -	385,02	385,02	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>4,8</u> -
14	С1545-413-20 варіант 1	Затискач відгалужувальний типу TTD 101	шт	3	<u>36.92</u> -	<u>-</u> -	110,75	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по кошторису							23275,03	1832,00	<u>5485.75</u> -		<u>23.89</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							23275,03				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							15957,28				
всього заробітна плата, грн.							1832,00				
Загальновиробничі витрати, грн.							934,04				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,3				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							286,28				
Всього будівельні роботи, грн.							24209,07				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					24209,07				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					26,19				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2118,28				

Склад

Нів'євський О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Утримання вулиць та доріг комунальної власності (встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху на перехресті вулиць Героїв АТО та Дунайгородської) м. Дунаївці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області (коригування)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на влаштування тротуару

Утримання вулиць та доріг комунальної власності (встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху на перехресті вулиць Героїв АТО та Дунайгородської) м. Дунаївці *(коригування)*

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 183,26562 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,38609 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 30,18761 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,045	19762,80	-	889,33	889,33	-	305,5000	13,75
					19762,80	-			-	-	-
2	KP18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,0555	6411,02	4734,26	355,81	93,06	262,75	25,9200	1,44
					1676,76	-			-	-	-
3	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	16,9	105,44	-	1781,94	1781,94	-	1,6300	27,55
					105,44	-			-	-	-
4	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км	т	16,9	21,25	21,25	359,13	-	359,13	-	-
					-	-			-	-	-
5	KP18-29-2 тех. ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м	1,07	27793,17	-	29738,69	11389,07	-	151,2360	161,82
					10643,99	-			-	-	-

1	2	3	4	
6	K589921-A001 варіант 1	Камені бетонні бортові, БР100.30.15	шт	
7	KP18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню	100м3	
8	C1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	
9	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	
10	C1426-11789 варіант 2	Попереджувальні тактильні елементи з конусоподібними рифами 300х300, товщина 60 мм	м2	
11	C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні "Старе місто"	м2	
12	KP18-21-2	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону	100т	
13	C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	
14	KP18-42-3	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками	100м2	
15	KP18-42-4	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-3 ($\kappa=2$)	100м2	
16	C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	
17	KP1-7-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2	1000 м2	
18	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	
19	KP18-97-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	

5	6	7	8	9	10	11	12
107	<u>279.38</u>	-	29893,66	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
0,106	<u>33298.89</u>	<u>30677.70</u>	3529,68	277,85	<u>3251.83</u>	<u>39.0000</u>	<u>4.13</u>
	2621,19	-			-	-	-
13	<u>1505.00</u>	-	19565,00	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
1,075	<u>18479.58</u>	<u>253.80</u>	19865,55	10091,99	<u>272.84</u>	<u>119.8200</u>	<u>128.81</u>
	9387,90	-			-	-	-
7,65	<u>1964.30</u>	-	15026,90	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
100,8	<u>307.82</u>	-	31028,26	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
0,012	<u>30227.13</u>	<u>22320.03</u>	362,73	94,89	<u>267.84</u>	<u>98.5800</u>	<u>1.18</u>
	7907,10	-			-	-	-
1,212	<u>4099.07</u>	-	4968,07	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
0,214	<u>1870.12</u>	-	400,21	163,81	-	<u>10.5000</u>	<u>2.25</u>
	765,45	-			-	-	-
0,214	<u>189.54</u>	-	40,56	40,56	-	<u>2.6000</u>	<u>0.56</u>
	189,54	-			-	-	-
2,568	<u>4099.07</u>	-	10526,41	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
0,024	<u>868.14</u>	<u>868.14</u>	20,84	-	<u>20.84</u>	-	-
	-	-			-	-	-
0,048	<u>3310.77</u>	<u>1813.25</u>	158,92	71,88	<u>87.04</u>	<u>21.0800</u>	<u>1.01</u>
	1497,52	-			-	-	-
0,24	<u>1673.99</u>	-	401,76	160,13	-	<u>9.4800</u>	<u>2.28</u>
	667,20	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					168913,45	25054,51	4522,27		344,78
		Разом будівельні роботи, грн.					168913,45				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					139336,67				
		всього заробітна плата, грн.					25054,51				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14352,17				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5133,10				
		Всього будівельні роботи, грн.					183265,62				

		Всього по кошторису					183265,62				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					386,09				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					30187,61				

Склав

Нів'євський О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Утримання вулиць та доріг комунальної власності (встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху на перехресті вулиць Героїв АТО та Дунайгородської) м. Дунаївці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області (коригування)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на встановлення дорожніх знаків та нанесення дорожньої розмітки

Утримання вулиць та доріг комунальної власності (встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху на перехресті вулиць Героїв АТО та Дунайгородської) м. Дунаївці (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 39,56630 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03826 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,91360 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP18-61-1	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	100шт	0,03	36805,40	-	1104,16	1070,72	-	502,4000	15,07
					35690,50	-			-	-	-
2	KP18-61-4	При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3	100шт	0,03	6453,98	-	193,62	193,62	-	90,8500	2,73
					6453,98	-			-	-	-
3	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,06724	67301,53	-	4525,35	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	KM8-305-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Встановлення дорожніх знаків на стійках світлофорних, консолі стійки світлофорної [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	11	311,80	276,00	3429,80	393,80	3036,00	0,5040	5,54
					35,80	-			-	-	-
5	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,02	67301,53	-	1346,03	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& C1416-1 варіант 1	Щиток дорожнього знаку 1.24, 1.32 з облямівою жовтого кольору із властивостями флуоресценції	шт	4	1275,00	-	5100,00	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С1416-21 варіант 2	Щиток дорожнього знаку типу 2.1	шт	1	<u>816.00</u> -	-	816,00	-	-	-	-
8	& С1416-23 варіант 2	Щиток дорожнього знаку 2.3	шт	2	<u>1014.90</u> -	-	2029,80	-	-	-	-
9	& С1416-42 варіант 1	Щиток дорожнього знаку 4.9 з облямівкою жовтого кольору із властивостями флуоресценції	шт	1	<u>1428.00</u> -	-	1428,00	-	-	-	-
10	& С1416-535 варіант 3	Щиток дорожнього знаку 5.38.1(2)	шт	4	<u>969.00</u> -	-	3876,00	-	-	-	-
11	& С1416-535 варіант 2	Дорожній знак 5.38.1(2) з облямівкою жовтого кольору із властивостями флуоресценції	шт	4	<u>1275.00</u> -	-	5100,00	-	-	-	-
12	& С1416-7 варіант 5	Щиток таблички з вертикальною розміткою 2.3.2 (700x350)	шт	1	<u>520.20</u> -	-	520,20	-	-	-	-
13	СЛК4-1КА-6	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки на покриття автомобільної дороги за допомогою машини маркірувальної ручної Line Laser III 5900 ліній 1.2, 1.7	1 км	0,137	<u>2053.04</u> 821,84	<u>1231.20</u> -	281,27	112,59	<u>168.68</u> -	<u>11.8900</u> -	<u>1.63</u> -
14	СЛК4-2КА-3	Нанесення дорожньої розмітки на покриття автомобільної дороги за допомогою ручної маркірувальної машини Line Laser III 5900 ліній 1.12, 1.16.2	1 м2	12	<u>111.95</u> 23,75	<u>88.20</u> -	1343,40	285,00	<u>1058.40</u> -	<u>0.3500</u> -	<u>4.2</u> -
15	СЛК4-3КА-3	Нанесення дорожньої розмітки на покриття автомобільної дороги за допомогою ручної маркірувальної машини Line Laser III 5900 ліній 1.14.1	1 м2	34	<u>48.46</u> 10,66	<u>37.80</u> -	1647,64	362,44	<u>1285.20</u> -	<u>0.1500</u> -	<u>5.1</u> -
16	С1633-7ВД варіант 1	Фарба для дорожньої розмітки	т	0,056	<u>77870.88</u> -	-	4360,77	-	-	-	-
17	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки	т	0,014	<u>47270.88</u> -	-	661,79	-	-	-	-
18	С1633-13ВД варіант 1	Розчинники для фарби	т	0,006	<u>68128.83</u> -	-	408,77	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					38172,60	2418,17	<u>5548.28</u> -		<u>34.27</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					38172,60				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30206,15				
		всього заробітна плата, грн.					2418,17				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1393,70				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					495,43				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					39566,30				

		Всього по кошторису					39566,30				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					38,26				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2913,60				

Склад

Нів'євський О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]