

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління поліції охорони у Львівській області

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"04" листопада 2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт благоустрою частини території Управління поліції охорони у Львівській області на вул. Липинського, 44 у м. Львів. Коригування

Умови виконання робіт К=1,2 стислі умови виконання

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	467	
2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (підкладка під геотектиль)	м3	41,04542	
3	Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу	м2	45	
4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	45	
5	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню С-7 з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	45	
6	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 суміші С-7	м2	45	
7	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	-22	
8	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	67	
9	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	45	
10	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м різу	180	
11	Корчування вручну в міських умовах пнів берези, сосни, модрина, діаметр пня до 30 см	шт	8	
12	(Демонтаж) Установлення металевих конструкцій каркасів і огорожі	т	0,68	
13	(Демонтаж) Облицювання огорож сталевих профільованим листом	м2	84	
14	(Демонтаж) Улаштування металевих воріт розміром 1, 2х6,0 м без хвіртки	м2	4,25	
15	Розбирання бутобетонних фундаментів	м3	4,6	
16	Навантаження сміття вручну	т	5,94	
17	Перевезення сміття до 15 км	т	5,94	
18	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,75	
19	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,058	
20	Установлення металевих конструкцій каркасів і огорожі	т	0,75	

