

ЗАТВЕРДЖЕНО



Департамент житлово-комунального господарства
Харківської міської ради
(назва організації, що затверджує)

В.о. директора Департаменту житлово-комунального
господарства Харківської міської ради

Ю.В. Клейшмідт

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 21 " 03 2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: бульвар Жасминовий, 14, місто на Харків

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: 1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель, що експлуатуються

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: бульвар Жасминовий, 14, місто Харків			
	Покрівля (п. 4)			
1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	65,8	
2	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2 покрівлі	80	
3	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі до 5 шарів	м2 покрівлі	80	
4	Розбирання цементних покриттів	м2 покриття	80	
5	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	80	
6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до 50 мм	м2	80	
7	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	м2	80	
8	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламених пальників (нижній шар)	м2 площі ремонту	110	
9	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, додаткового шару	м2	110	
10	Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламених пальників, висота примикання 400 мм	м примикань	65,8	
11	На кожні 100 мм зміни висрти при ремонті примикань до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламених пальників виключати до 500 мм	м примикань	11,2	
12	На кожні 100 мм зміни висрти при ремонті примикань до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламених пальників виключати до 350 мм	м примикань	-20,6	
13	На кожні 100 мм зміни висрти при ремонті примикань до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламених пальників виключати до 250 мм	м примикань	-34	
14	Улаштування рейок дерев'яних (виключати)	м плінтусів	-65,8	
15	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (кришки венканалів)	м2	5,4	

1	2	3	4	5
16	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки виключати до 20 мм	м2	-5,4	
17	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар (кришки венканалів)	м2	5,4	
18	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (парапет)	м2	17	
19	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки виключати до 20 мм	м2	-17	
20	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар (парапет)	м2	17	
21	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	88,6	
	Інші роботи			
22	Готування цементного розчину вручну марка 100	м3 розчину	4,5369	
23	Готування цементного розчину вручну М 150	м3 розчину	0,0988	
24	Навантаження сміття вручну	т сміття	5,584	
25	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	5,584	

Склав

Начальник відділу обстеження та
планування КП "Жилкомсервіс"

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.П. Купріянов

Перевірів

Директор КП "Жилкомсервіс"

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Г.О. Мальований