

м. Подільськ

« 19 » 03 2024 року

Департамент житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин Подільської міської ради Подільського району Одеської області в особі директора Департаменту Руснака Євгена Григоровича, який діє на підставі Положення про Департамент (далі по тексті – «Замовник»), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РЕАЛЬЯНС ПЛЮС», що діє платником податку на додану вартість, в особі директора Охоцького Олега Леонідовича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони (в подальшому іменованій – Підрядник), а разом – Сторони, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. №922-VIII (зі змінами та доповненнями), Постановою Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами та доповненнями), уклали даний Договір про таке (далі по тексті – «Договір»):

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Згідно умов цього Договору Підрядник зобов'язується за завданням Замовника на свій ризик виконати та здати йому в установленій цим Договором строк закінчені роботи по об'єкту, згідно п. 1.2. цього Договору, а Замовник зобов'язується надати підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати необхідну для виконання робіт проектну документацію, прийняти від Підрядника закінчені роботи та оплатити їх. Власником результату виконаних робіт є Замовник.

1.2. Об'єкт: Нове будівництво швидкоспоруджувальної захисної споруди модульного типу цивільного захисту (200 людей) на території ЗЗСО І-ІІІ ст. №5 Подільської міської ради за адресою: пров. Незалежності, 2а м. Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області
Адреса виконання робіт: Одеська область Подільський район м. Подільськ пров. Незалежності, 2 а.
Склад та обсяги робіт, що мають бути виконані Підрядником, визначені у відповідності до проектної документації та умов цього Договору.

1.3. Обсяги закупівлі можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

2. ЯКІСТЬ РОБІТ

2.1. Виконавець повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає державним будівельним нормам та стандартам України.

2.2. Підрядник зобов'язаний виконати Роботи, передбачені пунктом 1.1 цього Договору, якість яких відповідає будівельним нормам, державним стандартам і правилам та чинному законодавству України, відповідно до кошторисної документації. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

2.3. Підрядник гарантує належну якість використаних під час виконання Робіт власних матеріальних ресурсів, конструкцій, устаткування і систем, відповідність їх державним стандартам.

3. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.1 Строки виконання робіт визначаються відповідно до календарного графіку виконання робіт, що є невід'ємною частиною цього Договору, в якому визначаються початок та закінчення всіх видів (етапів) робіт, передбачених цим Договором. Строки виконання робіт відповідно до календарного графіку виконання робіт уточнюються Сторонами згідно з п. 3.2. цього Договору. При цьому, Підрядник у будь-якому разі забезпечує завершення робіт згідно цього Договору у строк не більше ніж до 01.06.2024р. року.

Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття Замовником. Завершення виконання робіт може бути здійснено достроково тільки за згодою Замовника.

3.2 Строки виконання робіт можуть бути змінені із внесенням відповідних змін до Договору у випадках, що передбачені пунктом 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму

воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою КМУ № 1178 від 12.10.2022 (далі по тексті – «Особливості»)

3.3 Підрядник розпочинає виконання робіт протягом 3 днів з дня виконання Замовником зобов'язань щодо надання будівельного майданчика (фронту робіт); передачі проектно-кошторисної документації; передачі дозвільних документів на початок робіт.

4. ЦІНА ДОГОВОРУ

4.1. Загальна вартість цього Договору визначається у відповідності до розрахунку договірної ціни, що є невід'ємною частиною цього Договору, та становить **16 640 077,10 грн. (шістнадцять мільйонів шістсот сорок тисяч сімдесят сім гривень 10 копійок) в т.ч. 2 773 346,18 грн. (два мільйони сімсот сімдесят три тисячі триста сорок шість гривень 18 копійок) ПДВ.** Договірна ціна згідно цього Договору є твердою.

4.2. Ціна цього договору може бути зменшена Сторонами у випадках, що передбачені пунктом 19 Особливостей.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Замовник має право:

5.1.1. Відмовитися від прийняття закінчених робіт (об'єкта будівництва) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та цьому Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою;

5.1.2. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника (субпідрядника), технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;

5.1.3. Делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проектній, інжиніринговій тощо) або спеціалісту, які мають відповідні дозвільні документи. Делегування Замовником своїх повноважень не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;

5.1.4. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни;

5.1.5. Відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором підяду, стає неможливим;

5.1.6. Відмовитися від Договору в будь-який час до закінчення виконання робіт (будівництва об'єкта), оплативши Підряднику виконану частину робіт;

5.1.7. Ініціювати внесення змін у цей Договір, вимагати розірвання цього Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов цього Договору;

5.1.7. Замовник також має інші права, передбачені цим Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, та іншими актами законодавства.

5.2. Замовник зобов'язаний:

5.2.1. Надати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію необхідну для виконання робіт;

5.2.2. Сприяти Підряднику в порядку, встановленому цим Договором, у виконанні робіт;

5.2.3. Прийняти в установленому порядку та оплатити виконані роботи;

5.2.4. негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі;

5.2.5. Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду будівництва об'єкта в порядку, встановленому законодавством;

5.2.6. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені цим Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, та іншими актами законодавства.

5.3. Підрядник має право:

5.3.1. Залучати за згодою Замовника до виконання цього Договору третіх осіб (субпідрядників);

зупиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов'язань за цим Договором, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення Підрядником робіт та документально підтверджено і направлено Замовнику для ознайомлення;

5.3.2. Ініціювати внесення змін у цей Договір у випадках, визначених згідно пункту 19 Особливостей.

5.3.3. Підрядник має також інші права, передбачені цим Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, та іншими актами законодавства.

5.4. Підрядник зобов'язаний:

5.4.1. Виконати з використанням власних ресурсів та у встановлені строки роботи відповідно до проектної документації та цього Договору;

- 5.4.2. Одержати встановлені законом дозволи на виконання окремих видів робіт, якщо отримання таких дозволів вимагається у відповідності до вимог чинного законодавства;
- 5.4.3. Вживати заходів до збереження майна, переданого Замовником;
- 5.4.4. Здійснювати експертну перевірку, випробовування робіт, матеріалів, конструкцій виробів, устаткування тощо, які використовуються для виконання робіт, та повідомляти про це Замовника у визначені цим Договором строки;
- 5.4.5. Своєчасно попередити Замовника про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу;
- 5.4.6. Передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та цим Договором, закінчені роботи (об'єкт будівництва);
- 5.4.7. Вжити заходів до недопущення передачі без згоди Замовника проектної документації (примірників, копій) третім особам;
- 5.4.8. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання цього Договору;
- 5.4.9. Координувати діяльність субпідрядників на будівельному майданчику, якщо такі залучатимуться до виконання робіт;
- 5.4.10. Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;
- 5.4.11. Відшкодувати відповідно до законодавства та цього Договору завдані Замовнику збитки;
- 5.4.12. Інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за цим Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;
- 5.4.13. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені цим Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, іншими актами законодавства.

6. АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- 6.1. Сторони підтверджують, що їх працівники ознайомлені про кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства України.
- 6.2. Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції і контролюють їх дотримання. При цьому Сторони докладають розумні зусилля, щоб мінімізувати ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають взаємне сприяння один одному в шлях запобігання корупції. При цьому Сторони забезпечують реалізацію процедур з проведенням перевірок з метою запобігання ризиків залучення Сторін у корупційну діяльність.
- 6.3. Сторони зобов'язуються дотримуватися антикорупційного законодавства України.

7. РИЗИКИ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА ТА ЙОГО СТРАХУВАННЯ

- 7.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття Замовником покладається на Підрядника, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника.
- 7.2. Сторони зобов'язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо усунення негативних наслідків.
- 7.3. Підрядник не має права вимагати плату за роботу або відшкодування витрат, які виникли у нього в разі руйнування або пошкодження об'єкта будівництва внаслідок непереборної сили, до спливу встановленого цим Договором строку виконання робіт, а також у разі неможливості завершити будівництво (будівельні роботи) з інших причин, що не залежать від Замовника.
- 7.4. У разі випадкового знищення об'єкта будівництва, ризик якого несе Підрядник, його подальші дії визначаються рішенням Замовника щодо доцільності та умов продовження будівництва.
- 7.5. У разі випадкового пошкодження об'єкта будівництва, ризик якого несе Підрядник, він зобов'язаний негайно усунути пошкодження та повідомити про це Замовника. На вимогу Замовника Підрядник подає йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження об'єкта будівництва.
- 7.6. За погодженням із Замовником Підрядник може залучати до усунення наслідків випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва третіх осіб.
- 7.7. Страхування об'єкта будівництва згідно умов цього Договору не передбачається.

8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ТА ПОСЛУГАМИ

8.1. Підрядник забезпечує роботи матеріальними ресурсами, та відповідає за їх якість і відповідність вимогам, установленим нормативними документами та проектною документацією.

9. ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ СУБПІДРЯДНИКІВ

9.1. Підрядник може залучати до виконання робіт інших осіб (субпідрядників). Підрядник відповідає за результати роботи субпідрядників і виступає перед Замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками — як замовник.

9.2. Генеральний підрядник несе відповідальність перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов'язань за цим Договором, а перед Замовником — за невиконання зобов'язань субпідрядниками.

9.3. Генеральний підрядник координує виконання робіт субпідрядниками на будівельному майданчику, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов'язань.

9.4. Замовник і субпідрядник не можуть пред'являти один до одного претензії, пов'язані з порушенням умов договорів, укладених кожним з них з генеральним підрядником.

9.5. Генеральний підрядник погоджує із Замовником питання про залучення до виконання робіт субпідрядників. Замовник може відмовити у такому погодженні з письмовим обґрунтуванням свого рішення.

9.6. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати кваліфікаційним та іншим вимогам, передбаченим чинним законодавством (мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, визначених договором субпідряду, досвід виконання аналогічних робіт та ресурси, достатні для їх виконання, тощо).

10. ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ РОБОЧОЇ СИЛИ

10.1. Для виконання робіт Підрядник залучає робочу силу в необхідній кількості та відповідної кваліфікації.

10.2. Підрядник повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

10.3. Замовник може вимагати від Підрядника відсторонення працівників від виконання робіт (будівництва об'єкта) з обґрунтуванням такої вимоги.

11. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

11.1. Підрядник за потреби забезпечує охорону (огороження, освітлення тощо) будівельного майданчика (фронт робіт), а також забезпечує можливість доступу до нього Замовника, субпідрядників, залучених до виконання робіт згідно з умовами цього Договору, до прийняття закінчених робіт Замовником.

11.2. Підрядник зобов'язаний інформувати Замовника про:

хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);

забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами;

залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників;

результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів;

загрозу виконанню договору підряду з вини Замовника.

11.3. Підрядник повинен зберігати на будівельному майданчику один комплект проектної документації разом із змінами до неї та надавати її Замовнику на його прохання для користування.

11.4. Підрядник у порядку, визначеному нормативними документами та цим Договором, веде і передає Замовнику після завершення робіт документи про виконання цього Договору.

11.5. Підрядник зобов'язаний звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) після завершення робіт (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо). Якщо Підрядник не виконає зазначені зобов'язання, Замовник після попередження Підрядника може звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати Замовника, пов'язані з виконанням зазначених робіт, компенсуються Підрядником.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ВІДПОВІДНІСТЮ РОБІТ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ВСТАНОВЛЕНИМ ВИМОГАМ, ПРОЕКТНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ЦЬОГО ДОГОВОРУ

12.1. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, робочому проекту та цьому Договору.

12.2. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому цим Договором.

12.3. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам Замовник приймає рішення про усунення Підприємством допущених недоліків або про зупинення виконання робіт (будівництва об'єкта).

12.4. Підприємство, у разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів, необхідних для виконання робіт, встановленим вимогам, зобов'язаний негайно провести їх заміну.

12.5. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

12.6. Підприємство зобов'язаний усувати недоліки в роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником, відповідними державними органами, авторським наглядом в строки, визначені актами перевірок, вказівок та приписів, та інформувати про це Замовника.

13. ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

13.1. У випадку продовження строку виконання робіт або строку дії цього Договору з підстав, визначених пунктом 19 Особливостей, та на строк, що охоплює більше ніж один бюджетний період Замовника, розподіл коштів на фінансування виконання робіт додатково узгоджується сторонами. Замовник має право уточнити план фінансування робіт на поточний рік з урахуванням наявних у нього коштів, обсягів фактично виконаних робіт тощо.

14. ПРИЙМАННЯ – ПЕРЕДАЧА ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ

14.1. Приймання-передача закінчених робіт проводиться у порядку, встановленому цим Договором.

14.2. Після одержання повідомлення Підприємства про готовність до передачі закінчених робіт Замовник зобов'язаний негайно розпочати їх приймання.

14.3. Передача виконаних робіт Підприємством і приймання їх Замовником оформлюється актом приймання виконаних будівельних робіт складеного за формою КБ-2в.

14.4. Якщо нормативними актами та цим Договором передбачено проведення попередніх випробувань закінчених робіт або таке випробування викликане характером цих робіт, їх приймання-передача проводиться у разі позитивного результату попереднього випробування.

14.5. Замовник зобов'язаний прийняти виконані Підприємством роботи протягом 10 робочих днів з моменту подання їх до прийняття. Строк подання до прийняття виконаних робіт розпочинається з дати передачі Замовнику оформленого належним чином акту приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в.

14.6. У випадку відмови Замовника укласти акт здачі-приймання виконаних робіт форми №КБ-2в, що підготовлений Підприємством, Замовник протягом 10 робочих днів з моменту отримання відповідного акту приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в письмово повідомляє Підприємства про причину відмови від укладення такого акту. Протягом 10 днів з дати отримання Підприємством повідомлення про причину відмови укласти акту приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, Сторони складають двосторонній акт з переліком виявлених недоліків, і визначенням строку їх виправлення.

14.7. Якщо протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту передачі Підприємством Замовнику акту приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в Замовником він не підписаний, або Замовник не надав Підприємству письмової відмови у підписанні такого акту, виконані Підприємством роботи вважаються прийнятими Замовником без зауважень та підлягають оплаті, за винятком випадків, коли прийняття Замовником робіт у вказані строки було неможливим з незалежних від останнього причин.

14.8. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт недоліків, допущених з вини Підприємства, останній зобов'язаний усунути їх протягом не більше ніж 10 днів і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінчених робіт (об'єкта будівництва) у встановленому цим Договором порядку. Якщо Підприємство не бажає чи не може усунути такі недоліки, Замовник може попередньо повідомивши Підприємства, усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати, пов'язані з усуненням недоліків Замовником, компенсуються Підприємством.

14.9. Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені Підприємством, Замовником або третьою особою, Замовник має право відмовитися від прийняття таких робіт або вимагати відповідного зниження договірної ціни чи компенсації збитків.

14.10. Для забезпечення здійснення авторського та технічного нагляду протягом усього періоду виконання робіт на ОБ'ЄКТІ в порядку, встановленому законодавством Замовник зобов'язаний укласти з ними договори.

14.11. Для забезпечення авторського та технічного нагляду і контролю за виконанням робіт по ОБ'ЄКТУ Підприємство зобов'язаний на вимогу Замовника чи осіб, які відповідно до укладених ними із Замовником договорів здійснюють авторський та технічний нагляд, надавати необхідні інформацію та документи.

14.12. Вартість робіт з авторського та технічного нагляду під час виконання робіт по ОБ'ЄКТУ включені до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва.

14.13. Якщо під час виконання робіт виникла потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих проектно-кошторисною документацією, забезпечення якою покладено на Замовника, Підрядник зобов'язаний повідомити та подати Замовнику пропозиції з відповідними розрахунками (Підрядником складається відповідний акт з визначенням обсягів робіт, які підлягають погодженню з Замовником та проектною організацією). Замовник, розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про нього Підрядника.

14.14. Якщо Підрядник виконав додаткові роботи не повідомивши Замовника про необхідність виконання додаткових робіт, він не може вимагати від Замовника оплати виконаних додаткових робіт і відшкодування завданих йому збитків.

15. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ

15.1. Оплата виконаних робіт проводиться у безготівковій формі поетапно проміжними платежами в міру виконання робіт. Розрахунки проводяться Замовником на підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, згідно фактично виконаних робіт протягом 15 календарних днів.

15.2. Після отримання документів, передбачених п. 15.1. цього Договору Замовник перевіряє такі документи та в разі відсутності зауважень, підписує їх.

15.3. Оплата проводиться в залежності від реального фінансування при наявності відповідного бюджетного призначення (бюджетних асигнувань).

15.4. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за виконані роботи згідно Актів здійснюється протягом 7 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

15.5. У разі виявлення невідповідності робіт, пред'явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник має право за участю Підрядника скоригувати суму, що підлягає сплаті.

15.6. Оплата робіт, виконаних субпідрядниками, проводиться на підставі складених ними та підписаних генеральним Підрядником документів про прийняття виконаних робіт та їх вартість і проводиться безпосередньо генеральним Підрядником.

15.7. Джерело фінансування: місцевий бюджет.

16. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ (ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА) ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ)

16.1. Підрядник гарантує досягнення об'єктом будівництва визначених у проектно-кошторисній документації показників і можливість експлуатації об'єкта відповідно до цього Договору протягом гарантійного строку. Гарантійний строк становить **10 років** від дня прийняття об'єкта Замовником.

16.2. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок: природного зносу об'єкта або його частин; неправильної його експлуатації або неправильності інструкцій щодо його експлуатації, розроблених самим Замовником або залученими ним іншими особами; неналежного ремонту об'єкта, який здійснено самим Замовником або залученими ним третіми особами.

16.3. Початком гарантійних строків вважається день остаточного прийняття Замовником виконаних робіт, що підтверджується у порядку, передбаченому цим Договором.

16.4. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого закінчені роботи (об'єкт будівництва) і змонтовані конструкції не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.

16.5. Підрядник відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в закінчених роботах (об'єкті будівництва) і змонтованих конструкціях протягом гарантійного строку, якщо він не доведе, що:

недоліки були відомі або могли бути відомі Замовнику на момент їх прийняття, але не зазначені в акті;

недоліки виникли внаслідок:

неналежної підготовки проектної документації;

природного зносу результату закінчених робіт (об'єкта будівництва), змонтованих конструкцій, згідно з нормативами, встановленими чинними будівельними нормами;

неправильної експлуатації або неправильності інструкцій щодо експлуатації змонтованих конструкцій та/або об'єкта будівництва, розроблених самим Замовником або залученими ним третіми особами;

неналежного ремонту змонтованих конструкцій, об'єкта будівництва, проведеного самим Замовником або залученими ним третіми особами;

інших незалежних від Підрядника обставин.

16.6. У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) протягом гарантійних строків, він зобов'язаний у письмовій формі та у строк, що не перевищує 30 днів з моменту виявлення таких недоліків, повідомити про це Підрядника і запросити його для складення відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).

16.7. Якщо Підрядник відмовився взяти участь у складенні акта, або будь-яким чином не відреагував на повідомлення Замовника у строк не більше ніж 10 днів з моменту направлення такого повідомлення Замовником, останній має право скласти такий акт із залученням незалежних експертів і надіслати його Підряднику.

16.8. Підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення, але не пізніше ніж протягом 30 днів з моменту направлення Замовником Підряднику відповідного повідомлення згідно п. 16.6. цього Договору.

16.9. У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти) Замовник може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. У такому разі Підрядник зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки.

16.10. Якщо між Замовником і Підрядником виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на Підрядника, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов цього Договору Підрядником або причинного зв'язку між діями Підрядника та виявленими недоліками (дефектами). У такому випадку витрати, пов'язані з проведенням експертизи, фінансує сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за згодою сторін, такі витрати покладаються на Підрядника.

17. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ЦИМ ДОГОВОРОМ ТА ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

17.1. Порушення зобов'язань за цим Договором є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України, іншими законами.

17.2. Застосування господарських санкцій до сторони, яка порушила зобов'язання за цим Договором, не звільняє її від виконання зобов'язань, крім випадків, коли інше передбачено законом, чи управлена Сторона відмовилася від прийняття виконання зобов'язань.

17.3. У разі порушення зобов'язань за цим Договором можуть настати такі наслідки: припинення виконання зобов'язань за договором підяду внаслідок односторонньої відмови Замовника від нього та у випадку невиконання або неналежного виконання Підрядником своїх обов'язків, розірвання цього Договору;

зміна умов цього Договору;

застосування штрафних санкцій до Сторони, що допустила порушення своїх обов'язків;

відшкодування збитків та моральної шкоди.

17.4. У разі порушення зобов'язань за цим Договором до Підрядника застосовуються штрафні санкції у таких розмірах:

за порушення умов зобов'язання щодо якості робіт стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних, тощо) робіт;

за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

17.5. Сторони зобов'язані докладати зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень.

17.6. Для усунення розбіжностей, за якими не досягнуто згоди, Сторони можуть залучати професійних експертів.

17.7. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, зобов'язана поновити їх, не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду.

17.8. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій Сторона, права або законні інтереси якої порушено, з метою вирішення спору має право звернутися до порушника з письмовою претензією.

17.9. Претензія розглядається в місячний строк з дня її одержання. Обґрунтовані вимоги заявника порушник зобов'язаний задовольнити.

17.10. У разі коли Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, протягом місяця не дасть відповіді на претензію або відмовиться повністю або частково її задовольнити, Сторона, права або законні інтереси якої порушено, має право звернутися з відповідним позовом до суду.

17.11. Згідно ст. ст. 235-237 Господарського кодексу України Замовник має право застосувати до Підрядника у випадку порушення останнім умов цього Договору наступні оперативно-господарські санкції:

- Відмова Замовника від прийняття подальшого виконання зобов'язання, порушеного Підприємством, а саме відмова від подальшого прийняття робіт;

- Відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин з Підприємством.

Підставою для застосування оперативного-господарських санкцій є факт порушення зобов'язань згідно Договору Підприємством, а саме неякісне виконання робіт (окрім випадків, якщо Підприємством на умовах та у строки, передбачені Договором, вжито заходів з усунення одноразово допущеного недоліку щодо якості виконання робіт), прострочення виконання робіт понад тридцять днів. Оперативно-господарські санкції застосовуються у позасудовому порядку та без попереднього пред'явлення претензії Підприємству.

18. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

18.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежає виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є сертифікат, виданий Торгово-промисловою палатою України. Перелік форс-мажорних обставин, визначений ст. 14¹ Закону України «Про Торгово-промислові палати України».

18.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дій обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 15-ти днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

18.3. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

19. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

19.1. Ціна та інші істотні умови цього Договору не можуть змінюватися після його підписання до повного виконання зобов'язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків, визначених пунктом 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою КМУ № 1178 від 12.10.2022:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника. Сторони можуть внести зміни до договору про закупівлю у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, а також у випадку зменшення обсягу споживчої потреби обсягу робіт. У такому випадку ціна договору про закупівлю зменшується залежно від зміни таких обсягів;

2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі про закупівлю. Сторони можуть внести зміни до договору у разі покращення якості предмета закупівлі за умови, що така зміна не призведе до зміни предмета закупівлі та відповідає тендерній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості. Підтвердженням можуть бути документи технічного характеру з відповідними висновками, наданими уповноваженими органами, що свідчать про покращення якості, яке не впливає на функціональні характеристики предмета закупівлі;

3) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт, у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. Форма документального підтвердження об'єктивних обставин визначатиметься Замовником у момент виникнення об'єктивних обставин (з огляду на їхні особливості) з дотриманням чинного законодавства визначатиметься;

4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості робіт). Сторони можуть внести зміни до Договору в разі узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості робіт);

5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. Сторони можуть внести зміни до Договору у разі зміни згідно із законодавством ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування, які мають бути включені до ціни

договору, ціна змінюється пропорційно до змін таких ставок та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування. Зміна ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума Договору може змінюватися в залежності від таких змін без зміни обсягу закупівлі. Підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти Держави;

6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку "на добу наперед", що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

7) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону, а саме дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

19.2. У разі відсутності відповідної згоди заінтересована Сторона має право звернутися до суду. Внесення змін у цей Договір здійснюється шляхом укладення відповідної додаткової угоди. Сторона Договору, яка вважає за необхідне внести зміни у цей Договір чи розірвати його, повинна надіслати відповідну пропозицію другій Стороні. Сторона Договору, яка одержала пропозицію про внесення змін у цей Договір або розірвання його, у двадцятиденний строк повідомляє другу Сторону про своє рішення. Пропозиція щодо внесення змін до договору має містити обґрунтування необхідності внесення таких змін до договору і виражати намір Сторони, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття. Обмін інформацією щодо внесення змін до договору здійснюється у письмовій формі шляхом взаємного листування. Відповідь Сторони, якій адресована пропозиція щодо змін до договору, про її прийняття повинна бути повною і безумовною. В той же час, Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із Сторін у разі істотного порушення Договору другою Стороною та в інших випадках, встановлених Договором або законом.

19.3. Договір укладено згідно з: Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, та інших нормативно-правових актів України (Державних будівельних норм, правил, стандартів тощо). Якщо між умовами Договору та положеннями вказаних нормативно-правових актів виникнуть розбіжності або суперечності, Сторони повинні керуватись вимогами та положеннями чинного законодавства України

20. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ІНШІ УМОВИ

20.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до **31.12.2024 р.**

20.2. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

20.3. Даний Договір складено українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

21. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

21.1. Додатки до Договору, що є його невід'ємними частинами:

- Додаток № 1 «Договірна ціна»;
- Додаток № 2 «Відомість обсягів робіт»;
- Додаток № 3 «Локальний кошторис на будівельні роботи»;
- Додаток № 4 «Відомість ресурсів до локального кошторису»;
- Додаток № 5 «Календарний графік виконання робіт»;

22. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ, ПІДПИСИ СТОРІН

Замовник

Департамент житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин Подільської міської ради Подільського району Одеської області

Місцезнаходження: Україна, 66300,
Одеська область, м. Подільськ,
проспект Шевченка, будинок 7-А
код ЄДРПОУ 43944456

Р/р UA 618201720344241025400100666

В РКСУ м. Київ

МФО 820172

Тел.

Директор Департаменту



Євген РУСНАК

Підрядник

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ «РЕЛ'ЯНС ПЛЮС»

Україна, 65012, Одеська обл., місто Одеса,
вул.Мала Арнаутська, будинок 66, кімната 3

ЄДРПОУ 45010642

П/р UA493003460000026001000005695 в АТ
«СЕНС БАНК»

МФО банку: 300346

Телефон: 380983498467

Електронна пошта:

bk.relyans.plyus@gmail.com

Директора



Охоцький О.Л.

№5 до договору підряду

від 19.03.2024 р.

№ 27

Календарний графік виконання робіт

Об'єкт будівництва швидкоспоруджувальної захисної споруди модульного типу цивільного захисту (200 людей) на території ЗЗСО І-ІІІ ст.
№5 Подільської міської ради за адресою: пров. Незалежності, 2а м. Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області

(назва об'єкту)

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	березень (місяць)	квітень (місяць)	травень (місяць)
1	2	3	4	6	7	8
1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	900			
2	Перевезення ґрунту до 10 км	т	1530			
3	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	900			
4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 (для ґрунтової подушки)	м3	390			
5	Перевезення ґрунту до 10 км	т	682,5			
6	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	390			
7	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] група ґрунтів 2	м3	390			



Директор
В «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РЕЛЬЯНС ПЛЮС»

О.Л. Охонський

8	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду притовщині шару 20 см	м3	390			
9	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 20 см за 8 проходів	м3	390			
10	Установлення об'ємних рядових блоків для будівель	шт	15			
11	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	224,99			
12	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	м2	224,99			
13	Армування стяжки дріт'яною сіткою	м2	224,99			
14	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари	м2	224,99			
15	Ґрунтування бетонних поверхонь фасаду, перший шар	м2	193			
16	Фарбування поґрунтованих бетонних поверхонь фасаду	м2	193			
17	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	13			
18	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок зготових елементів	м	4			
19	Улаштування жолобів настінних	м	26			
20	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,036			
21	Виготовлення м/к каркаса навісів	т	0,878			
22	Монтаж опорних конструкцій навісів	т	0,878			
23	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	164,98			
24	Виготовлення м/к каркаса огороження	т	0,51			
25	Монтаж захисної огорожі	т	0,51			
26	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	139,52			
27	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емалью ПФ-115	м2	139,52			



28	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	19,32			
29	Улаштування покриттів з полімеррозчину на основі смоли	м2	164,2			
30	Розсипання крихти по першому шару фарби	м2	164,2			
31	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	137,7			
32	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	15,3			
33	Перевезення ґрунту до 10 км	т	227,205			
34	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1 - для зворотного засипання	м3	104,7			
35	Перевезення ґрунту до 10 км	т	172,755			
36	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	104,7			
37	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	15,3			
38	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	67			
39	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М150), крупність заповнювача 20-40 мм	м3	6,7			
40	Улаштування залізобетонних підпірних стін висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	18,6			
41	Улаштування сходів залізобетонних плоских бетон В 20 (М 250), сульфатостійкий, крупність заповнювача 20-40 мм	м3	24,4			



42	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	м2	33,1			
43	Виготовлення стійки Ст1	т	1,875			
44	Монтаж стоек Ст1	т	1,9648			
45	Виготовлення балок Б1,об1	т	2,4356			
46	Монтаж балок	т	2,4356			
47	Улаштування козирків на металевих кронштейнах з покриттям профнастилу покрівельний	м2	119,52			
48	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45]м3, група ґрунтів 2	м3	40,05			
49	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотня лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45]м3, група ґрунтів 2	м3	31,19			
50	Перевезення ґрунту до 10 км	т	66,0825			
51	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	4,45			
52	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	31,19			
53	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	4,45			
54	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	7,6			
55	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,76			
56	Улаштування сходів залізобетонних	м3	1			
57	Улаштування залізобетонних підпірних стін висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 10 (М150), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	12			



58	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	33,75			
59	Виготовлення каркаса	т	0,72			
60	Монтаж каркаса навіса	т	0,72			
61	Улаштування козирків на металевих кронштейнах з покриттям профнастилу покрівельний	м2	45,46			
62	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М150), крупність заповнювача 10-20мм	м3	1			
63	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5м3 під устаткування [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	м3	2,5			
64	Улаштування парканів із готових гратчастих ципів висотою понад 1,6 м до 2,0 м з установленням стовпів	м2	45			
65	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	16			
66	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	8			
67	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром до 25 мм	шт	2			
68	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	24			
69	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром до 100мм	шт	2			
70	Установлення баків пластикових для води масою до 0,5 т	шт	2			
71	Установлення змішувачів	шт	3			
72	Прокладання трубопроводів водопостачання	м	12			



	напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням					
73	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	12			
74	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	компл.	1			
75	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	7			
76	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	7,5			
77	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	2			
78	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром до 50 мм	м	1			
79	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 200 мм	м	0,3			
80	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	1			
81	Установлення змішувачів	шт	1			
82	Установлення раковин	компл.	1			
83	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	1			
84	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	шт	2			
85	Установлення конвекторів	кВт	6			
86	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1			
87	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1			
88	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	8			
89	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,08			
90	Установлення клапанів до вентиляторів	клапан	1			



91	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1			
92	Установлення фільтрів	м2	0,08			
93	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н[нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм	м2	38,84			
94	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	2,832			
95	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	4,68			
96	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	26			
97	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	м2	3,3			
98	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1			
99	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,08			
100	Установлення клапанів до вентиляторів до 4 номера	клапан	1			
101	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	8			
102	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	22			
103	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н[нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм	м2	30,72			
104	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	6,31			
105	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	4,676			
106	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н[нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	м2	0,69237			
107	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1			



108	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1		
109	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,08		
110	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	2		
111	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,035		
112	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	6		
113	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	1,8		
114	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н[нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	0,1413		
115	Прокладання трубопроводів зі сталевих безшовних труб діаметром 200 мм	м	2,7		
116	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1		
117	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних	шт	1		
118	Установлення групових щитків у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1		
119	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	2		
120	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	14		
121	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на стирях, кількість ламп до 2	шт	27		
122	Установлення вимикачів неутепленого типу привідкритій проводці	шт	18		
123	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	1		



124	Установлення штупсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	18			
125	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах ізкріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	м	44			
126	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах ізкріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	380			
127	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного узагальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	м	30			
128	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного узагальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	270			
129	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного узагальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	150			
130	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	26			
131	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїритою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	25			
132	Провідник заземлюючий відкрито по будівельній сталі зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	15			



133	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м безкріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	7		
134	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	25		
135	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16мм	шт	9		
136	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	7		
137	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м безкріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	6,72		
138	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	24		
139	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16мм	шт	18		
140	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	6,72		
141	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	25		
142	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	1		
143	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м безкріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	16,8		
144	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	60		
145	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	м	75		
146	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах ізкріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	25		
147	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах ізкріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	15		



	стінах і колонах ізкріпленням накладними скобами, діаметр умовногопроходу до 50 мм				
148	Затягування проводів в прокладені труби в загальномуобплетенні сумарного перерізу понад 16 мм2 до 35 мм2	м	25		
149	Затягування у прокладені труби або металеві рукавипроводу першого одножильного або багатожильного узагальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	м	15		
150	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,група ґрунту І	м3	14,4		
151	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	0,93		
152	Синхронний генератор [компенсатор], напруга до 1 кВ,потужність до 100 кВт	шт	1		
153	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольногопускового концентратора ПС	шт	1		
154	Пульт керування виносний ВПК	шт	1		
155	Модуль передачі повідомлень	шт	1		
156	Монтаж акумулятора	шт	1		
157	Прилад сигналізуючий ємкісний	шт	1		
158	Монтаж сповіщувача пожежного димового	шт	17		
159	Монтаж сповіщувача пожежного ручного	шт	2		
160	Сповіщувач світловий у нормальному виконанні	шт	4		
161	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах	м	277		
162	Установлення кабель-каналів для проводів	м	277		
163	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складніавтоматичного регулювання] багатоконтурні з числомпараметрів настроювання до 5	Система	1		
164	Елемент програмно-логічного керування модулю мікропроцесорного контролю	шт	1		



165	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення іОПС. Сповіщувач світловий	шт	4			
166	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення іОПС. Сповіщувач димовий	шт	17			
167	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	м3	88,2			
168	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну звикидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	8,8			
169	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	14,7			
170	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	7,4			
171	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	4,2			
172	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	м	105			
173	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	м3	71,3			
174	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну звикидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	7,2			
175	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	5,3			
176	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	66			
177	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	10,6			
178	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	м	75,5			
179	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	1			
180	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб 100	сальник	1			



	мм					
181	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1			
182	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром до 50 мм	шт	2			
183	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1			
184	Улаштування бетонної основи	м3	0,01			
185	Улаштування щебеневі основи	м3	0,2			
186	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	4,15			
187	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	т	10,375			
188	Перевезення сміття до 5 км	т	10,38			
189	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	30,882			
190	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	м3	12,3528			
191	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15(М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	10,294			
192	Армування підстилаючих шарів і набетонку	т	0,813			
193	Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині до 100мм	м	30,14			
194	Улаштування гідроізоляції стін обмазувальною бітумною мастикою Ceresit CR66	м2	19,875			
195	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	11,925			
196	Улаштування основи тротуарів із щебеневаної піщаної суміші за товщини шару 12 см	м2	39,75			
197	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15(М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	3,975			



198	Армування підстиляючих шарів і набетонюк	т	0,314			
199	Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині до 100мм	м	41,65			
200	Корчування дерев у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79кВт [108 к.с.] з трелюванням до 100 м, діаметр дерев до 24 см	шт	3			
201	Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань до 100 м, діаметр дерев до 32 см	шт	3			
202	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	м2	133,1			
203	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	133,1			
204	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою у природному ґрунті	шт	3			
205	Садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою в ями розміром 0,7х0,7 м	шт	3			



ЗАМОВНИК


 03 2024 року

директор
 ДП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РЕЛЬЯНС ПЛЮС»



О.Л. Охоцький

ПІДРЯДНИК

 «19» 2024 року



Відомість обсягів робіт

Нове будівництво швидкоспоруджувальної захисної споруди модульного типу цивільного захисту (200 людей) на території ЗЗСО І-ІІІ ст. №5 Подільської міської ради за адресою: пров. Незалежності 2а м. Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи</u>			
1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	900	
2	Перевезення ґрунту до 10 км	т	1530	
3	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	900	
4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 (для ґрунтової подушки)	м3	390	
5	Перевезення ґрунту до 10 км	т	682,5	
6	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	390	
7	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	390	
8	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 20 см	м3	390	
9	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 20 см за 8 проходів	м3	390	
10	Установлення об'ємних рядових блоків для будівель	шт	15	
11	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	224,99	
12	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	м2	224,99	
13	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	224,99	
14	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари	м2	224,99	
15	Ґрунтування бетонних поверхонь фасаду , перший шар	м2	193	
16	Фарбування поґрунтованих бетонних поверхонь фасаду	м2	193	
17	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, завіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	13	
18	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	4	
19	Улаштування жолобів настінних	м	26	
20	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,036	
21	Виготовлення м/к каркаса навісів	т	0,878	
22	Монтаж опорних конструкцій навісів	т	0,878	

1	2	3	4	5
23	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	164,98	
24	Виготовлення м/к каркаса огороження	т	0,51	
25	Монтаж захисної огорожі	т	0,51	
26	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	139,52	
27	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	139,52	
28	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	19,32	
29	Улаштування покриттів з полімеррозчину на основі смоли	м2	164,2	
30	Розсипання крихти по першому шару фарби <u>Локальний кошторис 02-01-03 на вхід в осях 4-6 , по вісі А</u>	м2	164,2	
31	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	137,7	
32	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	15,3	
33	Перевезення ґрунту до 10 км	т	227,205	
34	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1 - для зворотного засипання	м3	104,7	
35	Перевезення ґрунту до 10 км	т	172,755	
36	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	104,7	
37	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	15,3	
38	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	67	
39	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	6,7	
40	Улаштування залізобетонних підпірних стін висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	18,6	
41	Улаштування сходів залізобетонних плоских бетон В 20 (М 250), сульфатостійкий, крупність заповнювача 20-40мм	м3	24,4	
42	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону <u>Розділ 1. НАВІС</u>	м2	33,1	
43	Виготовлення стійки Ст1	т	1,875	
44	Монтаж стоек Ст1	т	1,9648	
45	Виготовлення балок Б1,об1	т	2,4356	
46	Монтаж балок	т	2,4356	
47	Улаштування козирків на металевих кронштейнах з покриттям профнастил покрівельний <u>Локальний кошторис 02-01-04 на вхід №1 розташування сталевих елементів навісу.</u> <u>Розділ 1. СХОДИ</u>	м2	119,52	

1	2	3	4	5
48	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	40,05	
49	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	31,19	
50	Перевезення ґрунту до 10 км	т	66,0825	
51	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	4,45	
52	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	31,19	
53	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	4,45	
54	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	7,6	
55	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,76	
56	Улаштування сходів залізобетонних	м3	1	
57	Улаштування залізобетонних підпірних стін висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	12	
58	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	33,75	
<u>Розділ 2. НАВІС</u>				
59	Виготовлення каркаса	т	0,72	
60	Монтаж каркаса навіса	т	0,72	
61	Улаштування козирків на металевих кронштейнах з покриттям профнастил покрівельний	м2	45,46	
<u>Локальний кошторис 02-01-05 на огорожу, майданчик під генератор</u>				
<u>Розділ 1. Фундамент під генератор</u>				
62	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	м3	1	
63	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	м3	2,5	
<u>Розділ 2. Огорожа генератора</u>				
64	Улаштування парканів із готових ґратчастих щитів висотою понад 1,6 м до 2,0 м з установленням стовпів	м2	45	
<u>Локальний кошторис 02-01-06 на водопостачання і каналізацію</u>				
<u>Розділ 1. ХОЛОДНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ В1</u>				
65	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	16	
66	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	8	
67	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром до 25 мм	шт	2	
68	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	24	

1	2	3	4	5
69	Установлення гілз зі сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	
70	Установлення баків пластикових для води масою до 0,5 т	шт	2	
71	Установлення змішувачів	шт	3	
	<u>Розділ 2. ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТЗ</u>			
72	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	12	
73	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	12	
74	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	компл.	1	
75	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	7	
76	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	7,5	
77	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	2	
	<u>Розділ 3. КН1</u>			
78	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром до 50 мм	м	1	
79	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 200 мм	м	0,3	
80	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	1	
81	Установлення змішувачів	шт	1	
82	Установлення раковин	компл.	1	
83	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	1	
84	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-07 на опалення та вентиляцію</u>			
	<u>Розділ 1. Опалення</u>			
85	Установлення конвекторів	кВт	6	
	<u>Розділ 2. Системи П-1</u>			
86	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	
87	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
88	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	8	
89	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,08	
90	Установлення клапанів до вентиляторів до 4 номера	клапан	1	
91	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	
92	Установлення фільтрів	м2	0,08	
93	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм	м2	38,84	
94	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	2,832	
95	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	4,68	
96	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	26	
97	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	м2	3,3	
	<u>Розділ 3. Системи В-1</u>			
98	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	

1	2	3	4	5
99	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,08	
100	Установлення клапанів до вентиляторів до 4 номера	клапан	1	
101	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	8	
102	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	22	
103	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм	м2	30,72	
104	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	6,31	
105	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	4,676	
106	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм <u>Розділ 4. Вентиляція. Системи В-2</u>	м2	0,69237	
107	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	
108	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
109	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,08	
110	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	2	
111	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,035	
112	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	6	
113	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	1,8	
114	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	0,1413	
115	Прокладання трубопроводів зі сталевих безшовних труб діаметром 200 мм <u>Локальний кошторис 02-01-08 на електрообладнання та електроосвітлення</u> <u>Розділ 1. СИЛОВЕ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ</u>	м	2,7	
116	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
117	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних	шт	1	
118	Установлення групових щитків у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	
119	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	2	
120	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	14	
121	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	27	
122	Установлення вимикачів неутепленого типу при відкритій проводці	шт	18	
123	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	1	
124	Установлення штепсельних розеток неутепленого типу при відкритій проводці	шт	18	
125	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	м	44	

1	2	3	4	5
126	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	380	
127	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	м	30	
128	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	270	
129	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	150	
130	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	26	
131	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	25	
132	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	15	
133	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	7	
134	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	25	
135	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	9	
136	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	7	
137	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	6,72	
138	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	24	
139	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	18	
140	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	6,72	
141	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	25	
142	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	1	
<u>Розділ 2. Мережі 0,4кВ</u>				
143	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	16,8	
144	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	60	
145	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	м	75	
146	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	25	
147	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	м	15	
148	Затягування проводів в прокладені труби в загальному обплетенні сумарного перерізу понад 16 мм ² до 35 мм ²	м	25	
149	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	м	15	

1	2	3	4	5
150	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	14,4	
151	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	0,93	
152	Синхронний генератор [компенсатор], напруга до 1 кВ, потужність до 100 кВт <u>Локальний кошторис 02-01-010 на система пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині систем оповіщення про пожежу і показників напрямку евакуювання), система передавання тривожних сповіщень</u>	шт	1	
153	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
154	Пульт керування виносний ВПК	шт	1	
155	Модуль передачі повідомлень	шт	1	
156	Монтаж акумулятора	шт	1	
157	Прилад сигналізуючий ємкісний	шт	1	
158	Монтаж сповіщувача пожежного димового	шт	17	
159	Монтаж сповіщувача пожежного ручного	шт	2	
160	Сповіщувач світловий у нормальному виконанні	шт	4	
161	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах	м	277	
162	Установлення кабель-каналів для проводів <u>Локальний кошторис 02-01-011 на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині систем оповіщення про пожежу і показників напрямку евакуювання)</u>	м	277	
163	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів налаштування до 5	система	1	
164	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю	шт	1	
165	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	4	
166	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий <u>Локальний кошторис 06-01-01 на зовнішнє водопостачання</u>	шт	17	
167	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	м3	88,2	
168	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	8,8	
169	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	14,7	
170	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	7,4	
171	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	4,2	
172	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням <u>Локальний кошторис 06-01-02 на зовнішню каналізацію</u>	м	105	
173	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	м3	71,3	
174	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	7,2	
175	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	5,3	

1	2	3	4	5
176	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	66	
177	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	10,6	
178	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	м	75,5	
179	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	1	
180	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	
181	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	
182	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром до 50 мм	шт	2	
183	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	
184	Улаштування бетонної основи	м3	0,01	
185	Улаштування щебеневі основи	м3	0,2	
<u>Локальний кошторис 07-01-01 на благоустрій території</u>				
186	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	4,15	
187	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	т	10,375	
188	Перевезення сміття до 5 км	т	10,38	
189	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	30,882	
190	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	м3	12,3528	
191	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	10,294	
192	Армування підстилаючих шарів і набетонку	т	0,813	
193	Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	30,14	
194	Улаштування гідроізоляції стін обмазувальною бітумною мастикою Ceresit CR66	м2	19,875	
195	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	11,925	
196	Улаштування основи тротуарів із щебеневі-піщаної суміші за товщини шару 5 см	м2	39,75	
197	Улаштування основи тротуарів із щебеневі-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1	м2	-39,75	
198	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	3,975	
199	Армування підстилаючих шарів і набетонку	т	0,314	
200	Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	41,65	
<u>Локальний кошторис 07-01-02 на озеленення</u>				
201	Корчування дерев у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з трелюванням до 100 м, діаметр дерев до 24 см	шт	3	
202	Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань до 100 м, діаметр дерев до 32 см	шт	3	
203	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	м2	133,1	

1	2	3	4	5
204	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	133,1	
205	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою у природному ґрунті	шт	3	
206	Садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою в ями розміром 0,7х0,7 м	шт	3	

Склав інженер кошторисник

[посада, підпис (ініціал, прізвище)]

Перевіряв директор

[посада, підпис (ініціал, прізвище)]

О.В.Візніук

О.Л.Охоцький



замовник ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(назва організації)

підрядник ТОВ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РЕЛЬЯНС ПЛЮС»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Нове будівництво швидкоспоруджувальної захисної споруди модульного типу цивільного захисту (200 людей) на території ЗЗСО І-ІІІ ст. №5 Подільської міської ради за адресою: пров. Незалежності 2а м.Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області, що здійснюється в 2024 році

вид договірної ціни: тверда.

визначена згідно з КНУ

складена в поточних цінах станом на 2024 р.

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ І. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати, у тому числі	12744,08006	12744,08006	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	604,58954	604,58954	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	9454,09874	9454,09874	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	2685,39178	2685,39178	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	361,17693	361,17693	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Разом Прибуток	13105,25699	13105,25699	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	175,09364	175,09364	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	48,92180	-	48,92180
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	13329,27243	13280,35063	48,92180
12		Разом по Розділу I Податок на додану вартість	13329,27243	13280,35063	48,92180
13	Розрахунок N14	Всього по Розділу I Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	2665,85449	-	2665,85449
14		Разом по Розділу II Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	15995,12692	-	-
		Всього по Розділу II	537,45848	-	107,49170
		Всього договірна ціна (р.I + р.II)	537,45848	-	-
			107,49170	-	-
			644,95018	-	-
			16640,07710	-	-

Керівник підприємства
(організації) замовника

Є.Г.Руснак



Керівник генеральної
будівельної організації

О.Л. Охоцький

гов. спец. *Г.Г. Архипов*

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

**Нове будівництво швидкостроуджувальної захисної споруди модульного типу цивільного захисту (200 людей) на території ЗЗСО І-ІІІ ст. №5
Подільської міської ради за адресою: пров. Незалежності 2а м.Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області**

Будівництво розташоване на території Одеської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Роботи з технічного обслуговування, ремонту і пусканалагодження технічних засобів пожежегасіння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусканалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Машини та механізми;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | | |
|----|--|-------|--------------|
| 1. | Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у | | |
| 2. | Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт (K = 0), Настанова [4.41] | 1,322 | |
| 3. | Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] | 18,11 | грн./люд.год |
| 4. | Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] | 5,06 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість

9,66834 тис.люд.год

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

8,691 тис.люд.год

Загальна кошторисна заробітна плата

781,89765 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8

12558,80 грн.

Тарифна сітка для пусканалагоджувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 4

12855,96 грн.

Всього договірна ціна:

16640,0771 тис.грн.

у тому числі:

4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)
будівельні роботи -

вартість устаткування -
у тому числі:
- ризики і інфляція від вартості устаткування
інші витрати -
податок на додану вартість -

- 2 -

	2	ДЦ	ДЦ
13280,3506			тис.грн.
3			
537,45848			тис.грн.
-			тис.грн.
48,92180			тис.грн.
2773,34619			тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри"

Склав:

інженер кошторисник О.В.Візнюк

Перевіряє:

директор О.Л. Охоцький



Нове будівництво швидкоспоруджувальної захисної споруди модульного типу цивільного захисту (200 людей) на території ЗЗСО І-ІІІ ст. №5 Подільської міської ради за адресою: пров. Незалежності 2а м. Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на загальнобудівельні роботи

Нове будівництво швидкоспоруджувальної захисної споруди модульного типу цивільного захисту (200 людей) на території ЗЗСО І-ІІІ ст. №5 Подільської міської ради за адресою: пров. Незалежності, 2а м. Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 10262,15473 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,96764 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 162,71618 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на " 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,9	<u>34056,05</u> 1019,02	<u>32979,40</u> 6591,43	30650,45	917,12	<u>29681,46</u> 5932,29	<u>16,7300</u> 70,9322	<u>15,06</u> 63,84
2	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	1530	<u>116,90</u> -	<u>116,90</u> 13,45	178857,00	-	<u>178857,00</u> 20578,50	- 0,1610	- 246,33
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,9	<u>3727,95</u> 281,40	<u>3417,73</u> 653,80	3355,16	253,26	<u>3075,96</u> 588,42	<u>4,6200</u> 6,6396	<u>4,16</u> 5,98
4	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 (для ґрунтової подушки)	1000м3	0,39	<u>34056,05</u> 1019,02	<u>32979,40</u> 6591,43	13281,86	397,42	<u>12861,97</u> 2570,66	<u>16,7300</u> 70,9322	<u>6,52</u> 27,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	682,5	<u>116,90</u>	<u>116,90</u>	79784,25	-	<u>79784,25</u>	-	-
					-	13,45			9179,63	0,1610	109,88
6	KB1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,39	<u>7068,52</u>	<u>7068,52</u>	2756,72	-	<u>2756,72</u>	-	-
					-	1476,31			575,76	17,6730	6,89
7	KB1-27-8 к=2	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту (понад 5 м) для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,39	<u>6985,96</u>	<u>6985,96</u>	2724,52	-	<u>2724,52</u>	-	-
					-	1459,07			569,04	17,4666	6,81
8	KB1-131-3	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 20 см	1000м3	0,39	<u>23856,22</u>	<u>23856,22</u>	9303,93	-	<u>9303,93</u>	-	-
					-	4687,67			1828,19	47,9874	18,72
9	KB1-131-6 к=8	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 20 см за 8 проходів	1000м3	0,39	<u>27940,00</u>	<u>27940,00</u>	10896,60	-	<u>10896,60</u>	-	-
					-	6337,35			2471,57	67,4160	26,29
10	KB7-54-1	Установлення об'ємних рядових блоків для будівель	100шт	0,15	<u>186520,45</u>	<u>2318,26</u>	27978,07	11595,87	<u>347,74</u>	<u>1060,0000</u>	<u>159</u>
					77305,80	88,16			13,22	1,1600	0,17
11	КБМ202-1250 варіант 1	Крани, вантажопідйомність 250 т	маш.год	136	<u>13900,00</u>	<u>13900,00</u>	1890400,0	-	<u>1890400,0</u>	-	-
					-	-	0		0	-	-
12	КБМ202-1247 варіант 1	Крани, вантажопідйомність 100 т	маш.год	49,0001	<u>7430,00</u>	<u>7430,00</u>	364070,74	-	<u>364070,74</u>	-	-
					-	-			-	-	-
13	K581121-A001 варіант 2	Блоки-модулі залізобетонні 40т з внутрішнім опорядженням	шт	15	<u>448499,18</u>	-	6727487,7	-	-	-	-
					-	-	0		-	-	-
14	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-24 мм	т	0,0778	<u>28461,47</u>	-	2214,30	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	KB12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	2,2499	<u>8620,79</u>	<u>808,18</u>	19395,92	5222,15	<u>1818,32</u>	<u>38,3900</u>	<u>86,37</u>
					2321,06	191,21			430,20	1,9924	4,48
16	KB12-22-2 к=55	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	2,2499	<u>20541,73</u>	<u>629,57</u>	46216,84	1047,42	<u>1416,47</u>	<u>7,7000</u>	<u>17,32</u>
					465,54	160,15			360,32	1,6500	3,71
17	KB11-11-18	Армування стяжки дріт'яною сіткою	100м2	2,2499	<u>6976,07</u>	-	15695,46	2329,05	-	<u>16,2000</u>	<u>36,45</u>
					1035,18	-			-	-	-
18	KB12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	2,2499	<u>36762,63</u>	<u>137,36</u>	82712,24	3618,27	<u>309,05</u>	<u>21,8000</u>	<u>49,05</u>
					1608,19	34,94			78,61	0,3600	0,81
19	KB13-13-3	Ґрунтування бетонних поверхонь фасаду, перший шар	100м2	1,93	<u>414,05</u>	-	799,12	798,83	-	<u>4,6800</u>	<u>9,03</u>
					413,90	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C111-1624-2 варіант 2	Литиевая пропитка для бетона СРЕКТРИН LITHIUM PLUS	л	44,39	255,70	-	11350,52	-	-	-	-
21	КБ13-20-6	Фарбування покривованих бетонних поверхонь фасаду	100м2	1,93	326,42	-	629,99	576,78	-	3,5300	6,81
22	C111-1896 варіант 4	АСГ-0-701 "Гідрошок"	кг	579	224,51	-	129991,29	-	-	-	-
23	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандауери, парпети, зв'язи і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,13	52943,32	154,53	6882,63	1154,79	20,09	132,8000	17,26
					8882,99	39,31			5,11	0,4050	0,05
24	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,04	7105,62	-	284,22	163,36	-	55,3600	2,21
25	& C113- 1378-1 варіант 4	Труба HUNTER Bravo Ф125мм	м	4	120,76	-	483,04	-	-	-	-
26	& C113-943- 1 варіант 4	Слив (82мм) ф125мм HUNTER Bravo	шт	4	189,98	-	759,92	-	-	-	-
27	& C111-35-6 варіант 5	Кріплення труби	шт	8	102,34	-	818,72	-	-	-	-
28	КБ12-14-1	Улаштування жолобів настінних	100м	0,26	96273,14	715,43	25031,02	2060,88	186,01	118,5000	30,81
					7926,47	181,99			47,32	1,8750	0,49
29	& C113- 1378-1 варіант 3	Жолоб ф125мм HUNTER Bravo	м	26	260,72	-	6778,72	-	-	-	-
30	& C1530-7-2- 2 варіант 1	Вирва HUNTER Bravo	шт	4	330,67	-	1322,68	-	-	-	-
31	& C113-943- 1 варіант 2	Заглушка зовнішня HUNTER Bravo	шт	2	143,98	-	287,96	-	-	-	-
32	& C113-943- 1 варіант 3	З'єднувач ринви HUNTER Bravo	шт	6	241,95	-	1451,70	-	-	-	-
33	& C111-35-6 варіант 4	Кронштейн ринви	шт	45	102,34	-	4605,30	-	-	-	-
34	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,036	62488,84	234,66	2249,60	592,35	8,45	231,0000	8,32
					16454,13	59,69			2,15	0,6150	0,02
35	КБ9-75-2	Виготовлення м/к каркаса навісів	т	0,878	15525,45	-	13631,35	11399,53	-	176,0000	154,53
					12983,52	-			-	-	-
36	C124-31 варіант 6	Труби ф40x20x1,5	т	0,93	36103,54	-	33576,29	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій навісів	т	0,878	<u>6385,50</u>	<u>284,59</u>	5606,47	1792,83	<u>249,87</u>	<u>27,6800</u>	<u>24,3</u>
					2041,95	10,82			9,50	0,1424	0,13
38	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	1,6498	<u>4784,23</u>	<u>10,39</u>	7893,02	5743,65	<u>17,14</u>	<u>50,7200</u>	<u>83,68</u>
					3481,42	0,40			0,66	0,0052	0,01
39	& С121-283-1	Профлист НС 20 RAL 6016	м2	171,5792	<u>296,57</u>	-	50885,24	-	-	-	-
40	& С1545-44-2-12	Саморізи для профнастипа	100шт	8,25	<u>115,32</u>	-	951,39	-	-	-	-
41	КБ9-75-2	Виготовлення м/к каркаса огороження	т	0,51	<u>15525,45</u>	-	7917,98	6621,60	-	<u>176,0000</u>	<u>89,76</u>
					12983,52	-			-	-	-
42	С124-31	Труби ф45х1,5	т	0,426438	<u>36103,54</u>	-	15395,92	-	-	-	-
43	С124-31	Труби ф16х1,6	т	0,01272	<u>32271,35</u>	-	410,49	-	-	-	-
44	С111-516	Стрічка сталевая 45х4	т	0,004664	<u>23020,21</u>	-	107,37	-	-	-	-
45	С111-1804	Профіль 50х25х2	т	0,097997	<u>31546,72</u>	-	3091,48	-	-	-	-
46	КБ9-35-1	Монтаж захисної огорожі	т	0,51	<u>11661,62</u>	<u>39,97</u>	5947,43	4904,18	<u>20,38</u>	<u>138,4000</u>	<u>70,58</u>
					9616,03	1,52			0,78	0,0200	0,01
47	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	1,3952	<u>1116,47</u>	-	1557,70	557,06	-	<u>4,7800</u>	<u>6,67</u>
48	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	1,3952	<u>2819,49</u>	-	3933,75	416,17	-	<u>3,6200</u>	<u>5,05</u>
					298,29	-			-	-	-
49	КБ10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,1932	<u>16368,47</u>	-	3162,39	1945,02	-	<u>139,6700</u>	<u>26,98</u>
					10067,41	-			-	-	-
50	С123-198-1	Блоки дверні внутрішні щитової конструкції однопольні з глухим полотном, ДГ 21-8, площа 1,59 м2	м2	1,59	<u>2007,63</u>	-	3192,13	-	-	-	-
51	С123-199-1	Блоки дверні внутрішні щитової конструкції однопольні з глухим полотном, ДГ 21-10, площа 2,01 м2	м2	8,04	<u>1807,80</u>	-	14534,71	-	-	-	-
52	С123-200	Блоки дверні внутрішні щитової конструкції однопольні з глухим полотном, ДГ 21-11, площа 2,22 м2	м2	8,88	<u>1697,88</u>	-	15077,17	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ11-25-1	Улаштування покриттів з полімеррозчину на основі смоли	100м2	1,642	<u>16710,02</u> 14243,44	<u>2466,58</u> 2153,89	27437,85	23387,73	<u>4050,12</u> 3536,69	<u>148,9900</u> 32,1984	<u>244,64</u> 52,87
54	C111-1624-2 варіант 3	Епоксидний ґрунт Вітерох Primer-W	л	37,766	<u>757,55</u>	-	28609,63	-	-	-	-
55	C111-1896 варіант 5	Епоксидна фарба Вітерох Top-Coa	кг	262,72	<u>885,32</u>	-	232591,27	-	-	-	-
56	КБ1-145-4	Розсіпання крихти по першому шару фарби	1000м2	0,1642	<u>11371,30</u> 11371,30	-	1867,17	1867,17	-	<u>170,0000</u>	<u>27,91</u>
57	C111-1896 варіант 6	Крихта кварцова 0,2 - 0,8 мм	кг	821	<u>9,27</u>	-	7610,67	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					10186497,06	89362,49	<u>2592856,79</u> 48778,62		<u>1182,47</u> 575,15
		Разом будівельні роботи, грн.					10186497,06				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7504277,78				
		всього заробітна плата, грн.					138141,11				
		Загальновиробничі витрати, грн.					75657,67				
		трудомістість в загальновиробничих витратах, люд.год.					210,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24575,07				
		Всього будівельні роботи, грн.					10262154,73				

		Всього по кошторису					10262154,73				
		Кошторисна трудомістість, люд.год.					1967,64				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					162716,18				

Склад інженер кошторисник
(посада, підпис (ініціали, прізвище))
Перевірив директор
(посада, підпис (ініціали, прізвище))



О.В. Візніук
О.Л. Охоцький



гос. спец. *Г. Армаут* 00.

І Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)
ове будівництво швидкостроуджувальної захисної споруди модульного типу
ивільного захисту (200 людей) на території ЗЗСО І-ІІІ ст. №5 Подільської
іської ради за адресою: пров. Незалежності 2а м.Подільськ, Подільського р-
у, Одеської області.

2_ДЦ_ЛК2_02-01-02

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02

придбання обладнання

Нове будівництво швидкостроуджувальної захисної споруди модульного типу цивільного захисту (200 людей) на території ЗЗСО І-ІІІ ст. №5 Подільської
міської ради за адресою: пров. Незалежності, 2а м. Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області»

основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 135,36492 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на " " 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1914-16009 варіант 1	Гусеничний сходовий підйомник «JOLLY STANDARD» D5000010	шт	1	130250,00	130250,00
		Разом				130250,00
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5114,92
		Всього по кошторису				135364,92

Склав інженер кошторисних
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив директор
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

О.В.Візник

О.Л.Охочий



гов. спец. *[Signature]* О.О.

Нове будівництво швидкосторуджувальної захисної споруди модульного типу цивільного захисту (200 людей) на території ЗЗСО І-ІІІ ст. №5 Подільської міської ради за адресою: пров. Незалежності 2а м.Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на вхід в осях 4-6 , по вісі А

Нове будівництво швидкосторуджувальної захисної споруди модульного типу цивільного захисту (200 людей) на території ЗЗСО І-ІІІ ст. №5 Подільської міської ради за адресою: пров. Незалежності, 2а м. Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області»

Основа:	Кошторисна вартість	1042,76131 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	3,43134 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	281,48500 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на " 2024 р.

№ Ч.ч.	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,1377	41408,19 1853,49	39554,70 10442,74	5701,91	255,23	5446,68 1437,97	30,4300 122,4136	4,19 16,86
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,153	18711,37 18711,37	- -	2862,84	2862,84	- -	314,1600 -	48,07 -
3	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	227,205	116,90 -	116,90 13,45	26560,26	-	26560,26 3055,91	- 0,1610	- 36,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-18-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1 - для зворотного засипання	1000м3	0,1047	<u>32794,83</u> 1470,37	<u>31324,46</u> 8269,56	3433,62	153,95	<u>3279,67</u> 865,82	<u>24,1400</u> 96,9391	<u>2,53</u> 10,15
5	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	172,755	<u>116,90</u> -	<u>116,90</u> 13,45	20195,06	-	<u>20195,06</u> 2323,55	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 27,81
6	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,1047	<u>6062,41</u> -	<u>6062,41</u> 1266,18	634,73	-	<u>634,73</u> 132,57	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 1,59
7	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1 Сході, Підпірна стіна. (арк.КБ 5)	100м3	0,153	<u>8825,40</u> 8825,40	<u>-</u> -	1350,29	1350,29	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>23,02</u> -
8	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,67	<u>7878,97</u> 530,94	<u>-</u> -	5278,91	355,73	<u>-</u> -	<u>8,0800</u> -	<u>5,41</u> -
9	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,067	<u>339609,18</u> 9629,73	<u>-</u> -	22753,82	645,19	<u>-</u> -	<u>150,7000</u> -	<u>10,1</u> -
10	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,186	<u>459559,84</u> 74832,74	<u>2158,38</u> 82,08	85478,13	13918,89	<u>401,46</u> 15,27	<u>1077,0400</u> 1,0800	<u>200,33</u> 0,2
11	КБ6-1-16	Улаштування сходів залізобетонних плоских бетон В 20 (М 250), сульфатостійкий, крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,244	<u>361884,61</u> 17329,01	<u>971,27</u> 36,94	88299,84	4228,28	<u>236,99</u> 9,01	<u>249,4100</u> 0,4860	<u>60,86</u> 0,12
12	С147-28-6	Дротяна арматура Вр-II, діаметр 6 мм	100кг	0,579	<u>7025,73</u> -	<u>-</u> -	4067,90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0786	<u>47885,69</u> -	<u>-</u> -	3763,82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,3962	<u>32332,38</u> -	<u>-</u> -	12810,09	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,3078	<u>31042,14</u> -	<u>-</u> -	9554,77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,7285	<u>30527,02</u> -	<u>-</u> -	52765,95	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C124-64 варіант 1	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,8995	84707,31	-	76194,23	-	-	-	-
18	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,331	10112,30 2501,45	-	3347,17	827,98	-	33,5000	11,09
19	C1550-39 варіант 1	Мастика бітумно-каучукова "Ізобіт"	кг	99,3	67,02	-	6655,09	-	-	-	-
Розділ 1. НАВІС											
20	КБ9-72-1	Виготовлення стійки Ст1	т	1,875	14307,91 10995,71	-	26827,33	20616,96	-	145,6000	273
21	& C111-1935	Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні 100x100x5	м	128,6	644,26	-	82851,84	-	-	-	-
22	C111-1816 варіант 1	Прокат лист -8	т	0,054489 6	39405,25	-	2147,18	-	-	-	-
23	C111-1816 варіант 2	Прокат лист -4	т	0,035294 4	36490,84	-	1287,92	-	-	-	-
24	КБ9-43-1	Монтаж стоек Ст1	т	1,9648	4886,14 3196,30	895,33 34,05	9600,29	6280,09	1759,14 66,90	40,4800 0,4480	79,54 0,88
25	КБ9-75-2	Виготовлення балок Б1,об1	т	2,4356	15943,32 12983,52	-	38831,55	31622,66	-	176,0000	428,67
26	& C111-1935	Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні 100x100x5	м	106,7	644,26	-	68742,54	-	-	-	-
27	& C111-1917 варіант 1	Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні 40x40x3	м	261,5	193,92	-	50710,08	-	-	-	-
28	КБ9-25-1	Монтаж балок	т	2,4356	1999,85 1548,52	39,97 1,52	4870,83	3771,58	97,35 3,70	22,5600 0,0200	54,95 0,05
29	КР20-2-1	Улаштування козирків на металевих кронштейнах з покриттям профнастил покрівельний	м2	119,52	1253,25 1201,98	-	149788,44	143660,65	-	14,7900	1767,7
30	C1555-109 варіант 2	Профнастил НС-20П, товщина листа 0,6 мм	м2	119,52	366,44	-	43796,91	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							479454,91	205951,94	1856,49 70,60		2603,86 0,93
Разом будівельні роботи, грн.							479454,91				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							271646,48				
всього заробітна плата, грн.							206022,54				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					112651,97 312,57 36579,87 592106,88				
		----- -									
		Всього по розділу 1					592106,88				
		Разом прямі витрати по кошторису					911163,34	230550,32	58611,34 7910,70		2969,46 94,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					911163,34 622001,68 238461,02 131597,97 367,64 43023,98 1042761,31				
		----- -									
		Всього по кошторису					1042761,31				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3431,34 281485,00				

Склад

інженер кошторисник

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

директор

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

О.В.Візнюк

О.Л.Охоцький



гол. спец. *Л.П.Хмельницький* О.О.

4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)

- 1 -

2_ДЦ_ЛК1_02-01-04

Нове будівництво швидкоспоруджувальної захисної споруди модульного типу цивільного захисту (200 людей) на території 33СО І-ІІІ ст. №5 Подільської міської ради за адресою: пров. Незалежності 2а м.Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на вхід №1 розташування сталевих елементів навісу.

Нове будівництво швидкоспоруджувальної захисної споруди модульного типу цивільного захисту (200 людей) на території 33СО І-ІІІ ст. №5 Подільської міської ради за адресою: пров. Незалежності, 2а м. Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області»

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

255,62205 тис. грн.

1,13583 тис.люд.год.

93,55230 тис. грн.

4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "

" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. СХОДІ									
1	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,04005	<u>41408,19</u> 1853,49	<u>39554,70</u> 10442,74	1658,40	74,23	<u>1584,17</u> 418,23	<u>30.4300</u> 122,4136	<u>1,22</u> 4,9
2	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,03119	<u>23546,57</u> 749,80	<u>22796,77</u> 6527,75	734,42	23,39	<u>711,03</u> 203,60	<u>12.3100</u> 76,0410	<u>0,38</u> 2,37
3	СЗ11-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	66,0825	<u>116,90</u> -	<u>116,90</u> 13,45	7725,04	-	<u>7725,04</u> 888,81	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 10,64
4	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0445	<u>18711,37</u> 18711,37	<u>-</u> -	832,66	832,66	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>13,98</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,03119	<u>6062,41</u>	<u>6062,41</u> 1266,18	189,09	-	<u>189,09</u> 39,49	-	-
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0445	<u>8825,40</u> 8825,40	-	392,73	392,73	-	<u>150,4500</u>	<u>6,7</u>
7	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,076	<u>7878,97</u> 530,94	-	598,80	40,35	-	<u>8,0800</u>	<u>0,61</u>
8	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0076	<u>339609,18</u> 9629,73	-	2581,03	73,19	-	<u>150,7000</u>	<u>1,15</u>
9	КБ6-1-16	Улаштування сходів залізобетонних	100м3	0,01	<u>356811,64</u> 17329,01	<u>971,27</u> 36,94	3568,12	173,29	<u>9,71</u> 0,37	<u>249,4100</u> 0,4860	<u>2,49</u>
10	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,12	<u>454486,87</u> 74832,74	<u>2158,38</u> 82,08	54538,42	8979,93	<u>259,01</u> 9,85	<u>1077,0400</u> 1,0800	<u>129,24</u> 0,13
11	С147-28-6	Дротяна арматура Вр-II, діаметр 6 мм	100кг	0,247	<u>7025,73</u>	-	1735,36	-	-	-	-
12	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,029	<u>30181,88</u>	-	875,27	-	-	-	-
13	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,242	<u>30527,02</u>	-	7387,54	-	-	-	-
14	С124-64 варіант 1	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,014	<u>84707,31</u>	-	1185,90	-	-	-	-
15	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,3375	<u>10112,30</u> 2501,45	-	3412,90	844,24	-	<u>33,5000</u>	<u>11,31</u>
16	С1550-39 варіант 1	Мастика бітумно -каучукова "Ізобіт "	кг	101,25	<u>67,02</u>	-	6785,78	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							94201,46	11434,01	<u>10478,05</u> 1560,35		<u>167,08</u> 18,51
Разом будівельні роботи, грн.							94201,46				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							72289,40				
всього заробітна плата, грн.							12994,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7633,72 22,27 2606,46 101835,18				

		Всього по розділу 1					101835,18				
		Розділ 2. НАВІС									
17	КБ9-75-2	Виготовлення каркаса	т	0,72	<u>15943,32</u> 12983,52	-	11479,19	9348,13	-	176,0000	126,72
18	& С111-1933	Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні 100х100х3	м	35,75	<u>534,43</u> -	-	19105,87	-	-	-	-
19	& С111-1920	Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні 50х50х3	м	38,1	<u>191,25</u> -	-	7286,63	-	-	-	-
20	С147-33	Закладні вироби із застосуванням вуглецевої прокатної сталі	100кг	0,6	<u>4584,07</u> -	-	2750,44	-	-	-	-
21	КБ9-43-1	Монтаж каркаса навіса	т	0,72	<u>4886,14</u> 3196,30	895,33 34,05	3518,02	2301,34	<u>644,64</u> 24,52	<u>40,4800</u> 0,4480	<u>29,15</u> 0,32
22	КР20-2-1	Улаштування козирків на металевих кронштейнах з покриттям профнастил покрівельний	м2	45,46	<u>1253,25</u> 1201,98	-	56972,75	54642,01	-	<u>14,7900</u> -	<u>672,35</u> -
23	С1555-109 варіант 1	Профнастил НС-20П, товщина листа 0,8 мм	м2	45,46	<u>366,44</u> -	-	16658,36	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					117771,26	66291,48	<u>644,64</u> 24,52		<u>828,22</u> 0,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					117771,26 50835,14 66316,00 36015,60 99,43 11635,48 153786,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					153786,86				
		Разом прямі витрати по кошторису					211972,72	77725,49	11122,69		995,3
									1584,87		18,83
		Разом будівельні роботи, грн.					211972,72				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					123124,54				
		всього заробітна плата, грн.					79310,36				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43649,33				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					121,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14241,94				
		Всього будівельні роботи, грн.					255622,05				

		Всього по кошторису					255622,05				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1135,83				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					93552,30				

Склав

інженер кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В. Візнюк

Перевірив

директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.Л. Охоцький



гол. опис. [Signature]

2

Подільської міської ради за адресою: пров. Незалежності, 2а м. Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області»

Кошторисна вартість	59,96098 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,05917 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата	4,22027 тис. грн.
Середній розряд робіт	2,8 розряд

© 2024 D.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фундамент під генератор									
1	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,01	<u>339861,12</u> 9629,73	-	3398,61	96,30	-	<u>150,7000</u>	<u>1,51</u>
2	КР2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	100 м3	0,025	<u>531147,81</u> 44754,78	<u>208,64</u> 7,93	13278,70	1118,87	<u>5,22</u> 0,20	<u>675,3400</u> 0,1044	<u>16,88</u>
3	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0453	<u>31042,14</u>	-	1406,21	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					18083,52	1215,17	<u>5,22</u> 0,20		<u>18,39</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18083,52 16863,13 1215,37 739,63 2,21 258,30 18823,15				
		----- ----- Всього по розділу 1					18823,15				
		Розділ 2. Огорожа генератора									
4	KP18-72-4	Улаштування парканів із готових ґратчастих щитів висотою понад 1,6 м до 2, 0 м з установленням стовпів	100м2	0,45	<u>9487,82</u> 5028,79	-	4269,52	2262,96	-	<u>76,5300</u>	<u>34,44</u>
5	C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,58	<u>3153,15</u> -	-	1828,83	-	-	-	-
6	K589321- Л015	Стовпчики для огорожі залізобетонні марки С3В серія 3.017-1	шт	8	<u>860,73</u> -	-	6885,84	-	-	-	-
7	C1416-8713 варіант 1	Ограждение Техно классик (комплект)	м2	45	<u>509,25</u> -	-	22916,25	-	-	-	-
8	C1110-87 варіант 1	Консолі для кріплення та підвішування секції паркану	100шт	0,7	<u>1478,21</u> -	-	1034,75	-	-	-	-
9	& C123-210- 1-B12-3 варіант 1	Хвіртка для паркану(1,75х1) Техно-Класик	шт	1	<u>2820,74</u> -	-	2820,74	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					39755,93	2262,96	-		<u>34,44</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					39755,93 37492,97 2262,96 1381,89 4,13 483,64				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					41137,82				

		Всього по розділу 2					41137,82				
		Разом прямі витрати по кошторису					57839,45	3478,13	5,22		52,83
									0,20		
		Разом будівельні роботи, грн.					57839,45				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54356,10				
		всього заробітна плата, грн.					3478,33				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2121,53				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					741,94				
		Всього будівельні роботи, грн.					59960,98				

		Всього по кошторису					59960,98				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					59,17				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4220,27				

Склад

інженер кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Візніук

О.Л.Охоцький



гол. спец. *Л.А.Мухоморова*

Нове будівництво швидкоспоруджувальної захисної споруди модульного типу цивільного захисту (200 людей) на території ЗЗСО І-ІІІ ст. №5 Подільської міської ради за адресою: пров. Незалежності 2а м.Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на водопостачання і каналізацію

Нове будівництво швидкоспоруджувальної захисної споруди модульного типу цивільного захисту (200 людей) на території ЗЗСО І-ІІІ ст. №5 Подільської міської ради за адресою: пров. Незалежності, 2а м. Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 123,91283 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,15903 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,29308 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на " 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ХОЛОДНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ В1									
1	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,16	<u>11970,03</u> 6890,84	<u>2747,25</u> 1440,00	1915,20	1102,53	<u>439,56</u> 230,40	<u>89,9000</u> 19,9540	<u>14,38</u> 3,19
2	С113-1681	Труби поліпропіленові РН 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	14,384	<u>36,77</u>	-	528,90	-	-	-	-
3	С113-993-11А	Коліна з поліетилену діам. 20 мм /90 град	шт	9	<u>497,89</u>	-	4481,01	-	-	-	-
4	С113-1094-113	Трійники з поліетилену діам. 20 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	7	<u>542,39</u>	-	3796,73	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1630-1433	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 20 мм	шт	3	<u>645,94</u>	-	1937,82	-	-	-	-
6	C1630-219	Вентилі прохідні муфтові 15ч8р2 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 20 мм	шт	3	<u>268,08</u>	-	804,24	-	-	-	-
7 & C1545-36-1-4П	Гнучка підводка до унітазів довжина 0,5м 1/2"	шт	3	<u>182,30</u>	-	546,90	-	-	-	-	-
8	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,08	<u>10884,42</u> 8132,57	<u>1054,05</u> 509,28	870,75	650,61	<u>84,32</u> 40,74	<u>106,1000</u> 7,0410	<u>8,49</u> 0,56
9	C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	7,504	<u>95,83</u>	-	719,11	-	-	-	-
10	C113-993-11В	Коліна з поліетилену діам. 32 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	7	<u>514,98</u>	-	3604,86	-	-	-	-
11	C1630-671	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 32 мм	шт	2	<u>814,17</u>	-	1628,34	-	-	-	-
12	C113-1096	Трійники з поліетилену діам. 32 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	<u>909,82</u>	-	909,82	-	-	-	-
13	C113-1100	Трійники з поліетилену діам. 50/32 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	<u>1108,55</u>	-	1108,55	-	-	-	-
14	C113-1287	Муфти з поліетилену діам. 32х20 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	<u>364,67</u>	-	364,67	-	-	-	-
15	C1630-544	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16ч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 32 мм	шт	1	<u>309,43</u>	-	309,43	-	-	-	-
16	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром до 25 мм	10шт	0,2	<u>9032,77</u> 907,37	<u>157,48</u> 5,99	1806,55	181,47	<u>31,50</u> 1,20	<u>12,3000</u> 0,0788	<u>2,46</u> 0,02
17	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,4	<u>250,73</u> 250,73	-	601,75	601,75	-	<u>3,5200</u>	<u>8,45</u>
18	C113-2442	Ізоляція для труб "K-FLEX" діам. труби-варіант 1	м	8	<u>47,19</u>	-	377,52	-	-	-	-
19	C113-2442	Ізоляція для труб "K-FLEX" діам. труби-варіант 2	м	16	<u>61,18</u>	-	978,88	-	-	-	-
20	КБ29-176-1	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром до 100 мм	10шт	0,2	<u>2714,78</u> 873,17	-	542,96	174,63	-	<u>12,8900</u>	<u>2,58</u>
21 & C1545-36-1-4П	Гільзи протипожежні Walraven DN20мм	шт	4	<u>1799,43</u>	-	7197,72	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ17-7-1	Установлення баків пластикових для води масою до 0,5 т	10шт	0,2	<u>15986,44</u> 15268,92	<u>658,19</u> 167,43	3197,29	3053,78	<u>131,64</u> 33,49	<u>219,7600</u> 1,7250	<u>43,95</u> 0,35
23	C1630-15 варіант 2	Ємність 1000 л вертикальна пластикова V=600л, діам.660	шт	2	<u>5414,99</u>	-	10829,98	-	-	-	-
24	C1630-1583 варіант 1	Поплавковий показник рівня води	шт	2	<u>700,69</u>	-	1401,38	-	-	-	-
25	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,3	<u>945,58</u> 879,94	-	283,67	263,98	-	<u>11,4800</u>	<u>3,44</u>
26	C130-628 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	2	<u>1059,25</u>	-	2118,50	-	-	-	-
27	C130-625 варіант 1	Гігієнічний душ	комплект	1	<u>883,51</u>	-	883,51	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							53746,04	6028,75	<u>687,02</u> 305,83	-	<u>83,75</u> 4,12
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							53746,04 47030,27 6334,58 3347,44 8,31 971,65 57093,48				
Всього по розділу 1							57093,48				
Розділ 2. ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ											
ТЗ											
28	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,12	<u>11970,03</u> 6890,84	<u>2747,25</u> 1440,00	1436,40	826,90	<u>329,67</u> 172,80	<u>89,9000</u> 19,9540	<u>10,79</u> 2,39
29	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х3,4 мм	м	10,788	<u>36,77</u>	-	396,67	-	-	-	-
30	C113-993- 11A	Коліна з поліетилену діам. 20 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	8	<u>497,89</u>	-	3983,12	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C113-1094-113	Трійники з поліетилену діам. 20 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2	<u>542,39</u>	-	1084,78	-	-	-	-
32	C1630-1433	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38л, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 20 мм	шт	1	<u>645,94</u>	-	645,94	-	-	-	-
33	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,2	<u>250,73</u>	-	300,88	300,88	-	<u>3,5200</u>	<u>4,22</u>
34	C113-2442	Ізоляція для труб "K-FLEX" діам. труби-варіант 1	м	12	<u>260,73</u>	-	566,28	-	-	-	-
35	& C1545-36-1-4П	Ізоляції 20 мм товщиною 13 мм	шт	4	<u>47,19</u>	-	566,28	-	-	-	-
36	КБ17-8-1	Гільзи протипожежні Walraven DN20мм	шт	4	<u>1799,43</u>	-	7197,72	-	-	-	-
37	C130-8	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,1	<u>9753,82</u>	<u>188,87</u>	975,38	952,15	<u>18,89</u>	<u>129,0700</u>	<u>12,91</u>
38	КБ16-13-1	Електроводонагрівач 30л	шт	1	<u>9521,49</u>	<u>48,04</u>	4323,72	-	<u>4,80</u>	<u>0,4950</u>	<u>0,05</u>
39	КБ16-13-2	К1	100м	0,07	<u>4323,72</u>	-	4323,72	-	-	-	-
40	КБ17-1-11	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,075	<u>29811,24</u>	<u>11,45</u>	2086,79	521,82	<u>0,80</u>	<u>95,7800</u>	<u>6,7</u>
41	C130-635	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,075	<u>7454,56</u>	<u>2,91</u>	6325,73	536,09	<u>0,20</u>	<u>0,0300</u>	-
42	& C1545-36-1-4П	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,2	<u>84343,10</u>	<u>17,17</u>	116,74	112,60	<u>1,29</u>	<u>91,8400</u>	<u>6,89</u>
43	КБ17-1-11	Трапи Т-50 горизонтальний	комплект	2	<u>7147,91</u>	<u>4,37</u>	1409,56	-	<u>0,33</u>	<u>0,0450</u>	-
44	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>583,71</u>	-	10676,68	-	-	-	-
45	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>563,01</u>	-	10676,68	-	-	-	-
46	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>704,78</u>	-	10676,68	-	-	-	-
47	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
48	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
49	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
50	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
51	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
52	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
53	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
54	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
55	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
56	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
57	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
58	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
59	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
60	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
61	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
62	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
63	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
64	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
65	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
66	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
67	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
68	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
69	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
70	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
71	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
72	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
73	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
74	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
75	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
76	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
77	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
78	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
79	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
80	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
81	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
82	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
83	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
84	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
85	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
86	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
87	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
88	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
89	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
90	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
91	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
92	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
93	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
94	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
95	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
96	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
97	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
98	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
99	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
100	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
101	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
102	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
103	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
104	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
105	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
106	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
107	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
108	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
109	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
110	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
111	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
112	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
113	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
114	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
115	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
116	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
117	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
118	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
119	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
120	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
121	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
122	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
123	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
124	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
125	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
126	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
127	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
128	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
129	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
130	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
131	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
132	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</u>	-	10676,68	-	-	-	-
133	КБ17-1-11	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	<u>2669,17</</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					43396,29				
		Розділ 3. КН1									
43	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром до 50 мм	100м	0,01	<u>7505,94</u> 7454,56	<u>11,45</u> 2,91	75,06	74,55	<u>0,11</u> 0,03	<u>95,7800</u> 0,0300	<u>0,96</u> -
44	С1530-20	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середньолекий, зовнішній діаметр 40 мм	10м	0,1	<u>170,94</u> -	-	17,09	-	-	-	-
45	КБ22-47-3	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 200 мм	100м	0,003	<u>9103,10</u> 6639,30	-	27,31	19,92	-	<u>90,0000</u> -	<u>0,27</u> -
46	С113-187 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 3 мм обладнання санвузлу для МГН	м	0,3	<u>864,68</u> -	-	259,40	-	-	-	-
47	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,1	<u>2665,28</u> 2415,13	-	266,53	241,51	-	<u>31,9800</u> -	<u>3,2</u> -
48	С130-818 варіант 1	Умивальники кутові напівфарфорові та фарфорові з краном настольним, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із зрізаним кутом, розмір 450х 450 мм	комплект	1	<u>3048,92</u> -	-	3048,92	-	-	-	-
49	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>945,58</u> 879,94	-	94,56	87,99	-	<u>11,4800</u> -	<u>1,15</u> -
50	С130-618	Змішувачі загальні для ванн та умивальників, СМ-ВУ-ШлР, з душовою сіткою на гнучкому шланзі, з кнопочним перемикачем	комплект	1	<u>1489,01</u> -	-	1489,01	-	-	-	-
51	КБ17-5-4	Установлення раковин	10компл.	0,1	<u>12173,30</u> 1002,91	-	1217,33	100,29	-	<u>13,2800</u> -	<u>1,33</u> -
52	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,1	<u>3928,62</u> 2718,73	-	392,86	271,87	-	<u>36,4100</u> -	<u>3,64</u> -
53	С130-909 варіант 1	Унітаз для інвалідів	шт	1	<u>10555,66</u> -	-	10555,66	-	-	-	-
54	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,2	<u>366,52</u> 346,64	-	73,30	69,33	-	<u>4,5900</u> -	<u>0,92</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55 & С123-361-1-10 варіант 1	Поручень інвалідний пристінний для унітазу відкидний з тримачем туалетного паперу, Ø 32мм - 700мм	шт	1	2678,03	-	2678,03	-	-	-	-	-
56 & С123-361-1-10 варіант 2	Поручень для раковини настінний Г-образний (700x500мм), правий, ручка ф32мм, нержавіюча сталь	шт	1	2753,61	-	2753,61	-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							22948,67	865,46	0,11		11,47
Разом будівельні роботи, грн.							22948,67		0,03		
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							22083,10				
всього заробітна плата, грн.							865,49				
Загальновиробничі витрати, грн.							474,40				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,21				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							140,49				
Всього будівельні роботи, грн.							23423,07				
Всього по розділу 3							23423,07				
Разом прямі витрати по кошторису							118221,10	10144,65	1037,78		138,24
Разом будівельні роботи, грн.							118221,10		483,99		6,56
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							107038,67				
всього заробітна плата, грн.							10628,64				
Загальновиробничі витрати, грн.							5691,73				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,23				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1664,44				
Всього будівельні роботи, грн.							123912,83				
Всього по кошторису							123912,83				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							159,03				

Нове будівництво швидкоспоруджувальної захисної споруди модульного типу цивільного захисту (200 людей) на території 33СО І-ІІІ ст. №5 Подільської міської ради за адресою: пров. Незалежності 2а м. Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на опалення та вентиляцію

Нове будівництво швидкоспоруджувальної захисної споруди модульного типу цивільного захисту (200 людей) на території 33СО І-ІІІ ст. №5 Подільської міської ради за адресою: пров. Незалежності, 2а м. Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 522,67108 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,4272 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 31,65158 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "

" 2024 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	КБ18-6-3	Установлення конвекторів	100кВт	0,06	10546,57	74,40	632,79	617,06	4,46	142,6800	8,56
2	С130-421-1-Я	Електроконвектор серії ОПТИМА+ ряд Класік, Р = 0.5кВт, U=230В	шт	4	10284,37	18,93	8080,64	-	1,14	0,1950	0,01
3	С1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	8	2020,16	-	-	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			758,90	-	6071,20	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					14784,63	617,06	4,46		8,56
		в тому числі:					14784,63		1,14		0,01
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14163,11				
		всього заробітна плата, грн.					618,20				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					348,69 0,9 105,34 15133,32				
	----- Всього по розділу 1					15133,32				
	Розділ 2. Системи П-1									
4 КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	1391,43	17,17	1391,43	975,50	17,17	14,0400	14,04
5 С130-122	Вентилятор електроручний з монтажним столом та віброізоляторами, Р=0,37 кВт, І=1,12А, n=1325 об/хв, U=380 В	шт	1	975,50	4,37	59012,45	-	4,37	0,0450	0,05
6 КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	549,59	39,17	549,59	249,06	39,17	3,2000	3,2
7 С113-2129	Щит керування вентиляцією в комплекті з датчиками, реле тиску, електроприводом і пультом керування, Р=24кВт, U=380+N+PE	шт	1	249,06	1,49	23986,59	-	1,49	0,0196	0,02
8 КБ20-15-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	8	277,73	-	2221,84	1530,40	-	2,7200	21,76
9 С130-276	Повітряна заслінка для регулювання витрати повітря 400х250	шт	1	191,30	-	2737,73	-	-	-	-
10 С1630-462	Повітряна заслінка прямокутного перерізу для регулювання витрати повітря, оснащена важелем з металевою рукояткою та стопором для фіксації положення, КР 200х200	шт	3	1561,67	-	4685,01	-	-	-	-
11 С1630-461	Повітряна заслінка прямокутного перерізу для регулювання витрати повітря, оснащена важелем з металевою рукояткою та стопором для фіксації положення, КР 200х150	шт	1	1177,44	-	1177,44	-	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 С1630-460 варіант 4	Регулятор витрати повітря для автоматичного перекриття повітряного потоку оснащений важелем з металевою рукояткою та стопором для фіксації положення, РРВ 600х300	шт	1	<u>3683,13</u>	-	3683,13	-	-	-	-
3 С1630-460 варіант 3	Повітряна заслінка прямокутного перерізу для регулювання витрати повітря, оснащена важелем з металевою рукояткою та стопором для фіксації положення, КР 150х100	шт	2	<u>898,75</u>	-	1797,50	-	-	-	-
4 КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,08	<u>690,82</u>	-	55,27	53,70	-	<u>9,7800</u>	<u>0,78</u>
5 С1630-41 варіант 1	Гнучка вставка кругла ВВГ 315	комплект	1	<u>501,91</u>	-	501,91	-	-	-	-
6 КБ20-13-10	Установлення клапанів до вентиляторів до 4 номера	клапан	1	<u>800,57</u>	-	800,57	342,62	-	<u>4,8100</u>	<u>4,81</u>
7 С130-275 варіант 2	Клапан витратомір-відсікач для ЕРВ-4	шт	1	<u>7697,55</u>	-	7697,55	-	-	-	-
8 КБ20-35-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	<u>1166,86</u>	<u>53,14</u>	1166,86	553,85	<u>53,14</u>	<u>8,2800</u>	<u>8,28</u>
9 С130-319 варіант 2	Нагрівач каналний електричний з блоком керування, Q _т =21 кВт	шт	1	<u>26001,41</u>	<u>5,74</u>	26001,41	-	<u>5,74</u>	<u>0,0630</u>	<u>0,06</u>
0 КР15-132-1	Установлення фільтрів	м2	0,08	<u>612,96</u>	-	49,04	47,80	-	<u>8,1000</u>	<u>0,65</u>
1 С1630-734 варіант 2	Касетний фільтр грубого очищення, клас фільтрації G4	шт	1	<u>3626,83</u>	-	3626,83	-	-	-	-
2 КБ20-3-8	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм	100м2	0,3884	<u>16281,26</u>	<u>69,95</u>	6323,64	4160,53	<u>27,17</u>	<u>156,0600</u>	<u>60,61</u>
3 С130-1127	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	38,84	<u>2276,00</u>	<u>2,66</u>	88399,84	-	<u>1,03</u>	<u>0,0350</u>	<u>0,01</u>
4 КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,02832	<u>19140,50</u>	<u>104,72</u>	542,06	403,16	<u>2,97</u>	<u>207,4000</u>	<u>5,87</u>
5 С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	2,832	<u>2276,47</u>	<u>3,98</u>	6446,96	-	<u>0,11</u>	<u>0,0524</u>	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	<u>1391,43</u> 975,50	<u>17,17</u> 4,37	1391,43	975,50	<u>17,17</u> 4,37	<u>14,0400</u> 0,0450	<u>14,04</u> 0,05
37	С130-67 варіант 2	Вентилятор електроручний з монтажним столом та віброізоляторами, Р=0,25 кВт, І=0,82А, n=1325 об/хв, U=380 В	шт	1	<u>45560,07</u> -	-	45560,07	-	-	-	-
38	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,08	<u>690,82</u> 671,30	-	55,27	53,70	-	<u>9,7800</u> -	<u>0,78</u> -
39	С1630-41 варіант 1	Гнучка вставка круга ВВГ 315	комплект	1	<u>501,91</u> -	-	501,91	-	-	-	-
40	КБ20-13-10	Установлення клапанів до вентиляторів до 4 номера	клапан	1	<u>800,57</u> 342,62	-	800,57	342,62	-	<u>4,8100</u> -	<u>4,81</u> -
41	С130-275 варіант 2	Клапан витратомір-відсікач для ЕРВ-4	шт	1	<u>7697,55</u> -	-	7697,55	-	-	-	-
42	КБ20-15-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	8	<u>277,73</u> 191,30	-	2221,84	1530,40	-	<u>2,7200</u> -	<u>21,76</u> -
43	С1630-460 варіант 3	Повітряна заслінка прямокутного перерізу для регулювання витрати повітря, оснащена важелем з металевою рукояткою та стопором для фіксації положення, КР 150х100	шт	3	<u>898,75</u> -	-	2696,25	-	-	-	-
44	С1630-460 варіант 5	Повітряна заслінка прямокутного перерізу для регулювання витрати повітря, оснащена важелем з металевою рукояткою та стопором для фіксації положення, КР 150х150	шт	1	<u>898,75</u> -	-	898,75	-	-	-	-
45	С1630-461 варіант 5	Повітряна заслінка прямокутного перерізу для регулювання витрати повітря, оснащена важелем з металевою рукояткою та стопором для фіксації положення, КР 200х150	шт	1	<u>1177,44</u> -	-	1177,44	-	-	-	-
46	С1630-462 варіант 2	Повітряна заслінка прямокутного перерізу для регулювання витрати повітря, оснащена важелем з металевою рукояткою та стопором для фіксації положення, КР 200х200	шт	1	<u>1561,67</u> -	-	1561,67	-	-	-	-
47	С1630-462 варіант 3	Повітряна заслінка прямокутного перерізу для регулювання витрати повітря, оснащена важелем з металевою рукояткою та стопором для фіксації положення, КР 250х200	шт	1	<u>1561,67</u> -	-	1561,67	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	C1630-462 варіант 4	Повітряна заслінка прямокутного перерізу для регулювання витрати повітря, оснащена важелем з металевою рукояткою та стопором для фіксації положення, КР 300х200	шт	1	1561,67	-	1561,67	-	-	-	-
49	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м ²	ґрати	22	160,51 128,00	6,79 0,26	3531,22	2816,00	149,38 5,72	1,8200 0,0034	40,04 0,07
50	C130-597-1 варіант 2	Решітка вентиляційна жалюзійна дворядна регульована 3040-2 200х100	шт	2	494,58	-	989,16	-	-	-	-
51	C130-597-1 варіант 2	Решітка вентиляційна жалюзійна дворядна регульована 3040-2 200х100	шт	10	494,58	-	4945,80	-	-	-	-
52	C130-597-1 варіант 1	Решітка вентиляційна жалюзійна дворядна регульована 250х100	шт	10	607,13	-	6071,30	-	-	-	-
53	КБ20-3-8	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм	100м ²	0,3072	16281,26 10711,96	69,95 2,66	5001,60	3290,71	21,49 0,82	156,0600 0,0350	47,94 0,01
54	C130-1127	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м ²	30,72	2276,00	-	69918,72	-	-	-	-
55	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м ²	0,0631	21948,74 16453,01	104,72 3,98	1384,97	1038,18	6,61 0,26	239,7000 0,0524	15,13
56	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м ²	6,31	2276,47	-	14364,53	-	-	-	-
57	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м ²	0,04676	19140,50 14235,94	104,72 3,98	895,01	665,67	4,90 0,19	207,4000 0,0524	9,7
58	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м ²	4,676	2276,47	-	10644,77	-	-	-	-
59	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м ²	0,006923 7	19140,50 14235,94	104,72 3,98	132,52	98,57	0,73 0,03	207,4000 0,0524	1,44
60	C130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м ²	0,69237	572,24	-	396,20	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					185961,89	10811,35	200,28		155,64
		Разом будівельні роботи, грн.					185961,89		11,38		0,13
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					174950,26				
		всього заробітна плата, грн.					10822,73				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6105,65				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1848,02				
		Всього будівельні роботи, грн.					192067,54				

		Всього по розділу 3					192067,54				
		Розділ 4. Вентиляція. Системи В-2									
31	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	1391,43	17,17	1391,43	975,50	17,17	14,0400	14,04
32	С130-123	Канальний відцентровий вентилятор у пластмасовому корпусі з регулятором швидкості обертання вентилятора РС-1-400, Р=0,08кВт, І=0,35А, n=2725об/хв, U=230В	шт	1	975,50	4,37	975,50		4,37	0,0450	0,05
	варіант 2				7583,52	-	7583,52	-	-	-	-
33	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	141,93	-	141,93	121,59	-	1,7500	1,75
34	С130-376	Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку оснащений спеціальним ущільнювачем із мікропористої гуми КОМу 150	шт	1	121,59	-	121,59		-	-	-
	варіант 1				337,12	-	337,12	-	-	-	-
35	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,08	690,82	-	55,27	53,70	-	9,7800	0,78
36	С1630-41	Гнучка вставка кругла ВВГ 150	комплект	2	671,30	-	514,38		-	-	-
	варіант 3				257,19	-	257,19	-	-	-	-
37	КБ20-15-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	2	277,73	-	555,46	382,60	-	2,7200	5,44
					191,30	-	191,30		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	C1630-461 варіант 4	Повітряна заслінка прямокутного перерізу для регулювання витрати повітря, оснащена важелем з металевою рукояткою та стопором для фіксації положення 150x100	шт	2	<u>698,78</u>	-	1397,56	-	-	-	-
69	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,035	<u>690,82</u>	-	24,18	23,50	-	<u>9,7800</u>	<u>0,34</u>
70	C1630-45 варіант 1	Гнучка вставка круга, ВВГ 150	комплект	2	<u>348,83</u>	-	697,66	-	-	-	-
71	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	6	<u>160,51</u>	<u>6,79</u>	963,06	768,00	<u>40,74</u>	<u>1,8200</u>	<u>10,92</u>
72	C130-597-1 варіант 1	Решітка вентиляційна жалюзійна дворядна регульована 250x100	шт	3	<u>607,13</u>	-	1821,39	-	-	-	-
73	C130-595-1 варіант 1	Припливно-витяжна решітка дверна МВ 450	шт	3	<u>344,66</u>	-	1033,98	-	-	-	-
74	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,018	<u>23468,50</u>	<u>104,72</u>	422,43	323,46	<u>1,88</u>	<u>261,8000</u>	<u>4,71</u>
					17969,95	3,98			0,07	0,0524	
75	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	1,8	<u>1862,82</u>	-	3353,08	-	-	-	-
76	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,001413	<u>23468,50</u>	<u>104,72</u>	33,16	25,39	<u>0,15</u>	<u>261,8000</u>	<u>0,37</u>
					17969,95	3,98			0,01	0,0524	
77	C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	0,1413	<u>531,12</u>	-	75,05	-	-	-	-
78	КБ16-9-18	Прокладання трубопроводів зі сталевих безшовних труб діаметром 200 мм	100м	0,027	<u>198641,53</u>	<u>1759,63</u>	5363,32	548,86	<u>47,51</u>	<u>272,2400</u>	<u>7,35</u>
					20328,16	91,68			2,48	1,1232	0,03
		Разом прямі витрати по розділу 4					25763,98	3222,60	<u>107,45</u>		<u>45,7</u>
									8,49		0,1
		Разом будівельні роботи, грн.					25763,98				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22433,93				
		всього заробітна плата, грн.					3231,09				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1812,64				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд год.					4,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					546,33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					27576,62				
		Всього по розділу 4					27576,62				
		Разом прямі витрати по кошторису					507431,82	27001,42	631,62		387,32
		Разом будівельні роботи, грн.					507431,82		40,63		0,47
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					479798,78				
		всього заробітна плата, грн.					27042,05				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15239,26				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4609,53				
		Всього будівельні роботи, грн.					522671,08				
		Всього по кошторису					522671,08				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					427,2				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					31651,58				

Склад

інженер кошторисник

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

О.В.Візнюк

Перевірив

директор

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

О.Л.Охоцький



роз. спец. Р.А. [signature]

Нове будівництво швидкосторуджувальної захисної споруди модульного типу цивільного захисту (200 людей) на території 33СО І-ІІІ ст. №5 Подільської міської ради за адресою: пров. Незалежності 2а м.Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на електрообладнання та електроосвітлення

Нове будівництво швидкосторуджувальної захисної споруди модульного типу цивільного захисту (200 людей) на території 33СО І-ІІІ ст. №5
Подільської міської ради за адресою: пров. Незалежності, 2а м. Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 494,62440 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,35912 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 105,48948 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на " 2024 р.

№ ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
		Розділ 1. СИЛОВЕ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ									
		— ВРП школи									
1	KB21-23-1	Монтаж відно-розподільних пристроїв	шафа	1	1547,46	149,09	1547,46	803,98	149,09	10,3300	10,33
					803,98	5,67			5,67	0,0746	0,07
2	C113-2140	Шафа автоматичного вводу резерву АВР-63-IP54	шт	1	2563,02	-	2563,02	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	KB21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних	100шт	0,01	33725,80	842,20	337,26	289,81	8,42	367,0400	3,67
					28981,48	697,62			6,98	9,7940	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач на ввіді 3ф Іном=80А	шт	1	<u>279,83</u>	-	279,83	-	-	-	-
5	КБ21-24-8	Установлення групових щитків у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг ШС	шт	1	<u>424,69</u> 227,21	<u>2,80</u> 0,11	424,69	227,21	<u>2,80</u> 0,11	<u>3,0800</u> 0,0014	<u>3,08</u>
6	1517-2041 варіант 1	Шафа металева, нависного виконання, на 48 модулів IP54, ЩРн -48-У2 IP54	шт	1	<u>1668,53</u>	-	1668,53	-	-	-	-
7	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>25576,05</u> 20831,73	<u>842,20</u> 697,62	511,52	416,63	<u>16,84</u> 13,95	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>5,71</u> 0,2
8	1504-1011 варіант 1	Вимикач автоматичний на ввіді 3ф Іном=63А ВА47-29/3;	шт	1	<u>171,91</u>	-	171,91	-	-	-	-
9	1504-1011 варіант 2	Вимикач автоматичний на ввіді 3ф Іном=50А ВА47-29/3;	шт	1	<u>171,91</u>	-	171,91	-	-	-	-
10	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,14	<u>19679,30</u> 14934,98	<u>842,20</u> 697,62	2755,10	2090,90	<u>117,91</u> 97,67	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>29,01</u> 1,37
11	1504-1011 варіант 3	Вимикач автоматичний на ввіді 3ф Іном=10А ВА47-29/3;	шт	2	<u>206,20</u>	-	412,40	-	-	-	-
12	1504-1006 варіант 1	Вимикач автоматичний 1ф Іном=10А ВА47- 29/1;	шт	2	<u>62,96</u>	-	125,92	-	-	-	-
13	1504-12017 варіант 1	дифференційний автом. вимикач Іном=16А, І вит=30мА АД-12	шт	10	<u>172,19</u>	-	1721,90	-	-	-	-
14	1504-12017 варіант 2	Незалежний расцепитель	шт	1	<u>2785,71</u>	-	2785,71	-	-	-	-
15	1517-1920	Установлення шин головних збірних нульових шириною до 60мм	шт	2	<u>192,71</u>	-	385,42	-	-	-	-
16	1517-1920 варіант 1	Шина нульова	шт	1	<u>53,99</u>	-	53,99	-	-	-	-
17	1517-1920 варіант 2	Шина захисного занулення (РЕ)	шт	1	<u>160,59</u>	-	160,59	-	-	-	-
18	КБ21-18-1	— Освітлювальна арматура Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,27	<u>26585,12</u> 15580,22	<u>118,31</u> 4,50	7177,98	4206,66	<u>31,94</u> 1,22	<u>211,2000</u> 0,0592	<u>57,02</u> 0,02
19	1507-1002 варіант 3	Світильник ЕВРОСВЕТ LED-SH-40 2x1200 IP65 з лампами Т8 (2x18 Вт) з запобіжником PULS-10	шт	15	<u>740,68</u>	-	11110,20	-	-	-	-
20	C1547-1 варіант 1	Лампи Т8 18вт	шт	30	<u>73,48</u>	-	2204,40	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1507-1002 варіант 1	Світильник світлодіодний ДББ 26У IP65-12Вт	шт	5	<u>1997,90</u>	-	9989,50	-	-	-	-
22	1507-1002 варіант 2	Світильник світлодіодний з блоком аварійного живлення ДПП06У(БАЖ) IP65-8Вт	шт	7	<u>6709,50</u>	-	46966,50	-	-	-	-
23	1507-2032 варіант 1	Ліхтар переносний	шт	1	<u>1074,98</u>	-	1074,98	-	-	-	-
24	KP17-12-1	— Електроустановчі вироби Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,18	<u>1784,08</u> 1777,94	-	321,13	320,03	-	<u>26,5800</u>	<u>4,78</u>
25	290902-55 варіант 1	Вимикач однополюсний, на одне коло, для відкритого монтажу на струм 10А, IP 44	шт	18	<u>382,17</u>	-	6879,06	-	-	-	-
26	KM8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	1	<u>238,67</u> 153,33	-	238,67	153,33	-	<u>1,9700</u>	<u>1,97</u>
27	1517-2346 варіант 1	Ящик з понижуючим трансформатором ЯТП-0,25 для живлення	шт	1	<u>2870,77</u>	-	2870,77	-	-	-	-
28	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,18	<u>1784,08</u> 1777,94	-	321,13	320,03	-	<u>26,5800</u>	<u>4,78</u>
29	C1512-13 варіант 1	Розетка штепсельна двополюсна з третім заземлюючим контактом для відкритого монтажу, 16А, 220В, ступінь захисту IP54	шт	11	<u>229,76</u>	-	2527,36	-	-	-	-
30	C1512-13 варіант 2	Розетка штепсельна подвійна з третім заземлюючим контактом для відкритого монтажу, 16А, 220В, ступінь захисту IP54	шт	7	<u>286,38</u>	-	2004,66	-	-	-	-
31	1504-17218 варіант 1	Коробка розподільча для відкритого встановлення IP54	шт	14	<u>68,19</u>	-	954,66	-	-	-	-
32	KB21-2-3 κ=1,15	Кабельні вироби Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,44	<u>5742,12</u> 3500,31	<u>476,60</u> 20,95	2526,53	1540,14	<u>209,70</u> 9,22	<u>52,3293</u> 0,2790	<u>23,02</u> 0,12
33	C113-2128 варіант 1	Жорстка гладка труба (серія 6) для електротехнічної проводки Ду=40мм	м	44,44	<u>78,88</u>	-	3505,43	-	-	-	-
34	KB21-2-1 κ=1,15	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	3,8	<u>4724,82</u> 2946,56	<u>325,98</u> 14,04	17954,32	11196,93	<u>1238,72</u> 53,35	<u>43,4981</u> 0,1866	<u>165,29</u> 0,71
35	C113-2127 варіант 1	Жорстка гладка труба (серія 6) для електротехнічної проводки Ду=25мм	м	252,5	<u>57,66</u>	-	14559,15	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C113-2125 варіант 1	Жорстка гладка труба (серія 6) для електротехнічної проводки Ду=16мм	м	131,3	44,97	-	5904,56	-	-	-	-
37	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	100м	0,3	1459,86 1142,77	-	437,96	342,83	-	16,8700	5,06
38	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	2,7	1027,94 826,43	-	2775,44	2231,36	-	12,2000	32,94
39	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	1,5	727,83 582,56	-	1091,75	873,84	-	8,6000	12,9
40	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,26	392,30 251,32	-	102,00	65,34	-	3,7100	0,96
41	15093-38033 варіант 2	Кабель напругою до 660В ВВГнгд 4х10	1000м	0,0306	275490,23	-	8430,00	-	-	-	-
42	15093-38013 варіант 1	Кабель напругою до 660В ВВГнгд 3х2,5	1000м	0,2754	44689,10	-	12307,38	-	-	-	-
43	15093-38103 варіант 1	Кабель ВВГнгд 3х1,5мм ²	1000м	0,1545	31442,33	-	4857,84	-	-	-	-
44	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, нарітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,25	8734,53 5273,08	136,30 5,18	2183,63	1318,27	34,08 1,30	71,4800 0,0682	17,87 0,02
45	15093-38102 варіант 1	Кабель з мідними жилами негорючий, вогнестійкий, ступінь вогнестійкості Е30, з ПВХ ізоляцією, на напругу 660В, перерізом 3х1,5мм.кв ВВГнг-FRLS — Заземлення електроустановок	1000м	0,74675	149912,68	-	111947,29	-	-	-	-
46	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,15	4796,82 1988,64	185,46 7,05	719,52	298,30	27,82 1,06	27,2678 0,0928	4,09 0,01
47	C1110-170 варіант 1	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,01215	50090,27	-	608,60	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,07	<u>18327,82</u> 18327,82	-	1282,95	1282,95	-	<u>300,9000</u>	<u>21,06</u>
49	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,25	<u>6693,69</u> 1652,45	<u>172,67</u> 6,57	1673,42	413,11	<u>43,17</u> 1,64	<u>22,4000</u> 0,0864	<u>5,6</u> 0,02
50	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,9	<u>7234,98</u> 826,22	<u>3165,03</u> 449,34	6511,48	743,60	<u>2848,53</u> 404,41	<u>11,2000</u> 5,6140	<u>10,08</u> 5,05
51	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 — Заземлення ДЕС	100 м3	0,07	<u>10561,79</u> 10561,79	-	739,33	739,33	-	<u>173,4000</u>	<u>12,14</u>
52	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0672	<u>18327,82</u> 18327,82	-	1231,63	1231,63	-	<u>300,9000</u>	<u>20,22</u>
53	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,24	<u>6693,69</u> 1652,45	<u>172,67</u> 6,57	1606,49	396,59	<u>41,44</u> 1,58	<u>22,4000</u> 0,0864	<u>5,38</u> 0,02
54	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,8	<u>7234,98</u> 826,22	<u>3165,03</u> 449,34	13022,96	1487,20	<u>5697,05</u> 808,81	<u>11,2000</u> 5,6140	<u>20,16</u> 10,11
55	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 — Блискавкозахист ДЕС	100 м3	0,0672	<u>10561,79</u> 10561,79	-	709,75	709,75	-	<u>173,4000</u>	<u>11,65</u>
56	KM8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,25	<u>6960,89</u> 2006,54	<u>185,46</u> 7,05	1740,22	501,64	<u>46,37</u> 1,76	<u>27,2000</u> 0,0928	<u>6,8</u> 0,02
57	KB33-119-1	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	1	<u>50,79</u> 50,79	-	50,79	50,79	-	<u>0,7400</u>	<u>0,74</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							329198,58	34252,18	<u>10513,88</u> 1408,73		<u>496,31</u> 17,84
Разом будівельні роботи, грн.							329198,58				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							284432,52				
всього заробітна плата, грн.							35660,91				
Загальновиробничі витрати, грн.							19659,37				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							51,39				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6012,05				
Всього будівельні роботи, грн.							348857,95				
Всього по розділу 1							348857,95				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Мережі 0,4кВ									
58	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,168	<u>15592,81</u> 15592,81	-	2619,59	2619,59	-	<u>261,8000</u>	<u>43,98</u>
59	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,6	<u>708,19</u> 708,19	-	424,91	424,91	-	<u>9,6000</u>	<u>5,76</u>
60	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,4	<u>1134,28</u>	-	2722,27	-	-	-	-
61	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,75	<u>3605,56</u> 1298,35	-	2704,17	973,76	-	<u>17,6000</u>	<u>13,2</u>
62	15093-38023 варіант 2	Кабель силовий броньований з алюмінієвими жилами, напругу 660В, перетином 4х16мм2, АВБ6ШВ 4х16,0 мм2	1000м	0,075	<u>110830,06</u>	-	8312,25	-	-	-	-
63	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,25	<u>4645,69</u> 2867,43	<u>325,98</u> 14,04	1161,42	716,86	<u>81,50</u> 3,51	<u>42,3300</u> 0,1866	<u>10,58</u> 0,05
64	С113-1678 варіант 2	Труба жорстка пнд 25	м	25	<u>66,31</u>	-	1657,75	-	-	-	-
65	КБ21-2-3	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,15	<u>5673,97</u> 3500,31	<u>414,43</u> 18,22	851,10	525,05	<u>62,16</u> 2,73	<u>52,3293</u> 0,2426	<u>7,85</u> 0,04
66	С113-1678 варіант 1	Труба жорстка пнд 63	м	15	<u>152,64</u>	-	2289,60	-	-	-	-
67	КБ21-31-2	Затягування проводів в прокладені труби в загальному обплетенні сумарного перерізу понад 16 мм2 до 35 мм2	100м	0,25	<u>2465,98</u> 1075,57	<u>62,96</u> 16,01	616,50	268,89	<u>15,74</u> 4,00	<u>15,1000</u> 0,1650	<u>3,78</u> 0,04
68	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	0,15	<u>1459,86</u> 1142,77	-	218,98	171,42	-	<u>16,8700</u>	<u>2,53</u>
69	С153-33	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 7х2,5 мм2	1000м	0,015	<u>43821,88</u>	-	657,33	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	15093-38023 варіант 2	Кабель силовий броньований з алюмінієвими жилами, напругу 660В, перетином 4х16мм ² , АВБ5ШВ 4х16,0 мм ²	1000м	0,015	110830,06	-	1662,45	-	-	-	-
71	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м ³	0,144	10561,79	-	1520,90	1520,90	-	173,4000	24,97
72	КМ6-407-1	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	0,93	10561,79 92932,14 47616,39	-	86426,89	44283,24	-	611,8000	568,97
73	КП1-1-1	Синхронний генератор [компенсатор], напруга до 1 кВ, потужність до 100 кВт	шт	1	5066,50 5066,50	-	5066,50	5066,50	-	50,0000	50
		Разом прямі витрати по розділу 2					118912,61	56571,12	159,40 10,24		731,62 0,13
		Разом будівельні роботи, грн.					118912,61				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62182,09				
		всього заробітна плата, грн.					56581,36				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26853,84				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					61,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7235,16				
		Всього будівельні роботи, грн.					145766,45				

		Всього по розділу 2					145766,45				
		Разом прямі витрати по кошторису					448111,19	90823,30	10673,28 1418,97		1227,93 17,97
		Разом будівельні роботи, грн.					448111,19				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					346614,61				
		всього заробітна плата, грн.					92242,27				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46513,21				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					113,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13247,21				
		Всього будівельні роботи, грн.					494624,40				

		Всього по кошторису					494624,40				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1359,12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					105489,48				

Склад

інженер кошторисник «РЕПЬЯНС»
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В. Візніук

Перевірів

директор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.Л. Охоцький



гос. спец. ЛР Архиву С.О.

Нове будівництво швидкоспоруджувальної захисної споруди модульного типу цивільного захисту (200 людей) на території ЗЗСО І-ІІІ ст. №5 Подільської міської ради за адресою: пров. Незалежності 2а м.Подільськ, Подільського району, Одеської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09
генератор

Нове будівництво швидкоспоруджувальної захисної споруди модульного типу цивільного захисту (200 людей) на території ЗЗСО І-ІІІ ст. №5 Подільської міської ради за адресою: пров. Незалежності, 2а м. Подільськ, Подільського району, Одеської області»

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 402,09356 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на " " 2024 р.

№ п.п.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1501-4044 варіант 2	Дизель-генератор трьохфазний закритого типу в кожусі з баком на 85л, Рн=32кВт, Р max=35кВт 50,5А, габарити 1560х2300х950, тип запуску EnerSol STB-45BNP Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	386900,00	386900,00 386900,00 15193,56 402093,56

Склав

інженер кошторисник

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

директор

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

О.В.Візюк

О.Л.Скоцький



гол. спец. І.І.Армавир

Нове будівництво швидкоспоруджувальної захисної споруди модульного типу цивільного захисту (200 людей) на території ЗЗСО І-ІІІ ст. №5 Подільської міської ради за адресою: пров. Незалежності 2а м. Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на система пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині систем оповіщення про пожежу і показників напрямку евакуювання), система передавання тривожних сповіщень

Нове будівництво швидкоспоруджувальної захисної споруди модульного типу цивільного захисту (200 людей) на території ЗЗСО І-ІІІ ст. №5 Подільської міської ради за адресою: пров. Незалежності, 2а м. Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 74,85875 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,23136 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,18949 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "

" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	2667,00	-	2667,00	2621,26	-	36,8000	36,8
					2621,26	-					
2	1602-30001 варіант 1	Прилад приймально-контрольний ППКП 4П	шт	1	8645,08	-	8645,08	-	-	-	-
3	КМ10-683-10	Пульт керування виносний ВПК	шт	1	252,97	-	252,97	241,66	-	3,2000	3,2
					241,66	-					
4	1503-8874 варіант 1	Виносна клавіатура ПКІ	шт	1	7589,38	-	7589,38	-	-	-	-
5	КМ10-184-5	Модуль передачі повідомлень	шт	1	724,99	-	724,99	724,99	-	9,6000	9,6
					724,99	-					
6	& 1602-30001-7	Модуль цифрового автодозвона МЦА-GSM	шт	1	4973,83	-	4973,83	-	-	-	-
					-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-121-1	Монтаж акумулятора	шт	1	<u>250,84</u> 241,66	-	250,84	241,66	-	<u>3,2000</u>	3,2
8 & 1511-3001-1	Акумулятор 12 В 7 Аг		шт	1	<u>1802,31</u>	-	1802,31	-	-	-	-
9	КМ10-669-1	Прилад сигналізуючий ємкісний	шт	1	<u>1253,65</u> 1253,65	-	1253,65	1253,65	-	<u>17,6000</u>	17,6
10	1504-15222	Модуль розширення релейних ліній, МРЛ-2.	шт	1	<u>729,47</u>	-	729,47	-	-	-	-
11	КМ10-668-2	Монтаж сповіщувача пожежного димового	шт	17	<u>226,60</u> 214,05	-	3852,20	3638,85	-	<u>3,2000</u>	54,4
12 & 2402-4057-3	Сповіщувач пожежний димовий СПД 3		шт	17	<u>216,01</u>	-	3672,17	-	-	-	-
13	КМ10-309-3	Монтаж сповіщувача пожежного ручного	шт	2	<u>128,45</u> 120,83	-	256,90	241,66	-	<u>1,6000</u>	3,2
14 & 2402-4057-4	Сповіщувач пожежний ручний СПР-1		шт	2	<u>204,01</u>	-	408,02	-	-	-	-
15	КМ10-668-2	Сповіщувач світловий у нормальному виконанні	шт	4	<u>234,23</u> 214,05	-	936,92	856,20	-	<u>3,2000</u>	12,8
16 & 1507-2021-8	Оповіщувачі світлозвукові СЗО «ВИХІД»		шт	2	<u>1094,15</u>	-	2188,30	-	-	-	-
17 & 1507-2021-8	Світловий показник АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ		шт	1	<u>863,82</u>	-	863,82	-	-	-	-
18 & 1507-2021-8	Оповіщувачі світлозвукові СЗО «ДЖМІЛЬ»		шт	1	<u>1151,73</u>	-	1151,73	-	-	-	-
19	КМ8-148-1	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах	100 м	2,77	<u>1226,14</u> 908,85	-	3396,41	2517,51	-	<u>12,3200</u>	34,13
20 & С153-203-А	Кабель сигналізації 4х0,22		м	213,11	<u>15,77</u>	-	3360,74	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C153-203-A варіант 2	Кабель вогнестійкий JE-H(SI)H FE180/E30 2x1,5	м	46,46	<u>55,37</u>	-	2572,49	-	-	-	-
22	& C153-203-A варіант 3	Кабель вогнестійкий JE-H(SI)H FE180/E30 3x1,5	м	20,2	<u>72,17</u>	-	1457,83	-	-	-	-
23	КБ21-31-1 спосовно	Установлення кабель-каналів для проводів	100м	2,77	<u>982,97</u>	-	2722,83	2722,83	-	<u>13,8000</u>	<u>38,23</u>
24	& C1630-1-5 варіант 1	Кабельний канал 20x16мм	м	277	<u>30,83</u>	-	8539,91	-	-	-	-
25	& C111-147-3 варіант 1	Саморіз 2,5x35 (500шт)	уп	1	<u>159,97</u>	-	159,97	-	-	-	-
26	& C111-136-31 варіант 1	Дюбель 6x35 (500шт)	уп	1	<u>189,94</u>	-	189,94	-	-	-	-
27	& C130-1097-11 варіант 1	Хомут монтажний	уп	2	<u>144,13</u>	-	288,26	-	-	-	-
28	& C1115-2333-A	Комплект опорів	компл	1	<u>389,74</u>	-	389,74	-	-	-	-
29	& C113-2438-A	Ізоляційна стрічка	мот	3	<u>89,97</u>	-	269,91	-	-	-	-
30	C188888-21 варіант 2	Піна монтажна, бал	шт	2	<u>540,23</u>	-	1080,46	-	-	-	-
31	& 2402-4057-3 варіант 1	ЗІП	шт	2	<u>216,01</u>	-	432,02	-	-	-	-
32	& 2402-4057-4 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний СПР-1	шт	1	<u>204,01</u>	-	204,01	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							67284,10	15060,27	-	-	<u>213,16</u>
Разом будівельні роботи, грн.							67284,10				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							52223,83				
всього заробітна плата, грн.							15060,27				
Загальновиробничі витрати, грн.							7574,65				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,2				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2129,22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					74858,75				

		Всього по кошторису					74858,75				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					231,36				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17189,49				

Склав

інженер кошторисник[посада, підпис (підпис президента)]

О.В.Візніук

Перевірив

директор[посада, підпис (підпис президента)]

О.Л.Охоцький



наказ № 1/2018

Нове будівництво швидкосторуджувальної захисної споруди модульного типу цивільного захисту (200 людей) на території ЗЗСО І-ІІІ ст. №5 Подільської міської ради за адресою: пров. Незалежності 2а м.Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації; системи керування евакуюванням (в частині систем оповіщення про пожежу і показчиків напрямку евакуювання)

Нове будівництво швидкосторуджувальної захисної споруди модульного типу цивільного захисту (200 людей) на території ЗЗСО І-ІІІ ст. №5 Подільської міської ради за адресою: пров. Незалежності, 2а м. Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 38,77887 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,29219 тис.люд год.
Кошторисна заробітна плата 29,97534 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на " 2024 р.

№ Ч.ч.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одини- цю	всього
1	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів налаштування до 5	система	1	9930,34 9930,34	- -	9930,34	9930,34	- -	98,0000 -	98 -
2	КП2-11-1	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю	шт	1	11956,94 11956,94	- -	11956,94	11956,94	- -	118,0000 -	118 -
3	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	4	678,84 678,84	- -	2715,36	2715,36	- -	6,6980 -	26,79 -
4	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	17	155,07 155,07	- -	2636,19	2636,19	- -	1,5300 -	26,01 -
		Разом прямі витрати по кошторису					27238,83	27238,83	- -		268,8 -
		Разом будівельні роботи, грн.					27238,83				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					27238,83				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11540,04				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2736,51				
		Всього будівельні роботи, грн.					38778,87				

		Всього по кошторису					38778,87				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					292,19				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					29975,34				

Склад

інженер кошторисник

[посада, підпис (підписи, прізвище)]

Перевірів

директор

[посада, підпис (підписи, прізвище)]

О.В. Візніук

О.Л. Охоцький



гол. спец. Др. А. Косун

Об'єкт: будівництво швидкоспоруджувальної захисної споруди модульного типу цивільного захисту (200 людей) на території ЗЗСО І-ІІІ ст. №5 Подільської міської ради за адресою: пров. Незалежності 2а м.Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на зовнішнє водопостачання

Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Основа:
креслення (специфікації) № ЗВК-С

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

27,81124 тис. грн.
0,086 тис.люд.год.
6,17244 тис. грн.
2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "

" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0882	<u>26518,25</u> 875,28	<u>25642,97</u> 6849,40	2338,91	77,20	<u>2261,71</u> 604,12	<u>14,3700</u> 85,5270	<u>1,27</u> 7,54
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,088	<u>14337,28</u> 14337,28	-	1261,68	1261,68	-	<u>240,7200</u>	<u>21,18</u>
3	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,147	<u>2499,02</u> 1228,10	<u>1270,92</u> 377,49	367,36	180,53	<u>186,83</u> 55,49	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>2,7</u> 0,75
4	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,74	<u>1042,85</u> 1042,85	-	771,71	771,71	-	<u>16,3200</u>	<u>12,08</u>
5	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	8,14	<u>1134,28</u>	-	9233,04	-	-	-	-
6	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,042	<u>9692,98</u> 9692,98	-	407,11	407,11	-	<u>165,2400</u>	<u>6,94</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідрравличним випробуванням	1000м	0,105	17890,78 17474,03	103,02 26,21	1878,53	1834,77	10,82 2,75	239,6000 0,2700	25,16 0,03
8	C113-1374 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32x3 мм	м	106,05	37,14	-	3938,70	-	-	-	-
9	C113-993-11В	Коліна з поліетилену діам. 32 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	5	514,98	-	2574,90	-	-	-	-
10	C113-993-11Е	Коліна з поліетилену діам. 32 мм /45 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	4	514,98	-	2059,92	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							24831,86	4533,00	2459,36 662,36		69,33 8,32
Разом будівельні роботи, грн.							24831,86				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							17839,50				
всього заробітна плата, грн.							5195,36				
Загальновиробничі витрати, грн.							2979,38				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,35				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							977,08				
Всього будівельні роботи, грн.							27811,24				
Всього по кошторису							27811,24				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							86				
Кошторисна заробітна плата, грн.							6172,44				

Склав

інженер кошторисної

(посада, підпис)

Перевірів

директор

(посада, підпис)



О.В.Візнюк

О.Л.Охоцький



наказ спец. І.П. А. Мисюк О.О.

Нове будівництво швидкосторуджувальної захисної споруди модульного типу цивільного захисту (200 людей) на території ЗЗСО І-ІІІ ст. №5 Подільської міської ради за адресою: пров. Незалежності 2а м.Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02

на зовнішню каналізацію

Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 41,23280 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,27543 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,35349 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на " 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0713	26518,25 875,28	25642,97 6849,40	1890,75	62,41	1828,34 488,36	14,3700 85,5270	1,02 6,1
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,072	14337,28 14337,28	- -	1032,28	1032,28	- -	240,7200 -	17,33 -
3	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,53	1042,85 1042,85	- -	552,71	552,71	- -	16,3200 -	8,65 -
4	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	5,83	1134,28 -	- -	6612,85	-	- -	- -	- -
5	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,66	9692,98 9692,98	- -	6397,37	6397,37	- -	165,2400 -	109,06 -
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбіаками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,106	2499,02 1228,10	1270,92 377,49	264,90	130,18	134,72 40,01	18,3600 5,1175	1,95 0,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0755	<u>17890,78</u> 17474,03	<u>103,02</u> 26,21	1350,75	1319,29	<u>7,78</u> 1,98	<u>239,6000</u> 0,2700	<u>18,09</u> 0,02
8	С113-1375 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 40х3 мм	м	76,255	<u>46,81</u> -	-	3569,50	-	-	-	-
9	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	1	<u>5545,43</u> 2761,86	<u>2783,57</u> 834,30	5545,43	2761,86	<u>2783,57</u> 834,30	<u>39,2700</u> 11,3619	<u>39,27</u> 11,36
10	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	<u>216,76</u> 210,13	-	216,76	210,13	-	<u>2,9500</u> -	<u>2,95</u> -
11	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	<u>2419,36</u> 1918,94	<u>57,23</u> 14,56	2419,36	1918,94	<u>57,23</u> 14,56	<u>26,9400</u> 0,1500	<u>26,94</u> 0,15
12	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром до 50 мм	шт	2	<u>53,86</u> 44,35	-	107,72	88,70	-	<u>0,5100</u> -	<u>1,02</u> -
13	С130-931	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2	<u>163,55</u> -	-	327,10	-	-	-	-
14	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	<u>779,44</u> 177,79	<u>47,02</u> 4,26	779,44	177,79	<u>47,02</u> 4,26	<u>2,4100</u> 0,0478	<u>2,41</u> 0,05
15	С1534-7	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 40 мм, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2,5 мм	шт	1	<u>38,60</u> -	-	38,60	-	-	-	-
16	КБ23-1-4	Улаштування бетонної основи	10м3	0,001	<u>37399,93</u> 1547,66	<u>3662,98</u> 931,78	37,40	1,55	<u>3,66</u> 0,93	<u>24,2200</u> 9,6000	<u>0,02</u> 0,01
17	КБ23-1-2	Улаштування щебеневі основи	10м3	0,02	<u>22570,98</u> 1042,85	-	451,42	20,86	-	<u>16,3200</u> -	<u>0,33</u> -
Разом прямі витрати по кошторису							31594,34	14674,07	<u>4862,32</u> 1384,40		<u>229,04</u> 18,23
Разом будівельні роботи, грн.							31594,34				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12057,95				
всього заробітна плата, грн.							16058,47				
Загальновиробничі витрати, грн.							9638,46				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							28,16				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3295,02				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					41232,80				

		Всього по кошторису					41232,80				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					275,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19353,49				

Склад інженер кошторисник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірів директор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



О.В.Візнюк

О.Д.Охоцький



наг. спец. *Ір. А. Мусульманов*

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на благоустрії території

Благоустрій та озеленення

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

156,24106 тис. грн.

0,2158 тис.люд.год.

15,81882 тис. грн.

3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на " 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,0415	28984,97	15713,12	1202,88	550,78	652,10	203,9000	8,46		
					13271,85	4406,88			182,89	59,0153	2,45		
2	КР20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	0,10375	1857,80	1726,84	192,75	13,59	179,16	2,1500	0,22		
					130,96	430,47			44,66	5,4516	0,57		
3	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	10,38	62,84	62,84	652,28	-	652,28	-	-		
		Тротуари, майданчики - 102,94м2			-	8,27			85,84	0,0990	1,03		
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,30882	2499,02	1270,92	771,75	379,26	392,49	18,3600	5,67		
					1228,10	377,49			116,58	5,1175	1,58		
5	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	100м3	0,123528	188937,05	1604,31	23339,02	150,47	198,18	18,8800	2,33		
					1218,14	234,73			29,00	2,3838	0,29		
6	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	10,294	432,05	-	4447,52	3842,24	-	5,5800	57,44		
					373,25	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3,19114	<u>1134,28</u>	-	3619,65	-	-	-	-
8	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	10,49988	<u>3286,25</u>	-	34505,23	-	-	-	-
9	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонкок	т	0,813	<u>1281,44</u>	<u>234,66</u>	1041,81	764,27	<u>190,78</u>	<u>13,5300</u>	<u>11</u>
10	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,813	<u>32332,38</u>	-	26286,22	-	-	-	-
11	КБ27-66-1	Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,3014	<u>12488,56</u>	<u>555,17</u>	3764,05	1495,11	<u>167,33</u>	<u>74,1600</u>	<u>22,35</u>
12	& C1416-8684-11 варіант 1	Бортовий камінь БР100.20.8	шт	30	<u>104,56</u>	-	3136,80	-	-	-	-
		Відмостка -39,75м2									
13	КБ8-3-7	Улаштування гідроізоляції стін обмазувальною бітумною мастикою Ceresit CR66	100м2	0,19875	<u>2501,45</u>	-	497,16	497,16	-	<u>33,5000</u>	<u>6,66</u>
14	C1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	99,4	<u>35,11</u>	-	3489,93	-	-	-	-
15	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,11925	<u>2499,02</u>	<u>1270,92</u>	298,01	146,45	<u>151,56</u>	<u>18,3600</u>	<u>2,19</u>
16	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 5 см	100м2	0,3975	<u>1656,75</u>	-	658,56	658,56	-	<u>25,0000</u>	<u>9,94</u>
17	КБ27-17-2 к=7	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1	100м2	-0,3975	-	-	-	-	-	-	-
18	C1421-9610 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М800	м3	2,528	<u>1459,67</u>	-	3690,05	-	-	-	-
19	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	3,975	<u>4135,66</u>	-	16439,25	1483,67	-	<u>5,5800</u>	<u>22,18</u>
20	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонкок	т	0,314	<u>1281,44</u>	<u>234,66</u>	402,37	295,18	<u>73,68</u>	<u>13,5300</u>	<u>4,25</u>
					940,06	59,69			18,74	0,6150	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,314	32332,38	-	10152,37	-	-	-	-
22	КБ27-66-1	Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,4165	12488,56 4960,56	555,17 141,22	5201,49	2066,07	231,23 58,82	74,1600 1,4550	30,89 0,61
23	& C1416-8684-11 варіант 1	Бортовий камінь БР100.20.8	шт	42	104,56	-	4391,52	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							148180,67	12342,81	2888,79 672,64		183,58 8,27
Разом будівельні роботи, грн.							148180,67				
в тому числі:							132949,07				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							13015,45				
всього заробітна плата, грн.							8060,39				
Загальновиробничі витрати, грн.							23,95				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2803,37				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							156241,06				
Всього будівельні роботи, грн.											
Всього по кошторису							156241,06				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							215,8				
Кошторисна заробітна плата, грн.							15818,82				

Склад

інженер кошторисник

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Перевірів

директор

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

О.В. Візнюк

О.Л. Охоцький



накази: *Р.А. Давидов*

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02

на озеленення

Благоустрій та озеленення

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

4,62689 тис. грн.

0,02823 тис.люд.год

1,98018 тис. грн.

2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на " 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-195-2	Корчування дерев у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з трелюванням до 100 м, діаметр дерев до 24 см	100шт	0,03	4403,87 703,72	3700,15 834,12	132,12	21,11	111,01 25,02	11,2200 8,7252	0,34 0,26
2	КБ1-202-1	Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань до 100 м, діаметр дерев до 32 см	100шт	0,03	1644,57 261,91	1382,66 311,69	49,34	7,86	41,48 9,35	4,3000 3,2604	0,13 0,1
3	КБ47-25-1	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	100м2	1,331	420,10 382,26	37,84 8,87	559,15	508,79	50,36 11,81	6,3700 0,1048	8,48 0,14
4	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, маєрїтанських та звичайних вручну	100м2	1,331	546,06 546,06	- -	726,81	726,81	- -	8,2400 -	10,97 -
5	С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,02662	48383,08 -	- -	1287,96	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ47-11-1	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою у природному ґрунті	10шт	0,3	<u>429,85</u> 297,41	<u>132,44</u> 31,05	128,96	89,22	<u>39,74</u> 9,32	<u>5,0700</u> 0,3668	<u>1,52</u> 0,11
7	КБ47-13-1	Садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою в ями розміром 0,7х0,7 м	10шт	0,3	<u>1003,23</u> 1003,23	-	300,97	300,97	-	<u>12,8900</u>	<u>3,87</u>
8	С1429-10	Саджанці (каштана)(липи), 1 група, 2 сорт	шт	3	<u>176,09</u>	-	528,27	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							3713,58	1654,76	<u>242,59</u> 55,50		<u>25,31</u> 0,61
Разом будівельні роботи, грн.							3713,58				
в тому числі:							1816,23				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1710,26				
всього заробітна плата, грн.							913,31				
Загальновиробничі витрати, грн.							2,31				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							269,92				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4626,89				
Всього будівельні роботи, грн.							4626,89				
Всього по кошторису							4626,89				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							28,23				
Кошторисна заробітна плата, грн.							1980,18				

Склав

інженер кошторисник

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

О.В.Візніук

Перевірів

директор

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

О.Л.Охоцький



гол. спец. *Л.А.Романчук*

Нове будівництво швидкопоруджувальної захисної споруди модульного типу цивільного захисту (200 людей) на території 33СО I-III ст. №5 Подільської міської ради за адресою: пров. Незалежності 2а м.Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на загальнобудівельні роботи**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>I. Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1182,47	75,57			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	218,94	86,87			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	356,21	83,54			
6		и будівельного сміття Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	210,02	117,02			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1967,64				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
7	+КБМ202-1250 варіант 1	Крани, вантажопідйомність 250 т	маш. год	136	13900,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+КБМ202-1247 варіант 1	Крани , вантажопідйомність 100 т	маш. год	49,0001	7430,00			
9	КБМ206-248	Експаватори однокосові дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	46,9302	680,16			
10	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	31,8501	679,47			
11	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	18,252	559,78			
12	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	10,6236	515,95			
13	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	50,83632	79,67			
14	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,2696	572,34			
15	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	38,5742	55,82			
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	15,89031	39,97			
17	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	8,14464	20,88			
18	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	2212,5	116,90			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
19	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	4,81734				
20	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	6,784628				
21	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	66,874308				
22	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,5552				
23	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0772				
24	КБМ203-405 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,055808				
25	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	16,5612				
26	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	17,054242				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
27	+К581121- А001 варіант 2	Блоки-модулі залізобетонні 40т з внутрішнім опорядженням	шт	15	448499,18	389705,08	50000,00	8794,10
28	+С111-1896 варіант 5	Епоксидна фарба Vimerox Top-Coa	кг	262,72	885,32	867,39	0,57	17,36
29	+С111-1896 варіант 4	ASG-0-701 "Тідрошок"	кг	579	224,51	219,54	0,57	4,40
30	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	16,064286	3466,42	2646,27	752,18	67,97
31	+&С121-283-1 варіант 1	Профлист НС 20 RAL 6016	м2	171,5792	296,57	276,39	14,36	5,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	+C111-860	Руберойд наплавлюваний РК-500-2,0	м2	254,2387	156,41	150,94	2,40	3,07
33	+C111-859	Руберойд наплавлюваний РК-420-1,0	м2	258,7385	136,79	132,31	1,80	2,68
34	+C124-31 варіант 6	Труби ф40x20x1,5	т	0,93	36103,54	35120,25	275,38	707,91
35	+C111-1624-2 варіант 3	Епоксидний ґрунт Vimerox Primer-W	л	37,766	757,55	741,94	0,76	14,85
36	+C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,2847	75479,76	74642,50	275,38	561,88
37	+C124-31 варіант 5	Труби ф45x1,5	т	0,426438	36103,54	35120,25	275,38	707,91
38	+C123-200 варіант 1	Блоки дверні внутрішні щитової конструкції одноповерхні з глухим полотном, ДГ 21-11, площа 2,22 м2	м2	8,88	1697,88	1646,87	17,72	33,29
39	+C123-199-1	Блоки дверні внутрішні щитової конструкції одноповерхні з глухим полотном, ДГ 21-10, площа 2,01 м2	м2	8,04	1807,80	1754,26	18,09	35,45
40	+C1555-386 варіант 1	Сітка армувальна, чарунка 100 мм x 100 мм	м2	247,489	52,93	50,65	1,24	1,04
41	+C111-1624-2 варіант 2	Литиевая пропитка для бетона SPEKTRIN LITHIUM PLUS	л	44,39	255,70	249,93	0,76	5,01
42	+C111-1896 варіант 6	Крихта кварцова 0,2 - 0,8 мм	кг	821	9,27	8,52	0,57	0,18
43	+C1424-11670	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону B5 [M75], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	1,95	3544,99	3065,20	410,28	69,51
44	+&C113-1378-1 варіант 3	Жолоб ф125мм HUNTER Bravo	м	26	260,72	254,83	0,78	5,11
45	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M100	м3	1,605	3366,45	2548,26	752,18	66,01
46	+C112-121	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	1,157	4440,12	4120,54	232,52	87,06
47	+&C111-35-6 варіант 4	Кронштейн ринви	шт	45	102,34	96,05	4,28	2,01
48	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,035372	128327,92	125452,80	358,89	2516,23
49	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	42,94985	89,55	79,02	8,77	1,76
50	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0265088	132430,62	129186,88	595,63	2648,11
51	+C123-198-1	Блоки дверні внутрішні щитової конструкції одноповерхні з глухим полотном, ДГ 21-8, площа 1,59 м2	м2	1,59	2007,63	1949,80	18,46	39,37
52	+C111-1804 варіант 2	Профіль 50x25x2	т	0,097997	31546,72	31036,50	275,38	234,84
53	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,027218	95062,62	92839,76	358,89	1863,97
54	+C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-24 мм	т	0,0778	28461,47	27628,02	275,38	558,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	+C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,036	45667,40	44496,58	275,38	895,44
56	+&C113-943-1 варіант 3	З'єднувач ринви HUNTER Bravo	шт	6	241,95	237,18	0,03	4,74
57	+C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0225378	62267,23	61430,55	373,15	463,53
58	+&C1530-7-2-2 варіант 1	Вирва HUNTER Bravo	шт	4	330,67	323,43	0,76	6,48
59	+C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,1245	9837,57	9408,41	232,52	196,64
60	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,011672	97620,83	95402,46	304,24	1914,13
61	+C111-788	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 2,825 кг	т	0,026	42800,32	41608,50	352,60	839,22
62	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0137625	76156,79	74067,89	595,63	1493,27
63	+&C1545-44-2-12 варіант 1	Саморізи для профнастила	100шт	8,25	115,32	112,71	0,35	2,26
64	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	8,4558	101,19	93,35	5,86	1,98
65	+&C111-35-6 варіант 5	Кріплення труби	шт	8	102,34	96,05	4,28	2,01
66	+&C113-943-1 варіант 4	Слив (82мм) ф125мм HUNTER Bravo	шт	4	189,98	186,22	0,03	3,73
67	+C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	17,1948	38,36	37,27	0,34	0,75
68	+C111-852	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б	м2	12,345	46,83	44,69	1,22	0,92
69	+&C113-1378-1 варіант 4	Труба HUNTER Bravo Ф125мм	м	4	120,76	117,61	0,78	2,37
70	+C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	9,89956	42,71	41,03	0,84	0,84
71	+C124-7	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20-22 мм	т	0,0165	25535,73	24759,65	275,38	500,70
72	+C124-31 варіант 1	Труби ф16х1,6	т	0,01272	32271,35	31363,20	275,38	632,77
73	+C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,0375	9050,43	8640,45	232,52	177,46
74	+C111-1865	Закріпки металеві	кг	7,245	44,35	43,13	0,35	0,87
75	+&C113-943-1 варіант 2	Заглушка зовнішня HUNTER Bravo	шт	2	143,98	141,13	0,03	2,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	+C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,047248	5647,22	5508,95	27,54	110,73
77	+C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	5,226	48,65	46,50	1,20	0,95
78	+C111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покріалі 4, 5х120 мм	т	0,002964	65340,28	63706,50	352,60	1281,18
79	+C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,0219834	8477,18	7702,22	608,74	166,22
80	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0075926	20753,66	20323,79	275,38	154,49
81	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0038	31807,51	30831,23	352,60	623,68
82	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0015616	70641,61	68897,59	358,89	1385,13
83	+C111-516	Стрічка сталева 45х4	т	0,004664	23020,21	22254,01	314,82	451,38
	варіант 1							
84	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,0696	1440,79	802,25	610,29	28,25
85	+C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0046018	21096,39	20205,29	477,45	413,65
86	+C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,00108887	79902,77	77945,09	390,96	1566,72
87	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,015456	5606,64	5264,19	232,52	109,93
88	+C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,00156	51748,35	50458,30	275,38	1014,67
89	+C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,00117	65340,28	63706,50	352,60	1281,18
90	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,020286	2866,60	2058,21	752,18	56,21
91	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0008309	66376,78	64722,67	352,60	1301,51
92	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0006107	84936,94	82885,91	352,60	1698,43
93	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,1388	242,97	237,95	0,26	4,76
94	+C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, І сорт	м3	0,0021447	8860,66	8454,40	232,52	173,74
95	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт	м3	0,00143	9330,58	8915,11	232,52	182,95
96	+C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,02596	431,90	414,61	8,82	8,47
97	+C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,0264	420,11	395,74	16,13	8,24
98	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0002318	46555,58	45047,10	595,63	912,85
99	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,001953	3482,20	2775,75	638,17	68,28
100	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,000072	66327,45	64722,67	304,24	1300,54
101	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0000139	66376,78	64722,67	352,60	1301,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загально-виробничих витрат						
102	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	9,3771	4,9416	4,9416		
103	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0606	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на

2024 р.

Склад

інженер кошторисний

[посада, підпис (ні підписи, прізвище)]

Перевіряв

директор

[посада, підпис (ні підписи, прізвище)]



О.В.Віанюк

О.П.Охоцький



гол спец. *Р.Кривий* О.О.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03

на вхід в осях 4-6 , по вісі А

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2969,46	77,64			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,2				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	29,85	84,82			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	64,39	83,54			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	367,64	117,03			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3431,34				
		Середній розряд робіт	розряд	4,2				
		II. Будівельні машини і механізми						
7	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	14,58819	425,71			
8	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	6,10669	515,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	62,42032	39,97			
10	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	399,96	116,90			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
11	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	11,24				
12	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	151,17792				
13	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	3,03674				
14	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	1,9095				
15	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,29318				
16	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,255424				
17	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	16,234				
18	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,4221				
19	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	19,3536				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
20	+&C111-1935	Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні 100x100x5	м	235,3	644,26	628,88	2,75	12,63
21	+C1424-11613-1 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача 20-40 мм, сульфатостійкі	м3	24,766	3336,23	2450,25	820,56	65,42
22	+C124-64 варіант 1	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,8995	84707,31	82934,06	275,38	1497,87
23	+C1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	18,879	3336,23	2450,25	820,56	65,42
24	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,7285	30527,02	29653,07	275,38	598,57
25	+&C111-1917 варіант 1	Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні 40x40x3	м	261,5	193,92	188,08	2,75	3,09
26	+C1555-109 варіант 2	Профнастил НС-20П, товщина листа 0,6 мм	м2	119,52	366,44	357,74	1,51	7,19
27	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	6,834	3233,79	2352,24	820,56	60,99
28	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка З42	т	0,0865889	150321,37	147015,00	358,89	2947,48
29	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,3962	32332,38	31423,03	275,38	633,97
30	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,3078	31042,14	30158,09	275,38	608,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	+C1550-39 варіант 1	Мастика бітумно-каучукова "Ізобіт"	кг	99,3	67,02	65,22	0,49	1,31
32	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	3,417	1440,79	802,25	610,29	28,25
33	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	9,8394	432,47	418,65	5,34	8,48
34	+C147-28-6	Дротяна арматура Вр-II, діаметр 6 мм	100кг	0,579	7025,73	6860,43	27,54	137,76
35	+C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0786	47885,69	47044,80	275,38	565,51
36	+C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,35856	9837,57	9408,41	232,52	196,64
37	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,07944	31711,86	30555,89	534,17	621,80
38	+C111-1816 варіант 1	Прокат лист -8	т	0,0544896	39405,25	38852,79	275,38	277,08
39	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,013762	95062,62	92839,76	358,89	1863,97
40	+C111-1816 варіант 2	Прокат лист -4	т	0,0352944	36490,84	35938,38	275,38	277,08
41	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,23482	5370,09	5032,27	232,52	105,30
42	+&C111-1848-32	Цвяхи Гутта	шт	956,16	1,20	1,18	-	0,02
43	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	10,04214	101,19	93,35	5,86	1,98
44	+C111-1853-1	Цвяхи будівельні 2,5х50 мм	т	0,0155376	65027,20	63422,67	304,24	1300,29
45	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0141788	66403,06	64722,67	352,60	1327,79
46	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0066803	95062,62	92839,76	358,89	1863,97
47	+C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,8784	597,69	578,35	7,62	11,72
48	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,010757	41186,60	39854,30	524,72	807,58
49	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,012296	35573,01	34600,12	275,38	697,51
50	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,002976	97620,83	95402,46	304,24	1914,13
51	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	2,8471	89,55	79,02	8,77	1,76
52	+C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	1,9902	113,01	109,66	1,13	2,22
53	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,80606	242,97	237,95	0,26	4,76
54	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,008537	20753,66	20323,79	275,38	154,49
55	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0019362	84936,94	82885,91	352,60	1698,43
56	+C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0022084	62267,23	61430,55	373,15	463,53

1	2	3	4	5	6	7	8.	9
57	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка З42	т	0,0017602	70641,61	68897,59	358,89	1385,13
58	+C1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0013641	89656,37	87268,03	595,63	1792,71
59	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,02046	5196,86	4860,51	232,52	103,83
60	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,004532	9330,58	8915,11	232,52	182,95
61	+C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,08229	431,90	414,61	8,82	8,47
62	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,000264	46555,58	45047,10	595,63	912,85
63	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,000044	66376,78	64722,67	352,60	1301,51
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
64	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	10,0457	4,9416	4,9416		
65	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1948	184,55	184,55		
66	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0051	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2024 р.

Склав інженер кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Візніюк

Перевірив директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.Л.Охоцький



гол. спец. *Л. А. Мухоморова*

Нове будівництво швидкоспоруджувальної захисної споруди модульного типу цивільного захисту (200 людей) на території ЗЗСО І-ІІІ ст. №5 Подільської міської ради за адресою: пров. Незалежності 2а м.Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
на вхід №1 розташування сталевих елементів навісу.

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиноцю, грн.	у тому числі		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	995,3	78,09			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,2				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	8,19	84,84			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	10,64	83,54			
6		и будівельного сміття						
		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	121,7	117,03			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1135,83				
		Середній розряд робіт	розряд	4,2				
		II. Будівельні машини і механізми						
7	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	4,31873	425,71			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	22,851	39,97			
9	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,25159	515,95			
10	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	66,0825	116,90			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
11	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	5,63				
12	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	47,088				
13	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,288				
14	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,2166				
15	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,0936				
16	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,216				
17	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	7,0006				
18	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,04788				
19	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	3,456				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
20	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	12,18	3286,25	2401,25	820,56	64,44
21	+&С111-1933	Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні 100х100х3	м	35,75	534,43	521,20	2,75	10,48
22	+С1555-109 варіант 1	Профнастил НС-20П, товщина листа 0,8 мм	м2	45,46	366,44	357,74	1,51	7,19
23	+С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,242	30527,02	29653,07	275,38	598,57
24	+&С111-1920	Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні 50х50х3	м	38,1	191,25	184,75	2,75	3,75
25	+С1550-39 варіант 1	Мастика бітумно -каучукова "Ізобіт "	кг	101,25	67,02	65,22	0,49	1,31
26	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,015	3286,25	2401,25	820,56	64,44
27	+С147-33	Закладні вироби із застосуванням вуглецевої прокатної сталі	100кг	0,6	4584,07	4466,65	27,54	89,88
28	+С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	6,348	432,47	418,65	5,34	8,48
29	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,081	31711,86	30555,89	534,17	621,80
30	+С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,7752	3233,79	2352,24	820,56	60,99
31	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,01368	150321,37	147015,00	358,89	2947,48
32	+С147-28-6	Дротяна арматура Вр-II, діаметр 6 мм	100кг	0,247	7025,73	6860,43	27,54	137,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,13638	9837,57	9408,41	232,52	196,64
34	+C124-64 варіант 1	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,014	84707,31	82934,06	275,38	1497,87
35	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,029	30181,88	29314,70	275,38	591,80
36	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,1456	5370,09	5032,27	232,52	105,30
37	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00652	95062,62	92839,76	358,89	1863,97
38	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,008897	66403,06	64722,67	352,60	1327,79
39	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,3876	1440,79	802,25	610,29	28,25
40	+&C111-1848-32	Цвяхи Гутта	шт	363,68	1,20	1,18	-	0,02
41	+C111-1853-1	Цвяхи будівельні 2,5x50 мм	т	0,0059098	65027,20	63422,67	304,24	1300,29
42	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,002448	95062,62	92839,76	358,89	1863,97
43	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00192	97620,83	95402,46	304,24	1914,13
44	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,836	101,19	93,35	5,86	1,98
45	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0040914	41186,60	39854,30	524,72	807,58
46	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0041	35573,01	34600,12	275,38	697,51
47	+C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	1,284	113,01	109,66	1,13	2,22
48	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0132	5196,86	4860,51	232,52	103,83
49	+C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,00072	62267,23	61430,55	373,15	463,53
50	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,49896	89,55	79,02	8,77	1,76
51	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,001397	20753,66	20323,79	275,38	154,49
52	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0003168	84936,94	82885,91	352,60	1698,43
53	+C123-515-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,036	597,69	578,35	7,62	11,72
54	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000288	70641,61	68897,59	358,89	1385,13
55	+C1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0002232	89656,37	87268,03	595,63	1792,71
56	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,072	242,97	237,95	0,26	4,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000742	9330,58	8915,11	232,52	182,95
58	+C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,013464	431,90	414,61	8,82	8,47
59	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000432	46555,58	45047,10	595,63	912,85
60	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0000072	66376,78	64722,67	352,60	1301,51
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
61	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,9531	4,9416	4,9416		
62	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0652	184,55	184,55		
63	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0019	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2024 р.

Склад інженер кошторисник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів директор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



О.В. Візніук

О.Л. Охоцький



гол. спец. *Л. М. Мамай*

Нове будівництво швидкоспоруджувальної захисної споруди модульного типу цивільного захисту (200 людей) на території 33СО I-III ст. №5 Подільської міської ради за адресою: пров. Незалежності 2а м.Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
на огорожу, майданчик під генератор

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	52,83	65,84			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8				
3		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	6,34	117,03			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	59,17				
		Середній розряд робіт	розряд	2,8				
		II. Будівельні машини і механізми						
4	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,1305	39,97			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
5	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,81475				
6	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,285				
7	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,92475				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+C1416-8713 варіант 1	Ограждение Техно классик (комплект)	м2	45	509,25	449,89	49,37	9,99
9	+C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,55	4410,70	3503,66	820,56	86,48
10	+K589321- Л015	Стовпчики для огорожі залізобетонні марки С3В серія 3. 017-1	шт	8	860,73	808,58	35,27	16,88
11	+C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,02	3236,26	2352,24	820,56	63,46
12	+&C123-210-1- В12-3 варіант 1	Хвіртка для паркану(1,75х1) Техно-Класик	шт	1	2820,74	2753,62	11,81	55,31
13	+C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,58	3153,15	2254,23	820,56	78,36
14	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,57075	2534,55	2214,21	270,64	49,70
15	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0453	31042,14	30158,09	275,38	608,67
16	+C1110-87 варіант 1	Консоли для кріплення та підвішування секції паркану	100шт	0,7	1478,21	1356,15	93,08	28,98
17	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,2375	432,47	418,65	5,34	8,48
18	+C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00351	143082,26	139868,44	352,60	2861,22
19	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00162	66376,78	64722,67	352,60	1301,51
20	+C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,01197	8477,18	7702,22	608,74	166,22
21	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,01725	5370,09	5032,27	232,52	105,30
22	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00175	35573,01	34600,12	275,38	697,51
23	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,005	5606,64	5264,19	232,52	109,93
24	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00025	95062,62	92839,76	358,89	1863,97
25	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,002	5196,86	4860,51	232,52	103,83
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
26	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,3254	4,9416	4,9416		
27	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0191	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Склад інженер кошторисник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірив директор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



О.В. Візніук

О.Л. Охоцький



наст. числ. *Л.В. Візніук*

Нове будівництво швидкопоруджувальної захисної споруди модульного типу цивільного захисту (200 людей) на території ЗЗСО І-ІІІ ст. №5 Подільської міської ради за адресою: пров. Незалежності 2а м.Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06
на водопостачання і каналізацію

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	138,24	73,39			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	6,56	73,71			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	14,23	116,97			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	159,03				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	5,8056	137,91			
7	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,28485	572,34			
8	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	2,752	15,48			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,788	39,97			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
10	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	0,1065				
11	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	2,448				
12	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,01				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
13	+&C1545-36-1-4П	Гільзи протипожежні Walraven DN20мм	шт	8	1799,43	1760,66	3,49	35,28
14	+&C1630-15 варіант 2	Ємність 1000 л вертикальна пластикова V=600л, діам.660	шт	2	5414,99	5198,45	110,36	106,18
15	+&C1545-36-1-4П варіант 2	Гільзи протипожежні Walraven DN100мм	шт	4	2669,17	2613,34	3,49	52,34
16	+&C130-909 варіант 1	Унітаз для інвалідів	шт	1	10555,66	10340,45	8,24	206,97
17	+&C113-993-11A	Коліна з поліетилену діам. 20 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	17	497,89	487,90	0,23	9,76
18	+&C1630-1	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	7,485	772,44	756,46	0,83	15,15
19	+&C113-1094-113	Трійники з поліетилену діам. 20 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	9	542,39	531,71	0,04	10,64
20	+&C130-8 варіант 1	Електроводонагрівач 30л	шт	1	4323,72	4228,15	10,79	84,78
21	+&C113-993-11B	Коліна з поліетилену діам. 32 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	7	514,98	504,65	0,23	10,10
22	+&C130-818 варіант 1	Умивальники кутові напівфарфорові та фарфорові з краном настільним, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із зрізаним кутом, розмір 450x 450 мм	комплект	1	3048,92	2983,24	5,90	59,78
23	+&C123-361-1-10 варіант 2	Поручень для раковини настінний Г-образний (700x500мм), правий, ручка ф32мм, нержавіюча сталь	шт	1	2753,61	2699,20	0,42	53,99
24	+&C123-361-1-10 варіант 1	Поручень інвалідний пристінний для унітазу відкидний з тримачем туалетного паперу, Ø 32мм - 700мм	шт	1	2678,03	2625,10	0,42	52,51
25	+&C1630-1433	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 20 мм	шт	4	645,94	632,82	0,45	12,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	+C130-628 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	2	1059,25	1038,02	0,46	20,77
27	+C1630-671	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 32 мм	шт	2	814,17	797,16	1,05	15,96
28	+C1630-103 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм	шт	2	786,27	768,93	1,92	15,42
29	+C130-1199	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	6,986	223,50	218,82	0,30	4,38
30	+C130-618	Змішувачі загальні для ванн та умивальників, См-ВУ-ШлР, з душовою сіткою на гнучкому шланзі, з кнопочним перемикачем	комплект	1	1489,01	1458,97	0,84	29,20
31	+C130-635 варіант 1	Трапи Т-50 горизонтальний	комплект	2	704,78	688,87	2,09	13,82
32	+C1630-1583 варіант 1	Поплавковий показчик рівня води	шт	2	700,69	686,85	0,10	13,74
33	+C113-1100	Трійники з поліетилену діам. 50/32 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	1108,55	1086,66	0,15	21,74
34	+&C130-578-1	Раковини (в комплекті)	шт	1	1075,99	1052,20	2,69	21,10
35	+C113-2442 варіант 2	Ізоляція для труб "K-FLEX" діам. труби-ізоляції 32 мм товщиною 13 мм	м	16	61,18	59,98	-	1,20
36	+C113-2442 варіант 1	Ізоляція для труб "K-FLEX" діам. труби-ізоляції 20 мм товщиною 13 мм	м	20	47,19	46,26	-	0,93
37	+C113-1096	Трійники з поліетилену діам. 32 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	909,82	891,93	0,05	17,84
38	+C130-625 варіант 1	Гігієнічний душ	комплект	1	883,51	865,46	0,73	17,32
39	+C1630-219	Вентилі прохідні муфтові 15ч8р2 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 20 мм	шт	3	268,08	262,45	0,37	5,26
40	+C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	7,504	95,83	93,72	0,23	1,88
41	+C1630-134	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	15,68	38,30	37,41	0,14	0,75
42	+&C1545-36-1-4П варіант 1	Гнучка підводка до унітазів довжина 0,5м 1/2"	шт	3	182,30	175,24	3,49	3,57
43	+C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	14,384	36,77	35,97	0,08	0,72
44	+C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х3,4 мм	м	10,788	36,77	35,97	0,08	0,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	+C113-22	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	0,816	450,83	444,11	3,36	3,36
46	+C113-1287 варіант 1	Муфти з поліетилену діам. 32x20 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	364,67	357,29	0,23	7,15
47	+C1630-544	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 32 мм	шт	1	309,43	302,56	0,80	6,07
48	+C113-187 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,3	864,68	852,40	5,84	6,44
49	+C1630-136	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	2,24	56,14	54,72	0,32	1,10
50	+C111-1631	Замазка захисна	кг	0,6	113,67	110,84	0,60	2,23
51	+C1545-248	Скоби будівельні	кг	2	28,20	27,27	0,38	0,55
52	+C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,000268	131060,43	127965,90	524,72	2569,81
53	+C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	1,96	14,64	14,15	0,20	0,29
54	+C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	3,92	5,49	5,35	0,03	0,11
55	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка З42А	т	0,00014	150321,37	147015,00	358,89	2947,48
56	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,000606	31807,51	30831,23	352,60	623,68
57	+C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,00033	55010,35	53579,12	352,60	1078,63
58	+C1530-20	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середньолегкий, зовнішній діаметр 40 мм	10м	0,1	170,94	165,70	1,89	3,35
59	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,154	100,06	97,52	0,54	2,00
60	+C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000248	40673,12	39523,01	352,60	797,51
61	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0002955	33272,81	32229,44	390,96	652,41
62	+C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00008	103988,76	101311,59	638,17	2039,00
63	+C111-1355	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	т	0,0006	10352,38	9748,37	401,02	202,99
64	+C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,082	69,33	67,57	0,40	1,36
65	+C1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	0,24	21,36	20,58	0,36	0,42
66	+C1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	0,48	7,85	7,64	0,06	0,15
67	+C1530-155	Перехід, діаметр 20x16 мм	10шт	0,112	19,42	19,03	0,01	0,38
68	+C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000051	348482,44	341255,00	394,45	6832,99
69	+C1530-157	Перехід, діаметр 32x25 мм	10шт	0,032	36,57	35,80	0,05	0,72
70	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,0044	101,19	93,35	5,86	1,98
71	+C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000003	60377,93	58841,45	352,60	1183,88
72	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,0000044	3482,20	2775,75	638,17	68,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
73	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0011	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2024 р.

Склад інженер кошторисник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірів директор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



О.В. Візнюк

О.П. Охоцький



г.м.с.п.с. Р.Р. Армаутс.

Нове будівництво швидкостроуджувальної захисної споруди модульного типу цивільного захисту (200 людей) на території 33СО І-ІІІ ст. №5 Подільської міської ради за адресою: пров. Незалежності 2а м.Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07
на опалення та вентиляцію

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	384,12	69,64			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	3,2	77,83			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,47	85,01			
6		Середній розряд панки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	39,41	116,96			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	427,2				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				
		II. Будівельні машини і механізми						
8	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	13,901554	39,97			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,1332	572,34			

2_ДЦ_ВРЛК_02-01-07

		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
10	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	47,360516				
11	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,3				
12	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,0204				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
13	+C130-1127	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	69,56	2276,00	2228,75	2,62	44,63
14	+C130-122 варіант 1	Вентилятор електроручний з монтажним столом та віброізоляторами, Р=0,37 кВт, І=1.12А, n=1325 об/хв, U=380 В	шт	1	59012,45	57826,30	29,04	1157,11
15	+C130-67 варіант 2	Вентилятор електроручний з монтажним столом та віброізоляторами, Р=0,25 кВт, І=0.82А, n=1325 об/хв, U=380 В	шт	1	45560,07	44645,52	21,22	893,33
16	+C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	18,498	2276,47	2229,39	2,44	44,64
17	+C130-319 варіант 2	Нагрівач каналний електричний з блоком керування, Qt=21 кВт	шт	1	26001,41	25469,24	22,34	509,83
18	+C113-2129 варіант 2	Щит керування вентиляцією в комплекті з датчиками, реле тиску, електроприводом і пультом керування, Р=24кВт, U=380+N+PE	шт	1	23986,59	23515,50	0,76	470,33
19	+C130-597-1 варіант 1	Решітка вентиляційна жалюзійна дворядна регульована 250x100	шт	31	607,13	594,92	0,31	11,90
20	+C130-275 варіант 2	Клапан витратомір-відсікач для ЕРВ-4	шт	2	7697,55	7542,92	3,70	150,93
21	+C130-597-1 варіант 2	Решітка вентиляційна жалюзійна дворядна регульована 3040-2 200x100	шт	18	494,58	484,57	0,31	9,70
22	+&C130-421-1- Я варіант 2	Електроконвектор серії ОПТИМА+ ряд Класік, Р = 0.5кВт, U=230В	шт	4	2020,16	1977,06	3,49	39,61
23	+C130-123 варіант 2	Канальний відцентровий вентилятор у пластмасовому корпусі з регулятором швидкості обертання вентилятора РС-1-400, Р=0.08кВт, І=0.35А, n=2725об/хв, U=230В	шт	1	7583,52	7355,93	78,89	148,70
24	+C1630-462 варіант 2	Повітряна заслінка прямокутного перерізу для регулювання витрати повітря, оснащена важелем з металевою рукояткою та стопором для фіксації положення, КР 200x200	шт	4	1561,67	1528,96	2,09	30,62
25	+C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	8	758,90	743,71	0,31	14,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	+C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0124696	410318,84	401779,53	493,84	8045,47
27	+C1630-460 варіант 3	Повітряна заслінка прямокутного перерізу для регулювання витрати повітря, оснащена важелем з металевою рукояткою та стопором для фіксації положення, КР 150х100	шт	5	898,75	879,73	1,40	17,62
28	+C113-470	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 7 мм	м	2,511	1711,22	1688,40	10,08	12,74
29	+C1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	50	75,82	73,94	0,39	1,49
30	+C1630-460 варіант 4	Регулятор витрати повітря для автоматичного перекриття повітряного потоку оснащений важелем з металевою рукояткою та стопором для фіксації положення, РРВ 600х300	шт	1	3683,13	3609,51	1,40	72,22
31	+C1630-734 варіант 2	Касетний фільтр грубого очищення, клас фільтрації G4	шт	1	3626,83	3518,96	36,76	71,11
32	+C114-103 варіант 1	Гибкий матеріал із вспененого каучука, товщина 10 мм K-FLEX	м2	3,63	993,67	974,02	0,17	19,48
33	+C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	1,8	1862,82	1823,85	2,44	36,53
34	+C130-276 варіант 2	Повітряна заслінка для регулювання витрати повітря 400х250	шт	1	2737,73	2679,20	4,85	53,68
35	+C1630-461 варіант 5	Повітряна заслінка прямокутного перерізу для регулювання витрати повітря, оснащена важелем з металевою рукояткою та стопором для фіксації положення, КР 200х150	шт	2	1177,44	1152,60	1,75	23,09
36	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0223535	97620,83	95402,46	304,24	1914,13
37	+C1630-462 варіант 3	Повітряна заслінка прямокутного перерізу для регулювання витрати повітря, оснащена важелем з металевою рукояткою та стопором для фіксації положення, КР 250х200	шт	1	1561,67	1528,96	2,09	30,62
38	+C1630-462 варіант 4	Повітряна заслінка прямокутного перерізу для регулювання витрати повітря, оснащена важелем з металевою рукояткою та стопором для фіксації положення, КР 300х200	шт	1	1561,67	1528,96	2,09	30,62
39	+C1630-461 варіант 4	Повітряна заслінка прямокутного перерізу для регулювання витрати повітря, оснащена важелем з металевою рукояткою та стопором для фіксації положення 150х100	шт	2	698,78	683,33	1,75	13,70
40	+C130-595-1 варіант 1	Припливно-витяжна решітка дверна МВ 450	шт	3	344,66	337,55	0,35	6,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	+C1630-41 варіант 1	Гнучка вставка кругла ВВГ 315	комплект	2	501,91	479,85	12,22	9,84
42	+C1630-460 варіант 5	Повітряна заслінка прямокутного перерізу для регулювання витрати повітря, оснащена важелем з металевою рукояткою та стопором для фіксації положення, КР 150х150	шт	1	898,75	879,73	1,40	17,62
43	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,00593	150321,37	147015,00	358,89	2947,48
44	+C1541-10	Діафрагма з картону, марка КД, діаметр 330 мм	т	0,0024	347227,16	340017,35	401,43	6808,38
45	+C1630-45 варіант 1	Гнучка вставка кругла, ВВГ 150	комплект	2	348,83	295,21	46,78	6,84
46	+C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,02322	22503,38	22060,48	275,38	167,52
47	+C1630-41 варіант 3	Гнучка вставка кругла ВВГ 150	комплект	2	257,19	239,93	12,22	5,04
48	+C130-597-1 варіант 4	Решітка вентиляційна жалюзійна дворядна регульована 3040-2 150х100	шт	1	474,18	464,57	0,31	9,30
49	+C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 40 мм	шт	2	227,94	223,53	0,60	3,81
50	+C130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	0,69237	572,24	558,82	2,20	11,22
51	+C1534-41	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 200 мм, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 7 мм	шт	0,351	1082,72	1055,29	6,20	21,23
52	+C130-376 варіант 1	Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку оснащений спеціальним ущільнювачем із мікропористої гуми КОМу 150	шт	1	337,12	310,86	19,65	6,61
53	+C130-597-1 варіант 3	Решітка вентиляційна жалюзійна дворядна регульована 3040-2 100х100	шт	1	335,02	328,14	0,31	6,57
54	+C111-1846	Болти анкерні	т	0,0042	64027,06	62470,11	301,52	1255,43
55	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,003	77765,86	76802,20	373,15	590,51
56	+C111-805	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,002831	49080,66	47584,12	534,17	962,37
57	+C111-824 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,001518	58596,84	57172,50	275,38	1148,96
58	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0005536	150321,37	147015,00	358,89	2947,48
59	+C111-1742 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	1,221	62,77	61,26	0,28	1,23
60	+C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	0,1413	531,12	518,86	1,85	10,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0162	3366,45	2548,26	752,18	66,01
62	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00031345	70641,61	68897,59	358,89	1385,13
63	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,216	101,19	93,35	5,86	1,98
64	+C111-1483	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000276	40673,12	39523,01	352,60	797,51
65	+C111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, варіант 1	кг	0,0825	62,77	61,26	0,28	1,23
66	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00002	132430,62	129186,88	595,63	2648,11
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
67	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,1346	4,9416	4,9416		
68	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,4736	184,55	184,55		

символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2024 р.

Склав інженер кошторисник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



О.В.Візнюк

О.Л.Охоцький



гов. спец. Р.Р. Мухомов О.О.

Нове будівництво швидкосторуджувальної захисної споруди модульного типу цивільного захисту (200 людей) на території 33СО I-III ст. №5 Подільської міської ради за адресою: пров. Незалежності 2а м.Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08
на електрообладнання та електроосвітлення

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	134,02	60,47			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1043,91	74,38			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9				
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	50	101,33			
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	17,97	78,97			
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
8		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	113,22	117,00			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1359,12				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				
		II. Будівельні машини і механізми						
9	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	11,34	720,27			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	36,42788	39,97			
11	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	8,0544	110,56			
12	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	1,411	101,47			
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0275	572,34			
Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат								
14	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	92,1189				
15	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	41,9728				
16	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	27,5661				
17	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	3,3225				
	варіант 1							
18	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	3,246				
19	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,375				
20	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,465				
	варіант 1							
21	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,6882				
22	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,3947				
23	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1,0656				
24	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	8,742				
25	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	35,1545				
26	КБМ227-4000	Машини для контролю електричного кола змінного струму	маш. год	0,0125				
27	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,5394				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
28	+15093-38102	Кабель з мідними жилами негорючий, вогнестійкий, ступінь вогнестійкості Е30, з ПВХ ізоляцією, на напругу 660В, перерізом 3х1,5мм.кв ВВГнг-FRLS	1000м	0,74675	149912,68	146926,79	46,43	2939,46
	варіант 1							
29	+1507-1002	Світильник світлодіодний з блоком аварійного живлення ДПП06У(БАЖ) IP65-8Вт	шт	7	6709,50	6577,45	0,49	131,56
	варіант 2							
30	+С115-134	Рейки залізничні, тип Р43, із сталі марки НБ-61	м	13,671	1250,20	1212,00	13,69	24,51
31	+С115-114	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрина], тип І	шт	16,182	999,49	942,53	37,36	19,60
32	+С113-2127	Жорстка гладка труба (серія 6) для електротехнічної проводки Ду=25мм	м	252,5	57,66	56,45	0,08	1,13
	варіант 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+15093-38013 варіант 1	Кабель напругою до 660В ВВГнгд 3х2,5	1000м	0,2754	44689,10	43781,07	31,77	876,26
34	+1507-1002 варіант 3	Світильник ЕВРОСВЕТ LED-SH-40 2х1200 IP65 з лампамиТ8 (2х18 Вт) з запобіжником PULS-10	шт	15	740,68	725,67	0,49	14,52
35	+1507-1002 варіант 1	Світильник світлодіодний ДББ 26У IP65-12Вт	шт	5	1997,90	1958,24	0,49	39,17
36	+15093-38023 варіант 2	Кабель силовий броньований з алюмінієвими жилами, на напругу 660В, перетином 4х16мм ² , АВББШВ 4х16,0 мм ²	1000м	0,09	110830,06	108614,68	42,24	2173,14
37	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,230225	37735,48	37173,57	275,38	286,53
38	+15093-38033 варіант 2	Кабель напругою до 660В ВВГнгд 4х10	1000м	0,0306	275490,23	270037,15	51,31	5401,77
39	+С111-1830	Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки Ст3сп	т	0,1953	38856,35	38291,72	275,38	289,25
40	+290902-55 варіант 1	Вимикач однополюсний, на одне коло, для відкритого монтажу на струм 10А, IP 44	шт	18	382,17	374,52	0,16	7,49
41	+С113-2125 варіант 1	Жорстка гладка труба (серія 6) для електротехнічної проводки Ду=16мм	м	131,3	44,97	44,01	0,08	0,88
42	+15093-38103 варіант 1	Кабель ВВГнгд 3х1,5мм ²	1000м	0,1545	31442,33	30775,54	50,27	616,52
43	+С113-2128 варіант 1	Жорстка гладка труба (серія 6) для електротехнічної проводки Ду=40мм	м	44,44	78,88	77,25	0,08	1,55
44	+1517-2346 варіант 1	Ящик з понижуючим трансформатором ЯТП-0,25 для живлення	шт	1	2870,77	2811,34	3,14	56,29
45	+1504-12017 варіант 2	Незалежний розщепитель	шт	1	2785,71	2730,95	0,14	54,62
46	+С1545-291	Шпилька	комплект	55,08	49,50	48,39	0,14	0,97
47	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м ³	2,4	1134,28	622,36	489,68	22,24
48	+С113-2140 варіант 2	Шафа автоматичного вводу резерву АВР-63-IP54	шт	1	2563,02	2512,00	0,76	50,26
49	+С1512-13 варіант 1	Розетка штепсельна двополюсна з третім заземлюючим контактом для відкритого монтажу, 16А, 220В, ступінь захисту IP54	шт	11	229,76	225,23	0,02	4,51
50	+С121-782	Металеві конструкції	т	0,028768	86116,24	85089,17	373,15	653,92
51	+С113-1678 варіант 1	Труба жорстка пнд 63	м	15	152,64	148,82	0,83	2,99
52	+С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0637	35388,10	34418,84	275,38	693,88
53	+С1547-1 варіант 1	Лампи Т8 18вт	шт	30	73,48	71,75	0,29	1,44
54	+С1512-13 варіант 2	Розетка штепсельна подвійна з третім заземлюючим контактом для відкритого монтажу, 16А, 220В, ступінь захисту IP54	шт	7	286,38	280,74	0,02	5,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	+1504-12017 варіант 1	дифференційний автом. вимикач Іном=16А, І вит=30мА АД-12	шт	10	172,19	168,67	0,14	3,38
56	+1517-2041 варіант 1	Шафа металева, нависного виконання, на 48 модулів IP54, ЩРн -48-У2 IP54	шт	1	1668,53	1633,37	2,44	32,72
57	+С113-1678 варіант 2	Труба жорстка лнд 25	м	25	66,31	64,18	0,83	1,30
58	+С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	72,99	19,57	19,16	0,03	0,38
59	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0084339	150321,37	147015,00	358,89	2947,48
60	+С1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	1,3521	836,02	818,84	0,79	16,39
61	+1507-2032 варіант 1	Ліхтар переносний	шт	1	1074,98	1053,08	0,82	21,08
62	+С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	2,34	415,03	410,10	2,30	2,63
63	+1504-17218 варіант 1	Коробка розподільча для відкритого встановлення IP54	шт	14	68,19	65,59	1,26	1,34
64	+С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	6,318	140,14	138,67	0,58	0,89
65	+С111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А	т	0,005952	114001,94	111407,72	358,89	2235,33
66	+С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,034	19510,61	19127,69	0,36	382,56
67	+С153-33	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 7х2,5 мм ²	1000м	0,015	43821,88	42834,17	128,46	859,25
68	+С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0105875	60377,93	58841,45	352,60	1183,88
69	+С1110-170 варіант 1	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,01215	50090,27	48832,73	275,38	982,16
70	+С1545-37	Утримувач К188	100шт	0,536	949,10	928,57	1,92	18,61
71	+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,009744	48792,65	47700,61	275,38	816,66
72	+С1545-153	Наконечники кабельні	шт	21	19,65	19,25	0,01	0,39
73	+1504-1011 варіант 3	Вимикач автоматичний на вводі 3ф Іном=10А ВА47-29/3;	шт	2	206,20	201,71	0,45	4,04
74	+С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,4504	275,54	272,63	1,16	1,75
75	+1517-1920	Установлення шин головних збірних нульових шириною до 60мм	шт	2	192,71	188,93	-	3,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,328	1097,07	1075,25	0,31	21,51
77	+C1545-75	Ковпачки поліетиленові	100шт	1,25	254,38	249,32	0,07	4,99
78	+C1547-16	Автоматичний вимикач на вводі 3ф Іном=80А	шт	1	279,83	274,03	0,31	5,49
	варіант 3							
79	+C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,0075	34623,12	33668,86	275,38	678,88
80	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,405	627,75	615,27	0,17	12,31
81	+C111-1663	Лак, марка 177	т	0,007213	34954,23	33673,22	595,63	685,38
82	+C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,000375	670480,95	656861,54	472,72	13146,69
83	+1504-1011	Вимикач автоматичний на вводі 3ф Іном=63А ВА47-29/3;	шт	1	171,91	168,09	0,45	3,37
	варіант 1							
84	+1504-1011	Вимикач автоматичний на вводі 3ф Іном=50А ВА47-29/3;	шт	1	171,91	168,09	0,45	3,37
	варіант 2							
85	+1517-1920	Шина захисного занулення (РЕ)	шт	1	160,59	157,44	-	3,15
	варіант 2							
86	+C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,000896	148704,14	145404,39	383,98	2915,77
87	+C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,0006	221803,90	217179,42	275,38	4349,10
88	+1504-1006	Вимикач автоматичний 1ф Іном=10А ВА47-29/1;	шт	2	62,96	61,64	0,09	1,23
	варіант 1							
89	+C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0013	81865,67	79633,13	595,63	1636,91
90	+C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,0008	113057,63	110245,18	595,63	2216,82
91	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00083	97620,83	95402,46	304,24	1914,13
92	+C1545-248	Скобки будівельні	кг	2,79	28,20	27,27	0,38	0,55
93	+C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,002	32772,86	31854,87	275,38	642,61
94	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	2	31,55	30,70	0,23	0,62
95	+1517-1920	Шина нульова	шт	1	53,99	52,93	-	1,06
	варіант 1							
96	+C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,004458	12020,78	11307,63	477,45	235,70
97	+C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,328	161,52	157,20	1,15	3,17
98	+C1522-38	Припой олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,000125	380216,40	372485,80	275,38	7455,22
99	+C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0822	445,93	436,75	0,44	8,74
100	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,3069	101,19	93,35	5,86	1,98
101	+C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп	т	0,00075	40098,61	39518,76	275,38	304,47
102	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,00029	77765,86	76802,20	373,15	590,51
103	+C111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,0001875	106501,25	103888,27	524,72	2088,26
104	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00015	132430,62	129186,88	595,63	2648,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	+C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0002	65787,17	63972,51	524,72	1289,94
106	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000185	70641,61	68897,59	358,89	1385,13
107	+C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,5724	15,29	14,80	0,19	0,30
108	+C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,000045	82699,09	80449,88	595,63	1653,58
109	+C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,0000372	45256,13	43621,38	747,37	887,38
110	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00003	48887,58	47579,93	349,07	958,58
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
111	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	33,7609	4,9416	4,9416		
112	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,8236	184,55	184,55		
113	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,8424	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2024 р.

Склав інженер кошторисник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірів директор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Візніук

О.Л.Охоцький

гол. спец. *І.І.Андрющенко*



на система пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині систем оповіщення про пожежу і показчиків напрямку евакуювання), система передавання тривожних сповіщень

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	213,16	70,65			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
3		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	18,2	116,98			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	231,36				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
4	КБМ203-405 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	8,5316				
5	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	8,5316				
6	КБМ204-900 варіант 1	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,322398				
7	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	3,6				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+1602-30001 варіант 1	Прилад приймально-контрольний ППКП 4П	шт	1	8645,08	8468,06	7,51	169,51
9	+&C1630-1-5 варіант 1	Кабельний канал 20x16мм	м	277	30,83	29,40	0,83	0,60
10	+1503-8874 варіант 1	Виносна клавіатура ПКІ	шт	1	7589,38	7437,78	2,79	148,81
11	+&1602-30001-7	Модуль цифрового автодозвона МЦА-GSM	шт	1	4973,83	4876,20	0,10	97,53
12	+&2402-4057-3 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД 3	шт	19	216,01	211,70	0,07	4,24
13	+&C153-203-A варіант 1	Кабель сигналізації 4x0,22	м	213,11	15,77	7,64	7,82	0,31
14	+&C153-203-A варіант 2	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 2x1,5	м	46,46	55,37	36,46	17,82	1,09
15	+&1507-2021-8 варіант 1	Оповіщувачі світлозвукові СЗО «ВИХІД»	шт	2	1094,15	1072,63	0,07	21,45
16	+&1511-3001-1 варіант 1	Акумулятор 12 В 7 А/г	шт	1	1802,31	1764,18	2,79	35,34
17	+&C153-203-A варіант 3	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 3x1,5	м	20,2	72,17	52,93	17,82	1,42
18	+&1507-2021-8 варіант 3	Оповіщувачі світлозвукові СЗО «ДЖМІЛЬ»	шт	1	1151,73	1129,08	0,07	22,58
19	+C188888-21 варіант 2	Піна монтажна, бал	шт	2	540,23	529,25	0,39	10,59
20	+&1507-2021-8 варіант 2	Світловий показчик АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ	шт	1	863,82	846,81	0,07	16,94
21	+1504-15222 варіант 1	Модуль розширення релейних ліній, МРЛ-2.1	шт	1	729,47	712,73	2,44	14,30
22	+C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00106645	670480,95	656861,54	472,72	13146,69
23	+&2402-4057-4 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний СПР-1	шт	3	204,01	199,94	0,07	4,00
24	+&C1115-2333-A	Комплект опорів	компл	1	389,74	352,84	29,26	7,64
25	+&C130-1097-11 варіант 1	Хомут монтажний	уп	2	144,13	141,13	0,17	2,83
26	+&C113-2438-A	Ізоляційна стрічка	мот	3	89,97	88,21	-	1,76
27	+C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	1,05	251,06	245,76	0,38	4,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	+&C111-136-31 варіант 1	Дюбель 6x35 (500шт)	уп	1	189,94	186,22	-	3,72
29	+&C111-147-3 варіант 1	Саморіз 2,5x35 (500шт)	уп	1	159,97	156,82	0,01	3,14
30	+C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00012	762343,48	747120,19	275,38	14947,91
31	+C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,00012797	82699,09	80449,88	595,63	1653,58
32	+C1542-18	Кислота сірчана акумуляторна, сорт 1	т	0,001	9179,29	8266,58	732,72	179,99
33	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0000853	48887,58	47579,93	349,07	958,58
34	+C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00002	161251,95	157494,52	595,63	3161,80
35	+C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,17746	15,29	14,80	0,19	0,30
36	+C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,00001	61485,11	59641,35	638,17	1205,59
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
37	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	18,3406	4,9416	4,9416		
38	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1706	184,55	184,55		
39	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1706	186,09	186,09		

символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2024 р.

Склад

інженер кошторисний

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Візнюк

О.Л.Охоцький



гол. снелл *Р.А.Андреев*

Нове будівництво швидкоспоруджувальної захисної споруди модульного типу цивільного захисту (200 людей) на території ЗЗСО І-ІІІ ст. №5 Подільської міської ради за адресою: пров. Незалежності 2а м.Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області


Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011

на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації; системи керування евакуюванням (в частині систем оповіщення про пожежу і показчиків напрямку евакуювання)

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 2		I. Витрати труда						
		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	268,8	101,33			
		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	23,39	116,99			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	292,19				
		Середній розряд робіт	розряд	6,0				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 01.01.2024 р.

Склав інженер кошторисник
(посада, підпис (ініціали, прізвище))
Перевірів директор
(посада, підпис (ініціали, прізвище))



Нове будівництво швидкостроуджувальної захисної споруди модульного типу цивільного захисту (200 людей) на території 33СО І-ІІІ ст. №5 Подільської міської ради за адресою: пров. Незалежності 2а м.Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01
на зовнішнє водопостачання**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>І. Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	69,33	65,39			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	8,32	79,57			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	8,35	117,02			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	86				
		Середній розряд робіт	розряд	2,8				
		<u>ІІ. Будівельні машини і механізми</u>						
6	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	5,80268	389,77			
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,65415	285,60			
8	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0189	572,34			

		Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат				
9	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	3,15		
10	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	1,05		
11	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,62395		
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти				
12	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	8,14	1134,28	622,36
13	+С113-1374	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х3 мм	м	106,05	37,14	36,26
14	+С113-993-11В	Коліна з поліетилену діам. 32 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	5	514,98	504,65
15	+С113-993-11Е	Коліна з поліетилену діам. 32 мм /45 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	4	514,98	504,65
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат				
16	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,735	4,9416	4,9416
17	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1575	186,09	186,09

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2024 р.

Склад

інженер кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Візюк

О.Л.Охоцький



гав.снвс. І.І.Візюк О.О.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-02

на зовнішню каналізацію

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	229,04	64,07			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,5				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	18,23	75,94			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	28,16	117,01			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	275,43				
		Середній розряд робіт	розряд	2,5				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	9,8617	285,60			
7	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	4,69083	389,77			
8	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	18,78	5,42			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,13999	572,34			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,89	39,97			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u>						
11	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	2,265				
12	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,755				
13	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	1,8921				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
14	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	6,03	1134,28	622,36	489,68	22,24
15	+C113-1375 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 40x3 мм	м	76,255	46,81	45,67	0,22	0,92
16	+C130-931	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	4	163,55	160,01	0,33	3,21
17	+C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,25	1722,25	1078,19	610,29	33,77
18	+C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,065	3236,26	2352,24	820,56	63,46
19	+C1630-138	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 40 мм	шт	1	130,51	127,48	0,47	2,56
20	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00037	150321,37	147015,00	358,89	2947,48
21	+C1534-7	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 40 мм, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2, 5 мм	шт	1	38,60	37,73	0,11	0,76
22	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0011	33272,81	32229,44	390,96	652,41
23	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,0102	3136,29	2254,23	820,56	61,50
24	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0002	95062,62	92839,76	358,89	1863,97
25	+C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00064	10352,38	9748,37	401,02	202,99
26	+C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,002	2401,28	2319,29	34,91	47,08
27	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,001	3366,45	2548,26	752,18	66,01
28	+C111-1315	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0,001	2614,13	2161,85	401,02	51,26
29	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,000003	66376,78	64722,67	352,60	1301,51
		<u>Енергоносії машин, врахованих в складі загальнови­робничих витрат</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,5285	4,9416	4,9416		
31	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1133	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 01.01.2024 р.

Склав інженер кошторисник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірів директор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



О.В. Візнюк
О.Л. Охоцький



г.м.с.м.с. Л.А. Архипов О.О.

Нове будівництво швидкострокувальної захисної споруди модульного типу цивільного захисту (200 людей) на території ЗЗСО І-ІІІ ст. №5 Подільської міської ради за адресою: пров. Незалежності 2а м.Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
на благоустрії території

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	183,58	67,23			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	7,24	81,08			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	1,03	83,54			
6		и будівельного сміття Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	23,95	117,05			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	215,8				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				
		II. Будівельні машини і механізми						
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	3,82844	285,60			
8	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,15843	572,34			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,30375	922,02			
10	КБМ206-338	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,42849	418,12			
11	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	3,84705	5,42			
12	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	10,38	62,84			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
13	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	9,27485				
14	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,104995				
15	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	7,6410495				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
16	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	14,55438	3286,25	2401,25	820,56	64,44
17	+С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,127	32332,38	31423,03	275,38	633,97
18	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	15,564528	1477,10	797,16	650,98	28,96
19	+8С1416-8684-11 варіант 1	Бортовий камінь БР100.20.8	шт	72	104,56	93,11	9,40	2,05
20	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	4,42339	1134,28	622,36	489,68	22,24
21	+С1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	2,986464	1655,93	972,48	650,98	32,47
22	+С1421-9610 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М800	м3	2,528	1459,67	780,07	650,98	28,62
23	+С1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	99,4	35,11	33,94	0,48	0,69
24	+С111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,028538	23031,79	22102,74	477,45	451,60
25	+С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,014269	9710,15	9287,23	232,52	190,40
26	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,003381	35573,01	34600,12	275,38	697,51
27	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,017948	3366,45	2548,26	752,18	66,01
<u>Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат</u>								
28	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5,2867	4,9416	4,9416		

3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)			- 3 -			2 ДЦ ВРЛК 07-01-01		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0927	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 01.01.2024 р.

Склад

інженер кошторисник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

директор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Візнюк

О.Л.Охоцький



гол. спец. Р.А. Армишев О.

Нове будівництво швидкоспоруджувальної захисної споруди модульного типу цивільного захисту (200 людей) на території ЗЗСО І-ІІІ ст. №5 Подільської міської ради за адресою: пров. Незалежності 2а м.Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02
на озеленення**

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	25,31	65,41			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,61	91,11			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	2,31	116,84			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	28,23				
		Середній розряд робіт	розряд	2,8				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,2724	559,78			
7	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,19048	473,00			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	0,084				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
9	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,02662	48383,08	47402,91	31,48	948,69
10	+С1429-10	Саджанці (каштана)(липи), 1 група, 2 сорт	шт	3	176,09	172,01	0,63	3,45

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2024 р.

Склад

інженер кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Візніук

Перевірів

директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.Л.Охоцький



гол. спец. І.І. Демченко